

平成27年度

建設工事積算基準

正誤表

第3回

大阪府都市整備部

平成27年度 建設工事積算基準 第3回 正誤表

ページ	追 加							
建設工事積算基準[別冊] (工事・委託業務参考歩掛) 150-5として追加	(20)歩道橋定期点検歩掛							
	項 目	単位数量	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	備考欄
	① 歩道橋台帳・点検帳票等の収集・出力	10 橋当り			0.50		0.50	
	② 業務計画書作成	10 橋当り	0.50	1.00		2.00	1.50	
	③ 現地踏査	10 橋当り	1.00		1.00	3.00	2.00	
	④ 関係機関との協議資料作成	10 機関当り			6.00	5.00	1.00	
	⑤ 歩道橋定期点検【地上・梯子】	100 m ² 当り			1.00	1.00	1.00	点検日数:0.5 日/100 m ²
	⑥ 歩道橋定期点検【リフト車】	100 m ² 当り			0.80	0.80	0.80	点検日数:0.8 日/100 m ²
	⑦ 歩道橋定期点検【点検車】	100 m ² 当り			0.60	0.60	0.60	点検日数:0.6 日/100 m ²
	⑧ 歩道橋定期点検【足場】	100 m ² 当り			0.50	0.50	0.50	点検日数:0.5 日/100 m ²
	⑨ ファイバースコープによる間接目視点検	10 箇所当り			1.00	1.00	1.00	点検日数:1 日/10 箇所
	⑩ 点検調書の作成	100 m ² 当り			0.40	0.80	0.80	
	⑪ 歩道橋診断書の作成	10 橋当り	1.00	1.50	1.00			
	⑫ クラックマップ等の作成及び形状寸法把握(コンクリート部材)	100 m ² 当り			0.50	1.00	1.00	
	⑬ 概算補修数量の算出及び形状寸法把握(鋼部材)	100 m ² 当り			0.50	1.00	1.00	
	⑭ 報告書作成	10 橋当り	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	
	⑮ 打合せ協議	1 業務当り	1.50	1.50	1.50			
	※諸経費体系について、設計業務等を適用すること。							
適用年月日：平成28年4月1日								

建設工事積算基準[別冊]
(工事・委託業務参考歩掛)
150-6として追加

(21) 附属物(標識・照明等)定期点検歩掛

項目		単位数量	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	備考欄
1	附属物(標識・照明等)台帳等の収集・出力	100 基当り			1.00	3.00	2.00	
2	業務計画書作成	1 業務当り	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	
3	現地踏査	100 基当り	5.00			5.00	5.00	
4	関係機関との協議資料作成	10 機関当り			6.00	6.00	2.00	
5	門型標識等定期点検(4車線未満)【リフト車】	100 基当り			34.00	34.00	34.00	点検日数: 34 日 / 100 基当たり
6	門型標識等定期点検(4車線以上)【リフト車】	100 基当り			50.00	50.00	50.00	点検日数: 50 日 / 100 基当たり
7	門型標識等定期点検(4車線未満)【点検車】	100 基当り			34.00	34.00	34.00	点検日数: 34 日 / 100 基当たり
8	門型標識等定期点検(4車線以上)【点検車】	100 基当り			50.00	50.00	50.00	点検日数: 50 日 / 100 基当たり
9	F、逆L、T型標識等定期点検【リフト車】	100 基当り			12.50	12.50	12.50	点検日数: 12.5 日 / 100 基当たり
10	F、逆L、T型標識等定期点検【点検車】	100 基当り			12.50	12.50	12.50	点検日数: 12.5 日 / 100 基当たり
11	単柱、複柱式標識等定期点検【地上・梯子】	100 基当り			8.00	8.00	8.00	点検日数: 8 日 / 100 基当たり
12	共架型、添架式標識等定期点検【地上・梯子】	100 基当り			12.50	12.50	12.50	点検日数: 12.5 日 / 100 基当たり
13	共架型、添架式標識等定期点検【リフト車】	100 基当り			15.00	15.00	15.00	点検日数: 15 日 / 100 基当たり
14	照明灯定期点検【地上・梯子】	100 基当り			8.00	8.00	8.00	点検日数: 8 日 / 100 基当たり
15	照明灯定期点検【リフト車】	100 基当り			12.50	12.50	12.50	点検日数: 12.5 日 / 100 基当たり
16	照明灯定期点検【点検車】	100 基当り			15.00	15.00	15.00	点検日数: 15.0 日 / 100 基当たり
17	共架型、添架式照明定期点検【リフト車】	100 基当り			12.50	12.50	12.50	点検日数: 12.5 日 / 100 基当たり

適用年月日: 平成28年4月1日

建設工事積算基準[別冊]
(工事・委託業務参考歩掛)
150-7として追加

項 目		単位数量	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	備考欄
18	F、逆L、T型標識等定期点検(中間点検)	100 基当り			8.00	8.00	8.00	計測器具等損料:10% 点検日数:8日/100基当たり
19	単柱、複柱式標識等定期点検(中間点検)	100 基当り			5.00	5.00	5.00	計測器具等損料:10% 点検日数:5日/100基当たり
20	共架型、添架式標識等定期点検(中間点検)	100 基当り			8.00	8.00	8.00	計測器具等損料:10% 点検日数:8日/100基当たり
21	照明灯定期点検(中間点検)	100 基当り			8.00	8.00	8.00	計測器具等損料:10% 点検日数:8日/100基当たり
22	共架型、添架式照明定期点検(中間点検)	100 基当り			8.00	8.00	8.00	計測器具等損料:10% 点検日数:8日/100基当たり
23	残存板厚調査	10 基当り		2.50		2.50		計測器具等損料:10% 点検日数:2.5日/100基当たり
24	磁粉探傷試験	10 基当り		2.50		2.50		計測器具等損料:50% 点検日数:2.5日/100基当たり
25	浸透探傷試験	10 基当り		2.50			2.50	計測器具等損料:20% 点検日数:2.5日/100基当たり
26	点検調書の作成	100 基当り	1.50	3.00	10.00	20.00	20.00	
27	診断	100 基当り		5.00	5.00	5.00		
28	報告書作成	1 業務当り	1.00	2.00	2.00	5.00	5.00	
29	打合せ協議(中間2回)	1 業務当り	1.00	2.00		1.00		

※諸経費体系について、設計業務等を適用すること。

適用年月日: 平成28年4月1日