

平成28年度 臨時調査結果(工事費) **ご注意！ 単価は各工事案件毎の仕様**

茨木土木事務所 河川砂防G

1) 受圧板荷下ろし工		1基当たり
名称	数量	摘要
とび工	0.05人	
普通作業員	0.05人	
ラフテレーンクレーン 25t吊 賃料	0.025日	
諸雑費	3%	労務費の3%
2) 受圧板据付工		1基当たり
名称	数量	摘要
土木一般世話役	0.067人	
特殊作業員	0.067人	
普通作業員	0.134人	
ラフテレーンクレーン 25t吊 賃料	0.067日	
諸雑費	3%	労務費の3%