

平成28年度 臨時調査結果(工事費) **ご注意！ 単価は各工事案件毎の仕様**

事務所共通

1)剥落防止工(固定足場上施工) 1,000㎡当たり 施工規模に関わらず同一

名称	数量	摘要
土木一般世話役	36人	
特殊作業員	144人	
普通作業員	72人	
諸雑費	4%	労務費の4%

2)剥落防止工(高所作業車施工) 1,000㎡当たり 施工規模に関わらず同一

名称	数量	摘要
土木一般世話役	43.88人	
特殊作業員	175.52人	
普通作業員	87.76人	
諸雑費	4%	労務費の4%

\* 1)2)について、下地処理サンダーケレン含む。  
工-2