工 事 名 称 ： 大阪府立夕陽丘高等学校外１校体育館競技場空調設備工事

工 事 場 所 ： 大阪市天王寺区北山町 外１箇所

工 期 ： 工事契約締結日 から 令和２年３月13日 まで

総工事費： 57,990,900 円

工事価格： 52,719,000 円

工 事 概 要 ： 体育館競技場空調設備工事一式

公 告 日 ： 令和元年10月23日

開 札 日 ： 令和元年11月14日

大阪府教育庁施設財務課

大阪府立夕陽丘高等学校外１校体育館競技場空調設備工事

機械　　一般建築改修一般工事２ヶ所以上

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
夕陽丘高校	一式		19,389,340		
港南造形高校	一式		21,013,010		
小計				40,402,350	
共通仮設費					
夕陽丘高校	一式		906,486		
港南造形高校	一式		879,820		
小計				1,786,306	
現場管理費					
夕陽丘高校	一式		2,183,927		
港南造形高校	一式		2,244,542		
小計				4,428,469	
一般管理費等	一式			6,101,875	
経費計				12,316,650	30.5%
工事価格	一式			52,719,000	
消費税等相当額	一式			5,271,900	工事価格×10%
総工事費	一式			57,990,900	

内訳

名　　称	摘　要	数　量		夕陽丘高校	港南造形高校	
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算)	16,523,100	17,563,420	
	瓦斯設備工事	一式	(B手入力)	2,866,000	3,414,000	
	処分費等	一式	(F手入力)	240	35,590	
小計			(A手入力)	19,389,340	21,013,010	
共通仮設費		一式	(I計算)	376,726	393,420	
共通仮設費積上げ分		一式	(G手入力)	529,760	486,400	
小計				906,486	879,820	
現場管理費		一式	(J計算)	2,183,927	2,244,542	
小計				2,183,927	2,244,542	
一般管理費を除く小計				22,479,753	24,137,372	
一般管理費等(補正分除く)		13.05%	(A+I+G+J-E-J5) 46,617,125	6,083,534	(A+I+G+J-E-J5)	(A+I+G+J) 46,617,125
	(補正分)	0.04%	46,617,125	18,646		
			(小計)	6,102,180		
		数値処理		-305	数値処理前 工事価格→	52,719,305
小計		数値処理後小計		6,101,875		

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事(I1)	2.28%	(H) 16,523,100	376,726	補正前の率 2.280%	(A) 16,523,100
						率算出用の工期 3.4
			(小計)I	376,726		
現場管理費	一般工事(J1)	12.53%	(H+I1+G) 17,429,586	2,183,927	補正前の率 12.530%	(A+I+G) 17,429,586
			(小計)J	2,183,927		

共通費		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事(I1)	2.24%	(H) 17,563,420	393,420	補正前の率 2.240%	(A) 17,563,420
						率算出用の工期 3.4
			(小計)I	393,420		
現場管理費	一般工事(J1)	12.17%	(H+I1+G) 18,443,240	2,244,542	補正前の率 12.170%	(A+I+G) 18,443,240
			(小計)J	2,244,542		

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （体育館競技場空調設備工事） （夕陽丘高等学校）	1	式	17,125,600	
計			17,125,600	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（夕陽丘高等学校）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
体育館	1	式	17,125,600	
計			17,125,600	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（夕陽丘高等学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育館	機器設備	1	式	9,947,740	
体育館	配管設備	1	式	3,769,940	
体育館	建築工事	1	式	143,220	
体育館	ガス設備	1	式	2,866,000	
体育館	直接仮設工事	1	式	398,700	
計				17,125,600	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（夕陽丘高等学校）　体育館					機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電源自立型 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 室外機	GHP-1 冷房：56.0kW　暖房：63.0kW 付属品一式共	1	台	1,765,000	1,765,000	
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 室内機	GHP-1-1 冷房：14.0kW　暖房：16.0kW 付属品一式共	4	台	205,000	820,000	
電源自立型 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 室外機	GHP-2 冷房：56.0kW　暖房：63.0kW 付属品一式共	1	台	1,765,000	1,765,000	
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 室内機	GHP-2-1 冷房：14.0kW　暖房：16.0kW 付属品一式共	4	台	205,000	820,000	
ｴｱｰ送風ﾌｧﾝ	AF-1　天井吊形 風量：2,020m³/h 付属品一式共	8	台	57,200	457,600	
防球ｶﾞｰﾄﾞ	室内機用	8	個	102,000	816,000	
防球ｶﾞｰﾄﾞ	ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ用	8	個	73,500	588,000	
自立運転ｽｲｯﾁ	ｱｸﾘﾙ保護ｶﾊﾞｰ共	2	個	24,700	49,400	代価表　0009
自立運転切替盤		2	面	191,000	382,000	
自立切替盤内 ELB		6	個	2,530	15,180	
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	室内機用	8	個	10,100	80,800	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ付 －　－	8	個	1,750	14,000	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	8	個	2,970	23,760	
製作金物		1	式		1,399,000	別紙 00-0001
据付費		1	式		792,000	別紙 00-0002

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（夕陽丘高等学校）　体育館					機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入費		1	式		160,000	別紙 00-0003
計					9,947,740	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（夕陽丘高等学校）　体育館					配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) 液管 厚8mm	42	m	2,210	92,820	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(　1/2B) 液管 厚10mm以上	17	m	2,770	47,090	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) 液管 厚10mm以上	99	m	3,500	346,500	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	24	m	4,340	104,160	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(　7/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	18	m	5,890	106,020	
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	116	m	8,480	983,680	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　25A	5	m	2,330	11,650	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　40A	64	m	3,190	204,160	
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　40A	26	m	2,790	72,540	
配管用防虫網	40A	2	個	6,320	12,640	
間接排水口	40A	2	個	2,950	5,900	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	347	m	490	170,030	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	159	m	410	65,190	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	55	m	490	26,950	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　6C 管内	77	m	850	65,450	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（夕陽丘高等学校）　体育館					配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
製作金物		1	式		373,000	別紙 00-0004
はつり工事		1	式		90,100	別紙 00-0005
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		60	別紙 00-0006
保温工事		1	式		992,000	別紙 00-0007
計					3,769,940	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（夕陽丘高等学校）　体育館　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式		76,700	別紙 00-0008
土工事		1	式		17,200	別紙 00-0009
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 標準図7-9	H=1800	3	m	13,000	39,000	
天井改修		1	式		8,560	別紙 00-0010
撤去工事	再使用しない	1	式		1,530	別紙 00-0011
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		50	別紙 00-0012
廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0013
計					143,220	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（夕陽丘高等学校）　体育館　ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰ取付	１０（ﾀｲﾌﾟＧ）	1	個	3,350	3,350	
配管（白鉄管）	２５Ａ	3.5	m	4,650	16,275	
配管（白鉄管）	８０Ａ	12	m	10,930	131,160	
配管（白鉄管）	８０Ａ（高所）	42.5	m	10,930	464,525	
配管（ＥＬＰ）	８０Ａ	3	m	12,200	36,600	
埋設配管（ＰＥ）	７５Ａ	67	m	12,960	868,320	
検査孔付ﾈｼﾞｶﾞｽ栓	２０Ａ　１６７	2	個	2,810	5,620	
ﾒｰﾀｰｶﾞｽ栓	８０Ａ	2	個	16,750	33,500	
配管取出	１００ＡＡＰＬＰから取出　８０Ａ	1	か所	21,900	21,900	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ支持	２５Ａ	3	か所	5,350	16,050	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ支持	８０Ａ	23	か所	5,350	123,050	
ｶﾞｽ管塗装	２５Ａ（同色）	3.5	m	630	2,205	
ｶﾞｽ管塗装	８０Ａ（同色）	57.5	m	1,330	76,475	
絶縁ｿｹｯﾄ	８０Ａ	3	か所	4,900	14,700	
内管深堀	（0.6－1.0m）	52	m	1,070	55,640	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（夕陽丘高等学校）　体育館　ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土砂入替（山砂）	1	52	m	2,000	104,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装掘削	（20～30ｃｍ）	7	㎡	7,830	54,810	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装復旧	（20～30ｃｍ）	7	㎡	12,100	84,700	
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ	（20～30ｃｍ）	28	m	5,470	153,160	
組立足場工事		103.5	㎡	2,260	233,910	
高所配管		1	式		92,905	
諸経費		1	式		259,045	
継手付強化ｶﾞｽﾎｰｽ	２０φ（Ｌ＝５００）	2	本	7,050	14,100	
計					2,866,000	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（夕陽丘高等学校）　体育館　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部仮設足場		1	式		295,000	別紙 00-0014
仮設材運搬		1	式		23,200	別紙 00-0015
内部仮設足場		1	式		11,800	別紙 00-0016
養生		1	式		68,700	別紙 00-0017
計					398,700	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（夕陽丘高等学校）　体育館					機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
製作金物		1	式		1,399,000	別紙 00-0001
架台Ａ		11	組	34,900	383,900	代価表　0002
架台Ｂ		11	組	33,600	369,600	代価表　0003
架台Ｃ		16	組	6,950	111,200	代価表　0004
整流板支持架台 整流板含む		8	組	66,800	534,400	代価表　0001
計					1,399,100	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（夕陽丘高等学校）　体育館					機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		792,000	別紙 00-0002
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機据付	屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下	2	台	191,000	382,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り － 14.0kW以下	8	台	22,300	178,400	
ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ据付		8	台	11,100	88,800	代価表　0010
自立運転ｽｲｯﾁ据付		2	個	1,610	3,220	代価表　0011
自立運転切替盤据付		2	面	44,600	89,200	代価表　0012
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	8	個	1,360	10,880	
自立切替盤内ELB据付		6	個	6,650	39,900	代価表　0014
計					792,400	
搬入費		1	式		160,000	別紙 00-0003
搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	2.02	t	79,500	160,590	
計					160,590	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（夕陽丘高等学校）　体育館					配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
製作金物		1	式		373,000	別紙 00-0004
架台D		48	組	4,530	217,440	代価表　0005
架台Ｅ－１		37	組	3,710	137,270	代価表　0006
架台Ｆ－１		11	組	1,260	13,860	代価表　0007
架台Ｆ－２		2		2,520	5,040	代価表　0008
計					373,610	
はつり工事		1	式		90,100	別紙 00-0005
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	1	か所	8,480	8,480	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	350mm程度　125mm	1	か所	22,700	22,700	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 125mm	6	か所	9,800	58,800	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 10.5km以下	0.02	m3	7,160	143	
計					90,123	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（夕陽丘高等学校）　体育館					配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		60	別紙 00-0006
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.02	m3	3,055	61	
計					61	
保温工事		1	式		992,000	別紙 00-0007
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 25A　厚20mm	4.8	m	2,170	10,416	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 40A　厚20mm	63.5	m	2,430	154,305	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 100A　厚20mm	42.2	m	4,320	182,304	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 125A　厚20mm	102.8	m	5,170	531,476	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 125A　厚20mm	13.6	m	8,360	113,696	
計					992,197	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（夕陽丘高等学校）　体育館					建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式		76,700	別紙 00-0008
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)	0.9		33,100	29,790	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ (m3)	0.35		32,700	11,445	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用 (㎡)	3.39		8,540	28,950	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	鉄筋 D10･13 (Kg)	28.67		220	6,307	
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.04	m3	5,830	233	
計					76,725	
土工事		1	式		17,200	別紙 00-0009
土工事	人力堀方	1.19	m3	9,110	10,840	
土工事	人力構内敷ならし	1.19	m3	5,370	6,390	
計					17,230	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（夕陽丘高等学校）　体育館					建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井改修		1	式		8,560	別紙 00-0010
天井　化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ突付け	1.32	㎡	1,090	1,438	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	7,130	7,130	
計					8,568	
撤去工事	再使用しない	1	式		1,530	別紙 00-0011
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般集積共	1.32	㎡	1,160	1,531	
計					1,531	
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		50	別紙 00-0012
産業廃棄物積込・運搬費		0.01	m3	5,940	59	
計					59	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（夕陽丘高等学校）　体育館					建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0013
天井ボード処分費		0.01	t	18,800	188	代価表　0015
計					188	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（夕陽丘高等学校）　体育館					直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部仮設足場		1	式		295,000	別紙 00-0014
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 12m未満 －　－	82.8	㎡	1,330	110,124	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 －　－	82.8	㎡	380	31,464	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 －　－	2,484	㎡	8	19,872	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	16.2	m	240	3,888	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	16.2	m	110	1,782	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	486	m	3	1,458	
防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間　－ －	124.2	㎡	660	81,972	
防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む　－ －	124.2	㎡	94	11,674	
防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む　－ －	3,726	㎡	9	33,534	
計					295,768	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（夕陽丘高等学校）　体育館					直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		23,200	別紙 00-0015
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	82.8	㎡	260	21,528	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	16.2	m	58	939	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		124.2	㎡	6	745	
計					23,212	
内部仮設足場		1	式		11,800	別紙 00-0016
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	２段　H=3.7m　1か月	1	台	11,800	11,800	
計					11,800	
養生		1	式		68,700	別紙 00-0017
養生(内部改修)	複合改修	275	㎡	250	68,750	
計					68,750	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査	簡易探査	1	式		164,000	別紙 00-0018
交通誘導員		10	人	13,800	138,000	代価表　0013
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	14	か所	1,160	16,240	
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 月額損料	14	か所	680	9,520	
ｱｽﾍﾞｽﾄ分析		1	か所	36,000	36,000	
計					363,760	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査	簡易探査	1	式		164,000	別紙 00-0018
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	基本料金　1-10箇所まで	1		80,000	80,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	材料費　1-10箇所まで	8		1,200	9,600	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	報告書作成費 1-10箇所まで	1		62,400	62,400	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	諸経費　1-10箇所まで	1		12,000	12,000	
計					164,000	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	整流板支持架台 整流板含む		組	1			66,800		代価表 0001
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	14.52	1	4,370.15	63,454.57		
02	整流板	溶融亜鉛メッキ 1.2t	㎡	3.4	1	1,010	3,434		
	計						66,888.57		
	架台A		組	1			34,900		代価表 0002
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×125×65 (溝形鋼)	m	5.7	1	6,138.68	34,990.47		
	計						34,990.47		
	架台B		組	1			33,600		代価表 0003
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×125×65 (溝形鋼)	m	5.3	1	6,138.68	32,535		
02	平鋼	6t	kg	2.12	1	102	216.24		
03	ｺﾞﾑｼｰﾄ	5t	㎡	0.045	1	20,000	900		
	計						33,651.24		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	架台C		組	1			6,950		代価表 0004
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	m	1.38	1	5,040.16	6,955.42		
	計						6,955.42		
	架台D		組	1			4,530		代価表 0005
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	m	0.9	1	5,040.16	4,536.14		
	計						4,536.14		
	架台E－1		組	1			3,710		代価表 0006
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	0.85	1	4,370.15	3,714.62		
	計						3,714.62		
	架台F－1		組	1			1,260		代価表 0007
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	m	0.25	1	5,040.16	1,260.04		
	計						1,260.04		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	架台Ｆ－２			1			2,520		代価表 0008
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 （溝形鋼）	m	0.5	1	5,040.16	2,520.08		
	計						2,520.08		
	自立運転ｽｲｯﾁ	ｱｸﾘﾙ保護ｶﾊﾞｰ共	個	1			24,700		代価表 0009
01	自立運転ｽｲｯﾁ		個	1	1	24,600	24,600		
02	保護ｶﾊﾞｰ		個	2	1	55	110		
	計						24,710		
	ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ据付		台	1			11,100		代価表 0010
01	設備機械工		人	0.41	1	22,200	9,102	○	
	その他		式	1	0.23	9,102	2,093.46		
	計						11,195.46		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	自立運転ｽｲｯﾁ据付		個	1			1,610		代価表 0011
01	電工		人	0.064	1	20,500	1,312	○	
	その他		式	1	0.23	1,312	301.76		
	計						1,613.76		
	自立運転切替盤 据付		面	1			44,600		代価表 0012
01	電工		人	1.77	1	20,500	36,285	○	
	その他		式	1	0.23	36,285	8,345.55		
	計						44,630.55		
	交通誘導員		人	1			13,800		代価表 0013
01	交通誘導警備員B		人	1	1	11,100	11,100	○	
	その他		式	1	0.25	11,100	2,775		
	計						13,875		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	自立切替盤内 ELB 据付		個	1			6,650		代価表　0014
01	電工		人	0.264	1	20,500	5,412	○	
	その他		式	1	0.23	5,412	1,244.76		
	計						6,656.76		
	天井ボード処分費		t	1			18,800		代価表　0015
01	産業廃棄物処分費		t	1	1	18,800	18,800		
	計						18,800		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

空調設備設置工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事（夕陽丘高等学校）	1	式	2,263,740	
計			2,263,740	

電気設備工事（夕陽丘高等学校）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋内	1	式	2,263,740	
計			2,263,740	

電気設備工事（夕陽丘高等学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋内	空調設備	1	式	1,573,100	
屋内	電灯コンセント設備	1	式	690,640	
計				2,263,740	

電気設備工事（夕陽丘高等学校）	屋内			空調設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	159	m	240	38,160	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	298	m	270	80,460	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C 管内	56	m	770	43,120	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	9	m	970	8,730	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C 管内	54	m	880	47,520	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 16mm	5	m	1,600	8,000	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	10	m	2,040	20,400	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	14	m	2,690	37,660	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 36mm	4	m	3,360	13,440	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 42mm	8	m	3,780	30,240	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 19mm	180	m	1,290	232,200	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	26	m	1,670	43,420	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	49	m	2,030	99,470	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 39mm	21	m	2,400	50,400	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 51mm	10	m	3,080	30,800	

空調設備設置工事　細目別内訳

電気設備工事（夕陽丘高等学校）	屋内			空調設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(16) 地中	4	m	870	3,480	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	51	m	3,000	153,000	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P　50AF× 2個	1	個	71,400	71,400	
配線用遮断器	MCCB 3P 50AF/30AT	2	個	19,500	39,000	代価表　0001
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	300×　300×　300	19	個	15,200	288,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　300 -	3	個	30,600	91,800	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型(40.4mm) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	6	個	3,370	20,220	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	7	個	1,890	13,230	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型(40.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	10	個	3,240	32,400	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	1	か所	5,330	5,330	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,270	8,270	
はつり工事		1	式		47,300	別紙 00-0001
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式		350	別紙 00-0005
防火区画貫通処理(壁用)	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ50	6	か所	1,770	10,620	
撤去工事		1	式		3,880	別紙 00-0002

電気設備工事（夕陽丘高等学校）	屋内			空調設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					1,573,100	

空調設備設置工事　細目別内訳

電気設備工事（夕陽丘高等学校）	屋内			電灯コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	238	m	360	85,680	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	435	m	270	117,450	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 19mm	50	m	1,290	64,500	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	36	m	1,670	60,120	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	27	m	2,030	54,810	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	43	m	3,000	129,000	
ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15/20A×1E,ET　中空	2	個	3,000	6,000	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	300×　300×　300	7	個	15,200	106,400	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	2	個	2,970	5,940	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	8	個	3,060	24,480	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	2	個	1,890	3,780	
はつり工事		1	式		25,400	別紙 00-0003
防火区画貫通処理(壁用)	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ50	4	か所	1,770	7,080	
計					690,640	

空調設備設置工事　別紙明細

電気設備工事（夕陽丘高等学校）	屋内			空調設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		47,300	別紙 00-0001
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	5	か所	6,360	31,800	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　75mm	1	か所	7,420	7,420	
手はつり(溝はつり)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　50×　50mm	1.4	m	4,520	6,328	
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚さ100以下 手動式	2.8	m	630	1,764	
計					47,312	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式		350	別紙 00-0005
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	人力舗装 A （歩道）	0.07	㎡	5,020	351	
計					351	
撤去工事		1	式		3,880	別紙 00-0002
配線用遮断器撤去	MCCB 2P 50AF/20AT	2	個	1,940	3,880	代価表　0002
計					3,880	

空調設備設置工事　別紙明細

電気設備工事（夕陽丘高等学校）	屋内			電灯コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		25,400	別紙 00-0003
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	4	か所	6,360	25,440	
計					25,440	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
非破壊検査		1	式		166,000	別紙 00-0004
計					166,000	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
非破壊検査		1	式		166,000	別紙 00-0004
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	基本料金　1-10箇所まで	1		80,000	80,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	材料費　1-10箇所まで	10		1,200	12,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	報告書作成費 1-10箇所まで	1		62,400	62,400	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	諸経費　1-10箇所まで	1		12,000	12,000	
計					166,400	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配線用遮断器	MCCB 3P 50AF/30AT	個	1			19,500		代価表 0001
01	配線遮断器	MCCB 3P 50AF/30AT	個	1	1	5,280	5,280		
02	電工		人	0.558	1	20,500	11,439	○	
	その他		式	1	0.25	11,439	2,859.75		
	計						19,578.75		
	配線用遮断器撤去	MCCB 2P 50AF/20AT	個	1			1,940		代価表 0002
01	電工		人	0.38	0.2	20,500	1,558	○	
	その他		式	1	0.25	1,558	389.5		
	計						1,947.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （体育館競技場空調設備工事） （港南造形高等学校）	1	式	18,438,890	
計			18,438,890	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（港南造形高等学校）				
名　称	数　量	単位	金　額	備　考
体育館	1	式	18,438,890	
計			18,438,890	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（港南造形高等学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育館	機器設備	1	式	10,011,740	
体育館	配管設備	1	式	4,383,680	
体育館	給水設備	1	式	10,230	
体育館	建築工事	1	式	308,840	
体育館	ｶﾞｽ設備	1	式	3,414,000	
体育館	直接仮設工事	1	式	310,400	
計				18,438,890	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（港南造形高等学校） 体育館				機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電源自立型 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 室外機	GHP-1 冷房：56.0kW　暖房：63.0kW 付属品一式共	1	台	1,765,000	1,765,000	
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 室内機	GHP-1-1 冷房：14.0kW　暖房：16.0kW 防球ｶﾞｰﾄﾞ,付属品一式共	4	台	205,000	820,000	
電源自立型 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 室外機	GHP-2 冷房：56.0kW　暖房：63.0kW 付属品一式共	1	台	1,765,000	1,765,000	
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 室内機	GHP-2-1 冷房：14.0kW　暖房：16.0kW 防球ｶﾞｰﾄﾞ,付属品一式共	4	台	205,000	820,000	
ｴｱｰ送風ﾌｧﾝ	AF-1　天井吊形 風量：2,020m^3/h 付属品一式共	8	台	57,200	457,600	
防球ｶﾞｰﾄﾞ	室内機用	8	個	102,000	816,000	
防球ｶﾞｰﾄﾞ	ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ用	8	個	73,500	588,000	
自立運転ｽｲｯﾁ	ｱｸﾘﾙ保護ｶﾊﾞｰ共	2	個	24,700	49,400	代価表　0001
自立運転切替盤		2	面	191,000	382,000	
自立切替盤内 ELB		6	個	2,530	15,180	
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ		8	個	10,100	80,800	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-	8	個	1,750	14,000	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	8	個	2,970	23,760	
製作金物		1	式		1,463,000	別紙 00-0001
据付費		1	式		792,000	別紙 00-0002

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（港南造形高等学校） 体育館				機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入費		1	式		160,000	別紙 00-0003
計					10,011,740	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（港南造形高等学校） 体育館					配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) 液管 厚8mm	47	m	2,210	103,870	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(　1/2B) 液管 厚10mm以上	19	m	2,770	52,630	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) 液管 厚10mm以上	109	m	3,500	381,500	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	27	m	4,340	117,180	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(　7/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	20	m	5,890	117,800	
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	128	m	8,480	1,085,440	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　25A	6	m	2,330	13,980	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　40A	57	m	3,190	181,830	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　100A	4	m	8,330	33,320	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管　　40A	14	m	2,130	29,820	
間接排水口	40A	2	個	2,950	5,900	
ﾄﾞﾚﾝ防臭逆止弁	40A	4	個	5,000	20,000	代価表　0003
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温有	4	か所	27,000	108,000	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	384	m	490	188,160	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	175	m	410	71,750	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（港南造形高等学校） 体育館					配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	172	m	490	84,280	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　6C 管内	175	m	850	148,750	
盤用ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ	鋼板製　600W×500H×120D	2	面	26,200	52,400	代価表　0002
製作金物		1	式		294,000	別紙 00-0004
はつり工事		1	式		98,000	別紙 00-0005
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		70	別紙 00-0006
保温工事		1	式		1,169,000	別紙 00-0007
土工事		1	式		26,000	別紙 00-0008
計					4,383,680	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（港南造形高等学校）　体育館　　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 屋外架空・暗渠 13A	7	m	1,230	8,610	
撤去工事	再使用しない	1	式		1,550	別紙 00-0009
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		50	別紙 00-0010
廃棄物処分費		1	式		20	別紙 00-0011
計					10,230	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（港南造形高等学校）　体育館　　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式		100,000	別紙 00-0012
土工事		1	式		38,900	別紙 00-0013
窓改造	既設窓ｱﾙﾐﾊﾞﾈﾙ改造 W1200×H1400	1	か所	63,700	63,700	代価表　0011
天井改修		1	式		24,700	別紙 00-0014
撤去工事	再使用しない	1	式		6,020	別紙 00-0015
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装はつり復旧		1	式		30,700	別紙 00-0016
廃棄物積込・運搬費		1	式		9,320	別紙 00-0017
廃棄物処分費		1	式		35,500	別紙 00-0018
計					308,840	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（港南造形高等学校）　体育館　　ｶﾞｽ設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰ取付	４０（ﾀｲﾌﾟＧ）	1	個	6,920	6,920	
ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰ取外し	３０（ﾀｲﾌﾟＧ）	1	個	3,150	3,150	
配管（白鉄管）	３２Ａ	1	m	5,690	5,690	
配管（白鉄管）	８０Ａ	1.5	m	10,930	16,395	
配管（ＥＬＰ）	３２Ａ	1	m	6,190	6,190	
配管（ＥＬＰ）	８０Ａ	1	m	12,200	12,200	
配管撤去	５０Ａ	0.5	m	2,760	1,380	
埋設配管（ＰＥ）	３０Ａ	7.5	m	6,920	51,900	
埋設配管（ＰＥ）	７５Ａ	85	m	12,960	1,101,600	
検査孔付ｽﾞｶﾞｽ栓	２０Ａ　１６７	2	個	2,810	5,620	
ﾒｰﾀｰｶﾞｽ栓	８０Ａ	1	個	16,750	16,750	
継手付強化ｶﾞｽﾎｰｽ	２０φ（Ｌ＝５００）	2	本	7,050	14,100	
支持工事	３２Ａ	2	m	580	1,160	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ支持	８０Ａ	1	か所	5,350	5,350	
ガス管塗装	３２Ａ（同色）	2	m	630	1,260	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（港南造形高等学校）　体育館　　ｶﾞｽ設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ガス管塗装	８０Ａ（同色）	2.5	m	1,330	3,325	
絶縁ｿｹｯﾄ	３２Ａ	2	か所	1,300	2,600	
絶縁ｿｹｯﾄ	８０Ａ	1	か所	4,900	4,900	
標示石		6	個	1,600	9,600	
内管深堀	(0.6－1.0m)	51.5	m	1,070	55,105	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装掘削	(20～30ｃｍ)	1	m²	7,830	7,830	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装掘削	(20～30ｃｍ)	43.5	m²	5,550	241,425	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装復旧	(20～30ｃｍ)	1	m²	12,100	12,100	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧	(20～30ｃｍ)	43.5	m²	13,400	582,900	
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ	(20～30ｃｍ)	4	m	5,470	21,880	
ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ	(20～30ｃｍ)	174	m	2,630	457,620	
ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾗｰ舗装復旧	(20～30ｃｍ)	43.5	m²	10,500	456,750	
諸経費		1	式		308,300	
計					3,414,000	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（港南造形高等学校）　体育館　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部仮設足場		1	式		149,000	別紙 00-0019
仮設材運搬		1	式		14,500	別紙 00-0020
内部仮設足場		1	式		62,400	別紙 00-0021
養生		1	式		84,500	別紙 00-0022
計					310,400	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（港南造形高等学校） 体育館					機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
製作金物		1	式		1,463,000	別紙 00-0001
架台A		12	組	34,900	418,800	代価表　0005
架台B		12	組	33,600	403,200	代価表　0006
架台C		16	組	6,700	107,200	代価表　0007
整流板支持架台 整流板含む		8	組	66,800	534,400	代価表　0004
計					1,463,600	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（港南造形高等学校） 体育館					機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		792,000	別紙 00-0002
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機据付	屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下	2	台	191,000	382,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り － 14.0kW以下	8	台	22,300	178,400	
ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ据付		8	台	11,100	88,800	代価表　0012
自立運転ｽｲｯﾁ据付		2	個	1,610	3,220	代価表　0013
自立運転切替盤据付		2	面	44,600	89,200	代価表　0014
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	8	個	1,360	10,880	
自立切替盤内ELB据付		6	個	6,650	39,900	代価表　0016
計					792,400	
搬入費		1	式		160,000	別紙 00-0003
搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	2.02	t	79,500	160,590	
計					160,590	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（港南造形高等学校）　体育館					配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
製作金物		1	式		294,000	別紙 00-0004
架台D		48	組	4,530	217,440	代価表　0008
架台Ｅ－１		10	組	3,710	37,100	代価表　0009
架台Ｅ－２		7	組	5,720	40,040	代価表　0010
計					294,580	
はつり工事		1	式		98,000	別紙 00-0005
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 125mm	10	か所	9,800	98,000	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　4.5km以下	0.02	m3	4,370	87	
計					98,087	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		70	別紙 00-0006
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.02	m3	3,760	75	
計					75	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（港南造形高等学校）　体育館					配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		1,169,000	別紙 00-0007
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 25A　厚20mm	6.4	m	2,170	13,888	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 40A　厚20mm	57.2	m	2,430	138,996	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 100A　厚20mm	46.8	m	4,320	202,176	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 125A　厚20mm	85.5	m	5,170	442,035	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 125A　厚20mm	42.6	m	8,360	356,136	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 100A	4	m	4,160	16,640	
計					1,169,871	
土工事		1	式		26,000	別紙 00-0008
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	2.75	m3	1,820	5,005	
土工事	機械埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	1.5	m3	3,400	5,100	
土工事	山砂の類	1.25	m3	7,420	9,275	
土工事	人力構内敷ならし	1.25	m3	5,370	6,712	
計					26,092	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（港南造形高等学校）　体育館　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,550	別紙 00-0009
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠　15A	5	m	310	1,550	
計					1,550	
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		50	別紙 00-0010
産業廃棄物積込・運搬費		0.01	m3	5,940	59	
計					59	
廃棄物処分費		1	式		20	別紙 00-0011
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	15A	5	m	4	20	
計					20	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（港南造形高等学校）　体育館　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式		100,000	別紙 00-0012
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)	1.5		33,100	49,650	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　(m3)	0.31		32,700	10,137	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	砂利地業 切込み砂利 (m3)	0.62		7,370	4,569	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用　(㎡)	3.6		8,540	30,744	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	鉄筋 D10･13　(Kg)	22.4		220	4,928	
計					100,028	
土工事		1	式		38,900	別紙 00-0013
土工事	人力堀方	2.69	m3	9,110	24,505	
土工事	人力構内敷ならし	2.69	m3	5,370	14,445	
計					38,950	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（港南造形高等学校） 体育館					建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井改修		1	式		24,700	別紙 00-0014
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	4.3	㎡	2,440	10,492	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	2	か所	7,130	14,260	
計					24,752	
撤去工事	再使用しない	1	式		6,020	別紙 00-0015
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 一般 集積共	4.3	㎡	1,400	6,020	
計					6,020	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 はつり復旧		1	式		30,700	別紙 00-0016
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	1.53	m3	6,060	9,271	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	機械舗装 A(歩道)	7.65	㎡	2,810	21,496	
計					30,767	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（港南造形高等学校） 体育館					建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物積込・運搬費		1	式		9,320	別紙 00-0017
産業廃棄物積込・ 運搬費		1.57	m3	5,940	9,325	
計					9,325	
廃棄物処分費		1	式		35,500	別紙 00-0018
天井合板・ボード 処分費		0.04	t	18,800	752	代価表 0018
ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費		3.59	t	9,700	34,823	代価表 0019
計					35,575	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（港南造形高等学校）　体育館					直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部仮設足場		1	式		149,000	別紙 00-0019
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 12m未満 －　－	41.4	㎡	1,330	55,062	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 －　－	41.4	㎡	380	15,732	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 －　－	1,242	㎡	8	9,936	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	10.8	m	240	2,592	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	10.8	m	110	1,188	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	324	m	3	972	
防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間　－ －	62.1	㎡	660	40,986	
防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む　－ －	62.1	㎡	94	5,837	
防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む　－ －	1,863	㎡	9	16,767	
計					149,072	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（港南造形高等学校）　体育館					直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		14,500	別紙 00-0020
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	41.4	㎡	260	10,764	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	10.8	m	58	626	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		62.1	㎡	6	372	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	12.6	㎡	220	2,772	
計					14,534	
内部仮設足場		1	式		62,400	別紙 00-0021
単管一本足場	掛払い手間 10m未満　－	12.6	㎡	1,150	14,490	
単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満　－	12.6	㎡	30	378	
単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満　－	378	㎡	0.88	332	
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	2段　H＝3.7m　1か月	4	台	11,800	47,200	
計					62,400	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（港南造形高等学校）	体育館				直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		84,500	別紙 00-0022
養生(内部改修)	複合改修	338	㎡	250	84,500	
計					84,500	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査	簡易探査	1	式		166,000	別紙 00-0023
交通誘導員		10	人	13,800	138,000	代価表　0015
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	10	か所	1,160	11,600	
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 月額損料	10	か所	680	6,800	
計					322,400	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査	簡易探査	1	式		166,000	別紙 00-0023
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	基本料金　1-10箇所まで	1		80,000	80,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	材料費　1-10箇所まで	10		1,200	12,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	報告書作成費 1-10箇所まで	1		62,400	62,400	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	諸経費　1-10箇所まで	1		12,000	12,000	
計					166,400	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	自立運転ｽｲｯﾁ	ｱｸﾘﾙ保護ｶﾊﾞｰ共	個	1			24,700		代価表 0001
01	自立運転ｽｲｯﾁ		個	1	1	24,600	24,600		
02	保護ｶﾊﾞｰ		個	2	1	55	110		
	計						24,710		
	盤用ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ	鋼板製 600W×500H×120D	面	1			26,200		代価表 0002
01	盤用ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ	鋼板製 600W×500H×120D	面	1	1	10,600	10,600		
02	電工		人	0.61	1	20,500	12,505	○	
	その他		式	1	0.25	12,505	3,126.25		
	計						26,231.25		
	ﾄﾞﾚﾝ防臭逆止弁	40A	個	1			5,000		代価表 0003
01	ﾄﾞﾚﾝ防臭逆止弁	40A	個	1	1	1,680	1,680		
02	一般弁類 取付	40A	個	1	1	3,325.92	3,325.92		
	計						5,005.92		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	整流板支持架台 整流板含む		組	1			66,800		代価表 0004
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	14.52	1	4,370.15	63,454.57		
02	整流板	溶融亜鉛メッキ 1.2t	㎡	3.4	1	1,010	3,434		
	計						66,888.57		
	架台A		組	1			34,900		代価表 0005
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×125×65 (溝形鋼)	m	5.7	1	6,138.68	34,990.47		
	計						34,990.47		
	架台B		組	1			33,600		代価表 0006
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×125×65 (溝形鋼)	m	5.3	1	6,138.68	32,535		
02	平鋼	6t	kg	2.12	1	102	216.24		
03	ｺﾞﾑｼｰﾄ	5t	㎡	0.045	1	20,000	900		
	計						33,651.24		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	架台C		組	1			6,700		代価表 0007
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	m	1.33	1	5,040.16	6,703.41		
	計						6,703.41		
	架台D		組	1			4,530		代価表 0008
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	m	0.9	1	5,040.16	4,536.14		
	計						4,536.14		
	架台E－1		組	1			3,710		代価表 0009
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	0.85	1	4,370.15	3,714.62		
	計						3,714.62		
	架台E－2		組	1			5,720		代価表 0010
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	1.31	1	4,370.15	5,724.89		
	計						5,724.89		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	窓改造	既設窓ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ改造 W1200×H1400	か所	1			63,700		代価表 0011
01	窓改造	既設窓ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ改造 W1200×H1400	か所	1	1	63,750	63,750		
	計						63,750		
	ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ据付		台	1			11,100		代価表 0012
01	設備機械工		人	0.41	1	22,200	9,102	○	
	その他		式	1	0.23	9,102	2,093.46		
	計						11,195.46		
	自立運転ｽｲｯﾁ据付		個	1			1,610		代価表 0013
01	電工		人	0.064	1	20,500	1,312	○	
	その他		式	1	0.23	1,312	301.76		
	計						1,613.76		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	自立運転切替盤据付		面	1			44,600		代価表 0014
01	電工		人	1.77	1	20,500	36,285	○	
	その他		式	1	0.23	36,285	8,345.55		
	計						44,630.55		
	交通誘導員		人	1			13,800		代価表 0015
01	交通誘導警備員B		人	1	1	11,100	11,100	○	
	その他		式	1	0.25	11,100	2,775		
	計						13,875		
	自立切替盤内ELB据付		個	1			6,650		代価表 0016
01	電工		人	0.264	1	20,500	5,412	○	
	その他		式	1	0.23	5,412	1,244.76		
	計						6,656.76		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管（HIVP）処分費	16A	t	1			14,600		代価表 0017
01	廃プラスチック処分費		t	1	1	14,600	14,600		
	計						14,600		
	天井合板・ボード処分費		t	1			18,800		代価表 0018
01	天井ボード処分費		t	1	1	18,800	18,800		
	計						18,800		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費		t	1			9,700		代価表 0019
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費		t	1	1	9,700	9,700		
	計						9,700		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

空調設備設置工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事（港南造形高等学校）	1	式	2,574,120	
計			2,574,120	

電気設備工事（港南造形高等学校）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋内	1	式	2,574,120	
計			2,574,120	

電気設備工事（港南造形高等学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋内	空調設備	1	式	2,042,960	
屋内	電灯コンセント設備	1	式	531,160	
計				2,574,120	

電気設備工事（港南造形高等学校）	屋内			空調設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	154	m	240	36,960	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	365	m	270	98,550	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C 管内	181	m	770	139,370	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	5	m	970	4,850	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C 管内	183	m	880	161,040	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 16mm	2	m	1,600	3,200	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	9	m	2,040	18,360	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	23	m	2,690	61,870	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 36mm	11	m	3,360	36,960	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 42mm	11	m	3,780	41,580	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 19mm	165	m	1,290	212,850	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	31	m	1,670	51,770	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	95	m	2,030	192,850	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 39mm	77	m	2,400	184,800	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 51mm	72	m	3,080	221,760	

空調設備設置工事　細目別内訳

電気設備工事（港南造形高等学校）	屋内			空調設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(16) 地中	3	m	870	2,610	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	2	m	3,000	6,000	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P　50AF× 2個	1	個	71,400	71,400	
配線用遮断器	MCCB 3P 50AF/30AT	2	個	19,500	39,000	代価表　0001
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	300×　300×　300	19	個	15,200	288,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　300 -	2	個	30,600	61,200	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	31(E31,28) 2個用	2	個	3,650	7,300	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 2個用	6	個	3,340	20,040	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個	1,890	1,890	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型(40.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個	3,240	6,480	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	1	か所	5,330	5,330	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,270	8,270	
はつり工事		1	式		41,600	別紙 00-0001
防火区画貫通処理(壁用)	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ50	7	か所	1,770	12,390	
撤去工事		1	式		3,880	別紙 00-0002

電気設備工事（港南造形高等学校）	屋内			空調設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					2,042,960	

空調設備設置工事　細目別内訳

電気設備工事（港南造形高等学校）	屋内			電灯コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	518	m	270	139,860	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	77	m	360	27,720	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 19mm	62	m	1,290	79,980	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	81	m	1,670	135,270	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	6	m	2,030	12,180	
ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15/20A×1E,ET　中空	2	個	3,000	6,000	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	300×　300×　300	6	個	15,200	91,200	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(E25,22) 2個用	2	個	3,530	7,060	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	8	個	2,970	23,760	
はつり工事		1	式		6,360	別紙 00-0003
防火区画貫通処理(壁用)	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ50	1	か所	1,770	1,770	
計					531,160	

電気設備工事（港南造形高等学校）	屋内			空調設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		41,600	別紙 00-0001
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	4	か所	6,360	25,440	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　75mm	2	か所	7,420	14,840	
手はつり(溝はつり)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　50×　50mm	0.3	m	4,520	1,356	
計					41,636	
撤去工事		1	式		3,880	別紙 00-0002
配線用遮断器撤去	MCCB 2P 50AF/20AT	2	個	1,940	3,880	代価表　0002
計					3,880	

空調設備設置工事　別紙明細

電気設備工事（港南造形高等学校）	屋内			電灯コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		6,360	別紙 00-0003
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	1	か所	6,360	6,360	
計					6,360	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
非破壊検査		1	式		164,000	別紙 00-0004
計					164,000	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
非破壊検査		1	式		164,000	別紙 00-0004
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	基本料金　1-10箇所まで	1		80,000	80,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	材料費　1-10箇所まで	8		1,200	9,600	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	報告書作成費 1-10箇所まで	1		62,400	62,400	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	諸経費　1-10箇所まで	1		12,000	12,000	
計					164,000	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配線用遮断器	MCCB 3P 50AF/30AT	個	1			19,500		代価表 0001
01	配線用遮断器	MCCB 3P 50AF/30AT	個	1	1	5,280	5,280		
02	電工		人	0.558	1	20,500	11,439	○	
	その他		式	1	0.25	11,439	2,859.75		
	計						19,578.75		
	配線用遮断器撤去	MCCB 2P 50AF/20AT	個	1			1,940		代価表 0002
01	電工		人	0.38	0.2	20,500	1,558	○	
	その他		式	1	0.25	1,558	389.5		
	計						1,947.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける