工 事 名 称 ： 大阪府立和泉高等学校プール改修工事

工 事 場 所 ： 岸和田市土生町一丁目

工　　期 ： 工事契約締結日 から 令和３年２月15日 まで

総工事費： 55,940,500 円

工事価格： 50,855,000 円

工 事 概 要 ： 建築改修工事一式
電気設備改修工事一式
機械設備改修工事一式

公 告 日 ： 令和２年９月９日

開 札 日 ： 令和２年10月２日

大阪府教育庁施設財務課

大阪府立和泉高等学校プール改修工事

名　　称	摘　　要	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費					
Ⅰ　建築改修工事		1	式	20,053,988	
Ⅱ　電気設備工事		1	式	1,094,900	
Ⅲ　機械設備工事		1	式	17,423,260	
計				38,572,148	
共通費					
Ⅰ　共通仮設費		1	式	1,818,473	
Ⅱ　現場管理費		1	式	4,114,204	
Ⅲ　一般管理費等		1	式	6,350,175	
計				12,282,852	
合計（工事価格）				50,855,000	
消費税相当額	10%	1	式	5,085,500	
総合計（工事費）				55,940,500	

（大阪府立和泉高等学校プール改修工事）

共通仮設費算出表

A　すべての直接工事費	:		38,572,148
A’率算定の直接工事費【A－①－③】	:		38,125,263
α　A’に対する共通仮設費率	:	監督員事務所無	3.30%
B　共通仮設費対象外（①～③の計）	:		446,885

①　発生材処分費（建築＋電気＋機械）						446,885
建築	361,135	電気	0	機械	85,750	
②　リース料						0
③　工事排水料金						0

C 特別専門直接工事費（イ～トの計）	:		0
C’Cに対する共通仮設費（イ’～ト’の計）	:		0

名　　称	金　　額		経費率	金　　額	
杭工事	イ	0	1.00%	イ’	0
鉄骨工事	ロ	0	2.97% （α× 0.9 ）	ロ’	0
造園工事	ハ	0	1.00%	ハ’	0
舗装工事	ニ	0	1.00%	ニ’	0
撤去工事（改修撤去は除く）	ホ	0	1.00%	ホ’	0
特殊な室内装備品	ヘ	0	1.00%	ヘ’	0
その他（特殊耐震改修・ガス工事等）	ト	0	1.00%	ト’	0

D　【B＋C】	:		446,885
E　【A－D】	:		38,125,263
F　【E×α】	:		1,258,133
G　共通仮設費【F＋C’】	:		1,258,133
積上げ分（交通誘導員、仮囲い等）	:	建築分 560,340 電気分 0 機械分 0	560,340
G’共通仮設費計【G＋積上げ分】	:		**1,818,473**

（大阪府立和泉高等学校プール改修工事）

現場管理費・一般管理費等算出表

Ｈ　純工事費【Ａ＋Ｇ’】	:	40,390,621
Ｈ’率算定の純工事費【Ｈ－①－③】	:	39,943,736
β　Ｈ’に対する現場管理費率	:	10.30%
Ｉ　特別専門純工事費（ｉ～viiiの計）	:	0
Ｉ’Ｉに対する現場管理費（ｉ’～viii’の計）	:	0

名　　称	金　　額		経費率(%)	金　　額	
杭工事	i	0	2.00%	i’	0
鉄骨工事	ii	0	10.30% （β×　1.0　）	ii’	0
造園工事	iii	0	2.00%	iii’	0
舗装工事	iv	0	2.00%	iv’	0
撤去工事（改修撤去は除く）	v	0	2.00%	v’	0
特殊な室内装備品	vi	0	2.00%	vi’	0
その他（特殊耐震改修・ガス工事等）	vii	0	2.00%	vii’	0

Ｊ　【Ｂ＋Ｉ】	:	446,885
Ｋ　【Ｈ－Ｊ】	:	39,943,736
Ｌ　【Ｋ×β】	:	4,114,204
Ｍ　現場管理費【Ｌ＋Ｉ’】	:	**4,114,204**
Ｎ　工事原価【Ｈ＋Ｍ】	:	44,504,825
Ｎ’率算定の工事原価【Ｎ－③】	:	44,504,825
γ　Ｎ’に対する一般管理費等率	:	14.23%
Ｏ　一般管理費等【Ｎ’×γ】	:	6,333,036
Ｐ　契約保証費　【Ｎ’×　0.04%　】	:	17,801
数値処理	:	▲ 662
Ｏ’一般管理費等【Ｏ＋Ｐ】	: 数値処理後	**6,350,175**

大阪府立和泉高等学校プール改修工事

名　　称	摘　　要	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費					
Ⅰ　建築改修工事		1	式	20,053,988	
Ⅱ　電気設備工事		1	式	1,094,900	
Ⅲ　機械設備工事		1	式	17,423,260	
計				38,572,148	

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
プール改修	1	式	20,053,988	
計			20,053,988	

プール改修

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	256,080	
防水改修	1	式	14,815,510	
その他改修	1	式	993,908	
塗装改修	1	式	477,980	
撤去	1	式	2,439,611	
発生材処理	1	式	1,070,899	
計			20,053,988	

プール改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	256,080	
計				256,080	
防水改修	改修	1	式	14,815,510	
計				14,815,510	
その他改修		1	式	993,908	
計				993,908	
塗装改修	改修	1	式	477,980	
計				477,980	
撤去		1	式	2,439,611	
計				2,439,611	
発生材処理	運搬	1	式	710,264	
発生材処理	処分	1	式	361,135	
発生材処理	スクラップ控除	1	式	▲500	
計				1,070,899	

プール改修　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		74,690	別紙 00-0001
養生		1	式		45,590	別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式		135,800	別紙 00-0003
計					256,080	

建築工事　細目別内訳

プール改修　防水改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【土工】						
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	37.7	m3	5,900	222,430	
小計					222,430	
【鉄筋】						
異形鉄筋(SD295)	D10	0.14	t	62,000	8,680	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.08	t	60,000	4,800	
鉄筋加工組立	小型構造物 －　－	0.22	t	100,000	22,000	
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.22	t	4,000	880	
溶接金網敷	径6.0 150×150	361.6	㎡	1,240	448,384	
差筋ｱﾝｶｰ	横向きD10L450	84	本	546	45,864	
小計					530,608	
【型枠】						
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	27.8	㎡	4,890	135,942	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	27.8	㎡	200	5,560	
小計					141,502	

プール改修　防水改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【ｺﾝｸﾘｰﾄ】						
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S18 粗骨材20	3.5	m3	19,400	67,900	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S18 粗骨材20	39	m3	18,800	733,200	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	1.3	m3	18,800	24,440	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　S15～S18 －　圧送費､基本料別途	43	m3	760	32,680	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	2	回	90,000	180,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	43	m3	800	34,400	
小計					1,072,620	
【左官】						
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	359.1	㎡	480	172,368	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 防水下地　厚15	4.7	㎡	1,770	8,319	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	8.8	㎡	500	4,400	
ｶﾁｵﾝ系ｾﾒﾝﾄﾌｨﾗｰ 全面コテ2回塗り	厚2.0mm	400.8	㎡	1,610	645,288	
ｴﾗｽﾀｲﾄ	材工共 厚さ25mm 幅150mm	93.6	m	1,700	159,120	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×10	93.6	m	600	56,160	

建築工事　細目別内訳

プール改修　防水改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計					1,045,655	
【漏水試験費】						
漏水試験費	岸和田市水道料金	471.25	m3	428	201,695	
小計					201,695	
【塩ﾋﾞｼｰﾄ防水】						
塩ﾋﾞｼｰﾄ防水	ﾌﾟｰﾙ層内・ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ	1	式		11,601,000	
計					14,815,510	

プール改修　その他改修

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SUS製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 新設	300×300	1	か所	29,600	29,600	代価表　0001
SUS製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 新設	450×450	8	か所	81,800	654,400	代価表　0002
SUS製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 新設	600×600	1	か所	94,600	94,600	代価表　0003
マンホール鋳鉄製 蓋600φ新設	600φ	1	か所	31,600	31,600	代価表　0004
Uｶｯﾄｼｰﾘﾝｸﾞ充填工法	ひび割れ補修（S-1）－ 巾0.3mm以上	75.6	m	2,430	183,708	
計					993,908	

建築工事　細目別内訳

プール改修　塗装改修　改修

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部塗装						
ＤＰ塗り	鉄鋼　1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	24.1	㎡	1,940	46,754	
錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面(屋内外) 工程B種　塗料A種 現場1回塗り　下地別途(新規面)	24.1	㎡	330	7,953	
下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	24.1	㎡	96	2,313	
施工数量調査 (外壁改修)	ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修	1,074.1	㎡	320	343,712	
ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	チェッカープレート塗替え	5.44	㎡	14,200	77,248	代価表　0005
小計					477,980	
計					477,980	

プール改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	4.6	m3	24,500	112,700	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	1.6	m3	41,900	67,040	
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	1.1	m²	3,810	4,191	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	70	m	1,480	103,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板撤去	集積共	1	式		1,076,040	別紙 00-0004
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ撤去	集積共	352.8	m²	3,050	1,076,040	
計					2,439,611	

建築工事　細目別内訳

プール改修　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	種類、積込み方法	1	式		293,750	別紙 00-0005
発生材運搬		1	式		379,915	別紙 00-0006
すきとり	積み込み共 H300程度	28.2	m3	310	8,742	
根切り	小規模土工 -	31.3	m3	890	27,857	
計					710,264	

プール改修	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式		361,135	別紙 00-0007
計					361,135	

建築工事　細目別内訳

プール改修	発生材処理			スクラップ控除		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.04	t	▲12,500	▲500	
計					▲500	

プール改修		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		74,690	別紙 00-0001
墨出し (屋上防水改修)		970	㎡	77	74,690	
計					74,690	
養生		1	式		45,590	別紙 00-0002
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	970	㎡	47	45,590	
計					45,590	
整理清掃後片付け		1	式		135,800	別紙 00-0003
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	970	㎡	140	135,800	
計					135,800	

建築工事　別紙明細

プール改修		撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板撤去	集積共	1	式		1,076,040	別紙 00-0004
床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ撤去	集積共	352.8	㎡	3,050	1,076,040	
計					1,076,040	

プール改修　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	種類、積込み方法	1	式		293,750	別紙 00-0005
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	47	m3	6,250	293,750	
計					293,750	
発生材運搬		1	式		379,915	別紙 00-0006
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　4.5km以下	47	m3	4,450	209,150	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間有り 3.5km以下	59.5	m3	2,870	170,765	
計					379,915	

建築工事　別紙明細

プール改修　発生材処理　処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式		361,135	別紙 00-0007
がれき類	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	47	m3	5,405	254,035	
建設発生土処分		59.5	m3	1,800	107,100	
計					361,135	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
交通誘導警備員B		30	人	11,500	345,000	
仮囲い	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　H=1800 ｼｰﾄ張り共	74	m	2,910	215,340	代価表　0006
計					560,340	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	SUS製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 新設	300×300	か所	1			29,600		代価表 0001
01	SUS製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	300×300 T-2 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	個	1	1	26,800	26,800		
02	普通作業員		人	0.125	1	19,000	2,375	○	
	その他		式	1	0.2	2,375	475		
	計						29,650		
	SUS製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 新設	450×450	か所	1			81,800		代価表 0002
01	SUS製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	450×450 T-2 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	個	1	1	59,000	59,000		
02	普通作業員		人	1	1	19,000	19,000	○	
	その他		式	1	0.2	19,000	3,800		
	計						81,800		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	SUS製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 新設	600×600	か所	1			94,600		代価表 0003
01	SUS製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	600×600 T-2 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	個	1	1	91,800	91,800		
02	普通作業員		人	0.125	1	19,000	2,375	○	
	その他		式	1	0.2	2,375	475		
	計						94,650		
	マンホール鋳鉄製蓋600φ新設	600φ	か所	1			31,600		代価表 0004
01	ﾏﾝﾎｰﾙ鋳鉄製蓋	600φ	個	1	1	28,800	28,800		
02	普通作業員		人	0.125	1	19,000	2,375	○	
	その他		式	1	0.2	2,375	475		
	計						31,650		
	ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	チェッカープレート塗替え	㎡	1			14,200		代価表 0005
01	ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂塗装		㎡	1	1	14,200	14,200		
	計						14,200		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲い	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1800 ｼｰﾄ張り共	m	1			2,910		代価表 0006
01	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	か所	0.55555	1	1,187.5	659.71		
02	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 月額損料	か所	0.55555	4	680	1,511.09		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間 － －	㎡	0.9	1	682	613.8		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む － －	㎡	0.9	120	0.87	93.96		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む － －	㎡	0.9	1	36.38	32.74		
	計						2,911.3		
	軽量鋼矢板矢板	軽量鋼矢板 SS400 幅250×厚4㎜	式	1			196,700		代価表 0007
01	軽量鋼矢板賃料	SS400 幅250×厚4㎜ 使用期間1ヶ月	㎡	25	1	1,270	31,750		
02	軽量鋼矢板打込み	有振動工法 幅250×厚4㎜	㎡	25	1	4,300	107,500		
03	軽量鋼矢板引抜き	有振動工法 幅250×厚4㎜	㎡	25	1	2,300	57,500		
	計						196,750		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
大阪府立和泉高等学校	1	式	1,094,900	
計			1,094,900	

大阪府立和泉高等学校

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
プール棟	1	式	1,094,900	
計			1,094,900	

大阪府立和泉高等学校

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
プール棟	動力設備	1	式	1,094,900	
計				1,094,900	

大阪府立和泉高等学校	プール棟			動力設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M-5操作盤	壁掛型	1	面	799,000	799,000	代価表　0001
電動機結線	直入始動方式	3	台	5,470	16,410	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	15	m	480	7,200	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C 管内	17	m	1,040	17,680	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)	12	m	960	11,520	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	4	m	3,260	13,040	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	4	m	670	2,680	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	3	m	760	2,280	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C FEP内(PF･CD)	12	m	620	7,440	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	4	m	6,300	25,200	
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管 16mm	12	m	1,050	12,600	
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管 22mm	7	m	1,170	8,190	
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管 28mm	17	m	1,860	31,620	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	25	m	1,060	26,500	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	600× 600× 300 -	1	個	81,700	81,700	

電気設備工事　細目別内訳

大阪府立和泉高等学校	プール棟			動力設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	8,610	8,610	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
撤去工事		1	式		16,300	別紙 00-0001
有価材		1	式		▲1,260	別紙 00-0002
計					1,094,900	

大阪府立和泉高等学校	プール棟			動力設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		16,300	別紙 00-0001
M-5操作盤	撤去 (寸法：850×550×200)	1	面	5,110	5,110	代価表　0002
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　× 1本 再使用しない	8	m	70	560	
600V絶縁電線 撤去	3.5mm2 × 1本 再使用しない	7	m	70	490	
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	4	m	80	320	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	8	m	130	1,040	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	VVR5.5mm3-3C 管内 再使用しない	4	m	160	640	代価表　0003
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2- 3C 管 内 再使用しない	7	m	130	910	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	8	m	350	2,800	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE28,HIVE28) 再使用しない	11	m	410	4,510	
計					16,380	

電気設備工事　別紙明細

大阪府立和泉高等学校	プール棟			動力設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲1,260	別紙 00-0002
銅屑	2号銅線	1.49	kg	▲585	▲871	
銅屑	2号銅線	1.08	kg	▲530	▲572	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		5.23	kg	35	183	
計					▲1,260	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	M-5操作盤	壁掛型	面	1			799,000		代価表 0001
01	M-5操作盤	壁掛型	面	1	1	605,000	605,000		
02	雑材料		式	0.01	1	605,000	6,050		
			T01						
03	電工		人	6	1	25,560	153,360	○	
	その他		式	1	0.23	153,360	35,272.8		
	計						799,682.8		
	M-5操作盤	撤去 (寸法：850×550×200)	面	1			5,110		代価表 0002
01	電工		人	0.16	1	25,560	4,089.6	○	
	その他		式	1	0.25	4,089.6	1,022.4		
	計						5,112		
	600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	VVR5.5mm3-3C 管内 再使用しない	m	1			160		代価表 0003
01	600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.6mm- 3C 管内 再使用しない	m	1	1	166.13	166.13		
	計						166.13		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （プール改修） （和泉高等学校）	1	式	17,423,260	
計			17,423,260	

機械設備工事（プール改修）（和泉高等学校）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
プール棟	1	式	16,593,800	
屋外	1	式	829,460	
計			17,423,260	

機械設備工事（プール改修）（和泉高等学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
プール棟	機器設備	1	式	7,296,600	
プール棟	配管設備	1	式	9,297,200	
計				16,593,800	
屋外	排水設備	1	式	829,460	
計				829,460	

機械設備工事（プール改修）（和泉高等学校）　プール棟　機器設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
プール循環ろ過装置	珪藻土式　処理能力60～75㎥/hr	1	台	4,756,000	4,756,000	
滅菌機	塩素供給装置	1	台	820,000	820,000	
水中ポンプ	0.25KW ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ共	1	台	124,000	124,000	代価表　0012
二次側電源工事	操作盤取付工事共	1	式		697,000	
据付費		1	式		606,000	別紙 00-0001
撤去工事	再使用しない	1	式		182,000	別紙 00-0002
搬出費		1	式		126,000	別紙 00-0003
有価材		1	式		▲14,400	別紙 00-0004
計					7,296,600	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（プール改修）（和泉高等学校）　プール棟　配管設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 屋外架空・暗渠 20A	35	m	1,730	60,550	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　50A	21	m	3,600	75,600	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　75A	25	m	5,650	141,250	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋外架空・暗渠　75A	1	m	7,170	7,170	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　100A	56	m	7,570	423,920	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	機械室・便所　100A	23	m	13,100	301,300	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　200A	59	m	13,800	814,200	代価表　0003
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　40A	7	m	4,660	32,620	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　50A	53	m	3,310	175,430	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　150A	83	m	10,200	846,600	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A	1	個	42,100	42,100	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A	2	個	57,500	115,000	
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ)　100A	3	個	77,200	231,600	
直読式量水器(乾式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式)	75A	1	個	168,000	168,000	
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ目皿	SUS製　50A	44	個	20,000	880,000	代価表　0004

機械設備工事（プール改修）（和泉高等学校）	プール棟			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
吐出金具	SUS製　50A	14	個	16,300	228,200	代価表　0005
横水栓	T23ANR13	1	個	3,240	3,240	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　80A 保温無	1	か所	4,860	4,860	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	8	か所	5,180	41,440	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 150A 保温無	90	か所	5,500	495,000	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 200A 保温無	28	か所	6,150	172,200	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　20A 保温有	1	か所	3,570	3,570	
保温工事		1	式		252,000	別紙 00-0005
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式		16,100	別紙 00-0006
はつり工事		1	式		378,000	別紙 00-0007
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		130	別紙 00-0008
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	16.5	m	180	2,970	
撤去工事	再使用しない	1	式		988,000	別紙 00-0009
土工事		1	式		2,300,000	別紙 00-0010
残土処分費		1	式		71,600	別紙 00-0011

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（プール改修）（和泉高等学校）	プール棟			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
矢板工事		1	式		77,400	別紙 00-0012
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材梱包運搬費		1	式		1,960	別紙 00-0013
産業廃棄物処分費		1	式		6,190	別紙 00-0014
有価材		1	式		▲61,000	別紙 00-0015
計					9,297,200	

機械設備工事（プール改修）（和泉高等学校）	屋外			排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水中ポンプ	0.75KW	2	台	138,000	276,000	代価表　0013
排水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　50A	4	m	3,600	14,400	代価表　0010
排水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋外架空・暗渠　50A	3	m	4,560	13,680	代価表　0011
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　100A	23	m	6,720	154,560	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　40A	4	m	2,580	10,320	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠　40A	1	m	3,280	3,280	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所	5,830	11,660	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径150φ 最大排水管径100φ ST 塩ﾋﾞふた付 ～500	1	組	5,580	5,580	
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(蓋共)標準図2-11	B　H=530	2	か所	11,000	22,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	600角以下	1	か所	5,030	5,030	
文字標識等		1	式		24,300	別紙 00-0016
据付費		1	式		67,800	別紙 00-0017
はつり工事		1	式		19,300	別紙 00-0018
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0019
土工事		1	式		189,000	別紙 00-0020

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（プール改修）（和泉高等学校）	屋外			排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
残土処分費		1	式		7,520	別紙 00-0021
撤去工事	再使用しない	1	式		4,720	別紙 00-0022
産業廃棄物処分費		1	式		280	別紙 00-0023
計					829,460	

機械設備工事（プール改修）（和泉高等学校）	プール棟			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		606,000	別紙 00-0001
ろ過装置据付	滅菌機取付費共	1	式		574,000	
汚水、雑排水、汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(衛生機器)	0.4 kW以下	1	台	32,900	32,900	
計					606,900	
撤去工事	再使用しない	1	式		182,000	別紙 00-0002
プール循環ろ過装置撤去 再使用しない		1	式		172,000	代価表　0001
水中ポンプ撤去 再使用しない	0.25KW(撤去)	1	個	10,000	10,000	代価表　0002
計					182,000	
搬出費		1	式		126,000	別紙 00-0003
搬出費(撤去用)	単独搬出 200kg/m3未満	0.82	t	154,000	126,280	
計					126,280	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（プール改修）（和泉高等学校）	プール棟			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲14,400	別紙 00-0004
金属くず	ﾍﾋﾞｰHS	0.82	t	▲17,500	▲14,350	
計					▲14,350	

機械設備工事（プール改修）（和泉高等学校）	プール棟			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		252,000	別紙 00-0005
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 80A	1	m	11,200	11,200	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	35	m	6,890	241,150	
計					252,350	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式		16,100	別紙 00-0006
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｲﾝﾊﾞｰﾄﾓﾙﾀﾙ　(m3)	0.33		48,800	16,104	
計					16,104	
はつり工事		1	式		378,000	別紙 00-0007
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	400mm程度　100mm	14	か所	27,000	378,000	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　4.5km以下	0.04	m3	4,450	178	
計					378,178	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（プール改修）（和泉高等学校）	プール棟			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		130	別紙 00-0008
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋	0.04	m3	3,290	131	
計					131	

機械設備工事（プール改修）（和泉高等学校）	プール棟			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		988,000	別紙 00-0009
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠　20A	35	m	450	15,750	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所　50A	4.2	m	1,240	5,208	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠　80A	12	m	1,380	16,560	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管　50A	73.8	m	1,180	87,084	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管　80A	8	m	1,740	13,920	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠　80A	5.5	m	2,230	12,265	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所　100A	8.2	m	3,890	31,898	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管　100A	56	m	2,270	127,120	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管　150A	83	m	3,270	271,410	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管　200A	59	m	4,630	273,170	代価表　0006
弁類撤去 再使用しない	100A	2	個	3,240	6,480	
弁類撤去 再使用しない	80A	2	個	2,750	5,500	
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ目皿撤去 再使用しない	50A	44	個	2,230	98,120	代価表　0007
吐出金具撤去 再使用しない	30A	14	個	1,650	23,100	代価表　0008

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（プール改修）（和泉高等学校）	プール棟			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		988,000	別紙 00-0009
衛生器具類撤去 再使用しない	水栓類　20	1	組	640	640	
産業廃棄物積込・運搬費		0.1	m3	6,250	625	
計					988,850	
土工事		1	式		2,300,000	別紙 00-0010
土工事	人力堀方　－	106.5	m3	11,100	1,182,150	
土工事	山砂の類　－	39.8	m3	8,450	336,310	
土工事	人力埋戻し　－	66.7	m3	8,450	563,615	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	39.8	m3	5,490	218,502	
計					2,300,577	
残土処分費		1	式		71,600	別紙 00-0011
残土処分費	投棄料(阪南2区)	39.8	m3	1,800	71,640	
計					71,640	

機械設備工事（プール改修）（和泉高等学校）	プール棟			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
矢板工事		1	式		77,400	別紙 00-0012
軽量鋼矢板建込工(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型　t4mm　矢板長さ2.5m	5.5	m	4,620	25,410	
軽量鋼矢板引抜工(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型　t4mm　矢板長さ2.5m	5.5	m	1,980	10,890	
軽量鋼矢板整備費(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型　t4mm	1.3	t	5,500	7,150	
軽量鋼矢板賃料(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型　t4mm	3.89	t・日	110	427	
軽量鋼矢板運搬費	運搬費(積込み･取卸し共)	1.3	t	8,000	10,400	
軽量金属支保工	軽量金属腹起材（設置撤去共） 2段　3.5m以下	5.5	m	1,690	9,295	
軽量金属支保工材基本料	軽量金属腹起材 W:110-120,H:120-130,L=3,000(mm)	1	式		500	
軽量金属支保工材賃料	軽量金属腹起材 W:110-120,H:120-130,L=3,000(mm)	24	本・日	50	1,200	
軽量金属支保工	軽量金属切梁材（設置撤去共） 2段　3.5m以下	5.6	m	1,990	11,144	
軽量金属支保工材基本料	軽量金属切梁材 L=600-1,000(mm)	1	式		340	
軽量金属支保工材賃料	軽量金属切梁材 L=600-1,000(mm)	24	本・日	30	720	
計					77,476	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（プール改修）（和泉高等学校）	プール棟			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材梱包運搬費		1	式		1,960	別紙 00-0013
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材集積・梱包	密封処理(二重梱包)	0.28	m3	750	210	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材積込・運搬		0.28	m3	6,250	1,750	代価表　0009
計					1,960	
産業廃棄物処分費		1	式		6,190	別紙 00-0014
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	100A	2	m	110	220	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	80A	12	m	70	840	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	50A	6.2	m	30	186	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	20A	35	m	7	245	
廃石綿等処分費		0.25	t	18,800	4,700	
計					6,191	

機械設備工事（プール改修）（和泉高等学校）	プール棟			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲61,000	別紙 00-0015
金属くず	ﾍﾋﾞｰH1	3.81	t	▲14,500	▲55,245	
金属くず	故銑B	0.54	t	▲10,500	▲5,670	
計					▲60,915	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（プール改修）（和泉高等学校）	屋外			排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
文字標識等		1	式		24,300	別紙 00-0016
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	3	個	7,750	23,250	
地中埋設標	鉄 製	1	個	1,050	1,050	
計					24,300	
据付費		1	式		67,800	別紙 00-0017
汚水、雑排水、汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(衛生機器)	0.75kW以下	2	台	33,900	67,800	
計					67,800	
はつり工事		1	式		19,300	別紙 00-0018
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　75mm	1	か所	9,030	9,030	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	1	か所	10,300	10,300	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　4.5km以下	0.01	m3	4,450	44	
計					19,374	

機械設備工事（プール改修）（和泉高等学校）	屋外			排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0019
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋	0.01	m3	3,290	32	
計					32	
土工事		1	式		189,000	別紙 00-0020
土工事	人力堀方　－	8.51	m3	11,100	94,461	
土工事	山砂の類　－	4.18	m3	8,450	35,321	
土工事	人力埋戻し　－	4.33	m3	8,450	36,588	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	4.18	m3	5,490	22,948	
計					189,318	
残土処分費		1	式		7,520	別紙 00-0021
残土処分費	投棄料(阪南2区)	4.18	m3	1,800	7,524	
計					7,524	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（プール改修）（和泉高等学校）	屋外			排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		4,720	別紙 00-0022
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　50A	0.5	m	720	360	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠　50A	1.5	m	930	1,395	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　100A	2	m	1,390	2,780	
産業廃棄物積込・運搬費		0.03	m3	6,250	187	
計					4,722	
産業廃棄物処分費		1	式		280	別紙 00-0023
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	50A	2	m	30	60	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	100A	2	m	110	220	
計					280	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	プール循環ろ過装置撤去 再使用しない		式	1			172,000		代価表 0001
01	プール循環ろ過装置据付費		式	1	0.3	574,000	172,200		
	計						172,200		
	水中ポンプ撤去 再使用しない	0.25KW(撤去)	個	1			10,000		代価表 0002
01	設備機械工		人	0.97	0.3	27,600	8,031.6	○	
	その他		式	1	0.25	8,031.6	2,007.9		
	計						10,039.5		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管 200A	m	1			13,800		代価表 0003
01	給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管 200A	m	1.05	1	2,550	2,677.5		
02	継手		式 T01	0.15	1	2,550	382.5		
03	接合材		式 T01	0.1	1	2,550	255		
04	配管工		人	0.326	1	25,920	8,449.92	○	
	その他		式	1	0.25	8,449.92	2,112.48		
	計						13,877.4		
	ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ目皿	SUS製 50A	個	1			20,000		代価表 0004
01	ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ目皿	SUS製 50A	個	1	1	11,800	11,800		
02	配管工		人	0.26	1	25,920	6,739.2	○	
	その他		式	1	0.23	6,739.2	1,550.01		
	計						20,089.21		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	吐出金具	SUS製　50A	個	1			16,300		代価表　0005
01	吐出金具	SUS製　50A	個	1	1	10,900	10,900		
02	配管工		人	0.17	1	25,920	4,406.4	○	
	その他		式	1	0.23	4,406.4	1,013.47		
	計						16,319.87		
	鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	地中配管　200A	m	1			4,630		代価表　0006
01	配管工		人	0.477	0.3	25,920	3,709.15	○	
	その他		式	1	0.25	3,709.15	927.28		
	計						4,636.43		
	ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ目皿撤去再使用しない	50A	個	1			2,230		代価表　0007
01	配管工		人	0.23	0.3	25,920	1,788.48	○	
	その他		式	1	0.25	1,788.48	447.12		
	計						2,235.6		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	吐出金具撤去再使用しない	30A	個	1			1,650		代価表　0008
01	配管工		人	0.17	0.3	25,920	1,321.92	○	
	その他		式	1	0.25	1,321.92	330.48		
	計						1,652.4		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材積込・運搬		m3	1			6,250		代価表　0009
01	産業廃棄物積込・運搬費		m3	1	1	6,250	6,250		
	計						6,250		
	排水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　50A	m	1			3,600		代価表　0010
01	給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　50A	m	1	1	3,604.8	3,604.8		
	計						3,604.8		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋外架空・暗渠　50A	m	1			4,560		代価表　0011
01	給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋外架空・暗渠　50A	m	1	1	4,562.4	4,562.4		
	計						4,562.4		
	水中ポンプ	0.25KW ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ共	台	1			124,000		代価表　0012
01	水中ポンプ	0.25KW	台	1	1	79,000	79,000		
02	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ	3接点	台	1	1	45,500	45,500		
	計						124,500		
	水中ポンプ	0.75KW	台	1			138,000		代価表　0013
01	水中ポンプ	0.75KW	台	1	1	87,300	87,300		
02	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ	4接点	台	1	1	51,000	51,000		
	計						138,300		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける