工 事 名 称 ： 大阪府立金剛高等学校本館棟屋上防水改修その他工事

工 事 場 所 ： 富田林市藤沢台二丁目

工 期 ： 工事契約締結日 から 令和２年11月25日 まで

総工事費： 71,094,100 円

工事価格： 64,631,000 円

工 事 概 要 ： 屋上防水改修工事一式
電気設備改修工事一式
機械設備改修工事一式

公 告 日 ： 令和２年４月15日

開 札 日 ： 令和２年５月14日

大阪府教育庁施設財務課

課長			検算	

工事期間	契約締結日　～ 令和2年11月25日
開札日	令和2年5月14日

工事名称　　大阪府立金剛高等学校本館棟屋上防水改修その他工事
設計内訳書

工事場所　　富田林市藤沢台二丁目

工事費　　¥71,094,100-　　（消費税相当額　¥6,463,100-　）

工事価格　　¥64,631,000-

工事概要　　屋上防水改修工事一式
電気設備改修工事一式
機械設備改修工事一式

請負業者		請負金額	

大阪府立金剛高等学校本館棟屋上防水改修その他工事

名　　称	摘　　要	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費					
Ⅰ　建築改修工事		1	式	35,484,067	
Ⅱ　電気設備工事		1	式	589,020	
Ⅲ　機械設備工事		1	式	10,630,330	
計				46,703,417	
共通費					
Ⅰ　共通仮設費		1	式	4,024,560	
Ⅱ　現場管理費		1	式	6,000,842	
Ⅲ　一般管理費等		1	式	7,902,181	
計				17,927,583	
合計（工事価格）				64,631,000	
消費税相当額	10%	1	式	6,463,100	
総合計（工事費）				71,094,100	

（大阪府立金剛高等学校本館棟屋上防水改修その他工事）

共通仮設費算出表

A　すべての直接工事費	:		46,703,417
A’率算定の直接工事費【A－①－③】	:		46,648,087
α　A’に対する共通仮設費率	:	監督員事務所無	3.74%
B　共通仮設費対象外（①～③の計）	:		55,330

①　発生材処分費（建築＋電気＋機械）						55,330
建築	30,410	電気	0	機械	24,920	
②　リース料						0
③　工事排水料金						0

C 特別専門直接工事費（イ～トの計）	:		89,700
C’Cに対する共通仮設費（イ’～ト’の計）	:		897

名　　称	金　　額	経費率	金　　額
杭工事	イ	1.00%	イ’　0
鉄骨工事	ロ	3.36% （α×　0.9　）	ロ’　0
造園工事	ハ　0	1.00%	ハ’　0
舗装工事	ニ　0	1.00%	ニ’　0
撤去工事（改修撤去は除く）	ホ　0	1.00%	ホ’　0
特殊な室内装備品	ヘ　0	1.00%	ヘ’　0
その他（特殊耐震改修・ガス工事等）	ト　89,700	1.00%	ト’　897

D　【B＋C】	:		145,030
E　【A－D】	:		46,558,387
F　【E×α】	:		1,741,283
G　共通仮設費【F＋C’】	:		1,742,180
積上げ分（交通誘導員、仮囲い等）	:	建築分 1,972,380 電気分 0 機械分 310,000	2,282,380
G’共通仮設費計【G＋積上げ分】	:		**4,024,560**

（大阪府立金剛高等学校本館棟屋上防水改修その他工事）

現場管理費・一般管理費等算出表

H　純工事費【A＋G’】	:	50,727,977
H’率算定の純工事費【H－①－③】	:	50,672,647
β　H’に対する現場管理費率	:	11.86%
I　特別専門純工事費（ⅰ～ⅷの計）	:	90,597
I’Iに対する現場管理費（ⅰ’～ⅷ’の計）	:	1,811

名　　称	金　　額		経費率(%)	金　　額	
杭工事	ⅰ	0	2.00%	ⅰ’	0
鉄骨工事	ⅱ	0	11.86% （β× 1.0 ）	ⅱ’	0
造園工事	ⅲ	0	2.00%	ⅲ’	0
舗装工事	ⅳ	0	2.00%	ⅳ’	0
撤去工事（改修撤去は除く）	ⅴ	0	2.00%	ⅴ’	0
特殊な室内装備品	ⅵ	0	2.00%	ⅵ’	0
その他（特殊耐震改修・ガス工事等）	ⅶ	90,597	2.00%	ⅶ’	1,811

J　【B＋I】	:	145,927
K　【H－J】	:	50,582,050
L　【K×β】	:	5,999,031
M　現場管理費【L＋I’】	:	**6,000,842**
N　工事原価【H＋M】	:	56,728,819
N’率算定の工事原価【N－③】	:	56,728,819
γ　N’に対する一般管理費等率	:	13.89%
O　一般管理費等【N’×γ】	:	7,879,632
P　契約保証費　【N’× 0.04% 】	:	22,691
数値処理	:	▲ 142
O’一般管理費等【O＋P】	: 数値処理後	**7,902,181**

大阪府立金剛高等学校本館棟屋上防水改修その他工事

名　　称	摘　　要	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費					
Ⅰ　建築改修工事		1	式	35,484,067	
Ⅱ　電気設備工事		1	式	589,020	
Ⅲ　機械設備工事		1	式	10,630,330	
計				46,703,417	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋上防水改修工事	1	式	35,484,067	
計			35,484,067	

屋上防水改修工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設工事	1	式	1,029,601	
防水改修工事	1	式	33,882,848	
内部改修工事	1	式	529,478	
発生材処分	1	式	42,140	
計			35,484,067	

屋上防水改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	1,029,601	
計				1,029,601	
防水改修工事	改修	1	式	32,817,463	
防水改修工事	撤去	1	式	1,065,385	
計				33,882,848	
内部改修工事	改修	1	式	510,130	
内部改修工事	撤去	1	式	19,348	
計				529,478	
発生材処分	運搬	1	式	20,070	
発生材処分	処分	1	式	22,070	
計				42,140	

屋上防水改修工事		直接仮設工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		239,212	別紙 00-0001
整理清掃後片付け		1	式		756,112	別紙 00-0002
内部足場		1	式		31,694	別紙 00-0003
仮設材運搬		1	式		2,583	別紙 00-0004
計					1,029,601	

屋上防水改修工事　細目別内訳

屋上防水改修工事		防水改修工事			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存下地補修		1	式		1,374,120	別紙 00-0006
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	(AS-J1)　平部 露出防水絶縁工法（常温粘着工法）	2,550	㎡	9,970	25,423,500	
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	(AS-J1)　立上り部 露出防水絶縁工法（常温粘着工法）	111	㎡	11,700	1,298,700	
押え金物	ｱﾙﾐ製 30×10　ｼｰﾙ共	490	m	1,530	749,700	
脱気装置	(平場用)　ｽﾃﾝﾚｽ製	42	か所	9,160	384,720	
目地部通気ﾃｰﾌﾟ		2,020	m	220	444,400	
ｱｽﾌｧﾙﾄ系塗膜防水		24	㎡	5,920	142,080	代価表　0001
改修用ﾄﾞﾚﾝ	鉛製　既設ﾄﾞﾚﾝ φ100用 横型　ｷｬｯﾌﾟ付	37	か所	19,500	721,500	代価表　0002
改修用ﾄﾞﾚﾝ	鉛製　既設ﾄﾞﾚﾝ φ150用 横型　ｷｬｯﾌﾟ付	2	か所	29,200	58,400	代価表　0003
加硫ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水	(S-F1) 厚1.2mm接着工法	43.4	㎡	2,900	125,860	
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水	(X-2)	394	㎡	4,740	1,867,560	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	137.5	m	540	74,250	
煙突ｷｬｯﾌﾟ取付	ｼｰﾘﾝｸﾞ共	3	か所	5,310	15,930	代価表　0004
EXP.J金物DP塗		9	㎡	2,430	21,870	代価表　0005
EXP.J金物SOP塗		6.4	㎡	1,520	9,728	代価表　0006

屋上防水改修工事		防水改修工事			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
丸環SOP塗替	ｼｰﾘﾝｸﾞ共	67	か所	100	6,700	代価表　0007
配管支持金物SOP塗替		1	式		490	代価表　0008
配管周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ		1	式		1,295	別紙 00-0007
空調機基礎(1)	ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 150x150 ｺﾞﾑﾏｯﾄ敷共	1	式		34,200	代価表　0010
空調機基礎(2)(3)	ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 150x150 ｺﾞﾑﾏｯﾄ敷共	1	式		59,700	代価表　0011
ｺﾞﾑｼｰﾄ敷き	300x300xt10	2	か所	570	1,140	代価表　0012
避雷設備用導線 ｺﾞﾑｼｰﾄ	70x70	1	式		1,620	代価表　0013
計					32,817,463	

屋上防水改修工事　細目別内訳

屋上防水改修工事		防水改修工事			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
伸縮目地撤去		2,020	m	470	949,400	代価表　0014
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	137.5	m	590	81,125	
基礎撤去		1	式		2,210	代価表　0019
煙突傘撤去		1	式		5,930	代価表　0015
ｺﾞﾑｼｰﾄ撤去	300x300xt10	2	か所	85	170	代価表　0016
存置物・ﾊﾟｲﾌﾟ・金物撤去	機械・手問共	1	式		5,800	代価表　0017
ｼｰﾄ防水補修撤去	2,550x4,900	12.5	m^2	1,660	20,750	代価表　0018
計					1,065,385	

屋上防水改修工事　細目別内訳

屋上防水改修工事	内部改修工事			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井						
天井　吸音用 あなあきせっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P)	厚 9.5　φ6-22 不燃紙裏打(準不燃) 突付け	10	㎡	1,180	11,800	
天井　ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(見上) 素地B種	10	㎡	870	8,700	
小計					20,500	
建具						
ｱﾙﾐﾊﾞﾈﾙ新設	t5 穴あけ加工共	3	か所	123,500	370,500	代価表　0021
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ　1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格4.45㎡以下	2.71	㎡	1,180	3,197	
小計					373,697	
内部補修						
Uｶｯﾄｼｰﾘﾝｸﾞ充填工法	ひび割れ補修 (S-1) - 巾0.3mm以上	20.5	m	2,430	49,815	
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	59.8	㎡	910	54,418	
小計					104,233	
内部基礎						
加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ基礎	760x860x150 ｱﾝｶｰ共	1	か所	11,700	11,700	代価表　0020
計					510,130	

屋上防水改修工事　細目別内訳

屋上防水改修工事	内部改修工事			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井						
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	10	㎡	1,180	11,800	
小計					11,800	
建具						
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	1.36	㎡	5,550	7,548	
小計					7,548	
計					19,348	

屋上防水改修工事	発生材処分			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み		1	式		13,526	別紙 00-0009
発生材運搬		1	式		6,544	別紙 00-0010
計					20,070	

屋上防水改修工事　細目別内訳

屋上防水改修工事	発生材処分			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	1.7	m3	16,060	27,302	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	0.8	m3	3,760	3,008	
とりこわし 発生材処分	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	0.1	m3	1,000	100	代価表　0027
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	0.1	t	▲75,000	▲7,500	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.08	t	▲10,500	▲840	
計					22,070	

屋上防水改修工事		直接仮設工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		239,212	別紙 00-0001
養生 (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	3,123	㎡	47	146,781	
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	69.8	㎡	95	6,631	
養生	小規模 － －	165	㎡	520	85,800	
計					239,212	
整理清掃後片付け		1	式		756,112	別紙 00-0002
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	3,123	㎡	140	437,220	
整理清掃後片付け (内部改修)	塗装塗替え程度	69.8	㎡	290	20,242	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	165	㎡	1,810	298,650	
計					756,112	
内部足場		1	式		31,694	別紙 00-0003
脚立足場		59.8	㎡	530	31,694	代価表　0023
計					31,694	

屋上防水改修工事　別紙明細

屋上防水改修工事		直接仮設工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		2,583	別紙 00-0004
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	31.5	㎡	82	2,583	
計					2,583	

屋上防水改修工事	防水改修工事			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存下地補修		1	式		1,374,120	別紙 00-0006
ｹﾚﾝ清掃		3,123	㎡	180	562,140	
高圧洗浄（150kg/cm2）		3,123	㎡	260	811,980	
計					1,374,120	
配管周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ		1	式		1,295	別紙 00-0007
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 10×10	3.7	m	350	1,295	
計					1,295	

屋上防水改修工事　別紙明細

屋上防水改修工事	発生材処分			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み		1	式		13,526	別紙 00-0009
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　人力	1.7	m3	4,750	8,075	代価表　0025
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.8	m3	6,220	4,976	
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	0.1	m3	4,750	475	
計					13,526	
発生材運搬		1	式		6,544	別紙 00-0010
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 27.0km以下	1.7	m3	2,400	4,080	代価表　0026
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 7.0km以下	0.8	m3	2,780	2,224	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 27.0km以下	0.1	m3	2,400	240	
計					6,544	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H=1.8 目隠しｼｰﾄ張りH=0.9 5か月	218	m	3,310	721,580	代価表　0022
交通誘導警備員B		20	人	11,500	230,000	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	4.9t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	10	日	37,000	370,000	
高所作業車	16m ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ作業用	1	日	26,800	26,800	
気化式冷風機	3ヶ月	10	台	62,400	624,000	代価表　0024
計					1,972,380	

防水改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ系塗膜防水		㎡	1			5,920		代価表 0001
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ系塗膜防水	Y-1 立上り	㎡	1	1	5,920	5,920		
	計						5,920		
	改修用ﾄﾞﾚﾝ	鉛製 既設ﾄﾞﾚﾝ φ100用 横型 ｷｬｯﾌﾟ付	か所	1			19,500		代価表 0002
01	改修用ﾄﾞﾚｲﾝ	鉛製 既設ﾄﾞﾚｲﾝ φ100用 横型 ｷｬｯﾌﾟ付	か所	1	1	19,500	19,500		
	計						19,500		
	改修用ﾄﾞﾚﾝ	鉛製 既設ﾄﾞﾚﾝ φ150用 横型 ｷｬｯﾌﾟ付	か所	1			29,200		代価表 0003
01	改修用ﾄﾞﾚｲﾝ	鉛製 既設ﾄﾞﾚｲﾝ φ100用 横型 ｷｬｯﾌﾟ付	か所	1	1.5	19,500	29,250		
	計						29,250		

代価表

防水改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	煙突ｷｬｯﾌﾟ取付	ｼｰﾘﾝｸﾞ共	か所	1			5,310		代価表 0004
01	キャップ	φ200用	か所	1	1	1,160	1,160		
02	普通作業員		人	0.15	1	19,000	2,850	○	
03	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	m	1.3	1	452	587.6		
	その他		式	1	0.25	2,850	712.5		
	計						5,310.1		
	EXP.J金物DP塗		㎡	1			2,430		代価表 0005
01	下地調整 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 RA種(塗替え面)	㎡	1	1	62.81	62.81		
02	錆止め塗料塗り	鋼製建具面(屋内外) 工程A種 塗料A種 現場2回目 1回目別途	㎡	1	1	433.2	433.2		
03	ＤＰ塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	1	1	1,938	1,938		
	計						2,434.01		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

防水改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EXP.J金物SOP塗		㎡	1			1,520		代価表 0006
01	ＳＯＰ塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地RB種(塗替え面)	㎡	1	1	1,522.12	1,522.12		
	計						1,522.12		
	丸環SOP塗替	ｼｰﾘﾝｸﾞ共	か所	1			100		代価表 0007
01	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	㎡	0.04	1	95.87	3.83		
02	ＳＯＰ塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A 下地別途(新規面)	㎡	0.04	1	1,151.4	46.05		
03	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 10×10	m	0.16	1	350.3	56.04		
	計						105.92		
	配管支持金物SOP 塗替		式	1			490		代価表 0008
01	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	㎡	0.4	1	95.87	38.34		
02	ＳＯＰ塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A 下地別途(新規面)	㎡	0.4	1	1,151.4	460.56		
	計						498.9		

代価表

防水改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾞﾑﾏｯﾄ敷		㎡	1			6,370		代価表 0009
01	ゴムシート	厚10	㎡	1	1	6,375	6,375		
	計						6,375		
	空調機基礎(1)	ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 150x150 ｺﾞﾑﾏｯﾄ敷共	式	1			34,200		代価表 0010
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.29	1	18,800	5,452		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	m3	0.29	1	1,121.1	325.11		
03	型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	㎡	0.86	1	3,657.7	3,145.62		
04	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	0.86	1	202	173.72		
05	打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい	㎡	0.86	1	655.75	563.94		
06	溶接金網敷	径6.0 150×150	㎡	2.43	1	1,183.14	2,875.03		
07	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	2.43	1	570	1,385.1		
08	ｺﾞﾑﾏｯﾄ敷		㎡	3.19	1	6,375	20,336.25		代価表 0009
	計						34,256.77		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

防水改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	空調機基礎(2)(3)	ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 150x150 ｺﾞﾑﾏｯﾄ敷共	式	1			59,700		代価表 0011
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.5	1	18,800	9,400		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	m3	0.5	1	1,121.1	560.55		
03	型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	㎡	2.54	1	3,657.7	9,290.55		
04	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	2.54	1	202	513.08		
05	打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい	㎡	2.54	1	655.75	1,665.6		
06	溶接金網敷	径6.0 150×150	㎡	3.23	1	1,183.14	3,821.54		
07	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	3.23	1	570	1,841.1		
08	ｺﾞﾑﾏｯﾄ敷		㎡	5.12	1	6,375	32,640		代価表 0009
	計						59,732.42		
	ｺﾞﾑｼｰﾄ敷き	300x300xt10	か所	1			570		代価表 0012
01	ｺﾞﾑﾏｯﾄ敷		㎡	0.09	1	6,375	573.75		代価表 0009
	計						573.75		

代価表

防水改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	避雷設備用導線 ｺﾞﾑｼｰﾄ	70x70	式	1			1,620		代価表 0013
01	ｺﾞﾑﾏｯﾄ敷		㎡	0.0049	52	6,375	1,624.35		代価表 0009
	計						1,624.35		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

防水撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	伸縮目地撤去		m	1			470		代価表 0014
01	普通作業員		人	0.02	1	19,000	380	○	
	その他		式	1	0.25	380	95		
	計						475		
	煙突傘撤去		式	1			5,930		代価表 0015
01	普通作業員		人	0.25	1	19,000	4,750	○	
	その他		式	1	0.25	4,750	1,187.5		
	計						5,937.5		
	ｺﾞﾑｼｰﾄ撤去	300x300xt10	か所	1			85		代価表 0016
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	㎡	0.09	1	950	85.5		
	計						85.5		

代価表

防水撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	存置物・ﾊﾟｲﾌﾟ・金物撤去	機械・手間共	式	1			5,800		代価表 0017
01	S造建物上屋解体	溶断主体 軽量級 30～50kg/㎡ 機械・手間共	m3	1	1	5,800	5,800		
	計						5,800		
	ｼｰﾄ防水補修撤去	2,550x4,900	㎡	1			1,660		代価表 0018
01	既存防水層撤去	屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共	㎡	1	1	1,662.5	1,662.5		
	計						1,662.5		
	基礎撤去		式	1			2,210		代価表 0019
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.8	1	2,762.96	2,210.36		
	計						2,210.36		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ基礎	760x860x150 ｱﾝｶｰ共	か所	1			11,700		代価表 0020
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.1	1	18,800	1,880		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.1	1	10,938.3	1,093.83		
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	0.5	1	4,878.7	2,439.35		
04	型枠目地棒	化粧目地 幅20 ×深さ10程度	m	3.2	2	268.57	1,718.84		
05	型枠目地棒	手間 - -	m	3.2	1	210.93	674.97		
06	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	0.5	1	202	101		
07	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	0.7	1	570	399		
08	溶接金網敷	径6.0 100×100	㎡	0.7	1	1,351.62	946.13		
09	差筋ｱﾝｶｰ	下向き D10	本	5	1	230	1,150		
10	ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ	設置手間のみ	本	5	1	264.31	1,321.55		
	計						11,724.67		

代価表

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設	t5 穴あけ加工共	か所	1			123,500		代価表 0021
01	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	t5	kg	183	1	570	104,310		
02	ｶﾞﾗｽ工		人	0.25	1	22,200	5,550	○	
03	建具工		人	0.5	1	21,200	10,600	○	
	その他		式	1	0.19	16,150	3,068.5		
	計						123,528.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H=1.8 目隠しｼｰﾄ張りH=0.9 5か月	m	1			3,310		代価表 0022
01	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	か所	0.55555	1	1,187.5	659.71		
02	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 月額損料	か所	0.55555	5	680	1,888.87		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間 － －	㎡	0.9	1	682	613.8		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む － －	㎡	0.9	150	0.87	117.45		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む － －	㎡	0.9	1	36.38	32.74		
	計						3,312.57		
	脚立足場		㎡	1			530		代価表 0023
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 －	㎡	1	1	475	475		
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 －	㎡	1	3	2.54	7.62		
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	㎡	1	1	50.4	50.4		
	計						533.02		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	気化式冷風機	3ヶ月	台	1			62,400		代価表 0024
01	気化式冷風機	3ヶ月	台	1	1	36,300	36,300		
02	2tﾕﾆｯｸ	往復	台	1	1	22,500	22,500		
03	電気使用量	気化式冷風機 3ヶ月	台	1	1	3,690	3,690		
	計						62,490		
	発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力	m3	1			4,750		代価表 0025
01	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	1	1	4,750	4,750		
	計						4,750		
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1			2,400		代価表 0026
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	1	2,408.97	2,408.97		
	計						2,408.97		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	とりこわし 発生材処分	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	m3	1			1,000		代価表　0027
01	とりこわし 発生材処分	木くず類	m3	1	1	1,000	1,000		
	計						1,000		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
金剛高等学校	1	式	589,020	
計			589,020	

金剛高等学校

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
本館棟	1	式	589,020	
計			589,020	

金剛高等学校

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
本館棟	動力設備	1	式	440,990	
本館棟	電灯・コンセント設備	1	式	12,450	
本館棟	情報表示設備	1	式	135,580	
計				589,020	

電気設備工事　細目別内訳

金剛高等学校	本館棟			動力設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	11	m	890	9,790	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	11	m	310	3,410	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	11	m	2,280	25,080	
開閉器箱(一般形)	ELCB3P　30AF× 1個	1	個	33,000	33,000	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	300×　300×　200	3	個	15,600	46,800	
動力盤改修	P-1	1	式		184,000	代価表　0001
ポンプ結線	直入始動方式	4	台	5,470	21,880	
空調屋外機結線三相	直入始動方式	7	台	5,470	38,290	
機器結線(労務)	機器結線(労務) 3　線	7	か所	3,140	21,980	
機器結線(労務)	機器結線(労務) 空調ｺﾝﾄﾛｰﾗ,ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	6	か所	6,910	41,460	
撤去再取付工事		1	式		15,300	別紙 00-0001
計					440,990	

電気設備工事　細目別内訳

金剛高等学校	本館棟			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
赤色灯	普通	1	個	4,610	4,610	
撤去再取付工事		1	式		7,840	別紙 00-0002
計					12,450	

金剛高等学校	本館棟			情報表示設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電極	３Ｐ　(電極)	1	個	14,500	14,500	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 10C 管内	9	m	1,780	16,020	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	22	m	770	16,940	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	9	m	2,280	20,520	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	14	m	1,720	24,080	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	8	m	2,470	19,760	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 (露出形)塗装共	150×　150×　150	1	個	7,740	7,740	
撤去工事		1	式		16,400	別紙 00-0003
有価材		1	式		▲380	別紙 00-0004
計					135,580	

電気設備工事　別紙明細

金剛高等学校	本館棟			動力設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去再取付工事		1	式		15,300	別紙 00-0001
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm2- 3C FEP内(PF・CD) 再使用する	25	m	190	4,750	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD) 再使用する	11	m	290	3,190	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	14mm2- 3C FEP内(PF・CD) 再使用する	3	m	420	1,260	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	22mm2- 3C FEP内(PF・CD) 再使用する	2	m	540	1,080	
600V絶縁電線 (PF管内) 取外し	5.5mm2 × 1本 再使用する	11	m	160	1,760	
600V絶縁電線 (PF管内) 取外し	14mm2 × 1本 再使用する	5	m	230	1,150	
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2mm2　3c 管内 再使用する	9	m	240	2,160	
計					15,350	

電気設備工事　別紙明細

金剛高等学校	本館棟			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去再取付工事		1	式		7,840	別紙 00-0002
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm2- 2C FEP内(PF・CD) 再使用する	16	m	140	2,240	
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2mm2　5～6c 管内 再使用する	16	m	350	5,600	
計					7,840	

金剛高等学校	本館棟			情報表示設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		16,400	別紙 00-0003
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2mm2　3c 管内 再使用しない	15	m	120	1,800	
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	7	m	350	2,450	
厚鋼電線管 撤去	(G22)　再使用しない	8	m	510	4,080	
電極撤去	3P　再使用しない	1	個	6,700	6,700	代価表　0002
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	150× 150× 150 再使用しない	1	個	1,430	1,430	
計					16,460	
有価材		1	式		▲380	別紙 00-0004
銅屑	2号銅線	0.83	kg	▲555	▲460	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		2.4	kg	35	84	
計					▲376	

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	動力盤改修	P-1	式	1			184,000		代価表　0001
01	低圧盤(労務)	閉鎖形　盤幅 800以下	面	1	1	184,579.7	184,579.7		
	計						184,579.7		
	電極撤去	3P　再使用しない	個	1			6,700		代価表　0002
01	電工		人	0.7	0.3	25,560	5,367.6	○	
	その他		式	1	0.25	5,367.6	1,341.9		
	計						6,709.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （屋上防水改修工事） （大阪府立金剛高等学校）	1	式	10,630,330	
計			10,630,330	

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
本館棟	1	式	10,630,330	
計			10,630,330	

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
本館棟	空調機器設備	1	式	3,794,000	
本館棟	空調配管設備	1	式	293,260	
本館棟	消火設備	1	式	2,089,590	
本館棟	給水設備	1	式	2,705,530	
本館棟	排水設備	1	式	45,070	
本館棟	給湯設備	1	式	1,702,880	
本館棟	ガス設備	1	式	0	
計				10,630,330	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）　本館棟　空調機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
GHP-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ型	室外機 冷房能力14KW、暖房能力16KW 室内機　天吊形	2	組	579,000	1,158,000	
PAC-1 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ型	室外機 冷房能力14KW、暖房能力16KW 室内機　天吊形	2	組	381,000	762,000	
PAC-2 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ型	室外機 冷房能力12.5KW、暖房能力14KW 室内機　天吊形	2	組	354,000	708,000	
ACR-1／ACR-1-1 ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ	屋外機 冷房能力4.0kW、暖房能力5.0kW 屋内機　壁掛形	1	組	126,000	126,000	
リモコン	ワイヤード　GHP	2	個	12,100	24,200	
リモコン	ワイヤード　PAC	4	個	8,700	34,800	
搬入費		1	式		70,100	別紙 00-0001
据付費		1	式		666,000	別紙 00-0002
撤去工事	再使用しない	1	式		99,600	別紙 00-0003
撤去工事	再使用する	1	式		17,600	別紙 00-0004
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		23,500	別紙 00-0005
廃棄物処分費		1	式		15,400	別紙 00-0006
冷媒ﾌﾛﾝ回収費		1	式		88,800	別紙 00-0007
計					3,794,000	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）　本館棟　空調配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(　1/4B) 液管 厚8mm	1	m	1,920	1,920	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) 液管 厚8mm	5	m	2,590	12,950	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(　1/2B) 液管 厚10mm以上	2	m	3,250	6,500	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	1	m	3,240	3,240	
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(　3/4B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	7	m	5,740	40,180	
強化ガスホース	20φ×500L	2	本	7,050	14,100	
配管切断	冷媒管　6.4A	2	か所	4,210	8,420	代価表　0006
配管切断	冷媒管　9.5A	11	か所	4,210	46,310	代価表　0007
配管切断	冷媒管　12.7A	4	か所	4,210	16,840	代価表　0008
配管切断	冷媒管　19.1A	13	か所	4,210	54,730	代価表　0009
保温工事		1	式		60,500	別紙 00-0008
撤去工事		1	式		30,500	別紙 00-0009
産業廃棄物積込運搬費		1	式		60	別紙 00-0010
廃棄物処分費		1	式		110	別紙 00-0011
有価材		1	式		▲3,100	別紙 00-0012

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）　本館棟　空調配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					293,260	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）　本館棟　消火設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P-2 消火ポンプ	多段ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 100A×750L/min×56m×15kw	1	台	996,000	996,000	
消火用充水槽	FRP製 ｻﾝﾄﾞｲｯﾁ架台鋼製溶融亜鉛ﾒｯｷ 200L　1.5G	1	基	207,000	207,000	
消火・圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　　屋外架空・暗渠 20A	2	m	3,740	7,480	
消火・圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　　屋外架空・暗渠 25A	1	m	4,770	4,770	
消火・圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　　屋外架空・暗渠 40A	2	m	6,700	13,400	
消火・圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　　屋内一般 20A	3	m	4,460	13,380	
消火・圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　　屋内一般 65A	2	m	14,200	28,400	
消火・圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　　屋内一般 100A	4	m	22,100	88,400	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　　100A	1	個	24,800	24,800	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　25A	1	個	6,420	6,420	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A	1	個	63,700	63,700	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　100A	1	個	54,500	54,500	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	20A	1	個	19,800	19,800	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　20A 保温有	6	か所	4,540	27,240	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　40A 保温有	1	か所	4,870	4,870	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）　本館棟　消火設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　50A 保温有	1	か所	4,870	4,870	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　65A 保温有	1	か所	4,870	4,870	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温有	2	か所	5,850	11,700	
ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　　鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ 20A	2	か所	2,340	4,680	
ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　　鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ 50A	1	か所	4,960	4,960	
防虫網　取付	25A	1	個	6,760	6,760	代価表　0015
防虫網　取付	40A	1	個	6,370	6,370	
消火器ABC-10型		1	個	5,730	5,730	代価表　0018
搬入費		1	式		21,300	別紙 00-0013
据付費		1	式		201,000	別紙 00-0014
保温工事		1	式		44,000	別紙 00-0015
塗装工事		1	式		1,630	別紙 00-0016
撤去工事		1	式		188,000	別紙 00-0017
搬出費		1	式		17,400	別紙 00-0018
産業廃棄物積込・ 運搬費		1	式		5,470	別紙 00-0019

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）　本館棟　消火設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		3,390	別紙 00-0020
有価材		1	式		▲2,700	別紙 00-0021
計					2,089,590	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）　本館棟　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P-1 揚水ポンプ	多段ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 80A×600L/min×32m×7.5kw	2	台	335,000	670,000	
P-11 加圧給水ポンプ	推定末端圧力一定　渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 交互並列運転 50A×100L/min×18m×0.75kw×2	1	台	622,000	622,000	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　屋内一般 32A	27	m	6,590	177,930	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　機械室・便所 80A	10	m	16,800	168,000	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　80A	2	個	18,500	37,000	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　80A	2	個	20,700	41,400	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 32A	5	個	10,900	54,500	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A	2	個	44,100	88,200	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A	2	個	39,800	79,600	
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ 25A	3	か所	2,880	8,640	
配管切断 (鋼管類) ･手間のみ	配管切断　25A 保温有	3	か所	4,540	13,620	
配管切断 (鋼管類) ･手間のみ	配管切断　80A 保温有	4	か所	5,190	20,760	
配管分岐 (鋼管類) ･手間のみ	配管分岐　50A 保温有	1	か所	16,500	16,500	
搬入費		1	式		15,800	別紙 00-0022
据付費		1	式		292,000	別紙 00-0023

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）　本館棟　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		129,000	別紙 00-0024
はつり工事		1	式		23,200	別紙 00-0025
搬出費		1	式		15,800	別紙 00-0026
撤去工事		1	式		139,000	別紙 00-0027
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		1,800	別紙 00-0028
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0029
廃棄物処分費		1	式		2,450	別紙 00-0030
有価材		1	式		▲1,400	別紙 00-0031
水質検査費		1	式		89,700	別紙 00-0032
計					2,705,530	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）　本館棟　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　25A	6	m	2,840	17,040	
保温工事		1	式		20,200	別紙 00-0033
はつり工事		1	式		7,740	別紙 00-0034
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		60	別紙 00-0035
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0036
計					45,070	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）　本館棟　給湯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
GH-1 ｶﾞｽ給湯器	50号×3台連結タイプ	1	組	839,000	839,000	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(SUS製) 125A	3	個	4,860	14,580	
排気筒	φ125	22	m	14,000	308,000	代価表　0020
据付費		1	式		289,000	別紙 00-0037
保温工事		1	式		203,000	別紙 00-0038
撤去工事		1	式		38,900	別紙 00-0039
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		7,020	別紙 00-0040
廃棄物処分費		1	式		3,510	別紙 00-0041
有価材		1	式		▲130	別紙 00-0042
計					1,702,880	

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）　本館棟　ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					0	

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）　本館棟　空調機器設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入費		1	式		70,100	別紙 00-0001
搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	0.76	t	92,300	70,148	
計					70,148	
据付費		1	式		666,000	別紙 00-0002
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機据付	屋外機 防振基礎有り 28.0kW以下	2	台	109,000	218,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 14.0kW以下	1	台	43,400	43,400	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋外機 床置き　防振基礎有り 14.0kW以下	2	台	52,100	104,200	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋外機 床置き　防振基礎有り 12.5kW以下	2	台	50,500	101,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り － 14.0kW以下	4	台	27,800	111,200	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り － 12.5kW以下	2	台	27,400	54,800	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付	屋外機 床置き　4.0kW以下	1	台	15,200	15,200	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付	屋内機 壁掛け　4.0kW以下	1	台	4,750	4,750	
ﾘﾓｺﾝ類移設撤去再取付	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	6	個	2,370	14,220	
計					666,770	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）　本館棟　空調機器設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		99,600	別紙 00-0003
パッケージ型エアコン　撤去費	冷房能力14.0kW、暖房能力16.0kW 屋内機、屋外機とも	2	組	21,700	43,400	代価表　0001
パッケージ型エアコン　撤去費	冷房能力12.5kW、暖房能力14.0kW 屋内機、屋外機とも	2	組	21,200	42,400	代価表　0002
ルームエアコン撤去費	冷房能力4.0kW、暖房能力4.5kW 屋内機、屋外機とも	1	組	6,100	6,100	代価表　0004
ルームエアコン撤去費	冷房能力5.0kW 屋外機のみ	1	台	7,760	7,760	代価表　0005
計					99,660	
撤去工事	再使用する	1	式		17,600	別紙 00-0004
パッケージ型エアコン　取外し	冷房能力14.0kW、暖房能力16.0kW 屋外機のみ	1	台	17,600	17,600	代価表　0003
計					17,600	
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		23,500	別紙 00-0005
産業廃棄物積込・運搬費		3.78	m3	6,220	23,511	
計					23,511	

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）　本館棟					空調機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		15,400	別紙 00-0006
金属くず		1.17	t	11,700	13,689	
家電ﾘｻｲｸﾙ費用	ﾙｰﾑｴｱｺﾝ ACR1、ACR2	2	台	900	1,800	
計					15,489	
冷媒ﾌﾛﾝ回収費		1	式		88,800	別紙 00-0007
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 12.5ｋｗ以下		2	か所	22,200	44,400	代価表　0010
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 14.0ｋｗ以下		2	か所	22,200	44,400	代価表　0011
計					88,800	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）　本館棟					空調配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		60,500	別紙 00-0008
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 100A　厚20㎜	3.5	m	5,080	17,780	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 100A　厚20㎜	4	m	10,700	42,800	
計					60,580	

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）　本館棟					空調配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		30,500	別紙 00-0009
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般　6.35	0.5	m	330	165	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般　9.52	2.5	m	480	1,200	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般　12.70	1	m	620	620	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般　19.05	3	m	910	2,730	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠　6.35	0.5	m	330	165	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠　9.52	3	m	480	1,440	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠　12.70	1	m	620	620	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠　19.05	3.5	m	910	3,185	
冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 100A 再使用しない	3.5	m	1,830	6,405	
冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A 再使用しない	4	m	3,500	14,000	
計					30,530	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）　本館棟					空調配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
産業廃棄物積込運搬費		1	式		60	別紙 00-0010
産業廃棄物積込・運搬費		0.01	m3	6,220	62	
計					62	
廃棄物処分費		1	式		110	別紙 00-0011
ガラスくず		0.01	t	11,700	117	
計					117	
有価材		1	式		▲3,100	別紙 00-0012
銅くず	並銅	5.68	kg	▲545	▲3,095	
計					▲3,095	

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）　本館棟　消火設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入費		1	式		21,300	別紙 00-0013
搬入費	複数搬入 500kg/m3未満	0.27	t	79,100	21,357	
計					21,357	
据付費		1	式		201,000	別紙 00-0014
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ (ﾕﾆｯﾄ形) 据付 (衛生機器)	15.0 kW以下	1	台	201,000	201,000	
計					201,000	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）　本館棟　消火設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		44,000	別紙 00-0015
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	1.5	m	6,150	9,225	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A	0.5	m	6,500	3,250	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 40A	0.5	m	7,340	3,670	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	3.2	m	2,150	6,880	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	1.5	m	2,970	4,455	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	3.9	m	4,260	16,614	
計					44,094	
塗装工事		1	式		1,630	別紙 00-0016
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出　40A	1.5	m	1,090	1,635	
計					1,635	

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）　本館棟　消火設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		188,000	別紙 00-0017
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去　P-2	15.0kw以下	1	台	80,500	80,500	代価表　0012
消火用補給水槽 撤去　T-2	有効200L	1	台	4,950	4,950	代価表　0013
消火用呼水槽 撤去　T-3	有効100L	1	台	4,950	4,950	代価表　0014
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所　20A	14.2	m	1,160	16,472	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所　40A	1.7	m	1,930	3,281	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所　50A	2.5	m	2,430	6,075	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所　65A	1	m	3,150	3,150	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所　80A	1	m	3,570	3,570	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所　100A	5.5	m	4,670	25,685	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠　20A	1.5	m	870	1,305	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠　25A	0.5	m	1,070	535	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠　40A	2	m	1,440	2,880	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	14.2	m	700	9,940	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	1.7	m	800	1,360	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）　本館棟　消火設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		188,000	別紙 00-0017
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	2.5	m	970	2,425	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A 再使用しない	1	m	1,000	1,000	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A 再使用しない	1	m	1,100	1,100	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A 再使用しない	5.5	m	1,470	8,085	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 20A 再使用しない	1.5	m	1,100	1,650	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 25A 再使用しない	0.5	m	1,170	585	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 40A 再使用しない	0.5	m	1,350	675	
弁類撤去 再使用しない	65A	3	個	2,720	8,160	
計					188,333	
搬出費		1	式		17,400	別紙 00-0018
搬出費	複数搬出 500kg/m3未満	0.22	t	79,100	17,402	
計					17,402	

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）　本館棟　消火設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		5,470	別紙 00-0019
産業廃棄物積込・運搬費		0.88	m3	6,220	5,473	
計					5,473	
廃棄物処分費		1	式		3,390	別紙 00-0020
金属くず		0.23	t	11,700	2,691	
廃プラスチック		0.04	t	14,600	584	
ガラスくず		0.01	t	11,700	117	
計					3,392	
有価材		1	式		▲2,700	別紙 00-0021
鉄くず	ﾍﾋﾞｰH1	0.12	t	▲14,000	▲1,680	
鉄くず	ﾍﾋﾞｰH2	0.03	t	▲12,000	▲360	
鉄くず	故銑B	0.06	t	▲11,000	▲660	
計					▲2,700	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）　本館棟　給水設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入費		1	式		15,800	別紙 00-0022
搬入費	複数搬入 500kg/m3未満	0.2	t	79,100	15,820	
計					15,820	
据付費		1	式		292,000	別紙 00-0023
多段ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付 (空調機器)	標準基礎　7.5 kW以下	2	台	113,000	226,000	
小形給水 ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付 (空調機器)	標準基礎　0.75kW以下 ﾎﾟﾝﾌﾟ2台	1	基	66,800	66,800	
計					292,800	
保温工事		1	式		129,000	別紙 00-0024
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 32A	26.6	m	3,610	96,026	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	10.2	m	3,270	33,354	
計					129,380	

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）　本館棟					給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		23,200	別紙 00-0025
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	3	か所	7,740	23,220	
計					23,220	
搬出費		1	式		15,800	別紙 00-0026
搬出費	複数搬出 500kg/m3未満	0.2	t	79,100	15,820	
計					15,820	
撤去工事		1	式		139,000	別紙 00-0027
揚水ポンプ撤去 P-1	7.5kw	2	台	45,200	90,400	代価表　0016
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般　25A	0.6	m	1,190	714	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所　80A	10.2	m	3,570	36,414	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 25A 再使用しない	0.6	m	580	348	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A 再使用しない	10.2	m	1,100	11,220	
計					139,096	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）　本館棟					給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		1,800	別紙 00-0028
産業廃棄物積込・運搬費		0.29	m3	6,220	1,803	
計					1,803	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0029
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		0.01	m3	3,760	37	
計					37	
廃棄物処分費		1	式		2,450	別紙 00-0030
金属くず		0.2	t	11,700	2,340	
ガラスくず		0.01	t	11,700	117	
計					2,457	

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）　本館棟　給水設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲1,400	別紙 00-0031
鉄くず	ﾍﾋﾞｰH1	0.1	t	▲14,000	▲1,400	
計					▲1,400	
水質検査費		1	式		89,700	別紙 00-0032
水質試験費	上水・受水槽用	1	か所	89,700	89,700	
計					89,700	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）　本館棟　排水設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		20,200	別紙 00-0033
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 25A	5.8	m	3,490	20,242	
計					20,242	
はつり工事		1	式		7,740	別紙 00-0034
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm　50mm	1	か所	7,740	7,740	
計					7,740	
産業廃棄物積込・ 運搬費		1	式		60	別紙 00-0035
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.01	m3	6,220	62	
計					62	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0036
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		0.01	m3	3,760	37	
計					37	

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）　本館棟					給湯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		289,000	別紙 00-0037
ｶﾞｽ給湯器据付		1	組	289,000	289,000	代価表　0019
計					289,000	
保温工事		1	式		203,000	別紙 00-0038
排気筒 保温	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内露出	22	m²	9,270	203,940	
計					203,940	
撤去工事		1	式		38,900	別紙 00-0039
ｶﾞｽ給湯器撤去 GH-1	貯湯式	3	台	4,860	14,580	代価表　0017
排気筒撤去	150mm　再使用しない	4.5	m	3,150	14,175	代価表　0021
排気筒保温撤去	再使用しない	4.5	m	2,020	9,090	代価表　0022
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般　25A	0.6	m	1,190	714	
給湯管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 32A 再使用しない	0.6	m	610	366	
計					38,925	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（屋上防水改修工事）（大阪府立金剛高等学校）　本館棟					給湯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		7,020	別紙 00-0040
産業廃棄物積込・運搬費		1.13	m3	6,220	7,028	
計					7,028	
廃棄物処分費		1	式		3,510	別紙 00-0041
金属くず		0.28	t	11,700	3,276	
ガラスくず		0.02	t	11,700	234	
計					3,510	
有価材		1	式		▲130	別紙 00-0042
ステンレスくず	13Cr	7.9	kg	▲16	▲126	
計					▲126	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査	X線	1	式		238,000	別紙 00-0043
アスベスト調査費		1	式		72,000	別紙 00-0044
計					310,000	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査	X線	1	式		238,000	別紙 00-0043
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金　(一式) 1- 10箇所まで	1		134,000	134,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費　(枚) 1- 10箇所まで	4		3,740	14,960	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費　(一式) 1- 10箇所まで	1		74,800	74,800	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費　(一式) 1- 10箇所まで	1		14,400	14,400	
計					238,160	
アスベスト調査費		1	式		72,000	別紙 00-0044
アスベスト調査費	エルボ・パッキン定性分析	2	検体	36,000	72,000	
計					72,000	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	パッケージ型エアコン　撤去費	冷房能力14.0kW、暖房能力16.0kW 屋内機、屋外機とも	組	1			21,700		代価表　0001
01	設備機械工		人	1.28	0.3	27,600	10,598.4	○	
02	設備機械工		人	0.82	0.3	27,600	6,789.6	○	
	その他		式	1	0.25	17,388	4,347		
	計						21,735		
	パッケージ型エアコン　撤去費	冷房能力12.5kW、暖房能力14.0kW 屋内機、屋外機とも	組	1			21,200		代価表　0002
01	設備機械工		人	1.24	0.3	27,600	10,267.2	○	
02	設備機械工		人	0.81	0.3	27,600	6,706.8	○	
	その他		式	1	0.25	16,974	4,243.5		
	計						21,217.5		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	パッケージ型エアコン　取外し	冷房能力14.0kW、暖房能力16.0kW 屋外機のみ	台	1			17,600		代価表　0003
01	設備機械工		人	1.28	0.4	27,600	14,131.2	○	
	その他		式	1	0.25	14,131.2	3,532.8		
	計						17,664		
	ルームエアコン撤去費	冷房能力4.0kW、暖房能力4.5kW 屋内機、屋外機とも	組	1			6,100		代価表　0004
01	設備機械工		人	0.45	0.3	27,600	3,726	○	
02	設備機械工		人	0.14	0.3	27,600	1,159.2	○	
	その他		式	1	0.25	4,885.2	1,221.3		
	計						6,106.5		
	ルームエアコン撤去費	冷房能力5.0kW 屋外機のみ	台	1			7,760		代価表　0005
01	設備機械工		人	0.75	0.3	27,600	6,210	○	
	その他		式	1	0.25	6,210	1,552.5		
	計						7,762.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管切断	冷媒管　6.4A	か所	1			4,210		代価表　0006
01	配管工		人	0.13	1	25,920	3,369.6	○	
	その他		式	1	0.25	3,369.6	842.4		
	計						4,212		
	配管切断	冷媒管　9.5A	か所	1			4,210		代価表　0007
01	配管工		人	0.13	1	25,920	3,369.6	○	
	その他		式	1	0.25	3,369.6	842.4		
	計						4,212		
	配管切断	冷媒管　12.7A	か所	1			4,210		代価表　0008
01	配管工		人	0.13	1	25,920	3,369.6	○	
	その他		式	1	0.25	3,369.6	842.4		
	計						4,212		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管切断	冷媒管　19.1A	か所	1			4,210		代価表　0009
01	配管工		人	0.13	1	25,920	3,369.6	○	
	その他		式	1	0.25	3,369.6	842.4		
	計						4,212		
	冷媒ﾌﾛﾝ回収費 12.5ｋｗ以下		か所	1			22,200		代価表　0010
01	冷媒ﾌﾛﾝ回収費 12.5ｋｗ以下		か所	1	1	22,200	22,200		
	計						22,200		
	冷媒ﾌﾛﾝ回収費 14.0ｋｗ以下		か所	1			22,200		代価表　0011
01	冷媒ﾌﾛﾝ回収費 14.0ｋｗ以下		か所	1	1	22,200	22,200		
	計						22,200		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	消火ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去 P-2	15.0kw以下	台	1			80,500		代価表 0012
01	消火ﾎﾟﾝﾌﾟ (ﾕﾆｯﾄ形) 据付 (衛生機器)	15.0 kW以下	台	1	0.4	201,311.64	80,524.65		
	計						80,524.65		
	消火用補給水槽 撤去 T-2	有効200L	台	1			4,950		代価表 0013
01	配管工		人	0.51	0.3	25,920	3,965.76	○	
	その他		式	1	0.25	3,965.76	991.44		
	計						4,957.2		
	消火用呼水槽 撤去 T-3	有効100L	台	1			4,950		代価表 0014
01	配管工		人	0.51	0.3	25,920	3,965.76	○	
	その他		式	1	0.25	3,965.76	991.44		
	計						4,957.2		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防虫網 取付	25A	個	1			6,760		代価表 0015
01	配管用防虫網	25A	個	1	1	1,030	1,030		
02	配管工		人	0.18	1	25,920	4,665.6	○	
	その他		式	1	0.23	4,665.6	1,073.08		
	計						6,768.68		
	揚水ポンプ撤去 P-1	7.5kw	台	1			45,200		代価表 0016
01	多段ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付 (空調機器)	標準基礎 7.5 kW以下	台	1	0.4	113,046.84	45,218.73		
	計						45,218.73		
	ｶﾞｽ給湯器撤去 GH-1	貯湯式	台	1			4,860		代価表 0017
01	配管工		人	0.5	0.3	25,920	3,888	○	
	その他		式	1	0.25	3,888	972		
	計						4,860		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	消火器ABC-10型		個	1			5,730		代価表 0018
01	消火器ABC 取付		個	1	1	5,738.68	5,738.68		
	計						5,738.68		
	ｶﾞｽ給湯器据付		組	1			289,000		代価表 0019
01	配管工		人	8.94	1	25,920	231,724.8	○	
	その他		式	1	0.25	231,724.8	57,931.2		
	計						289,656		
	排気筒	φ125	m	1			14,000		代価表 0020
01	排気筒 (SUS製)	φ125	m	1	1	3,340	3,340		
02	配管工		人	0.33	1	25,920	8,553.6	○	
	その他		式	1	0.25	8,553.6	2,138.4		
	計						14,032		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排気筒撤去	150mm 再使用しない	m	1			3,150		代価表 0021
01	排気筒 据付	150mm	m	1	0.3	10,520.92	3,156.27		
	計						3,156.27		
	排気筒保温撤去	再使用しない	m	1			2,020		代価表 0022
01	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(40K)	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 再使用しない	m²	0.44	1	4,603.2	2,025.4		
	計						2,025.4		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける