工 事 名 称 ： 大阪府立東淀川高等学校外１校体育館競技場空調設備工事

工 事 場 所 ： 大阪市淀川区宮原四丁目 外１箇所

工 期 ： 工事契約締結日 から 令和３年２月26日 まで

総工事費： 66,180,400 円

工事価格： 60,164,000 円

工 事 概 要 ： 体育館競技場空調設備工事一式

公 告 日 ： 令和２年９月11日

開 札 日 ： 令和２年10月６日

大阪府教育庁施設財務課

大阪府立東淀川高等学校外１校体育館競技場空調設備工事

機械　　一般建築改修一般工事２ヶ所以上

名　　称	数　量		金額(円)	金額(円)	計（円）	備考
直接工事費			（機械設備）	（電気設備）		
東淀川高校	一式		16,729,220	5,023,890		
旭高校	一式		16,562,550	4,292,160		
小計					42,607,820	
共通仮設費			（機械設備）	（電気設備）		
東淀川高校	一式		875,684	543,290		
旭高校	一式		936,459	542,420		
小計					2,897,853	
現場管理費			（機械設備）	（電気設備）		
東淀川高校	一式		2,453,902	1,494,231		
旭高校	一式		2,441,302	1,389,826		
小計					7,779,261	
一般管理費等	一式				6,879,066	
経費計					17,556,180	41.2%
工事価格	一式				60,164,000	
消費税等相当額	一式				6,016,400	工事価格×10%
総工事費	一式				66,180,400	

内訳

名　　称	摘　要	数　量		東淀川高校		旭高校	
				（機械設備）	（電気設備）	（機械設備）	（電気設備）
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算)	16,272,480	5,023,890	16,040,610	4,288,400
	瓦斯設備工事	一式	(B手入力)	455,800		521,000	
	処分費等	一式	(F手入力)	940		940	3,760
小計			(A手入力)	16,729,220	5,023,890	16,562,550	4,292,160
共通仮設費		一式	(I計算)	423,084	166,290	418,659	147,520
共通仮設費積上げ分		一式	(G手入力)	452,600	377,000	517,800	394,900
小計				875,684	543,290	936,459	542,420
現場管理費		一式	(J計算)	2,453,902	1,494,231	2,441,302	1,389,826
小計				2,453,902	1,494,231	2,441,302	1,389,826
一般管理費を除く小計				20,058,806	7,061,411	19,940,311	6,224,406
一般管理費等(補正分除く)		12.87%	(A+I+G+J-E-J5) 53,284,934	6,857,771		(A+I+G+J-E-J5)	(A+I+G+J) 53,284,934
	(補正分)	0.04%	53,284,934	21,313			
			(小計)	6,879,084			
		数値処理		-18		数値処理前 工事価格→	60,164,018
小計		数値処理後小計		6,879,066			

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事(I1)	2.60%	(H) 16,272,480	423,084	補正前の率 2.600%	(A) 16,272,480
						率算出用の工期 4.1
			(小計)I	423,084		
現場管理費	一般工事(J1)	14.31%	(H+I1+G) 17,148,164	2,453,902	補正前の率 14.310%	(A+I+G) 17,148,164
			(小計)J	2,453,902		

旭高校 の共通費率

共通費計算書

共通費		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事(I1)	2.61%	(H) 16,040,610	418,659	補正前の率 2.610%	(A) 16,040,610
						率算出用の工期 4.1
			(小計)I	418,659		
現場管理費	一般工事(J1)	14.38%	(H+I1+G) 16,977,069	2,441,302	補正前の率 14.380%	(A+I+G) 16,977,069
			(小計)J	2,441,302		

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （体育館競技場空調設備工事） （大阪府立東淀川高等学校）	1	式	16,729,220	
計			16,729,220	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立東淀川高等学校）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
体育館競技場（21棟）	1	式	16,729,220	
計			16,729,220	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立東淀川高等学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育館競技場（21棟）	機器設備	1	式	9,090,580	
体育館競技場（21棟）	配管設備	1	式	4,876,840	
体育館競技場（21棟）	ガス設備	1	式	455,800	
体育館競技場（21棟）	建築工事	1	式	391,000	
体育館競技場（21棟）	直接仮設工事	1	式	1,915,000	
計				16,729,220	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立東淀川高等学校）　体育館競技場（21棟）　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
GHP ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 空気調和機室外機	電源自立型 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW 付属品共	2	台	1,765,000	3,530,000	
GHP ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 空気調和機室内機	天井吊形 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 付属品共	8	台	188,000	1,504,000	
自立切替盤	降圧ﾄﾗﾝｽ共	2	面	191,000	382,000	
自立切替盤内ELB		6	個	2,530	15,180	
自立運転切替ｽｲｯﾁ		2	個	24,600	49,200	
GHP用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ		8	個	12,100	96,800	
ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ	天井吊形 2,020m3/h	8	台	57,200	457,600	
防球ｶﾞｰﾄﾞ	室内機用	8	個	102,000	816,000	
防球ｶﾞｰﾄﾞ	ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ用	8	個	73,500	588,000	
室内機類取付金物		8	個	83,100	664,800	代価表　0001
据付費		1	式		824,000	別紙 00-0001
搬入費		1	式		163,000	別紙 00-0002
計					9,090,580	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立東淀川高等学校）　体育館競技場（21棟）　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径（ 3/8B）液管 厚8mm	49	m	2,270	111,230	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径（ 1/2B）液管 厚10mm以上	18	m	2,850	51,300	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径（ 5/8B）液管 厚10mm以上	94	m	3,590	337,460	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径（ 5/8B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	31	m	4,430	137,330	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径（ 7/8B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	18	m	6,000	108,000	
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	112	m	8,630	966,560	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　30A	8	m	2,610	20,880	
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　20A	4	m	1,730	6,920	代価表　0005
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　32A	44	m	2,300	101,200	代価表　0006
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　40A	9	m	2,880	25,920	
配管用防虫網	32A	8	個	5,860	46,880	
間接排水口	40A	2	個	3,050	6,100	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	235	m	420	98,700	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	940	m	500	470,000	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　6C ﾋﾟｯﾄ・天井	19	m	740	14,060	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立東淀川高等学校）　体育館競技場（21棟）　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　6C 管内	196	m	880	172,480	
保温工事		1	式		1,327,000	別紙 00-0003
製作金物		1	式		703,000	別紙 00-0004
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	配管架台用	1	式		37,500	別紙 00-0005
はつり工事		1	式		104,000	別紙 00-0006
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事		1	式		29,100	別紙 00-0007
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材梱包運搬費		1	式		280	別紙 00-0008
産業廃棄物処分費		1	式		940	別紙 00-0009
計					4,876,840	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立東淀川高等学校）　体育館競技場（21棟）　ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰ（ﾀｲﾌﾟG）取付	16	1	個	3,350	3,350	
配管（白管）	25A	2	m	4,650	9,300	
配管（白管）	50A	4.5	m	7,370	33,165	
配管（ELP）	25A	1	m	5,150	5,150	
配管（ELP）	50A	1	m	8,370	8,370	
埋設配管（PE）	25A	3.5	m	6,220	21,770	
埋設配管（PE）	50A	19	m	8,460	160,740	
検査孔付ﾈｼﾞｶﾞｽ栓	20A 167	1	個	2,810	2,810	
ねじｶﾞｽ栓	20A 197	1	個	2,810	2,810	
ﾒｰﾀｰｶﾞｽ栓	50A	2	個	7,920	15,840	
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ貫通	50A	1	か所	14,000	14,000	
支持工事	25A	3	m	580	1,740	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ支持	50A	2	か所	5,350	10,700	
ｶﾞｽ管塗装（同色）	25A	2	m	630	1,260	
ｶﾞｽ管塗装（同色）	50A	4.5	m	940	4,230	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立東淀川高等学校）　体育館競技場（21棟）　ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｻｰﾋﾞｽﾊﾞﾙﾌﾞ(PE)	50A	1	個	49,900	49,900	
絶縁ｿｹｯﾄ	25A	2	か所	940	1,880	
絶縁ｿｹｯﾄ	50A	2	か所	2,100	4,200	
標示石		3	個	1,600	4,800	
内管深堀（0.6～1.0m）		0.5	m	1,070	535	
土砂入替（山砂）	深堀無	22	m	2,000	44,000	
土砂入替（山砂）	深堀有	0.5	m	2,000	1,000	
諸経費		1	式		40,150	
継手付強化ｶﾞｽﾎｰｽ	20φ　L500	2	本	7,050	14,100	
計					455,800	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立東淀川高等学校）　体育館競技場（21棟）　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 標準図7-9	H=1800	16	m	12,900	206,400	
ﾌｪﾝｽ潜戸	H=1800 両面型用 片開き W=1000	1	か所	50,600	50,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	室外機基礎	1	式		112,000	別紙 00-0010
土工事	室外機・ﾌｪﾝｽ基礎部	1	式		22,000	別紙 00-0011
計					391,000	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立東淀川高等学校）　体育館競技場（21棟）　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
足場		1	式		1,597,000	別紙 00-0012
仮設材運搬		1	式		153,000	別紙 00-0013
養生		1	式		165,000	別紙 00-0014
計					1,915,000	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立東淀川高等学校）　体育館競技場（21棟）　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		824,000	別紙 00-0001
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機据付	屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下	2	台	198,000	396,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 14.0kW以下	8	台	23,100	184,800	
ｴｱ搬送ﾌｧﾝ据付		8	台	11,500	92,000	代価表　0002
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	8	個	1,410	11,280	
自立切替盤（取付）		2	面	46,300	92,600	代価表　0003
自立切替盤内ELB（取付）		6	個	7,020	42,120	代価表　0007
自立運転切替ｽｲｯﾁ（取付）		2	個	2,760	5,520	代価表　0004
計					824,320	
搬入費		1	式		163,000	別紙 00-0002
搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	2.02	t	80,700	163,014	
計					163,014	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立東淀川高等学校）　体育館競技場（21棟）　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		1,327,000	別紙 00-0003
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 32A　厚20mm	8	m	2,370	18,960	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 100A　厚20mm	7.2	m	4,440	31,968	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100A　厚20mm	41.4	m	7,480	309,672	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 125A　厚20mm	111.7	m	8,660	967,322	
計					1,327,922	
製作金物		1	式		703,000	別紙 00-0004
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×　50×50　（等辺山形鋼）	152.2	m	4,440	675,768	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50　（溝形鋼）	5.6	m	5,030	28,168	
計					703,936	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立東淀川高等学校） 体育館競技場（21棟） 配管設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	配管架台用	1	式		37,500	別紙 00-0005
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)	0.2		40,800	8,160	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用 (㎡)	3.4		8,640	29,376	
計					37,536	
はつり工事		1	式		104,000	別紙 00-0006
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　125mm	8	か所	13,100	104,800	
計					104,800	
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事		1	式		29,100	別紙 00-0007
集塵機能付ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ	HEPAﾌｨﾙﾀｰ付き	4	日	2,000	8,000	
化学防護服		4	着	1,070	4,280	
半面防護ﾏｽｸ		4	個	2,500	10,000	
防護ﾒｶﾞﾈ		4	個	1,720	6,880	
計					29,160	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立東淀川高等学校） 体育館競技場（21棟） 配管設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材梱包運搬費		1	式		280	別紙 00-0008
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材集積・梱包費	密封処理(二重梱包)	0.04	m3	750	30	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材積込・運搬費		0.04	m3	6,250	250	代価表　0008
計					280	
産業廃棄物処分費		1	式		940	別紙 00-0009
廃石綿等処分費		0.05	t	18,800	940	代価表　0009
計					940	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立東淀川高等学校）　体育館競技場（21棟）　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	室外機基礎	1	式		112,000	別紙 00-0010
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)	1.4		36,400	50,960	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ (m3)	0.4		36,400	14,560	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	砂利地業 切込み砂利 (m3)	0.8		7,440	5,952	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用 (㎡)	2.6		8,640	22,464	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	鉄筋 D10･13 (Kg)	86		220	18,920	
計					112,856	
土工事	室外機・ﾌｪﾝｽ基礎部	1	式		22,000	別紙 00-0011
土工事	人力堀方 －	1.5	m3	9,260	13,890	
土工事	人力構内敷ならし －	1.5	m3	5,460	8,190	
計					22,080	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立東淀川高等学校）　体育館競技場（21棟）　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
足場		1	式		1,597,000	別紙 00-0012
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 － －	550.8	㎡	1,360	749,088	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 － －	16,524	㎡	8	132,192	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 － －	550.8	㎡	380	209,304	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	109.8	m	240	26,352	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	3,294	m	3	9,882	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	109.8	m	110	12,078	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間 － －	593.6	㎡	680	403,648	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む － －	17,808	㎡	0.87	15,492	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む － －	593.6	㎡	36	21,369	
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	H=2.0 1か月	2	台	9,070	18,140	
計					1,597,545	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立東淀川高等学校）	体育館競技場（21棟）			直接仮設工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		153,000	別紙 00-0013
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	550.8	㎡	260	143,208	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	109.8	m	59	6,478	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		593.6	㎡	6	3,561	
計					153,247	
養生		1	式		165,000	別紙 00-0014
養生(内部改修)	複合改修	144	㎡	260	37,440	
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	144	㎡	890	128,160	
計					165,600	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査		1	式		211,000	別紙 00-0015
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	10	か所	1,180	11,800	
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 月額損料	10	か所	680	6,800	
交通誘導警備員B		10	人	11,500	115,000	
ｱｽﾍﾞｽﾄ分析		3	か所	36,000	108,000	
計					452,600	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査		1	式		211,000	別紙 00-0015
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金　(一式) 1- 10箇所まで	1		112,000	112,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費　(枚) 1- 10箇所まで	8		3,120	24,960	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費　(一式) 1- 10箇所まで	1		62,400	62,400	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費　(一式) 1- 10箇所まで	1		12,000	12,000	
計					211,360	

体育館空調工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	室内機類取付金物		個	1			83,100		代価表 0001
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×125×65 (溝形鋼)	m	5.4	1	6,101.49	32,948.04		
02	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	11.3	1	4,445.09	50,229.51		
	計						83,177.55		
	ｴｱ搬送ﾌｧﾝ据付		台	1			11,500		代価表 0002
01	設備機械工		人	0.41	1	23,000	9,430	○	
	その他		式	1	0.23	9,430	2,168.9		
	計						11,598.9		
	自立切替盤 (取付)		面	1			46,300		代価表 0003
01	電工		人	1.77	1	21,300	37,701	○	
	その他		式	1	0.23	37,701	8,671.23		
	計						46,372.23		

代価表

体育館空調工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	自立運転切替ｽｲｯﾁ (取付)		個	1			2,760		代価表 0004
01	電工		人	0.104	1	21,300	2,215.2	○	
	その他		式	1	0.25	2,215.2	553.8		
	計						2,769		
	排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空 20A	m	1			1,730		代価表 0005
01	ｶﾗｰVP	20A	m	1.05	1	147	154.35		
02	継手		式 T01	1	0.15	147	22.05		
03	接合材等		式 T01	1	0.1	147	14.7		
04	支持金物		式 T01	1	0.25	147	36.75		
05	配管工		人	0.056	1	21,600	1,209.6	○	
	その他		式	1	0.25	1,209.6	302.4		
	計						1,739.85		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

体育館空調工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　32A	m	1			2,300		代価表　0006
01	ｶﾗｰVP	30A	m	1.05	1	252	264.6		
02	継手		式 T01	1	0.15	252	37.8		
03	接合材等		式 T01	1	0.1	252	25.2		
04	支持金物		式 T01	1	0.25	252	63		
05	配管工		人	0.071	1	21,600	1,533.6	○	
	その他		式	1	0.25	1,533.6	383.4		
	計						2,307.6		
	自立切替盤内ELB（取付）		個	1			7,020		代価表　0007
01	電工		人	0.264	1	21,300	5,623.2	○	
	その他		式	1	0.25	5,623.2	1,405.8		
	計						7,029		

代価表

体育館空調工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材積込・運搬費		m3	1			6,250		代価表　0008
01	産業廃棄物積込・運搬費		m3	1	1	6,250	6,250		
	計						6,250		
	廃石綿等処分費		t	1			18,800		代価表　0009
01	石綿含有産業廃棄物		t	1	1	18,800	18,800		
	計						18,800		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （体育館競技場空調設備工事） （大阪府立旭高等学校）	1	式	16,562,550	
計			16,562,550	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立旭高等学校）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
体育館競技場（16棟）	1	式	16,562,550	
計			16,562,550	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立旭高等学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育館競技場（16棟）	機器設備	1	式	9,090,580	
体育館競技場（16棟）	配管設備	1	式	5,368,070	
体育館競技場（16棟）	ガス設備	1	式	521,000	
体育館競技場（16棟）	建築工事	1	式	131,900	
体育館競技場（16棟）	直接仮設工事	1	式	1,451,000	
計				16,562,550	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立旭高等学校）　体育館競技場（16棟）　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
GHP ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 空気調和機室外機	電源自立型 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW 付属品共	2	台	1,765,000	3,530,000	
GHP ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 空気調和機室内機	天井吊形 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 付属品共	8	台	188,000	1,504,000	
自立切替盤	降圧ﾄﾗﾝｽ共	2	面	191,000	382,000	
自立切替盤内ELB		6	個	2,530	15,180	
自立運転切替ｽｲｯﾁ		2	個	24,600	49,200	
GHP用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ		8	個	12,100	96,800	
ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ	天井吊形 2,020m3/ｈ	8	台	57,200	457,600	
防球ｶﾞｰﾄﾞ	室内機用	8	個	102,000	816,000	
防球ｶﾞｰﾄﾞ	ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ用	8	個	73,500	588,000	
室内機類取付金物		8	個	83,100	664,800	代価表　0001
据付費		1	式		824,000	別紙 00-0001
搬入費		1	式		163,000	別紙 00-0002
計					9,090,580	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立旭高等学校）　体育館競技場（16棟）　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径（ 3/8B）液管 厚8mm	47	m	2,270	106,690	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径（ 1/2B）液管 厚10mm以上	14	m	2,850	39,900	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径（ 5/8B）液管 厚10mm以上	131	m	3,590	470,290	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径（ 5/8B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	36	m	4,430	159,480	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径（ 7/8B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	11	m	6,000	66,000	
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B）ｶﾞｽ管 厚20mm以上	145	m	8,630	1,251,350	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　30A	8	m	2,610	20,880	
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　32A	20	m	2,300	46,000	代価表　0005
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　40A	3	m	2,880	8,640	
配管用防虫網	32A	8	個	5,860	46,880	
間接排水口	40A	2	個	3,050	6,100	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	232	m	420	97,440	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	623	m	500	311,500	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　6C ﾋﾟｯﾄ・天井	17	m	740	12,580	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　6C 管内	254	m	880	223,520	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立旭高等学校）　体育館競技場（16棟）　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		1,601,000	別紙 00-0003
製作金物		1	式		752,000	別紙 00-0004
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	配管架台用	1	式		13,500	別紙 00-0005
はつり工事		1	式		104,000	別紙 00-0006
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事		1	式		29,100	別紙 00-0007
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材梱包運搬費		1	式		280	別紙 00-0008
産業廃棄物処分費		1	式		940	別紙 00-0009
計					5,368,070	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立旭高等学校）　体育館競技場（16棟）　ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰ（ﾀｲﾌﾟG）取付	16	1	個	3,350	3,350	
配管（白管）	25A	2	m	4,650	9,300	
配管（白管）	32A	3	m	5,690	17,070	
配管（白管）	50A	1.5	m	7,370	11,055	
配管（ELP）	25A	1	m	5,150	5,150	
配管（ELP）	32A	0.5	m	6,190	3,095	
配管（ELP）	50A	1	m	8,370	8,370	
埋設配管（PE）	25A	3	m	6,220	18,660	
埋設配管（PE）	30A	2	m	6,920	13,840	
埋設配管（PE）	50A	5.5	m	8,460	46,530	
検査孔付ﾈｼﾞｶﾞｽ栓	20A 167	1	個	2,810	2,810	
ねじｶﾞｽ栓	20A 197	1	個	2,810	2,810	
ﾒｰﾀｰｶﾞｽ栓	32A	1	個	3,380	3,380	
ﾒｰﾀｰｶﾞｽ栓	50A	1	個	7,920	7,920	
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ貫通	32A	1	か所	14,000	14,000	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立旭高等学校）　体育館競技場（16棟）　ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
支持工事	25A	3	m	580	1,740	
支持工事	32A	3.5	m	580	2,030	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ支持	50A	1	か所	5,350	5,350	
ｶﾞｽ管塗装（同色）	25A	2	m	630	1,260	
ｶﾞｽ管塗装（同色）	32A	3	m	630	1,890	
ｶﾞｽ管塗装（同色）	50A	1.5	m	940	1,410	
ｻｰﾋﾞｽﾊﾞﾙﾌﾞ(PE)	50A	1	個	49,900	49,900	
絶縁ｿｹｯﾄ	25A	2	か所	940	1,880	
絶縁ｿｹｯﾄ	32A	1	か所	1,300	1,300	
絶縁ｿｹｯﾄ	50A	1	か所	2,100	2,100	
標示ﾋﾟﾝ		2	個	800	1,600	
内管深堀（0.6～1.0m）		5.5	m	1,070	5,885	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装掘削（20～30cm）		5	㎡	7,830	39,150	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装復旧（20～30cm）		5	㎡	12,100	60,500	
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ（20～30cm）		21.5	m	5,470	117,605	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立旭高等学校）　体育館競技場（16棟）　ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
諸経費		1	式		45,960	
継手付強化ｶﾞｽﾎｰｽ	20φ　L500	2	本	7,050	14,100	
計					521,000	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立旭高等学校）　体育館競技場（16棟）　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	室外機基礎	1	式		121,000	別紙 00-0010
撤去工事	再使用しない	1	式		14,400	別紙 00-0011
有価材		1	式		▲3,500	別紙 00-0012
計					131,900	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立旭高等学校）　体育館競技場（16棟）　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
足場		1	式		1,174,000	別紙 00-0013
仮設材運搬		1	式		112,000	別紙 00-0014
養生		1	式		165,000	別紙 00-0015
計					1,451,000	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立旭高等学校）　体育館競技場（16棟）　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		824,000	別紙 00-0001
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機据付	屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下	2	台	198,000	396,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り － 14.0kW以下	8	台	23,100	184,800	
ｴｱ搬送ﾌｧﾝ据付		8	台	11,500	92,000	代価表　0002
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	8	個	1,410	11,280	
自立切替盤（取付）		2	面	46,300	92,600	代価表　0003
自立切替盤内ELB（取付）		6	個	7,020	42,120	代価表　0006
自立運転切替ｽｲｯﾁ（取付）		2	個	2,760	5,520	代価表　0004
計					824,320	
搬入費		1	式		163,000	別紙 00-0002
搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	2.02	t	80,700	163,014	
計					163,014	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立旭高等学校）　体育館競技場（16棟）　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		1,601,000	別紙 00-0003
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 32A　厚20mm	8	m	2,370	18,960	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 100A　厚20mm	7.2	m	4,440	31,968	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100A　厚20mm	39.3	m	7,480	293,964	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 125A　厚20mm	145.1	m	8,660	1,256,566	
計					1,601,458	
製作金物		1	式		752,000	別紙 00-0004
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×　50×50　（等辺山形鋼）	159.3	m	4,440	707,292	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50　（溝形鋼）	8.9	m	5,030	44,767	
計					752,059	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立旭高等学校） 体育館競技場（16棟） 配管設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	配管架台用	1	式		13,500	別紙 00-0005
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)	0.1		40,800	4,080	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用 (㎡)	1.1		8,640	9,504	
計					13,584	
はつり工事		1	式		104,000	別紙 00-0006
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　125mm	8	か所	13,100	104,800	
計					104,800	
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事		1	式		29,100	別紙 00-0007
集塵機能付ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ	HEPAﾌｨﾙﾀｰ付き	4	日	2,000	8,000	
化学防護服		4	着	1,070	4,280	
半面防護ﾏｽｸ		4	個	2,500	10,000	
防護ﾒｶﾞﾈ		4	個	1,720	6,880	
計					29,160	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立旭高等学校） 体育館競技場（16棟） 配管設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材梱包運搬費		1	式		280	別紙 00-0008
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材集積・梱包費	密封処理(二重梱包)	0.04	m3	750	30	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材積込・運搬費		0.04	m3	6,250	250	代価表　0007
計					280	
産業廃棄物処分費		1	式		940	別紙 00-0009
廃石綿等処分費		0.05	t	18,800	940	代価表　0008
計					940	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立旭高等学校）　体育館競技場（16棟）　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	室外機基礎	1	式		121,000	別紙 00-0010
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)	2.2		36,400	80,080	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用 (㎡)	2		8,640	17,280	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	鉄筋 D10･13 (Kg)	108.7		220	23,914	
計					121,274	
撤去工事	再使用しない	1	式		14,400	別紙 00-0011
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去		5	か所	2,880	14,400	代価表　0009
計					14,400	
有価材		1	式		▲3,500	別紙 00-0012
鉄くず	ヘビーH1	0.25	t	▲14,000	▲3,500	
計					▲3,500	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立旭高等学校）　体育館競技場（16棟）　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
足場		1	式		1,174,000	別紙 00-0013
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 12m未満 －　－	397.8	㎡	1,360	541,008	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 －　－	11,934	㎡	8	95,472	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 －　－	397.8	㎡	380	151,164	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	115.2	m	240	27,648	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	3,456	m	3	10,368	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	115.2	m	110	12,672	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間　－ －	428.4	㎡	680	291,312	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	12,852	㎡	0.87	11,181	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む　－ －	428.4	㎡	36	15,422	
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	H=2.0　1か月	2	台	9,070	18,140	
計					1,174,387	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立旭高等学校） 体育館競技場（16棟）					直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		112,000	別紙 00-0014
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	397.8	㎡	260	103,428	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	115.2	m	59	6,796	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		428.4	㎡	6	2,570	
計					112,794	
養生		1	式		165,000	別紙 00-0015
養生(内部改修)	複合改修	144	㎡	260	37,440	
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	144	㎡	890	128,160	
計					165,600	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査		1	式		211,000	別紙 00-0016
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	30	か所	1,180	35,400	
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 月額損料	30	か所	680	20,400	
交通誘導員	交通誘導警備員B	10	人	14,300	143,000	
ｱｽﾍﾞｽﾄ分析		3	か所	36,000	108,000	
計					517,800	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査		1	式		211,000	別紙 00-0016
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金　(一式) 1- 10箇所まで	1		112,000	112,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費　(枚) 1- 10箇所まで	8		3,120	24,960	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費　(一式) 1- 10箇所まで	1		62,400	62,400	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費　(一式) 1- 10箇所まで	1		12,000	12,000	
計					211,360	

体育館空調工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	室内機類取付金物		個	1			83,100		代価表 0001
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×125×65 (溝形鋼)	m	5.4	1	6,101.49	32,948.04		
02	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	11.3	1	4,445.09	50,229.51		
	計						83,177.55		
	ｴｱ搬送ﾌｧﾝ据付		台	1			11,500		代価表 0002
01	設備機械工		人	0.41	1	23,000	9,430	○	
	その他		式	1	0.23	9,430	2,168.9		
	計						11,598.9		
	自立切替盤 (取付)		面	1			46,300		代価表 0003
01	電工		人	1.77	1	21,300	37,701	○	
	その他		式	1	0.23	37,701	8,671.23		
	計						46,372.23		

代価表

体育館空調工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	自立運転切替ｽｲｯﾁ (取付)		個	1			2,760		代価表 0004
01	電工		人	0.104	1	21,300	2,215.2	○	
	その他		式	1	0.25	2,215.2	553.8		
	計						2,769		
	排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空 32A	m	1			2,300		代価表 0005
01	ｶﾗｰVP	30A	m	1.05	1	252	264.6		
02	継手		式 T01	1	0.15	252	37.8		
03	接合材等		式 T01	1	0.1	252	25.2		
04	支持金物		式 T01	1	0.25	252	63		
05	配管工		人	0.071	1	21,600	1,533.6	○	
	その他		式	1	0.25	1,533.6	383.4		
	計						2,307.6		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

体育館空調工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	自立切替盤内ELB（取付）		個	1			7,020		代価表 0006
01	電工		人	0.264	1	21,300	5,623.2	○	
	その他		式	1	0.25	5,623.2	1,405.8		
	計						7,029		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材積込・運搬費		m3	1			6,250		代価表 0007
01	産業廃棄物積込・運搬費		m3	1	1	6,250	6,250		
	計						6,250		
	廃石綿等処分費		t	1			18,800		代価表 0008
01	石綿含有産業廃棄物		t	1	1	18,800	18,800		
	計						18,800		

代価表

体育館空調工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去		か所	1			2,880		代価表 0009
01	配管工		人	0.25	0.3	21,600	1,620	○	
02	左官		人	0.1	0.3	23,000	690	○	
	その他		式	1	0.25	2,310	577.5		
	計						2,887.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
東淀川高校	一式		5,023,890		
旭高校	一式		4,292,160		
小計				9,316,050	
共通仮設費					
東淀川高校	一式		543,290		
旭高校	一式		542,420		
小計				1,085,710	
現場管理費					
東淀川高校	一式		1,494,231		
旭高校	一式		1,389,826		
小計				2,884,057	

内訳

名　　称	摘　要	数　量		東淀川高校	旭高校	
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算)	5,023,890	4,288,400	
	処分費等	一式	(F手入力)		3,760	
小計			(A手入力)	5,023,890	4,292,160	
共通仮設費		一式	(I計算)	166,290	147,520	
共通仮設費積上げ分		一式	(G手入力)	377,000	394,900	
小計				543,290	542,420	
現場管理費		一式	(J計算)	1,494,231	1,389,826	
小計				1,494,231	1,389,826	
一般管理費を除く小計				7,061,411	6,224,406	
			(A+I+G+J−E−J5)			(A+I+G+J)
小計		数値処理後小計				

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事(I1)	3.31%	(H) 5,023,890	166,290	補正前の率 3.310%	(A) 5,023,890
						率算出用の工期 4.1
			(小計)I	166,290		
現場管理費	一般工事(J1)	26.84%	(H+I1+G) 5,567,180	1,494,231	補正前の率 26.840%	(A+I+G) 5,567,180
			(小計)J	1,494,231		

旭高校 の共通費率

共通費計算書

共通費		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事(I1)	3.44%	(H) 4,288,400	147,520	補正前の率 3.440%	(A) 4,288,400
						率算出用の工期 4.1
			(小計)I	147,520		
現場管理費	一般工事(J1)	28.77%	(H+I1+G) 4,830,820	1,389,826	補正前の率 28.770%	(A+I+G) 4,830,820
			(小計)J	1,389,826		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
東淀川高等学校	1	式	5,023,890	
計			5,023,890	

東淀川高等学校

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
体育館	1	式	5,023,890	
計			5,023,890	

東淀川高等学校

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育館	電灯・コンセント設備	1	式	3,432,500	
体育館	制御設備	1	式	1,591,390	
計				5,023,890	

東淀川高等学校	体育館			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	367	m	270	99,090	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	5.5mm2	9	m	330	2,970	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	4	m	580	2,320	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m	500	5,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C 管内	121	m	630	76,230	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C 管内	151	m	790	119,290	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	39	m	990	38,610	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	850	5,950	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C 管内	214	m	900	192,600	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	104	m	1,150	119,600	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	1,000	7,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 2C 管内	187	m	1,190	222,530	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C 管内	52	m	1,540	80,080	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	1,350	9,450	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	42	m	2,790	117,180	

電気設備工事　細目別内訳

東淀川高等学校	体育館			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 36mm	55	m	3,490	191,950	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 54mm	109	m	5,330	580,970	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	2	m	1,450	2,900	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	4	m	1,930	7,720	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 39mm	5	m	2,260	11,300	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	16	m	2,850	45,600	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 63mm	1	m	3,750	3,750	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　16mm	2	m	880	1,760	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	2	m	870	1,740	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	2	m	3,080	6,160	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	4	か所	1,770	7,080	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	200×　200×　200	10	個	9,370	93,700	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	300×　300×　200	1	個	14,000	14,000	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	400×　400×　200	5	個	17,800	89,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 -	8	個	15,900	127,200	

東淀川高等学校	体育館			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	400×　400×　200 -	19	個	35,800	680,200	
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 1個用1方出	2	個	2,030	4,060	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	4	個	3,160	12,640	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	2	個	1,940	3,880	
開閉器盤	体育館空調電源盤(露出鋼板製)	1	面	93,500	93,500	代価表　0001
開閉器盤	S-AC(露出SUS製)	1	面	90,600	90,600	代価表　0002
非常用ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 接地極付 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付	2	個	2,990	5,980	代価表　0003
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　　-	4	個	2,480	9,920	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	8,610	8,610	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
接地抵抗測定		1	か所	5,930	5,930	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	4	か所	7,240	28,960	
支持材		1	式		102,000	別紙 00-0001
はつり工事		1	式		95,300	別紙 00-0002
計					3,432,500	

電気設備工事　細目別内訳

東淀川高等学校	体育館			制御設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	25	m	1,640	41,000	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	18	m	2,790	50,220	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	116	m	3,490	404,840	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 42mm	79	m	3,950	312,050	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	22	m	1,120	24,640	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	11	m	1,930	21,230	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	3	m	2,260	6,780	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	11	m	2,850	31,350	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	6	m	3,080	18,480	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所	1,770	3,540	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	150×　150×　100	10	個	4,940	49,400	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	250×　250×　200	5	個	11,000	55,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	150×　150×　100 -	8	個	7,740	61,920	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	250×　250×　200 -	19	個	20,000	380,000	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	6	個	1,940	11,640	

東淀川高等学校	体育館			制御設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
支持材		1	式		28,000	別紙 00-0005
はつり工事		1	式		91,300	別紙 00-0006
計					1,591,390	

電気設備工事　別紙明細

東淀川高等学校	体育館			電灯・コンセント設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
支持材		1	式		102,000	別紙 00-0001
配管支持材		3	個	8,890	26,670	代価表　0004
盤取付金物		1	個	25,700	25,700	代価表　0005
配管支持ﾌﾞﾛｯｸ	屋外型 SUS製(600L) ｺﾞﾑｼｰﾄ共	13	個	3,820	49,660	代価表　0007
計					102,030	
はつり工事		1	式		95,300	別紙 00-0002
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　32mm	1	か所	7,790	7,790	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	9	か所	8,600	77,400	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　75mm	1	か所	10,200	10,200	
計					95,390	

電気設備工事　別紙明細

東淀川高等学校	体育館			制御設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
支持材		1	式		28,000	別紙 00-0005
配管支持ﾌﾞﾛｯｸ	屋外型 SUS製(300L) ｺﾞﾑｼｰﾄ共	13	個	2,160	28,080	代価表　0006
計					28,080	
はつり工事		1	式		91,300	別紙 00-0006
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　32mm	8	か所	7,790	62,320	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	1	か所	8,600	8,600	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　75mm	2	か所	10,200	20,400	
計					91,320	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査		1	式		377,000	別紙 00-0008
計					377,000	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査		1	式		377,000	別紙 00-0008
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	基本料金　21-30箇所まで	1		264,000	264,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	材料費　21-30箇所まで	22		800	17,600	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	報告書作成費 21-30箇所まで	1		72,000	72,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	諸経費　21-30箇所まで	1		24,000	24,000	
計					377,600	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	開閉器盤	体育館空調電源盤(露出鋼板製)	面	1			93,500		代価表 0001
01	開閉器盤	体育館空調電源盤(露出鋼板製)	面	1	1	57,700	57,700		
02	雑材料		式 K01	0.02	1	57,700	1,154		
03	電工		人	1.302	1	21,300	27,732.6	○	
	その他		式	1	0.25	27,732.6	6,933.15		
	計						93,519.75		
	開閉器盤	S-AC(露出SUS製)	面	1			90,600		代価表 0002
01	開閉器盤	S-AC(露出SUS製)	面	1	1	75,100	75,100		
02	雑材料		式 K01	0.02	1	75,100	1,502		
03	電工		人	0.528	1	21,300	11,246.4	○	
	その他		式	1	0.25	11,246.4	2,811.6		
	計						90,660		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	非常用ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 接地極付 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付	個	1			2,990		代価表 0003
01	ｺﾝｾﾝﾄ	連 用 2P15A×2 接地極×2付 125V	個	1	1	266	266		
02	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	個	1	1	890	890		
03	取付枠		個	1	1	31	31		
04	雑材料		K01+K0	1	0.02	1,187	23.74		
05	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｺﾝｾﾝﾄ 連用形 2P15A ×2 接地極×2 一体形	個	1	1	1,783.87	1,783.87		
	計						2,994.61		
	配管支持材		個	1			8,890		代価表 0004
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	2	1	4,445.09	8,890.18		
	計						8,890.18		
	盤取付金物		個	1			25,700		代価表 0005
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	5.8	1	4,445.09	25,781.52		
	計						25,781.52		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	配管支持ﾌﾞﾛｯｸ	屋外型 SUS製(300L) ｺﾞﾑｼｰﾄ共	個	1			2,160		代価表　0006
01	配管支持ﾌﾞﾛｯｸ	屋外型 SUS製(300L) ｺﾞﾑｼｰﾄ共	個	1	1	2,160	2,160		
	計						2,160		
	配管支持ﾌﾞﾛｯｸ	屋外型 SUS製(600L) ｺﾞﾑｼｰﾄ共	個	1			3,820		代価表　0007
01	配管支持ﾌﾞﾛｯｸ	屋外型 SUS製(600L) ｺﾞﾑｼｰﾄ共	個	1	1	3,820	3,820		
	計						3,820		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
旭高等学校	1	式	4,292,160	
計			4,292,160	

旭高等学校

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
体育館	1	式	4,292,160	
計			4,292,160	

旭高等学校

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育館	電灯設備	1	式	2,570,420	
体育館	空調制御設備	1	式	1,721,740	
計				4,292,160	

旭高等学校	体育館			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	534	m	270	144,180	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	5.5mm2	1	m	330	330	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	2	m	580	1,160	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	500	1,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C 管内	183	m	630	115,290	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m	530	4,240	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C 管内	10	m	790	7,900	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C 管内	307	m	900	276,300	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	144	m	1,150	165,600	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	16	m	1,000	16,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 4C 管内	12	m	1,420	17,040	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C 管内	9	m	1,540	13,860	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C 管内	1	m	2,910	2,910	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	20	m	2,790	55,800	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 36mm	10	m	3,490	34,900	

電気設備工事　細目別内訳

旭高等学校	体育館			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 54mm	47	m	5,330	250,510	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	2	m	1,450	2,900	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	7	m	1,930	13,510	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 39mm	7	m	2,260	15,820	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	33	m	2,850	94,050	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 63mm	1	m	3,750	3,750	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　16mm	2	m	880	1,760	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	2	m	870	1,740	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	2	m	3,080	6,160	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所	2,750	5,500	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	200×　200×　200	8	個	9,370	74,960	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	400×　400×　200	8	個	17,800	142,400	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 -	8	個	15,900	127,200	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　200 -	1	個	25,700	25,700	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	400×　400×　200 -	15	個	35,800	537,000	

旭高等学校	体育館			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 1個用1方出	2	個	2,030	4,060	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	4	個	3,160	12,640	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型(40.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個	3,340	6,680	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	2	個	1,940	3,880	
体育館空調電源盤		1	面	93,500	93,500	
開閉器盤	S-AC	1	個	90,600	90,600	
ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 接地極付×2　125V ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	2	個	2,990	5,980	代価表　0002
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　　-	4	個	2,480	9,920	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	8,610	8,610	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
接地抵抗測定		1	か所	5,930	5,930	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	7,240	7,240	
支持材		1	式		26,600	別紙 00-0001
はつり工事		1	式		121,000	別紙 00-0002
防火区画貫通処理 (壁用)	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ50	2	か所	1,810	3,620	

電気設備工事　細目別内訳

旭高等学校	体育館			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ搬出費		1	式		620	別紙 00-0003
産業廃棄物処分費		1	式		1,880	別紙 00-0004
計					2,570,420	

旭高等学校	体育館			空調制御設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 16mm	38	m	1,640	62,320	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	134	m	2,790	373,860	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 36mm	120	m	3,490	418,800	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	23	m	1,120	25,760	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	28	m	1,930	54,040	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 39mm	22	m	2,260	49,720	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	8	m	3,080	24,640	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所	2,140	4,280	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	150×　150×　100	8	個	4,940	39,520	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	250×　250×　200	8	個	11,000	88,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	150×　150×　100 -	8	個	7,740	61,920	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 -	2	個	15,900	31,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	250×　250×　200 -	15	個	20,000	300,000	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	10	個	3,160	31,600	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	6	個	1,940	11,640	

電気設備工事　細目別内訳

旭高等学校	体育館			空調制御設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型(40.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	8	個	3,340	26,720	
はつり工事		1	式		111,000	別紙 00-0005
防火区画貫通処理(壁用)	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ50	2	か所	1,810	3,620	
ｱｽﾍﾞｽﾄ搬出費		1	式		620	別紙 00-0006
産業廃棄物処分費		1	式		1,880	別紙 00-0007
計					1,721,740	

旭高等学校	体育館			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
支持材		1	式		26,600	別紙 00-0001
配管支持材		3	個	8,890	26,670	代価表　0001
計					26,670	
はつり工事		1	式		121,000	別紙 00-0002
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	9	か所	8,600	77,400	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　75mm	4	か所	10,200	40,800	
手はつり(面はつり)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　30mm程度	0.25	㎡	12,100	3,025	
計					121,225	
ｱｽﾍﾞｽﾄ搬出費		1	式		620	別紙 00-0003
産業廃棄物積込・運搬費		0.1	m3	6,250	625	
計					625	

電気設備工事　別紙明細

旭高等学校	体育館			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
産業廃棄物処分費		1	式		1,880	別紙 00-0004
石綿含有産業廃棄物		0.1	t	18,800	1,880	
計					1,880	

旭高等学校	体育館			空調制御設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		111,000	別紙 00-0005
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　32mm	8	か所	7,790	62,320	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	1	か所	8,600	8,600	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　75mm	4	か所	10,200	40,800	
計					111,720	
ｱｽﾍﾞｽﾄ搬出費		1	式		620	別紙 00-0006
産業廃棄物積込・運搬費		0.1	m3	6,250	625	
計					625	
産業廃棄物処分費		1	式		1,880	別紙 00-0007
石綿含有産業廃棄物		0.1	t	18,800	1,880	
計					1,880	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査(ﾚｰﾀﾞｰ)		1	式		380,000	別紙 00-0008
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事		1	式		14,900	別紙 00-0009
計					394,900	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査(ﾚｰﾀﾞｰ)		1	式		380,000	別紙 00-0008
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	基本料金　21-30箇所まで	1		264,000	264,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	材料費　21-30箇所まで	26		800	20,800	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	報告書作成費 21-30箇所まで	1		72,000	72,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	諸経費　21-30箇所まで	1		24,000	24,000	
計					380,800	
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事		1	式		14,900	別紙 00-0009
化学防護服		2	着	1,070	2,140	
反面防護マスク		2	個	2,500	5,000	
防護メガネ		2	個	1,720	3,440	
集塵機能付きﾄﾞﾘﾙ	レンタル	2	日	2,200	4,400	
計					14,980	

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管支持材		個	1			8,890		代価表　0001
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	2	1	4,445.09	8,890.18		
	計						8,890.18		
	ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 接地極付×2 125V ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	個	1			2,990		代価表　0002
01	ｺﾝｾﾝﾄ	連用 2P15A×2 接地極×2付 125V	個	1	1	266	266		
02	ﾌﾟﾚｰﾄ	ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	個	1	1	890	890		
03	取付枠		個	1	1	31	31		
04	雑材料		式	0.02	1	1,187	23.74		
05	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｺﾝｾﾝﾄ 連用形 2P15A ×2 接地極×2 一体形	個	1	1	1,783.87	1,783.87		
	計						2,994.61		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける