工 事 名 称 ： 大阪府立河南高等学校外１校消防設備改修工事

工 事 場 所 ： 富田林市錦ヶ丘町 外１箇所

工 期 ： 工事契約締結日 から 令和３年２月26日 まで

総工事費： 29,161,000 円

工事価格： 26,510,000 円

工 事 概 要 ： 消防設備改修工事一式
（河南高等学校、長野高等学校）

公 告 日 ： 令和２年８月28日

開 札 日 ： 令和２年９月16日

大阪府教育庁施設財務課

大阪府立河南高等学校外１校消防設備改修工事

電気　　一般建築改修一般工事２ヶ所以上

| 名　　称 | 数　量 | | 金額(円) | 計（円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| **直接工事費** | | | | | |
| 河南高校 | 一式 | | 12,355,730 | | |
| 長野高校 | 一式 | | 5,027,580 | | |
| | | | | | |
| 小計 | | | | 17,383,310 | |
| **共通仮設費** | | | | | |
| 河南高校 | 一式 | | 776,773 | | |
| 長野高校 | 一式 | | 689,423 | | |
| | | | | | |
| 小計 | | | | 1,466,196 | |
| **現場管理費** | | | | | |
| 河南高校 | 一式 | | 2,594,605 | | |
| 長野高校 | 一式 | | 1,697,192 | | |
| | | | | | |
| 小計 | | | | 4,291,797 | |
| **一般管理費等** | 一式 | | | 3,368,697 | |
| 経費計 | | | | 9,126,690 | 52.5% |
| **工事価格** | 一式 | | | 26,510,000 | |
| 消費税等相当額 | 一式 | | | 2,651,000 | 工事価格×10% |
| **総工事費** | 一式 | | | 29,161,000 | |

内訳

| 名　　称 | 摘　要 | 数　量 | | 河南高校 | 長野高校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費(内訳) | 一般工事 | 一式 | (H計算) | 12,353,820 | 5,025,030 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 処分費等 | 一式 | (F手入力) | 1,910 | 2,550 | |
| 小計 | | | (A手入力) | 12,355,730 | 5,027,580 | |
| 共通仮設費 | | 一式 | (I計算) | 365,673 | 185,423 | |
| 共通仮設費積上げ分 | | 一式 | (G手入力) | 411,100 | 504,000 | |
| 小計 | | | | 776,773 | 689,423 | |
| 現場管理費 | | 一式 | (J計算) | 2,594,605 | 1,697,192 | |
| 小計 | | | | 2,594,605 | 1,697,192 | |
| 一般管理費を除く小計 | | | | 15,727,108 | 7,414,195 | |
| | | | | | | |
| 一般管理費等(補正分除く) | | 14.52% | (A+I+G+J-E-J5)<br>23,141,303 | 3,360,117 | (A+I+G+J-E-J5) | (A+I+G+J)<br>23,141,303 |
| | (補正分) | 0.04% | 23,141,303 | 9,256 | | |
| | | | (小計) | 3,369,373 | | |
| | | 数値処理 | | -676 | 数値処理前<br>工事価格→ | 26,510,676 |
| 小計 | | 数値処理後小計 | | 3,368,697 | | |

| | | 率 | 基準単価 | 金額 | 備考 | 率算出用の基準単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費 | 一般工事(I1) | 2.96% | (H)<br>12,353,820 | 365,673 | 補正前の率<br>2.960% | (A)<br>12,353,820 |
| | | | | | | 率算出用の工期<br>4.8 |
| | | | | | | |
| | | | (小計)I | 365,673 | | |
| | | | | | | |
| 現場管理費 | 一般工事(J1) | 19.76% | (H+I1+G)<br>13,130,593 | 2,594,605 | 補正前の率<br>19.760% | (A+I+G)<br>13,130,593 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | (小計)J | 2,594,605 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

長野高校 の共通費率

共通費計算書

| 共通費 | | 率 | 基準単価 | 金額 | 備考 | 率算出用の基準単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費 | 一般工事(I1) | 3.69% | (H)<br>5,025,030 | 185,423 | 補正前の率<br>3.690% | (A)<br>5,025,030 |
| | | | | | | 率算出用の工期<br>4.8 |
| | | | | | | |
| | | | (小計)I | 185,423 | | |
| | | | | | | |
| 現場管理費 | 一般工事(J1) | 29.70% | (H+I1+G)<br>5,714,453 | 1,697,192 | 補正前の率<br>29.700% | (A+I+G)<br>5,714,453 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | (小計)J | 1,697,192 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 河南高等学校消防設備改修工事 | 1 | 式 | 12,355,730 | |
| 計 | | | 12,355,730 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

河南高等学校消防設備改修工事

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 管理教室棟 1 | 1 | 式 | 252,520 | |
| 管理教室棟 21-1 | 1 | 式 | 1,645,420 | |
| 管理教室棟 21-2 | 1 | 式 | 6,002,690 | |
| 管理教室棟 21-3 | 1 | 式 | 396,080 | |
| 特別教室棟 21-4 | 1 | 式 | 274,010 | |
| 教室棟 15 | 1 | 式 | 625,710 | |
| 特別教室棟 5 | 1 | 式 | 864,430 | |
| 特別教室棟 6 | 1 | 式 | 738,130 | |
| 体育館 | 1 | 式 | 1,110,040 | |
| 食堂 | 1 | 式 | 270,130 | |
| 同窓会館 | 1 | 式 | 170,880 | |
| 音楽室 | 1 | 式 | 5,690 | |
| 計 | | | 12,355,730 | |
| | | | | |
| | | | | |

河南高等学校消防設備改修工事

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理教室棟 1 | 自動火災報知設備 | 1 | 式 | 163,120 | |
| 管理教室棟 1 | 非常放送設備 | 1 | 式 | 89,400 | |
| 計 | | | | 252,520 | |
| 管理教室棟 21-1 | 自動火災報知設備 | 1 | 式 | 1,240,180 | |
| 管理教室棟 21-1 | 非常放送設備 | 1 | 式 | 405,240 | |
| 計 | | | | 1,645,420 | |
| 管理教室棟 21-2 | 自動火災報知設備 | 1 | 式 | 2,566,990 | |
| 管理教室棟 21-2 | 非常放送設備 | 1 | 式 | 3,332,410 | |
| 管理教室棟 21-2 | 時計設備 | 1 | 式 | 72,900 | |
| 管理教室棟 21-2 | 警報設備 | 1 | 式 | 30,390 | |
| 計 | | | | 6,002,690 | |
| 管理教室棟 21-3 | 自動火災報知設備 | 1 | 式 | 209,580 | |
| 管理教室棟 21-3 | 非常放送設備 | 1 | 式 | 186,090 | |
| 管理教室棟 21-3 | 誘導灯設備 | 1 | 式 | 410 | |
| 計 | | | | 396,080 | |

電気設備工事　中科目別内訳

河南高等学校消防設備改修工事

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別教室棟 21-4 | 自動火災報知設備 | 1 | 式 | 182,390 | |
| 特別教室棟 21-4 | 非常放送設備 | 1 | 式 | 91,620 | |
| 計 | | | | 274,010 | |
| 教室棟 15 | 自動火災報知設備 | 1 | 式 | 159,470 | |
| 教室棟 15 | 防火戸設備 | 1 | 式 | 160,800 | |
| 教室棟 15 | 非常放送設備 | 1 | 式 | 244,030 | |
| 教室棟 15 | 誘導灯設備 | 1 | 式 | 61,410 | |
| 計 | | | | 625,710 | |
| 特別教室棟 5 | 自動火災報知設備 | 1 | 式 | 510,780 | |
| 特別教室棟 5 | 非常放送設備 | 1 | 式 | 353,650 | |
| 計 | | | | 864,430 | |
| 特別教室棟 6 | 自動火災報知設備 | 1 | 式 | 486,940 | |
| 特別教室棟 6 | 非常放送設備 | 1 | 式 | 251,190 | |
| 計 | | | | 738,130 | |
| 体育館 | 自動火災報知設備 | 1 | 式 | 668,700 | |

河南高等学校消防設備改修工事

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育館 | 防火戸設備 | 1 | 式 | 122,000 | |
| 体育館 | 非常放送設備 | 1 | 式 | 319,340 | |
| 計 | | | | 1,110,040 | |
| 食堂 | 自動火災報知設備 | 1 | 式 | 251,530 | |
| 食堂 | 非常放送設備 | 1 | 式 | 18,600 | |
| 計 | | | | 270,130 | |
| 同窓会館 | 自動火災報知設備 | 1 | 式 | 146,130 | |
| 同窓会館 | 非常放送設備 | 1 | 式 | 24,750 | |
| 計 | | | | 170,880 | |
| 音楽室 | 非常放送設備 | 1 | 式 | 5,690 | |
| 計 | | | | 5,690 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 管理教室棟 1 | | | 自動火災報知設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 発信機 | P型1級 露出型 | 3 | 個 | 11,500 | 34,500 | |
| 表示灯 | 普通 | 3 | 個 | 4,610 | 13,830 | |
| ﾍﾞﾙ | 150φ 露出 | 3 | 個 | 5,100 | 15,300 | |
| 起動装置 | 露出 | 3 | 個 | 6,870 | 20,610 | |
| ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種　露出 | 9 | 個 | 5,420 | 48,780 | |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 30,100 | 別紙 00-0001 |
| 計 | | | | | 163,120 | |

電気設備工事　細目別内訳

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 管理教室棟 1 | | | 非常放送設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ｽﾋﾟｰｶ | SW1Hi-1(3) V3<br>(壁掛形ATT付) | 6 | 個 | 6,420 | 38,520 | |
| ｽﾋﾟｰｶｰ | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面 | 3 | 個 | 14,200 | 42,600 | 代価表　0005 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 8,280 | 別紙 00-0002 |
| 計 | | | | | 89,400 | |

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 管理教室棟 21-1 | | | 自動火災報知設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 発信機 | P型1級 露出型 | 5 | 個 | 10,100 | 50,500 | |
| 表示灯 | 普通 | 5 | 個 | 4,610 | 23,050 | |
| ﾍﾞﾙ | 150φ 露出 | 5 | 個 | 5,100 | 25,500 | |
| 起動装置 | 露出 | 5 | 個 | 6,870 | 34,350 | |
| ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種　露出 | 21 | 個 | 4,720 | 99,120 | |
| ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種　露出 | 4 | 個 | 4,180 | 16,720 | |
| 端子盤 1T-C | 150P　壁掛型 | 1 | 面 | 72,500 | 72,500 | 代価表　0002 |
| 端子盤 1T-D | 50P 壁掛型 | 1 | 個 | 31,100 | 31,100 | 代価表　0003 |
| 開閉器箱<br>(一般形) | MCCB2P　50AF×　1個 | 1 | 個 | 24,900 | 24,900 | |
| 鋼板製<br>ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)<br>塗装共 | 200×　200×　100 | 2 | 個 | 7,920 | 15,840 | |
| 鋼板製<br>ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)<br>塗装共 | 500×　500×　200 | 3 | 個 | 27,700 | 83,100 | |
| ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ貫通 | | 1 | か所 | 7,740 | 7,740 | 代価表　0011 |
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁<br>耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ<br>ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C 管内 | 32 | m | 670 | 21,440 | |
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁<br>耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ<br>ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1 | m | 580 | 580 | |
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 mm-　10P<br>管内 | 33 | m | 1,460 | 48,180 | |

電気設備工事　細目別内訳

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 管理教室棟 21-1 | | | 自動火災報知設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 mm-　50P<br>管内 | 34 | m | 4,250 | 144,500 | |
| ねじなし電線管<br>(E) | 露出配管(塗装有) 25mm | 32 | m | 1,720 | 55,040 | |
| ねじなし電線管<br>(E) | 露出配管(塗装有) 31mm | 1 | m | 2,280 | 2,280 | |
| ねじなし電線管<br>(E) | 露出配管(塗装有) 63mm | 2 | m | 4,430 | 8,860 | |
| ねじなし電線管<br>(E) | 露出配管(塗装有) 75mm | 32 | m | 5,540 | 177,280 | |
| 手はつり<br>(溝はつり) | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　100×100mm | 1 | m | 11,100 | 11,100 | |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 289,000 | 別紙 00-0003 |
| 有価材 | | 1 | 式 | | ▲2,500 | 別紙 00-0004 |
| 計 | | | | | 1,240,180 | |

## 電気設備工事　細目別内訳

河南高等学校消防設備改修工事　管理教室棟 21-1　非常放送設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｽﾋﾟｰｶ | SC6Hi-1(3) V0 | 3 | 個 | 11,800 | 35,400 | |
| ｽﾋﾟｰｶ | SW1Hi-1(3) V0 | 2 | 個 | 5,430 | 10,860 | |
| ｽﾋﾟｰｶ | SW1Hi-1(3) V3 | 8 | 個 | 6,420 | 51,360 | |
| ｽﾋﾟｰｶｰ | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面 | 3 | 個 | 14,200 | 42,600 | 代価表　0005 |
| ｽﾋﾟｰｶｰ | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面　子時計 | 4 | 個 | 48,400 | 193,600 | 代価表　0006 |
| ｱｯﾃﾈｰﾀ | 3W S(金属製) | 3 | 個 | 3,840 | 11,520 | |
| 取付用ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | | 3 | 個 | 12,400 | 37,200 | |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 22,700 | 別紙 00-0005 |
| 計 | | | | | 405,240 | |

## 電気設備工事　細目別内訳

河南高等学校消防設備改修工事　管理教室棟 21-2　自動火災報知設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発信機 | P型1級 露出型 | 4 | 個 | 10,100 | 40,400 | |
| 表示灯 | 普通 | 4 | 個 | 4,610 | 18,440 | |
| ﾍﾞﾙ | 150φ 露出 | 4 | 個 | 5,100 | 20,400 | |
| 起動装置 | 露出 | 4 | 個 | 6,870 | 27,480 | |
| ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種　露出 | 15 | 個 | 4,720 | 70,800 | |
| ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種　露出 | 1 | 個 | 4,180 | 4,180 | |
| 複合盤 | P型1級　自火報50L+防火戸10L<br>自立型 | 1 | 面 | 1,340,000 | 1,340,000 | 代価表　0009 |
| 火災報知<br>立会検査 | P型1級 | 1 | 1工事 | 250,000 | 250,000 | 代価表　0014 |
| 鋼板製<br>ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)<br>塗装共 | 200×　200×　100 | 2 | 個 | 7,920 | 15,840 | |
| 鋼板製<br>ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)<br>塗装共 | 200×　200×　200 | 1 | 個 | 10,400 | 10,400 | |
| 鋼板製<br>ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)<br>塗装共 | 500×　500×　200 | 1 | 個 | 27,700 | 27,700 | |
| ｽﾃﾝﾚｽ製<br>ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | 200×　200×　100<br>- | 3 | 個 | 12,600 | 37,800 | |
| ｽﾃﾝﾚｽ製<br>ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | 500×　500×　300<br>- | 1 | 個 | 62,500 | 62,500 | |
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 mm-　5P<br>管内 | 2 | m | 1,100 | 2,200 | |
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 mm-　10P<br>管内 | 32 | m | 1,460 | 46,720 | |

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 管理教室棟 21-2 | | | 自動火災報知設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 mm- 10P<br>ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1 | m | 1,260 | 1,260 | |
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 mm- 50P<br>管内 | 32 | m | 4,250 | 136,000 | |
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 mm- 50P<br>ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1 | m | 3,850 | 3,850 | |
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C 管内 | 31 | m | 670 | 20,770 | |
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1 | m | 580 | 580 | |
| ねじなし電線管(E) | 露出配管(塗装有) 25mm | 29 | m | 1,720 | 49,880 | |
| ねじなし電線管(E) | 露出配管(塗装有) 31mm | 4 | m | 2,280 | 9,120 | |
| ねじなし電線管(E) | 露出配管(塗装有) 75mm | 21 | m | 5,540 | 116,340 | |
| 厚鋼電線管(G) | 露出配管(塗装有) 22mm | 6 | m | 2,470 | 14,820 | |
| 厚鋼電線管(G) | 露出配管(塗装有) 28mm | 7 | m | 3,290 | 23,030 | |
| 厚鋼電線管(G) | 露出配管(塗装有) 54mm | 7 | m | 6,300 | 44,100 | |
| ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ貫通 | | 2 | か所 | 7,740 | 15,480 | 代価表　0011 |
| はつり工事 | | 1 | 式 | | 43,100 | 別紙 00-0006 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 122,000 | 別紙 00-0007 |
| ｱｽﾍﾞｽﾄ搬出費 | | 1 | 式 | | 620 | 別紙 00-0008 |

電気設備工事　細目別内訳

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 管理教室棟 21-2 | | | 自動火災報知設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 産業廃棄物処分費 | | 1 | 式 | | 1,880 | 別紙 00-0009 |
| 有価材 | | 1 | 式 | | ▲10,700 | 別紙 00-0010 |
| 計 | | | | | 2,566,990 | |

## 電気設備工事　細目別内訳

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 管理教室棟 21-2 | | | 非常放送設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 非常放送増幅器 | ﾗｯｸ型　480w 自立型 | 1 | 面 | 2,884,000 | 2,884,000 | 代価表　0004 |
| ｽﾋﾟｰｶ | SC6Hi-1(3) V0 | 4 | 個 | 11,800 | 47,200 | |
| ｽﾋﾟｰｶ | SW1Hi-1(3) V0 | 1 | 個 | 5,430 | 5,430 | |
| ｽﾋﾟｰｶ | SW1Hi-1(3) V3 | 8 | 個 | 6,420 | 51,360 | |
| ｽﾋﾟｰｶｰ | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面 | 2 | 個 | 14,200 | 28,400 | 代価表　0005 |
| ｽﾋﾟｰｶｰ | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面　子時計 | 4 | 個 | 48,400 | 193,600 | 代価表　0006 |
| ｱｯﾃﾈｰﾀ | 3W S(金属製) | 3 | 個 | 3,840 | 11,520 | |
| 取付用ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | | 4 | 個 | 12,400 | 49,600 | |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 61,300 | 別紙 00-0011 |
| 計 | | | | | 3,332,410 | |

## 電気設備工事　細目別内訳

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 管理教室棟 21-2 | | | 時計設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 親時計 | 再取付 | 1 | 台 | 45,900 | 45,900 | 代価表　0007 |
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C 管内 | 1 | m | 580 | 580 | |
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 mm-　4C 管内 | 3 | m | 500 | 1,500 | |
| 1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4mm) | 1 | m | 2,290 | 2,290 | |
| ねじなし電線管(E) | 露出配管(塗装有) 19mm | 3 | m | 1,120 | 3,360 | |
| 撤去 | | 1 | 式 | | 19,400 | 別紙 00-0012 |
| 有価材 | | 1 | 式 | | ▲130 | 別紙 00-0013 |
| 計 | | | | | 72,900 | |

## 電気設備工事　細目別内訳

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 管理教室棟 21-2 | | | 警報設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 警報盤 | 再取付 | 1 | 面 | 13,000 | 13,000 | 代価表　0008 |
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C 管内 | 2 | m | 700 | 1,400 | |
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 mm-　2C 管内 | 2 | m | 470 | 940 | |
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C 管内 | 2 | m | 670 | 1,340 | |
| ねじなし電線管(E) | 露出配管(塗装有) 25mm | 4 | m | 1,720 | 6,880 | |
| 撤去 | | 1 | 式 | | 6,940 | 別紙 00-0014 |
| 有価材 | | 1 | 式 | | ▲110 | 別紙 00-0015 |
| 計 | | | | | 30,390 | |

## 電気設備工事　細目別内訳

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 管理教室棟 21-3 | | | 自動火災報知設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 発信機 | P型1級 露出型 | 4 | 個 | 10,100 | 40,400 | |
| 表示灯 | 普通 | 4 | 個 | 4,610 | 18,440 | |
| ﾍﾞﾙ | 150φ 露出 | 4 | 個 | 5,100 | 20,400 | |
| 起動装置 | 露出 | 4 | 個 | 6,870 | 27,480 | |
| ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種　露出 | 13 | 個 | 4,720 | 61,360 | |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 41,500 | 別紙 00-0016 |
| 計 | | | | | 209,580 | |

河南高等学校消防設備改修工事　管理教室棟 21-3　非常放送設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｽﾋﾟｰｶ | SW1Hi-1(3) V0 | 1 | 個 | 5,430 | 5,430 | |
| ｽﾋﾟｰｶ | SW1Hi-1(3) V3 | 11 | 個 | 6,420 | 70,620 | |
| ｽﾋﾟｰｶｰ | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面 | 3 | 個 | 14,200 | 42,600 | 代価表　0005 |
| ｽﾋﾟｰｶｰ | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面　子時計 | 1 | 個 | 48,400 | 48,400 | 代価表　0006 |
| ｱｯﾃﾈｰﾀ | 3W S(金属製) | 1 | 個 | 3,840 | 3,840 | |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 15,200 | 別紙 00-0017 |
| 計 | | | | | 186,090 | |

電気設備工事　細目別内訳

河南高等学校消防設備改修工事　管理教室棟 21-3　誘導灯設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誘導標識 | 片面　両矢印 | 1 | 枚 | 410 | 410 | 代価表　0012 |
| 計 | | | | | 410 | |

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 特別教室棟 21-4 | | | 自動火災報知設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 発信機 | P型1級 露出型 | 3 | 個 | 10,100 | 30,300 | |
| 表示灯 | 普通 | 3 | 個 | 4,610 | 13,830 | |
| ﾍﾞﾙ | 150φ 露出 | 3 | 個 | 5,100 | 15,300 | |
| ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種　露出 | 18 | 個 | 4,720 | 84,960 | |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 38,000 | 別紙 00-0018 |
| 計 | | | | | 182,390 | |

電気設備工事　細目別内訳

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 特別教室棟 21-4 | | | 非常放送設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ｽﾋﾟｰｶ | SC6Hi-1(3) V0 | 2 | 個 | 11,800 | 23,600 | |
| ｽﾋﾟｰｶ | SW1Hi-1(3) V0 | 2 | 個 | 5,430 | 10,860 | |
| ｽﾋﾟｰｶ | SW1Hi-1(3) V3 | 1 | 個 | 6,420 | 6,420 | |
| ｽﾋﾟｰｶｰ | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面 | 1 | 個 | 14,200 | 14,200 | 代価表　0005 |
| ｱｯﾃﾈｰﾀ | 3W S(金属製) | 1 | 個 | 3,840 | 3,840 | |
| 取付用ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | | 2 | 個 | 12,400 | 24,800 | |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 7,900 | 別紙 00-0019 |
| 計 | | | | | 91,620 | |

## 電気設備工事　細目別内訳

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 教室棟 15 | | | 自動火災報知設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 発信機 | P型1級 露出型 | 3 | 個 | 10,100 | 30,300 | |
| 表示灯 | 普通 | 3 | 個 | 4,610 | 13,830 | |
| ﾍﾞﾙ | 150φ 露出 | 3 | 個 | 5,100 | 15,300 | |
| ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種　露出 | 12 | 個 | 4,720 | 56,640 | |
| 光電式煙感知器 | 2種 非蓄積型 露出 | 1 | 個 | 11,500 | 11,500 | |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 31,900 | 別紙 00-0020 |
| 計 | | | | | 159,470 | |

## 電気設備工事　細目別内訳

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 教室棟 15 | | | 防火戸設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 光電式煙感知器 | 3種 非蓄積型 露出 | 4 | 個 | 10,800 | 43,200 | |
| 電磁ﾚﾘｰｽﾞ<br>(自動閉鎖装置) | 防火戸用 ﾗｯﾁ式　埋 込 | 6 | 個 | 16,300 | 97,800 | |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 19,800 | 別紙 00-0021 |
| 計 | | | | | 160,800 | |

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 教室棟 15 | | | 非常放送設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ｽﾋﾟｰｶ | SC6Hi-1(3) V0 | 6 | 個 | 11,800 | 70,800 | |
| ｽﾋﾟｰｶ | SW1Hi-1(3) V0 | 1 | 個 | 5,430 | 5,430 | |
| ｽﾋﾟｰｶ | SW1Hi-1(3) V3 | 2 | 個 | 6,420 | 12,840 | |
| ｽﾋﾟｰｶｰ | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面　子時計 | 1 | 個 | 48,400 | 48,400 | 代価表　0006 |
| ｱｯﾃﾈｰﾀ | 3W S(金属製) | 4 | 個 | 3,840 | 15,360 | |
| 取付用ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | | 6 | 個 | 12,400 | 74,400 | |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 16,800 | 別紙 00-0022 |
| 計 | | | | | 244,030 | |

電気設備工事　細目別内訳

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 教室棟 15 | | | 誘導灯設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| LED非常用照明器具 | 20形直付形逆富士ﾀｲﾌﾟ | 1 | 台 | 31,800 | 31,800 | 代価表　0013 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 1,580 | 別紙 00-0023 |
| 蛍光管運搬費 | 350kg以下 | 1 | 式 | | 28,000 | |
| 蛍光管処分費 | | 1 | 式 | | 30 | 別紙 00-0024 |
| 計 | | | | | 61,410 | |

## 電気設備工事　細目別内訳

河南高等学校消防設備改修工事　特別教室棟 5　自動火災報知設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発信機 | P型1級 露出型 | 6 | 個 | 11,500 | 69,000 | |
| 表示灯 | 普通 | 6 | 個 | 4,610 | 27,660 | |
| ﾍﾞﾙ | 150φ 露出 | 6 | 個 | 5,100 | 30,600 | |
| 起動装置 | 露出 | 6 | 個 | 6,870 | 41,220 | |
| ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種　露出 | 38 | 個 | 5,420 | 205,960 | |
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 mm-　4C<br>管内 | 6 | m | 660 | 3,960 | |
| 丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1方出 | 6 | 個 | 3,530 | 21,180 | |
| 1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4mm) | 6 | m | 2,670 | 16,020 | |
| 1種金属線ぴ(MM1)<br>付属品(材料費) | A型(25.4mm) ｴﾙﾎﾞ | 12 | 個 | 90 | 1,080 | |
| 1種金属線ぴ(MM1)<br>付属品(材料費) | A型(25.4mm) ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ | 6 | 個 | 180 | 1,080 | |
| 天井<br>せっこうﾎﾞｰﾄﾞ<br>張り(GB-R) | 厚 12.5　不燃 | 3 | 枚 | 2,740 | 8,220 | 代価表　0010 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 84,800 | 別紙 00-0025 |
| 計 | | | | | 510,780 | |

## 電気設備工事　細目別内訳

河南高等学校消防設備改修工事　特別教室棟 5　非常放送設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｽﾋﾟｰｶ | SW1Hi-1(3) V0 | 15 | 個 | 5,430 | 81,450 | |
| ｽﾋﾟｰｶｰ | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面 | 3 | 個 | 14,200 | 42,600 | 代価表　0005 |
| ｽﾋﾟｰｶｰ | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面　子時計 | 3 | 個 | 48,400 | 145,200 | 代価表　0006 |
| ｱｯﾃﾈｰﾀ | 3W S(金属製) | 15 | 個 | 3,840 | 57,600 | |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 26,800 | 別紙 00-0026 |
| 計 | | | | | 353,650 | |

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 特別教室棟 6 | | | 自動火災報知設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 発信機 | P型1級 露出型 | 4 | 個 | 11,500 | 46,000 | |
| 表示灯 | 普通 | 4 | 個 | 4,610 | 18,440 | |
| ﾍﾞﾙ | 150φ 露出 | 4 | 個 | 5,100 | 20,400 | |
| 起動装置 | 露出 | 4 | 個 | 6,870 | 27,480 | |
| ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種　露出 | 42 | 個 | 5,420 | 227,640 | |
| ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種　防水 | 10 | 個 | 5,040 | 50,400 | |
| 光電式煙感知器 | 2種 非蓄積型 露出 | 1 | 個 | 12,400 | 12,400 | |
| ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製) | 丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ | 1 | 個 | 980 | 980 | |
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井 | 5 | m | 540 | 2,700 | |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 80,500 | 別紙 00-0027 |
| 計 | | | | | 486,940 | |

電気設備工事　細目別内訳

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 特別教室棟 6 | | | 非常放送設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ｽﾋﾟｰｶ | SC6Hi-1(3) V0 | 1 | 個 | 11,800 | 11,800 | |
| ｽﾋﾟｰｶ | SW1Hi-1(3) V0 | 15 | 個 | 5,430 | 81,450 | |
| ｽﾋﾟｰｶｰ | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面 | 4 | 個 | 14,200 | 56,800 | 代価表　0005 |
| ｱｯﾃﾈｰﾀ | 3W S(金属製) | 16 | 個 | 3,840 | 61,440 | |
| 取付用ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | | 1 | 個 | 12,400 | 12,400 | |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 27,300 | 別紙 00-0028 |
| 計 | | | | | 251,190 | |

## 電気設備工事　細目別内訳

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 体育館 | | | 自動火災報知設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 発信機 | P型1級 露出型 | 6 | 個 | 11,500 | 69,000 | |
| 表示灯 | 普通 | 6 | 個 | 4,610 | 27,660 | |
| ﾍﾞﾙ | 150φ 露出 | 6 | 個 | 5,100 | 30,600 | |
| 起動装置 | 露出 | 6 | 個 | 6,870 | 41,220 | |
| ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種　露出 | 56 | 個 | 5,420 | 303,520 | |
| 光電式煙感知器 | 2種 非蓄積型 露出 | 1 | 個 | 12,400 | 12,400 | |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 110,000 | 別紙 00-0029 |
| 仮設足場 | | 1 | 式 | | 74,300 | 別紙 00-0030 |
| 計 | | | | | 668,700 | |

## 電気設備工事　細目別内訳

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 体育館 | | | 防火戸設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 電磁ﾚﾘｰｽﾞ<br>(自動閉鎖装置) | 防火戸用 ﾗｯﾁ式　埋 込 | 4 | 個 | 16,300 | 65,200 | |
| 光電式煙感知器 | 3種 非蓄積型 露出 | 4 | 個 | 10,800 | 43,200 | |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 13,600 | 別紙 00-0031 |
| 計 | | | | | 122,000 | |

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 体育館 | | | 非常放送設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ｽﾋﾟｰｶ | SC6Hi-1(3) V0 | 8 | 個 | 11,800 | 94,400 | |
| ｽﾋﾟｰｶ | SW1Hi-1(3) V0 | 7 | 個 | 5,430 | 38,010 | |
| ｽﾋﾟｰｶ | SW1Hi-1(3) V3 | 2 | 個 | 6,420 | 12,840 | |
| ｽﾋﾟｰｶ | SH-　5 V0<br>(ﾎｰﾝ形) | 1 | 個 | 9,870 | 9,870 | |
| ｽﾋﾟｰｶ | SH-　15 V0 | 2 | 個 | 14,100 | 28,200 | |
| ｱｯﾃﾈｰﾀ | 3W S(金属製) | 3 | 個 | 3,840 | 11,520 | |
| 取付用ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | | 8 | 個 | 12,400 | 99,200 | |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 25,300 | 別紙 00-0032 |
| 計 | | | | | 319,340 | |

電気設備工事　細目別内訳

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 食堂 | | | 自動火災報知設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 発信機 | P型1級 露出型 | 1 | 個 | 11,500 | 11,500 | |
| 表示灯 | 普通 | 1 | 個 | 4,610 | 4,610 | |
| ﾍﾞﾙ | 150φ 露出 | 1 | 個 | 5,100 | 5,100 | |
| ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種　露出 | 17 | 個 | 5,420 | 92,140 | |
| ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種　防水 | 3 | 個 | 5,040 | 15,120 | |
| 天井<br>せっこうﾎﾞｰﾄﾞ<br>張り(GB-R) | 厚 12.5　不燃 | 8 | 枚 | 2,740 | 21,920 | 代価表　0010 |
| 天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁<br>450角 | 8 | か所 | 7,880 | 63,040 | |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 38,100 | 別紙 00-0033 |
| 計 | | | | | 251,530 | |

## 電気設備工事　細目別内訳

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 食堂 | | | 非常放送設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ｽﾋﾟｰｶ | SW1Hi-1(3) V0 | 3 | 個 | 5,430 | 16,290 | |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 2,310 | 別紙 00-0034 |
| 計 | | | | | 18,600 | |

## 電気設備工事　細目別内訳

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 同窓会館 | | | 自動火災報知設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 発信機 | P型1級 露出型 | 1 | 個 | 11,500 | 11,500 | |
| 表示灯 | 普通 | 1 | 個 | 4,610 | 4,610 | |
| ﾍﾞﾙ | 150φ 露出 | 1 | 個 | 5,100 | 5,100 | |
| ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種　露出 | 17 | 個 | 5,420 | 92,140 | |
| ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種　露出 | 1 | 個 | 4,880 | 4,880 | |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 27,900 | 別紙 00-0035 |
| 計 | | | | | 146,130 | |

## 電気設備工事　細目別内訳

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 同窓会館 | | | 非常放送設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ｽﾋﾟｰｶ | SC6Hi-1(3) V0 | 1 | 個 | 10,800 | 10,800 | |
| 取付用ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | | 1 | 個 | 12,400 | 12,400 | |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 1,550 | 別紙 00-0036 |
| 計 | | | | | 24,750 | |

## 電気設備工事　細目別内訳

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 音楽室 | | | 非常放送設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ｽﾋﾟｰｶ | SW1Hi-1(3) V0 | 1 | 個 | 4,920 | 4,920 | |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 770 | 別紙 00-0037 |
| 計 | | | | | 5,690 | |

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 管理教室棟 1 | | | 自動火災報知設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 30,100 | 別紙 00-0001 |
| 発信機撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 3 | 個 | 2,710 | 8,130 | 代価表　0018 |
| 表示灯撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 3 | 個 | 1,180 | 3,540 | 代価表　0019 |
| ﾍﾞﾙ撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 3 | 個 | 1,180 | 3,540 | 代価表　0020 |
| 起動押釦撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 3 | 個 | 1,180 | 3,540 | 代価表　0021 |
| 感知器撤去 | スポット型 差動式<br>再使用しない | 9 | 個 | 1,270 | 11,430 | |
| 計 | | | | | 30,180 | |

電気設備工事　別紙明細

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 管理教室棟 1 | | | 非常放送設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 8,280 | 別紙 00-0002 |
| ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 壁掛形　再使用しない | 6 | 個 | 920 | 5,520 | |
| ｽﾋﾟｰｶｰ撤去 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面　再使用しない | 3 | 個 | 920 | 2,760 | 代価表　0027 |
| 計 | | | | | 8,280 | |

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 管理教室棟 21-1 | | | 自動火災報知設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 289,000 | 別紙 00-0003 |
| 発信機撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 5 | 個 | 2,710 | 13,550 | 代価表　0018 |
| 表示灯撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 5 | 個 | 1,180 | 5,900 | 代価表　0019 |
| ﾍﾞﾙ撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 5 | 個 | 1,180 | 5,900 | 代価表　0020 |
| 起動押釦撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 5 | 個 | 1,180 | 5,900 | 代価表　0021 |
| 感知器撤去 | スポット型 差動式<br>再使用しない | 21 | 個 | 1,270 | 26,670 | |
| 感知器撤去 | スポット型 定温式<br>再使用しない | 4 | 個 | 1,270 | 5,080 | |
| 受信機撤去 | P型1級　50回線　自立型<br>再使用しない | 1 | 面 | 165,000 | 165,000 | 代価表　0022 |
| 連動制御盤撤去 | 5回線　壁掛型<br>再使用しない | 1 | 面 | 50,800 | 50,800 | 代価表　0015 |
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 300× 300× 200 再使用しない | 1 | 個 | 2,550 | 2,550 | |
| 600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 2.0mm- 2C 管内<br>再使用しない | 1 | m | 100 | 100 | |
| 600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井<br>再使用しない | 24 | m | 80 | 1,920 | |
| 耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 0.9mm　15P 管内<br>再使用しない | 1 | m | 170 | 170 | |
| 耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 0.9mm　15P ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内<br>再使用しない | 2 | m | 140 | 280 | |
| 耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 0.9mm　15P ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ<br>再使用しない | 21 | m | 210 | 4,410 | |

## 電気設備工事　別紙明細

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 管理教室棟 21-1 | | | 自動火災報知設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 289,000 | 別紙 00-0003 |
| ねじなし電線管<br>撤去 | (E25) 再使用しない | 1 | m | 350 | 350 | |
| ねじなし電線管<br>撤去 | (E63) 再使用しない | 1 | m | 1,020 | 1,020 | |
| 計 | | | | | 289,600 | |
| | | | | | | |
| 有価材 | | 1 | 式 | | ▲2,500 | 別紙 00-0004 |
| 1号銅線くず | | 1.4 | kg | ▲565 | ▲791 | |
| 2号銅線くず | | 4.07 | kg | ▲510 | ▲2,075 | |
| ﾅｹﾞｯﾄ処理 | | 10.57 | kg | 35 | 369 | |
| 計 | | | | | ▲2,497 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 管理教室棟 21-1 | | | 非常放送設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 22,700 | 別紙 00-0005 |
| ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 天井埋込形 再使用しない | 3 | 個 | 1,860 | 5,580 | |
| ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 壁掛形　再使用しない | 10 | 個 | 920 | 9,200 | |
| ｽﾋﾟｰｶｰ撤去 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面　再使用しない | 3 | 個 | 920 | 2,760 | 代価表　0027 |
| ｽﾋﾟｰｶｰ撤去 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面　子時計　再使用しない | 4 | 個 | 920 | 3,680 | 代価表　0026 |
| ｱｯﾃﾈｰﾀｰ撤去 | 1w 金属ﾌﾟﾚｰﾄ共　再使用しない | 3 | 個 | 500 | 1,500 | 代価表　0028 |
| 計 | | | | | 22,720 | |

## 電気設備工事　別紙明細

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 管理教室棟 21-2 | | | 自動火災報知設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| はつり工事 | | 1 | 式 | | 43,100 | 別紙 00-0006 |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口) | 200mm程度　50mm | 3 | か所 | 10,300 | 30,900 | |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口) | 200mm程度　75mm | 1 | か所 | 12,200 | 12,200 | |
| 計 | | | | | 43,100 | |

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 管理教室棟 21-2 | | | 自動火災報知設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 122,000 | 別紙 00-0007 |
| 発信機撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 4 | 個 | 2,710 | 10,840 | 代価表　0018 |
| 表示灯撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 4 | 個 | 1,180 | 4,720 | 代価表　0019 |
| ﾍﾞﾙ撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 4 | 個 | 1,180 | 4,720 | 代価表　0020 |
| 起動押釦撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 4 | 個 | 1,180 | 4,720 | 代価表　0021 |
| 感知器撤去 | スポット型 差動式<br>再使用しない | 15 | 個 | 1,270 | 19,050 | |
| 感知器撤去 | スポット型 定温式<br>再使用しない | 1 | 個 | 1,270 | 1,270 | |
| 自火報表示盤<br>撤去 | 40回線<br>再使用しない | 1 | 面 | 32,500 | 32,500 | 代価表　0016 |
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 250× 250× 250 再使用しない | 1 | 個 | 2,390 | 2,390 | |
| 耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 0.9㎜　5P　管内<br>再使用しない | 2 | m | 140 | 280 | |
| 耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 0.9㎜　15P 管内<br>再使用しない | 9 | m | 170 | 1,530 | |
| 耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 0.9㎜　15P ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ<br>再使用しない | 127 | m | 210 | 26,670 | |
| 耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 0.9㎜　15P ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内<br>再使用しない | 4 | m | 140 | 560 | |
| ねじなし電線管<br>撤去 | (E25) 再使用しない | 34 | m | 350 | 11,900 | |
| ねじなし電線管<br>撤去 | (E63) 再使用しない | 1 | m | 1,020 | 1,020 | |

電気設備工事　別紙明細

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 管理教室棟 21-2 | | | 自動火災報知設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 122,000 | 別紙 00-0007 |
| 計 | | | | | 122,170 | |
| | | | | | | |
| ｱｽﾍﾞｽﾄ搬出費 | | 1 | 式 | | 620 | 別紙 00-0008 |
| 産業廃棄物積込・<br>運搬費 | | 0.1 | m3 | 6,250 | 625 | |
| 計 | | | | | 625 | |
| | | | | | | |
| 産業廃棄物処分費 | | 1 | 式 | | 1,880 | 別紙 00-0009 |
| 石綿含有産業廃棄<br>物 | | 0.1 | t | 18,800 | 1,880 | |
| 計 | | | | | 1,880 | |
| | | | | | | |
| 有価材 | | 1 | 式 | | ▲10,700 | 別紙 00-0010 |
| 2号銅線くず | | 23.86 | kg | ▲510 | ▲12,168 | |
| ﾅｹﾞｯﾄ処理 | | 42.97 | kg | 35 | 1,503 | |
| 計 | | | | | ▲10,665 | |

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 管理教室棟 21-2 | | | 非常放送設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 61,300 | 別紙 00-0011 |
| 非常放送増幅器撤去 | 480w 自立型　再使用しない | 1 | 面 | 38,600 | 38,600 | 代価表　0025 |
| ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 天井埋込形 再使用しない | 4 | 個 | 1,860 | 7,440 | |
| ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 壁掛形　再使用しない | 9 | 個 | 920 | 8,280 | |
| ｽﾋﾟｰｶｰ撤去 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面　再使用しない | 2 | 個 | 920 | 1,840 | 代価表　0027 |
| ｽﾋﾟｰｶｰ撤去 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面　子時計　再使用しない | 4 | 個 | 920 | 3,680 | 代価表　0026 |
| ｱｯﾃﾈｰﾀｰ撤去 | 1w 金属ﾌﾟﾚｰﾄ共　再使用しない | 3 | 個 | 500 | 1,500 | 代価表　0028 |
| 計 | | | | | 61,340 | |

電気設備工事　別紙明細

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 管理教室棟 21-2 | | | 時計設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去 | | 1 | 式 | | 19,400 | 別紙 00-0012 |
| 親時計 | 取外し（再使用する） | 1 | m | 18,600 | 18,600 | 代価表　0029 |
| 600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2.0mm- 2C 管内<br>再使用しない | 1 | m | 100 | 100 | |
| 耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 0.9mm　4c　FEP内(PF、CD)<br>再使用しない | 1 | m | 90 | 90 | |
| 合成樹脂製可とう電線管(PF管､CD管)撤去 | 16 再使用しない | 1 | m | 190 | 190 | |
| 合成樹脂線ひ撤去 | 再使用しない | 1 | m | 440 | 440 | 代価表　0030 |
| 計 | | | | | 19,420 | |
| | | | | | | |
| 有価材 | | 1 | 式 | | ▲130 | 別紙 00-0013 |
| 1号銅線くず | | 0.05 | kg | ▲565 | ▲28 | |
| 2号銅線くず | | 0.2 | kg | ▲510 | ▲102 | |
| ﾅｹﾞｯﾄ処理 | | 0.18 | kg | 35 | 6 | |
| 計 | | | | | ▲124 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 管理教室棟 21-2 | | | 警報設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去 | | 1 | 式 | | 6,940 | 別紙 00-0014 |
| 警報盤 | 取外し（再使用する） | 1 | 面 | 5,310 | 5,310 | 代価表　0031 |
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2　3c<br>管内<br>再使用する | 1 | m | 240 | 240 | |
| 耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 0.9mm　2c　管内<br>再使用しない | 1 | m | 80 | 80 | |
| 600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2.0mm- 3C 管内<br>再使用しない | 2 | m | 130 | 260 | |
| ねじなし電線管撤去 | （E25）再使用しない | 3 | m | 350 | 1,050 | |
| 計 | | | | | 6,940 | |
| | | | | | | |
| 有価材 | | 1 | 式 | | ▲110 | 別紙 00-0015 |
| 1号銅線くず | | 0.16 | kg | ▲565 | ▲90 | |
| 2号銅線くず | | 0.06 | kg | ▲510 | ▲30 | |
| ﾅｹﾞｯﾄ処理 | | 0.55 | kg | 35 | 19 | |
| 計 | | | | | ▲101 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

電気設備工事　別紙明細

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 管理教室棟 21-3 | | | 自動火災報知設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 41,500 | 別紙 00-0016 |
| 発信機撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 4 | 個 | 2,710 | 10,840 | 代価表　0018 |
| 表示灯撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 4 | 個 | 1,180 | 4,720 | 代価表　0019 |
| ﾍﾞﾙ撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 4 | 個 | 1,180 | 4,720 | 代価表　0020 |
| 起動押釦撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 4 | 個 | 1,180 | 4,720 | 代価表　0021 |
| 感知器撤去 | スポット型 差動式<br>再使用しない | 13 | 個 | 1,270 | 16,510 | |
| 計 | | | | | 41,510 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 管理教室棟 21-3 | | | 非常放送設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 15,200 | 別紙 00-0017 |
| ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 壁掛形　再使用しない | 12 | 個 | 920 | 11,040 | |
| ｽﾋﾟｰｶｰ撤去 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面　再使用しない | 3 | 個 | 920 | 2,760 | 代価表　0027 |
| ｽﾋﾟｰｶｰ撤去 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面　子時計　再使用しない | 1 | 個 | 920 | 920 | 代価表　0026 |
| ｱｯﾃﾈｰﾀｰ撤去 | 1w 金属ﾌﾟﾚｰﾄ共　再使用しない | 1 | 個 | 500 | 500 | 代価表　0028 |
| 計 | | | | | 15,220 | |

## 電気設備工事　別紙明細

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 特別教室棟 21-4 | | | 自動火災報知設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 38,000 | 別紙 00-0018 |
| 発信機撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 3 | 個 | 2,710 | 8,130 | 代価表　0018 |
| 表示灯撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 3 | 個 | 1,180 | 3,540 | 代価表　0019 |
| ﾍﾞﾙ撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 3 | 個 | 1,180 | 3,540 | 代価表　0020 |
| 感知器撤去 | スポット型 差動式<br>再使用しない | 18 | 個 | 1,270 | 22,860 | |
| 計 | | | | | 38,070 | |

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 特別教室棟 21-4 | | | 非常放送設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 7,900 | 別紙 00-0019 |
| ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 天井埋込形 再使用しない | 2 | 個 | 1,860 | 3,720 | |
| ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 壁掛形　再使用しない | 3 | 個 | 920 | 2,760 | |
| ｽﾋﾟｰｶｰ撤去 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面　再使用しない | 1 | 個 | 920 | 920 | 代価表　0027 |
| ｱｯﾃﾈｰﾀｰ撤去 | 1w 金属ﾌﾟﾚｰﾄ共　再使用しない | 1 | 個 | 500 | 500 | 代価表　0028 |
| 計 | | | | | 7,900 | |

電気設備工事　別紙明細

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 教室棟 15 | | | 自動火災報知設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 31,900 | 別紙 00-0020 |
| 発信機撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 3 | 個 | 2,710 | 8,130 | 代価表　0018 |
| 表示灯撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 3 | 個 | 1,180 | 3,540 | 代価表　0019 |
| ﾍﾞﾙ撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 3 | 個 | 1,180 | 3,540 | 代価表　0020 |
| 感知器撤去 | スポット型 差動式<br>再使用しない | 12 | 個 | 1,270 | 15,240 | |
| 感知器撤去 | 煙　－<br>再使用しない | 1 | 個 | 1,520 | 1,520 | |
| 計 | | | | | 31,970 | |

## 電気設備工事　別紙明細

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 教室棟 15 | | | 防火戸設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 19,800 | 別紙 00-0021 |
| 感知器撤去 | 煙　－<br>再使用しない | 4 | 個 | 1,270 | 5,080 | |
| 自動閉鎖装置撤去 | ﾏｸﾞﾈｯﾄ式　防火戸用<br>再使用しない | 6 | 個 | 2,140 | 12,840 | 代価表　0024 |
| 壁はつり | | 6 | か所 | 320 | 1,920 | 代価表　0017 |
| 計 | | | | | 19,840 | |

## 電気設備工事　別紙明細

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 教室棟 15 | | | 非常放送設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 16,800 | 別紙 00-0022 |
| ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 天井埋込形 再使用しない | 6 | 個 | 1,860 | 11,160 | |
| ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 壁掛形　再使用しない | 3 | 個 | 920 | 2,760 | |
| ｽﾋﾟｰｶｰ撤去 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面　子時計　再使用しない | 1 | 個 | 920 | 920 | 代価表　0026 |
| ｱｯﾃﾈｰﾀｰ撤去 | 1w 金属ﾌﾟﾚｰﾄ共　再使用しない | 4 | 個 | 500 | 2,000 | 代価表　0028 |
| 計 | | | | | 16,840 | |

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 教室棟 15 | | | 誘導灯設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 1,580 | 別紙 00-0023 |
| 蛍光灯器具<br>撤去 | 露出形　FL 20W　×2<br>再利用しない | 1 | 個 | 1,580 | 1,580 | |
| 計 | | | | | 1,580 | |
| | | | | | | |
| 蛍光管処分費 | | 1 | 式 | | 30 | 別紙 00-0024 |
| 蛍光管処分費 | | 0.11 | kg | 280 | 30 | |
| 計 | | | | | 30 | |

電気設備工事　別紙明細

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 特別教室棟 5 | | | 自動火災報知設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 84,800 | 別紙 00-0025 |
| 発信機撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 6 | 個 | 2,710 | 16,260 | 代価表　0018 |
| 表示灯撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 6 | 個 | 1,180 | 7,080 | 代価表　0019 |
| ﾍﾞﾙ撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 6 | 個 | 1,180 | 7,080 | 代価表　0020 |
| 起動押釦撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 6 | 個 | 1,180 | 7,080 | 代価表　0021 |
| 感知器撤去 | スポット型 差動式<br>再使用しない | 35 | 個 | 1,270 | 44,450 | |
| 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ<br>撤去 | 一重張り 一般<br>集積共 | 3 | 枚 | 960 | 2,880 | 代価表　0032 |
| 計 | | | | | 84,830 | |

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 特別教室棟 5 | | | 非常放送設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 26,800 | 別紙 00-0026 |
| ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 壁掛形　再使用しない | 15 | 個 | 920 | 13,800 | |
| ｽﾋﾟｰｶｰ撤去 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面　再使用しない | 3 | 個 | 920 | 2,760 | 代価表　0027 |
| ｽﾋﾟｰｶｰ撤去 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面　子時計　再使用しない | 3 | 個 | 920 | 2,760 | 代価表　0026 |
| ｱｯﾃﾈｰﾀｰ撤去 | 1w 金属ﾌﾟﾚｰﾄ共　再使用しない | 15 | 個 | 500 | 7,500 | 代価表　0028 |
| 計 | | | | | 26,820 | |

電気設備工事　別紙明細

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 特別教室棟 6 | | | 自動火災報知設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 80,500 | 別紙 00-0027 |
| 発信機撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 4 | 個 | 2,710 | 10,840 | 代価表　0018 |
| 表示灯撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 4 | 個 | 1,180 | 4,720 | 代価表　0019 |
| ﾍﾞﾙ撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 4 | 個 | 1,180 | 4,720 | 代価表　0020 |
| 起動押釦撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 4 | 個 | 1,180 | 4,720 | 代価表　0021 |
| 感知器撤去 | スポット型 差動式<br>再使用しない | 40 | 個 | 1,060 | 42,400 | |
| 感知器撤去 | スポット型 定温式<br>再使用しない | 10 | 個 | 1,060 | 10,600 | |
| 感知器撤去 | 煙　－<br>再使用しない | 1 | 個 | 1,270 | 1,270 | |
| 感知器撤去 | 煙　－<br>再使用しない<br>（イオン化式） | 1 | 個 | 1,270 | 1,270 | |
| 計 | | | | | 80,540 | |

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 特別教室棟 6 | | | 非常放送設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 27,300 | 別紙 00-0028 |
| ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 天井埋込形 再使用しない | 1 | 個 | 1,860 | 1,860 | |
| ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 壁掛形　再使用しない | 15 | 個 | 920 | 13,800 | |
| ｽﾋﾟｰｶｰ撤去 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面　再使用しない | 4 | 個 | 920 | 3,680 | 代価表　0027 |
| ｱｯﾃﾈｰﾀｰ撤去 | 1w 金属ﾌﾟﾚｰﾄ共　再使用しない | 16 | 個 | 500 | 8,000 | 代価表　0028 |
| 計 | | | | | 27,340 | |

電気設備工事　別紙明細

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 体育館 | | | 自動火災報知設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 110,000 | 別紙 00-0029 |
| 発信機撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 6 | 個 | 2,710 | 16,260 | 代価表　0018 |
| 表示灯撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 6 | 個 | 1,180 | 7,080 | 代価表　0019 |
| ﾍﾞﾙ撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 6 | 個 | 1,180 | 7,080 | 代価表　0020 |
| 起動押釦撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 6 | 個 | 1,180 | 7,080 | 代価表　0021 |
| 感知器撤去 | スポット型 差動式<br>再使用しない | 56 | 個 | 1,270 | 71,120 | |
| 感知器撤去 | 煙　－<br>再使用しない | 1 | 個 | 1,520 | 1,520 | |
| 計 | | | | | 110,140 | |
| | | | | | | |
| 仮設足場 | | 1 | 式 | | 74,300 | 別紙 00-0030 |
| ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ　ﾘｰｽ | 2段 | 1 | 台・月 | 74,300 | 74,300 | 代価表　0001 |
| 計 | | | | | 74,300 | |

## 電気設備工事　別紙明細

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 体育館 | | | 防火戸設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 13,600 | 別紙 00-0031 |
| 自動閉鎖装置撤去 | ﾗｯﾁ式　防火戸用<br>再使用しない | 4 | 個 | 2,140 | 8,560 | 代価表　0023 |
| 感知器撤去 | 煙　－<br>再使用しない | 4 | 個 | 1,270 | 5,080 | |
| 計 | | | | | 13,640 | |

## 電気設備工事　別紙明細

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 体育館 | | | 非常放送設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 25,300 | 別紙 00-0032 |
| ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 天井埋込形 再使用しない | 8 | 個 | 1,550 | 12,400 | |
| ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 壁掛形　再使用しない | 9 | 個 | 770 | 6,930 | |
| ｽﾋﾟｰｶ撤去 | ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶ　再使用しない | 3 | 個 | 1,520 | 4,560 | |
| ｱｯﾃﾈｰﾀｰ撤去 | 1w 金属ﾌﾟﾚｰﾄ共　再使用しない | 3 | 個 | 500 | 1,500 | 代価表　0028 |
| 計 | | | | | 25,390 | |

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 食堂 | | | 自動火災報知設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 38,100 | 別紙 00-0033 |
| 発信機撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 1 | 個 | 2,710 | 2,710 | 代価表　0018 |
| 表示灯撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 1 | 個 | 1,180 | 1,180 | 代価表　0019 |
| ﾍﾞﾙ撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 1 | 個 | 1,180 | 1,180 | 代価表　0020 |
| 感知器撤去 | スポット型 差動式<br>再使用しない | 17 | 個 | 1,270 | 21,590 | |
| 感知器撤去 | スポット型 定温式<br>再使用しない | 3 | 個 | 1,270 | 3,810 | |
| 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 一重張り 一般<br>集積共 | 8 | 枚 | 960 | 7,680 | 代価表　0032 |
| 計 | | | | | 38,150 | |

電気設備工事　別紙明細

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 食堂 | | | 非常放送設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 2,310 | 別紙 00-0034 |
| ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 壁掛形　再使用しない | 3 | 個 | 770 | 2,310 | |
| 計 | | | | | 2,310 | |

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 同窓会館 | | | 自動火災報知設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 27,900 | 別紙 00-0035 |
| 発信機撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 1 | 個 | 2,710 | 2,710 | 代価表　0018 |
| 表示灯撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 1 | 個 | 1,180 | 1,180 | 代価表　0019 |
| ﾍﾞﾙ撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 1 | 個 | 1,180 | 1,180 | 代価表　0020 |
| 感知器撤去 | スポット型 差動式<br>再使用しない | 17 | 個 | 1,270 | 21,590 | |
| 感知器撤去 | スポット型 定温式<br>再使用しない | 1 | 個 | 1,270 | 1,270 | |
| 計 | | | | | 27,930 | |

電気設備工事　別紙明細

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 同窓会館 | | | 非常放送設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 1,550 | 別紙 00-0036 |
| ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 天井埋込形 再使用しない | 1 | 個 | 1,550 | 1,550 | |
| 計 | | | | | 1,550 | |

| 河南高等学校消防設備改修工事 | 音楽室 | | | 非常放送設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | | 1 | 式 | | 770 | 別紙 00-0037 |
| ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 壁掛形　再使用しない | 1 | 個 | 770 | 770 | |
| 計 | | | | | 770 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貫通部非破壊検査(ﾚｰﾀﾞｰ) | | 1 | 式 | | 159,000 | 別紙 00-0038 |
| 機械損料 | 高所作業車　作業高さ 18m | 2 | 台･日 | 64,600 | 129,200 | |
| ｱｽﾍﾞｽﾄ分析費 | 定性分析 | 3 | 検体 | 36,000 | 108,000 | |
| ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事費 | | 1 | 式 | | 14,900 | 別紙 00-0039 |
| 計 | | | | | 411,100 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貫通部非破壊検査(ﾚｰﾀﾞｰ) | | 1 | 式 | | 159,000 | 別紙 00-0038 |
| 貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費 | 基本料金　1-10箇所まで | 1 | | 80,000 | 80,000 | |
| 貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費 | 材料費　1-10箇所まで | 4 | | 1,200 | 4,800 | |
| 貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費 | 報告書作成費 1-10箇所まで | 1 | | 62,400 | 62,400 | |
| 貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費 | 諸経費　1-10箇所まで | 1 | | 12,000 | 12,000 | |
| 計 | | | | | 159,200 | |
| | | | | | | |
| ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事費 | | 1 | 式 | | 14,900 | 別紙 00-0039 |
| 半面形防塵マスク | | 2 | 個 | 2,500 | 5,000 | |
| 化学防護服 | | 2 | 着 | 1,070 | 2,140 | |
| 防護メガネ | | 2 | 個 | 1,720 | 3,440 | |
| 集塵機付ドリル | | 2 | 日 | 2,200 | 4,400 | |
| 計 | | | | | 14,980 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ ﾘｰｽ | 2段 | 台・月 | 1 | | | 74,300 | | 代価表 0001 |
| 01 | ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ (基本料) | 2段 | 台 | 1 | 1 | 2,500 | 2,500 | | |
| 02 | ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ | 2段 | 台・日 | 30 | 1 | 150 | 4,500 | | |
| 03 | 運搬機械運転 (ﾄﾗｯｸ) | 普通用 2ｔ積 | 運転日 | 2 | 1 | 33,697.32 | 67,394.64 | | |
| | 計 | | | | | | 74,394.64 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 端子盤 1T-C | 150P 壁掛型 | 面 | 1 | | | 72,500 | | 代価表 0002 |
| 01 | 端子盤 | 700×800×200 露出 壁掛型 | 面 | 1 | 1 | 16,800 | 16,800 | | |
| 02 | 端子板 | F形10対 | 個 | 8 | 1 | 1,440 | 11,520 | | |
| 03 | 雑材料 | | 式 | 1 | 0.02 | 28,320 | 566.4 | | |
| | | | K01+K02 | | | | | | |
| 04 | 電工 | | 人 | 1.39 | 1 | 25,560 | 35,528.4 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.23 | 35,528.4 | 8,171.53 | | |
| | 計 | | | | | | 72,586.33 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 端子盤 1T-D | 50P 壁掛型 | 個 | 1 | | | 31,100 | | 代価表 0003 |
| 01 | 端子盤 | 500x400x120 壁掛型 | 個 | 1 | 1 | 8,010 | 8,010 | | |
| 02 | 端子板 | F形10対 | 個 | 2 | 1 | 1,440 | 2,880 | | |
| 03 | 雑材料 | | 式 | 1 | 0.02 | 10,890 | 217.8 | | |
| | | | K01+K02 | | | | | | |
| 04 | 電工 | | 人 | 0.637 | 1 | 25,560 | 16,281.72 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.23 | 16,281.72 | 3,744.79 | | |
| | 計 | | | | | | 31,134.31 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 非常放送増幅器 | ﾗｯｸ型 480w 自立型 | 面 | 1 | | | 2,884,000 | | 代価表 0004 |
| 01 | 非常放送増幅器 | ﾗｯｸ型 480w 自立型 | 面 | 1 | 1 | 2,580,000 | 2,580,000 | | |
| 02 | 雑材料 | | 式 | 1 | 0.02 | 2,580,000 | 51,600 | | |
| | | | K01 | | | | | | |
| 03 | 電工 | | 人 | 8.06 | 1 | 25,560 | 206,013.6 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.23 | 206,013.6 | 47,383.12 | | |
| | 計 | | | | | | 2,884,996.72 | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ｽﾋﾟｰｶｰ | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面 | 個 | 1 | | | 14,200 | | 代価表　0005 |
| 01 | ｽﾋﾟｰｶｰ | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面 | 面 | 1 | 1 | 11,000 | 11,000 | | |
| 02 | 雑材料 | | 式 | 1 | 0.02 | 11,000 | 220 | | |
| | | | K01 | | | | | | |
| 03 | 電工 | | 人 | 0.097 | 1 | 25,560 | 2,479.32 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.23 | 2,479.32 | 570.24 | | |
| | 計 | | | | | | 14,269.56 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ｽﾋﾟｰｶｰ | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面　子時計 | 個 | 1 | | | 48,400 | | 代価表　0006 |
| 01 | ｽﾋﾟｰｶｰ | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面　子時計 | 面 | 1 | 1 | 44,500 | 44,500 | | |
| 02 | 雑材料 | | 式 | 1 | 0.02 | 44,500 | 890 | | |
| | | | K01 | | | | | | |
| 03 | 電工 | | 人 | 0.097 | 1 | 25,560 | 2,479.32 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.23 | 2,479.32 | 570.24 | | |
| | 計 | | | | | | 48,439.56 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 親時計 | 再取付 | 台 | 1 | | | 45,900 | | 代価表　0007 |
| 01 | 電工 | | 人 | 1.46 | 1 | 25,560 | 37,317.6 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.23 | 37,317.6 | 8,583.04 | | |
| | 計 | | | | | | 45,900.64 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 警報盤 | 再取付 | 面 | 1 | | | 13,000 | | 代価表　0008 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.416 | 1 | 25,560 | 10,632.96 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.23 | 10,632.96 | 2,445.58 | | |
| | 計 | | | | | | 13,078.54 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 複合盤 | P型1級　自火報50L+防火戸10L<br>自立型 | 面 | 1 | | | 1,340,000 | | 代価表　0009 |
| 01 | 複合盤 | P型1級　自火報50L+防火戸10L<br>自立型 | 個 | 1 | 1 | 698,000 | 698,000 | | |
| 02 | 雑材料 | | 式<br>K01 | 1 | 0.02 | 698,000 | 13,960 | | |
| 03 | 電工 | | 人 | 20 | 1 | 25,560 | 511,200 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.23 | 511,200 | 117,576 | | |
| | 計 | | | | | | 1,340,736 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 天井<br>せっこうﾎﾞｰﾄﾞ<br>張り(GB-R) | 厚 12.5　不燃 | 枚 | 1 | | | 2,740 | | 代価表　0010 |
| 01 | 天井<br>せっこうﾎﾞｰﾄﾞ<br>張り(GB-R) | 厚12.5　不燃　継目処理 | ㎡ | 0.81 | 1 | 1,487.4 | 1,204.79 | | |
| 02 | 天井<br>せっこうﾎﾞｰﾄﾞ<br>張り(GB-R) | 厚12.5　不燃　突付け | ㎡ | 0.81 | 1 | 1,032.3 | 836.16 | | |
| 03 | 天井<br>せっこうﾎﾞｰﾄﾞ<br>張り(GB-R) | 厚12.5　不燃　下地張り | ㎡ | 0.81 | 1 | 867.13 | 702.37 | | |
| | 計 | | | | | | 2,743.32 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ貫通 | | か所 | 1 | | | 7,740 | | 代価表　0011 |
| 01 | 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる<br>配管用貫通口) | 100～150mm　50mm | か所 | 1 | 1 | 7,740 | 7,740 | | |
| | 計 | | | | | | 7,740 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 誘導標識 | 片面　両矢印 | 枚 | 1 | | | 410 | | 代価表　0012 |
| 01 | 誘導標識 | 片面　両矢印 | 枚 | 1 | 1 | 414 | 414 | | |
| | 計 | | | | | | 414 | | |
| | | | | | | | | | |
| | LED非常用照明<br>器具 | 20形直付形逆富士ﾀｲﾌﾟ | 台 | 1 | | | 31,800 | | 代価表　0013 |
| 01 | LED非常用照明<br>器具 | 20形直付形逆富士ﾀｲﾌﾟ | 台 | 1 | 1 | 25,800 | 25,800 | | |
| 02 | 雑材料 | | 式<br>K01 | 1 | 0.05 | 25,800 | 1,290 | | |
| 03 | 電工 | | 人 | 0.149 | 1 | 25,560 | 3,808.44 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 3,808.44 | 952.11 | | |
| | 計 | | | | | | 31,850.55 | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 火災報知<br>立会検査 | P型1級 | 1工事 | 1 | | | 250,000 | | 代価表 0014 |
| 01 | 電工 | | 人 | 7.98 | 1 | 25,560 | 203,968.8 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.23 | 203,968.8 | 46,912.82 | | |
| | 計 | | | | | | 250,881.62 | | |

代価表

撤去

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 連動制御盤撤去 | 5回線　壁掛型<br>再使用しない | 面 | 1 | | | 50,800 | | 代価表 0015 |
| 01 | 電工 | | 人 | 5.31 | 0.3 | 25,560 | 40,717.08 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 40,717.08 | 10,179.27 | | |
| | 計 | | | | | | 50,896.35 | | |
| | 自火報表示盤<br>撤去 | 40回線<br>再使用しない | 面 | 1 | | | 32,500 | | 代価表 0016 |
| 01 | 電工 | | 人 | 3.4 | 0.3 | 25,560 | 26,071.2 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 26,071.2 | 6,517.8 | | |
| | 計 | | | | | | 32,589 | | |
| | 壁はつり | | か所 | 1 | | | 320 | | 代価表 0017 |
| 01 | 手はつり<br>(面はつり) | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　30mm程度 | ㎡ | 0.0225 | 1 | 14,616 | 328.86 | | |
| | 計 | | | | | | 328.86 | | |

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

撤去

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 発信機撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 個 | 1 | | | 2,710 | | 代価表　0018 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.283 | 0.3 | 25,560 | 2,170.04 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 2,170.04 | 542.51 | | |
| | 計 | | | | | | 2,712.55 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 表示灯撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 個 | 1 | | | 1,180 | | 代価表　0019 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.124 | 0.3 | 25,560 | 950.83 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 950.83 | 237.7 | | |
| | 計 | | | | | | 1,188.53 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾙ撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 個 | 1 | | | 1,180 | | 代価表　0020 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.124 | 0.3 | 25,560 | 950.83 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 950.83 | 237.7 | | |
| | 計 | | | | | | 1,188.53 | | |
| | | | | | | | | | |

代価表

撤去

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 起動押釦撤去 | 総合盤組込型　再使用しない | 個 | 1 | | | 1,180 | | 代価表　0021 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.124 | 0.3 | 25,560 | 950.83 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 950.83 | 237.7 | | |
| | 計 | | | | | | 1,188.53 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 受信機撤去 | P型1級　50回線　自立型<br>再使用しない | 面 | 1 | | | 165,000 | | 代価表　0022 |
| 01 | 電工 | | 人 | 17.3 | 0.3 | 25,560 | 132,656.4 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 132,656.4 | 33,164.1 | | |
| | 計 | | | | | | 165,820.5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 自動閉鎖装置撤去 | ﾗｯﾁ式　防火戸用<br>再使用しない | 個 | 1 | | | 2,140 | | 代価表　0023 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.336 | 0.2 | 25,560 | 1,717.63 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 1,717.63 | 429.4 | | |
| | 計 | | | | | | 2,147.03 | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

撤去

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 自動閉鎖装置撤去 | ﾏｸﾞﾈｯﾄ式　防火戸用<br>再使用しない | 個 | 1 | | | 2,140 | | 代価表　0024 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.336 | 0.2 | 25,560 | 1,717.63 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 1,717.63 | 429.4 | | |
| | 計 | | | | | | 2,147.03 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 非常放送増幅器撤去 | 480w 自立型　再使用しない | 面 | 1 | | | 38,600 | | 代価表　0025 |
| 01 | 電工 | | 人 | 4.03 | 0.3 | 25,560 | 30,902.04 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 30,902.04 | 7,725.51 | | |
| | 計 | | | | | | 38,627.55 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ｽﾋﾟｰｶｰ撤去 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面　子時計　再使用しない | 個 | 1 | | | 920 | | 代価表　0026 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.097 | 0.3 | 25,560 | 743.79 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 743.79 | 185.94 | | |
| | 計 | | | | | | 929.73 | | |
| | | | | | | | | | |

代価表

撤去

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ｽﾋﾟｰｶｰ撤去 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　両面　再使用しない | 個 | 1 | | | 920 | | 代価表　0027 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.097 | 0.3 | 25,560 | 743.79 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 743.79 | 185.94 | | |
| | 計 | | | | | | 929.73 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ｱｯﾃﾈｰﾀｰ撤去 | 1w 金属ﾌﾟﾚｰﾄ共　再使用しない | 個 | 1 | | | 500 | | 代価表　0028 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.053 | 0.3 | 25,560 | 406.4 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 406.4 | 101.6 | | |
| | 計 | | | | | | 508 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 親時計 | 取外し（再使用する） | m | 1 | | | 18,600 | | 代価表　0029 |
| 01 | 電工 | | 人 | 1.46 | 0.4 | 25,560 | 14,927.04 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 14,927.04 | 3,731.76 | | |
| | 計 | | | | | | 18,658.8 | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

撤去

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合成樹脂線び撤去 | 再使用しない | m | 1 | | | 440 | | 代価表 0030 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.07 | 0.2 | 25,560 | 357.84 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 357.84 | 89.46 | | |
| | 計 | | | | | | 447.3 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 警報盤 | 取外し（再使用する） | 面 | 1 | | | 5,310 | | 代価表 0031 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.416 | 0.4 | 25,560 | 4,253.18 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 4,253.18 | 1,063.29 | | |
| | 計 | | | | | | 5,316.47 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 一重張り 一般集積共 | 枚 | 1 | | | 960 | | 代価表 0032 |
| 01 | 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 一重張り 一般集積共 | ㎡ | 0.81 | 1 | 1,187.5 | 961.87 | | |
| | 計 | | | | | | 961.87 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

# 電気設備工事　種目別内訳



| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 電気設備工事<br>（大阪府立長野高等学校） | 1 | 式 | 5,027,580 | |
| 計 | | | 5,027,580 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

電気設備工事（大阪府立長野高等学校）

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 普通教室棟 | 1 | 式 | 2,553,170 | |
| 特別教室棟 | 1 | 式 | 1,795,620 | |
| 10号棟 | 1 | 式 | 104,100 | |
| 3号棟 | 1 | 式 | 117,300 | |
| 体育館 | 1 | 式 | 457,390 | |
| 計 | | | 5,027,580 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

電気設備工事（大阪府立長野高等学校）

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通教室棟 | 電灯設備 | 1 | 式 | 1,876,170 | |
| 普通教室棟 | 防排煙設備 | 1 | 式 | 677,000 | |
| 計 | | | | 2,553,170 | |
| 特別教室棟 | 電灯設備 | 1 | 式 | 1,313,120 | |
| 特別教室棟 | 防排煙設備 | 1 | 式 | 482,500 | |
| 計 | | | | 1,795,620 | |
| 10号棟 | 防排煙設備 | 1 | 式 | 104,100 | |
| 計 | | | | 104,100 | |
| 3号棟 | 防排煙設備 | 1 | 式 | 117,300 | |
| 計 | | | | 117,300 | |
| 体育館 | 電灯設備 | 1 | 式 | 457,390 | |
| 計 | | | | 457,390 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事（大阪府立長野高等学校）　普通教室棟　電灯設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誘導灯 | SH1-FSF 20 -　- C　- | 4 | 個 | 16,400 | 65,600 | |
| 誘導灯 | SH1-FSF 20 -　- BL　- | 3 | 個 | 22,600 | 67,800 | |
| 誘導灯 | SH1-FSF 21 -　- BL　- | 9 | 個 | 24,400 | 219,600 | |
| 誘導灯 | ST1-FBC 22 -　- C　- | 20 | 個 | 19,800 | 396,000 | |
| 非常照明 | LED 1600lm以上 | 24 | 個 | 34,600 | 830,400 | 代価表　0001 |
| ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ | B級天井直付 | 12 | 個 | 3,350 | 40,200 | |
| ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ | C級天井直付　ﾊﾟｲﾌﾟ共 | 2 | 本 | 3,480 | 6,960 | |
| ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ | C級天井直付 | 2 | 個 | 2,880 | 5,760 | |
| ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ | C級壁埋込 | 20 | 個 | 6,190 | 123,800 | |
| 蛍光管運搬費 | | 1 | 式 | | 28,000 | 別紙 00-0001 |
| 蛍光管処分費 | | 1 | 式 | | 2,550 | 別紙 00-0002 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 89,500 | 別紙 00-0003 |
| 計 | | | | | 1,876,170 | |

## 電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事（大阪府立長野高等学校）　普通教室棟　防排煙設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光電式煙感知器 | 3種 非蓄積型 露出 | 16 | 個 | 11,700 | 187,200 | |
| 電磁ﾚﾘｰｽﾞ（自動閉鎖装置） | 防火戸用　ｿﾚﾉｲﾄﾞ式　埋込 | 24 | 個 | 16,200 | 388,800 | 代価表　0002 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 101,000 | 別紙 00-0004 |
| 計 | | | | | 677,000 | |

## 電気設備工事　細目別内訳

| 電気設備工事（大阪府立長野高等学校） | 特別教室棟 | | | 電灯設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 誘導灯 | SH1-FSF 20 －　－ C　－ | 6 | 個 | 16,400 | 98,400 | |
| 誘導灯 | SH1-FSF 20 －　－ BL　－ | 3 | 個 | 22,600 | 67,800 | |
| 誘導灯 | SH1-FSF 21 －　－ BL　－ | 3 | 個 | 24,400 | 73,200 | |
| 誘導灯 | ST1-FBC 22 －　－ C　－ | 16 | 個 | 19,800 | 316,800 | |
| 非常照明 | LED 1600lm以上 | 16 | 個 | 34,600 | 553,600 | 代価表　0001 |
| ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ | B級天井直付 | 6 | 個 | 3,350 | 20,100 | |
| ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ | C級天井直付　ﾊﾟｲﾌﾟ共 | 1 | 本 | 3,480 | 3,480 | |
| ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ | C級天井直付 | 5 | 個 | 2,880 | 14,400 | |
| ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ | C級壁埋込 | 16 | 個 | 6,190 | 99,040 | |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 66,300 | 別紙 00-0005 |
| 計 | | | | | 1,313,120 | |

## 電気設備工事　細目別内訳

| 電気設備工事（大阪府立長野高等学校） | 特別教室棟 | | | 防排煙設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 光電式煙感知器 | 3種 非蓄積型 露出 | 13 | 個 | 11,700 | 152,100 | |
| 電磁ﾚﾘｰｽﾞ（自動閉鎖装置） | 防火戸用　ｿﾚﾉｲﾄﾞ式　埋込 | 16 | 個 | 16,200 | 259,200 | 代価表　0002 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 71,200 | 別紙 00-0006 |
| 計 | | | | | 482,500 | |

## 電気設備工事　細目別内訳

| 電気設備工事（大阪府立長野高等学校） | 10号棟 | | | 防排煙設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 光電式煙感知器 | 3種 非蓄積型 露出 | 2 | 個 | 11,700 | 23,400 | |
| 電磁ﾚﾘｰｽﾞ（自動閉鎖装置） | 防火戸用　ｿﾚﾉｲﾄﾞ式　埋込 | 4 | 個 | 16,200 | 64,800 | 代価表　0002 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 15,900 | 別紙 00-0007 |
| 計 | | | | | 104,100 | |

## 電気設備工事　細目別内訳

| 電気設備工事（大阪府立長野高等学校） | 3号棟 | | | 防排煙設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 光電式煙感知器 | 3種 非蓄積型 露出 | 3 | 個 | 11,700 | 35,100 | |
| 電磁ﾚﾘｰｽﾞ（自動閉鎖装置） | 防火戸用　ｿﾚﾉｲﾄﾞ式　埋込 | 4 | 個 | 16,200 | 64,800 | 代価表　0002 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 17,400 | 別紙 00-0008 |
| 計 | | | | | 117,300 | |

電気設備工事（大阪府立長野高等学校）　体育館　電灯設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誘導灯 | SH1-FBF 20 －　－ BL　－ | 12 | 個 | 22,600 | 271,200 | |
| 誘導灯 | ST1-FBC 22 －　－ BL　－ | 2 | 個 | 27,300 | 54,600 | |
| 非常照明 | LED 1600lm以上 | 1 | 個 | 34,600 | 34,600 | 代価表　0001 |
| ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ | B級壁直付 | 12 | 個 | 3,350 | 40,200 | |
| ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ | B級壁埋込 | 2 | 個 | 8,640 | 17,280 | |
| ｶﾞｰﾄﾞ | B級 | 3 | 個 | 3,870 | 11,610 | |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 27,900 | 別紙 00-0009 |
| 計 | | | | | 457,390 | |

## 電気設備工事　別紙明細

| 電気設備工事（大阪府立長野高等学校） | 普通教室棟 | | | 電灯設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 蛍光管運搬費 | | 1 | 式 | | 28,000 | 別紙 00-0001 |
| 蛍光管運搬費 | 350kg以下 | 1 | 式 | | 28,000 | |
| 計 | | | | | 28,000 | |
| | | | | | | |
| 蛍光管処分費 | | 1 | 式 | | 2,550 | 別紙 00-0002 |
| 蛍光管処分費 | | 9.14 | kg | 280 | 2,559 | |
| 計 | | | | | 2,559 | |
| | | | | | | |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 89,500 | 別紙 00-0003 |
| 避難口誘導灯<br>撤去 | C級片面型 | 10 | 台 | 1,660 | 16,600 | 代価表　0004 |
| 避難口誘導灯<br>撤去 | C級両面型 | 6 | 台 | 1,660 | 9,960 | 代価表　0005 |
| 通路誘導灯<br>撤去 | C級片面型 | 20 | 台 | 1,660 | 33,200 | 代価表　0006 |
| 非常照明<br>撤去 | | 24 | 台 | 1,240 | 29,760 | 代価表　0007 |
| 計 | | | | | 89,520 | |
| | | | | | | |

## 電気設備工事　別紙明細

| 電気設備工事（大阪府立長野高等学校） | 普通教室棟 | | | 防排煙設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 101,000 | 別紙 00-0004 |
| 感知器撤去 | 煙　－<br>再使用しない | 16 | 個 | 1,520 | 24,320 | |
| 自動閉鎖装置撤去 | 再使用しない | 24 | 台 | 3,220 | 77,280 | 代価表　0008 |
| 計 | | | | | 101,600 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 電気設備工事　別紙明細

| 電気設備工事（大阪府立長野高等学校） | 特別教室棟 | | | 電灯設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 66,300 | 別紙 00-0005 |
| 避難口誘導灯<br>撤去 | C級片面型 | 8 | 台 | 1,660 | 13,280 | 代価表　0004 |
| 避難口誘導灯<br>撤去 | C級両面型 | 4 | 台 | 1,660 | 6,640 | 代価表　0005 |
| 通路誘導灯<br>撤去 | C級片面型 | 16 | 台 | 1,660 | 26,560 | 代価表　0006 |
| 非常照明<br>撤去 | | 16 | 台 | 1,240 | 19,840 | 代価表　0007 |
| 計 | | | | | 66,320 | |

## 電気設備工事　別紙明細

| 電気設備工事（大阪府立長野高等学校） | 特別教室棟 | | | 防排煙設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 71,200 | 別紙 00-0006 |
| 感知器撤去 | 煙　－<br>再使用しない | 13 | 個 | 1,520 | 19,760 | |
| 自動閉鎖装置撤去 | 再使用しない | 16 | 台 | 3,220 | 51,520 | 代価表　0008 |
| 計 | | | | | 71,280 | |

## 電気設備工事　別紙明細

| 電気設備工事（大阪府立長野高等学校） | 10号棟 | | | 防排煙設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 15,900 | 別紙 00-0007 |
| 感知器撤去 | 煙　－<br>再使用しない | 2 | 個 | 1,520 | 3,040 | |
| 自動閉鎖装置撤去 | 再使用しない | 4 | 台 | 3,220 | 12,880 | 代価表　0008 |
| 計 | | | | | 15,920 | |

## 電気設備工事　別紙明細

| 電気設備工事（大阪府立長野高等学校） | 3号棟 | | | 防排煙設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 17,400 | 別紙 00-0008 |
| 感知器撤去 | 煙　－<br>再使用しない | 3 | 個 | 1,520 | 4,560 | |
| 自動閉鎖装置撤去 | 再使用しない | 4 | 台 | 3,220 | 12,880 | 代価表　0008 |
| 計 | | | | | 17,440 | |

| 電気設備工事（大阪府立長野高等学校） | 体育館 | | | 電灯設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 27,900 | 別紙 00-0009 |
| 避難口誘導灯<br>撤去 | B級片面型 | 14 | 台 | 1,910 | 26,740 | 代価表　0003 |
| 非常照明<br>撤去 | | 1 | 台 | 1,240 | 1,240 | 代価表　0007 |
| 計 | | | | | 27,980 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｱｽﾍﾞｽﾄ分析費 | 定性分析 | 14 | 検体 | 36,000 | 504,000 | |
| 計 | | | | | 504,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

弱電

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 非常照明 | LED 16001m以上 | 個 | 1 | | | 34,600 | | 代価表 0001 |
| 01 | 非常照明 | | 個 | 1 | 1 | 26,600 | 26,600 | | |
| 02 | 雑材料 | | 式 K01 | 0.05 | 1 | 26,600 | 1,330 | | |
| 03 | 電工 | | 人 | 0.209 | 1 | 25,560 | 5,342.04 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 5,342.04 | 1,335.51 | | |
| | 計 | | | | | | 34,607.55 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 電磁ﾚﾘｰｽﾞ（自動閉鎖装置） | 防火戸用 ｿﾚﾉｲﾄﾞ式 埋込 | 個 | 1 | | | 16,200 | | 代価表 0002 |
| 01 | 電磁ﾚﾘｰｽﾞ（自動閉鎖装置） | | 個 | 1 | 1 | 5,440 | 5,440 | | |
| 02 | 雑材料 | | 式 K01 | 0.05 | 1 | 5,440 | 272 | | |
| 03 | 電工 | | 人 | 0.336 | 1 | 25,560 | 8,588.16 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.23 | 8,588.16 | 1,975.27 | | |
| | 計 | | | | | | 16,275.43 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

代価表

撤去(再使用しない)

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 避難口誘導灯撤去 | B級片面型 | 台 | 1 | | | 1,910 | | 代価表 0003 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.2 | 0.3 | 25,560 | 1,533.6 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 1,533.6 | 383.4 | | |
| | 計 | | | | | | 1,917 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 避難口誘導灯撤去 | C級片面型 | 台 | 1 | | | 1,660 | | 代価表 0004 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.174 | 0.3 | 25,560 | 1,334.23 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 1,334.23 | 333.55 | | |
| | 計 | | | | | | 1,667.78 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 避難口誘導灯撤去 | C級両面型 | 台 | 1 | | | 1,660 | | 代価表 0005 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.174 | 0.3 | 25,560 | 1,334.23 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 1,334.23 | 333.55 | | |
| | 計 | | | | | | 1,667.78 | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

撤去(再使用しない)

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 通路誘導灯<br>撤去 | C級片面型 | 台 | 1 | | | 1,660 | | 代価表 0006 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.174 | 0.3 | 25,560 | 1,334.23 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 1,334.23 | 333.55 | | |
| | 計 | | | | | | 1,667.78 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 非常照明<br>撤去 | | 台 | 1 | | | 1,240 | | 代価表 0007 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.039 | 1 | 25,560 | 996.84 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 996.84 | 249.21 | | |
| | 計 | | | | | | 1,246.05 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 自動閉鎖装置撤去 | 再使用しない | 台 | 1 | | | 3,220 | | 代価表 0008 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.336 | 0.3 | 25,560 | 2,576.44 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 2,576.44 | 644.11 | | |
| | 計 | | | | | | 3,220.55 | | |
| | | | | | | | | | |