

工 事 名 称 : 大阪府立守口支援学校昇降機設備改修工事

工 事 場 所 : 守口市南寺方東通五丁目

工 期 : 工事契約締結日 から 令和3年9月21日 まで

総工事費 : 38,645,200 円

工事価格 : 35,132,000 円

工 事 概 要 : 昇降機設備改修工事一式

公 告 日 : 令和2年12月16日

開 札 日 : 令和3年1月19日

大阪府立守口支援学校昇降機設備改修工事

昇降機

一般工事 1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
電気設備工事	一式		28,960,545		
小計				28,960,545	
共通仮設費					
電気設備工事	一式		944,291		
小計				944,291	
現場管理費					
電気設備工事	一式		1,013,773		
小計				1,013,773	
一般管理費等	一式			4,213,391	
経費計				6,171,455	21.3%
工事価格	一式			35,132,000	
消費税等相当額	一式			3,513,200	工事価格×10%
総工事費	一式			38,645,200	

内訳

名 称	摘 要	数 量		電気設備		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算)	28,960,545		
小計			(A手入力)	28,960,545		
共通仮設費		一式	(I計算)	799,311		
共通仮設費積上げ分		一式	(G手入力)	144,980		
小計				944,291		
現場管理費		一式	(J計算)	1,013,773		
小計				1,013,773		
一般管理費を除く小計				30,918,609		
一般管理費等(補正分除く)		13.59%	(A+I+G+J-E-J5)	30,918,609	4,201,838	(A+I+G+J)
	(補正分)	0.04%		30,918,609	12,367	
			(小計)	4,214,205		
		数値処理		-814	数値処理前 工事価格→	35,132,814
小計		数値処理後小計		4,213,391		

昇降機設備改修工事 別紙明細

12

守口支援学校		校舎棟 (高学部棟)		昇降機本体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器費		1	式		22,972,000	別紙 00-0001
巻上げ装置	1450kg 45m/min	1	式		2,948,000	
マシナーム		1	式		491,000	
受電・制御盤	冠水装置含む	1	式		4,215,000	
自動着床装置		1	式		286,000	
地震時管制運転装置		1	式		296,000	
地震感知器	S波・P波	1	式		109,000	
停電時管制運転装置	バッテリー式	1	式		600,000	
視覚障害者仕様		1	式		421,000	
音声合成エレクトロニック装置		1	式		117,000	
火災時管制運転装置		1	式		117,000	
かご	福祉仕様、スピーカ付	1	式		4,110,000	
三方枠	ステンレス製	3	か所	249,000	747,000	
敷居	硬質アルミ	3	か所	230,000	690,000	
乗場戸	鋼板製塗装仕上、防犯窓なし遮煙性能付	3	か所	292,000	876,000	

昇降機設備改修工事 別紙明細

守口支援学校		校舎棟 (高学部棟)		昇降機本体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器費		1	式		22,972,000	別紙 00-0001
乗場位置表示器 押釦一体型	パネキングスイッチ共、SUSヘアライン仕上	3	か所	124,000	372,000	
リキ		1	式		702,000	
レール		1	式		643,000	
ロープ		1	式		452,000	
つり合いおもり		1	式		826,000	
安全装置		1	式		210,000	
緩衝装置		1	式		62,000	
監視盤		1	式		1,879,000	
インターン	監視盤に組込	1	式		15,000	
監視カメラ		1	式		343,000	
監視モニター	19インチ、カラー表示	1	式		475,000	
壁保護装置	脱着式	1	箇所	27,000	27,000	
配管配線材料		1	式		553,000	
搬入搬出に伴う材料費		1	式		156,000	

昇降機設備改修工事 別紙明細

15

守口支援学校		校舎棟 (高学部棟)			幹線設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式		28,400	別紙 00-0003
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	24	m	80	1,920	
600V 60リエレンケーブル 撤去	22mm2- 3C 管内 再使用しない	14	m	300	4,200	
600V 60リエレンケーブル 撤去	22mm2- 3C フック 再使用しない	42	m	360	15,120	
600V 60リエレンケーブル 撤去	22mm2- 3C ヒット・天井 再使用しない	6	m	240	1,440	
ねじなし電線管 撤去	(E39) 再使用しない	6	m	540	3,240	
ボックス撤去	300× 300× 200 再使用しない	1	個	2,550	2,550	
計					28,470	
有価材		1	式		▲21,900	別紙 00-0004
銅くず	1号銅線	39.02	kg	▲610	▲23,802	代価表 0001
ナゲット処理		56.24	kg	35	1,968	
計					▲21,834	

昇降機設備改修工事 別紙明細

守口支援学校		校舎棟 (高学部棟)			拡声設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式		5,940	別紙 00-0005
HPケーブル	1.2mm- 3P 再使用しない 管内	1		120	120	代価表 0009
HPケーブル	1.2mm- 3P 再使用しない 管内	12		110	1,320	代価表 0010
HPケーブル	1.2mm- 3P 再使用しない 管内	30		150	4,500	代価表 0011
計					5,940	
有価材		1	式		▲1,270	別紙 00-0006
銅くず	2号銅線	2.62	kg	▲550	▲1,441	代価表 0002
ナゲット処理		5.01	kg	35	175	
計					▲1,266	

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	銅くず	1号銅線	kg	1			▲610		代価表 0001
01	銅くず	1号銅線		1	1	▲610	▲610		
	計						▲610		
	銅くず	2号銅線	kg	1			▲550		代価表 0002
01	銅くず	2号銅線		1	1	▲555	▲555		
	計						▲555		
	EM-HPケーブル	1.2mm- 3P 管内	m	1			780		代価表 0003
01	EM-HPケーブル	1.2mm- 3P	m	1	1.1	140	154		
02	雑材料		式	1	0.03	154	4.62		
			K01						
03	電工		人	0.02	1	25,560	511.2	○	
	その他		式	1	0.23	511.2	117.57		
	計						787.39		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	EM-HPケーブル	1.2mm- 3P PP管内		1			720		代価表 0004
01	EM-HPケーブル	1.2mm- 3P	m	1	1.1	140	154		
02	雑材料		式	1	0.03	154	4.62		
			K01						
03	電工		人	0.02	0.9	25,560	460.08	○	
	その他		式	1	0.23	460.08	105.81		
	計						724.51		
	EM-HPケーブル	1.2mm- 3P ラック		1			910		代価表 0005
01	EM-HPケーブル	1.2mm- 3P	m	1	1.1	140	154		
02	雑材料		式	1	0.03	154	4.62		
			K01						
03	電工		人	0.02	1.2	25,560	613.44	○	
	その他		式	1	0.23	613.44	141.09		
	計						913.15		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	端子接続	5P	か所	1			5,470		代価表 0006
01	電工		人	0.174	1	25,560	4,447.44	○	
	その他		式	1	0.23	4,447.44	1,022.91		
	計						5,470.35		
	端子接続	15P	か所	1			9,550		代価表 0007
01	電工		人	0.304	1	25,560	7,770.24	○	
	その他		式	1	0.23	7,770.24	1,787.15		
	計						9,557.39		
	交通誘導警備員B		人	1			14,300		代価表 0008
01	交通誘導警備員B		人	1	1	11,500	11,500	○	
	その他		式	1	0.25	11,500	2,875		
	計						14,375		

代価表

撤去									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	HPケーブル	1.2mm- 3P 再使用しない 管内		1			120		代価表 0009
01	電工		人	0.02	0.2	25,560	102.24	○	
	その他		式	1	0.23	102.24	23.51		
	計						125.75		
	HPケーブル	1.2mm- 3P 再使用しない 管内		1			110		代価表 0010
01	電工		人	0.02	0.18	25,560	92.01	○	
	その他		式	1	0.23	92.01	21.16		
	計						113.17		
	HPケーブル	1.2mm- 3P 再使用しない 管内		1			150		代価表 0011
01	電工		人	0.02	0.24	25,560	122.68	○	
	その他		式	1	0.23	122.68	28.21		
	計						150.89		