文書番号	教施財　　第5053-2　　号
工事期間	契約締結日　～ 令和３年10月28日
開札日	令和３年５月７日

工事名称　　大阪府立和泉支援学校消防設備改修工事

設計内訳書

工事場所　　和泉市池上町二丁目

工事費　　¥27,711,200-　　（消費税相当額　　¥2,519,200-　）

工事価格　　¥25,192,000-

工事概要　　消防設備改修工事一式

大阪府立和泉支援学校消防設備改修工事　　電気

一般建築改修一般工事１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)		計（円）	備考
直接工事費						
電気設備工事	一式		17,970,646			
小　　計					17,970,646	
共通仮設費						
電気設備工事	一式		712,850			
小　　計					712,850	
現場管理費						
電気設備工事	一式		3,291,963			
小　　計					3,291,963	
一般管理費等	一式				3,216,541	
工事価格	一式				25,192,000	
消費税等相当額	一式				2,519,200	工事価格×10%
総工事費	一式				27,711,200	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修工事　　電気

（内訳）　　一般建築改修一般工事１ヶ所

名　　称	摘　要	数　量		和泉支援学校			備考
				（電気設備）			
直接工事費（内訳）	一般工事	一式	(A)	17,959,662			
	瓦斯設備工事	一式	(B)				
	処分費等	一式	(C)	10,984			
	申請費	一式	(D)				
直接工事費　小計			(A)＋(B)＋(C)＋(D)＝(E)	17,970,646			
率算出用の工期				5.2 ヶ月			
共通仮設費率			(F)	2.85%			
共通仮設費		一式	(A)×(F)＝(G)	511,850			
共通仮設費積上げ分		一式	(H)	201,000			
共通仮設費　小計			(G)＋(H)＝(I)	712,850			
純工事費		一式	(A)＋(I)＝(J)	18,672,512			
現場管理費率			(K)	17.63%			
現場管理費		一式	(J)×(K)＝(L)	3,291,963			
現場管理費　小計			(L)	3,291,963			
一般管理費を除く小計			(E)＋(I)＋(L)＝(M)	21,975,459			
工事原価		一式	(E)－(D)＋(I)＋(L)＝(N)	21,975,459			
一般管理費等率			(O)	14.60%			
一般管理費等（補正分除く）			(N)×(O)＝(P)	3,208,417			
一般管理費等（補正）			(N)×0.04%＝(Q)	8,790			
端数処理			(R)	−666			
一般管理費　小計			(P)＋(Q)＋(R)＝(S)	3,216,541			

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備工事	1	式	17,970,646	
計			17,970,646	

電気設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
小・中学部棟	1	式	1,947,100	
設備棟	1	式	307,992	
管理棟	1	式	9,666,140	
体育館厨房作業棟	1	式	1,411,841	
高等部作業棟	1	式	2,142,012	
プレハブ棟	1	式	2,320,691	
作業室棟	1	式	71,760	
美術教室	1	式	103,110	
計			17,970,646	

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
小・中学部棟	自動火災報知設備	1	式	615,380	
小・中学部棟	防火戸設備	1	式	69,080	
小・中学部棟	拡声設備	1	式	1,262,640	
計				1,947,100	
設備棟	自動火災報知設備	1	式	175,540	
設備棟	拡声設備	1	式	12,700	
設備棟	電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	119,752	
計				307,992	
管理棟	自動火災報知設備	1	式	5,190,660	
管理棟	防火戸設備	1	式	351,520	
管理棟	拡声設備	1	式	3,809,660	
管理棟	情報表示設備	1	式	314,300	
計				9,666,140	
体育館厨房作業棟	自動火災報知設備	1	式	566,930	
体育館厨房作業棟	防火戸設備	1	式	69,080	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　中科目別内訳

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育館厨房作業棟	拡声設備	1	式	361,610	
体育館厨房作業棟	電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	414,221	
計				1,411,841	
高等部作業棟	自動火災報知設備	1	式	858,322	
高等部作業棟	防火戸設備	1	式	105,700	
高等部作業棟	非常警報設備	1	式	35,330	
高等部作業棟	拡声設備	1	式	804,460	
高等部作業棟	情報表示設備	1	式	338,200	
計				2,142,012	
プレハブ棟	自動火災報知設備	1	式	179,540	
プレハブ棟	情報表示設備	1	式	143,520	
プレハブ棟	電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	1,997,631	
計				2,320,691	
作業室棟	情報表示設備	1	式	71,760	
計				71,760	

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
美術教室	非常警報設備	1	式	35,330	
美術教室	拡声設備	1	式	31,660	
美術教室	電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	36,120	
計				103,110	

電気設備工事	小・中学部棟			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発信機	P型1級 露出型	2	個	11,500	23,000	
表示灯	普通	2	個	4,610	9,220	
ﾍﾞﾙ	150φ 露出	4	個	5,100	20,400	
起動装置	露出	2	個	6,870	13,740	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	44	個	5,420	238,480	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出　ﾌﾟﾛﾃｸﾀ付	4	個	6,070	24,280	代価表　0006
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防水	7	個	5,040	35,280	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	1	個	12,400	12,400	
ﾓｰﾀｰｻｲﾚﾝ	AC100V	2	個	44,100	88,200	代価表　0007
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m	540	4,320	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	3	か所	8,090	24,270	
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 5 下地張り	1	枚	1,450	1,450	代価表　0002
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚12.5共	1	枚	1,160	1,160	代価表　0003
はつり工事		1	式		15,500	別紙 00-0001
撤去工事	再使用しない	1	式		89,200	別紙 00-0002

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　細目別内訳

電気設備工事	小・中学部棟			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事		1	式		10,500	別紙 00-0003
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材梱包 運搬費		1	式		2,100	別紙 00-0004
産業廃棄物処分費		1	式		1,880	別紙 00-0005
計					615,380	

電気設備工事	小・中学部棟			防火戸設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	2	個	11,700	23,400	
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置)	防火戸用 ﾗｯﾁ式　埋 込	2	個	18,100	36,200	
撤去工事	再使用しない	1	式		9,480	別紙 00-0006
計					69,080	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　細目別内訳

電気設備工事	小・中学部棟			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ共	42	個	25,000	1,050,000	代価表　0009
ｱｯﾃﾈｰﾀ	3W S(金属製)	31	個	3,840	119,040	
撤去工事	再使用しない	1	式		93,600	別紙 00-0007
計					1,262,640	

電気設備工事	設備棟			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合盤	1級 露出 感知器組込無	1	個	29,800	29,800	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	17	個	5,420	92,140	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防爆	2	個	11,800	23,600	
撤去工事	再使用しない	1	式		30,000	別紙 00-0008
計					175,540	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　細目別内訳

電気設備工事	設備棟			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶ	SW1Hi-1(3) V0	2	個	5,430	10,860	
撤去工事	再使用しない	1	式		1,840	別紙 00-0009
計					12,700	

電気設備工事	設備棟			電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED非常用照明器具	露出型反射笠付 4000lm (B5)	3	個	37,300	111,900	代価表　0017
撤去工事	再使用しない	1	式		7,500	別紙 00-0010
蛍光管処分費		1.26	kg	280	352	
計					119,752	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　細目別内訳

電気設備工事	管理棟			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
複合GR型受信機	壁掛型 中継器 端子台 配線共	1	面	2,536,000	2,536,000	代価表　0004
既設受信機扉加工	受信機用架台取付共	1	式		1,045,000	
発信機	P型1級 露出型	6	個	11,500	69,000	
表示灯	普通	6	個	4,610	27,660	
ﾍﾞﾙ	150φ 露出	9	個	5,100	45,900	
起動装置	露出	6	個	6,870	41,220	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	55	個	5,420	298,100	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　露出	1	個	4,880	4,880	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防水	1	個	5,040	5,040	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	16	個	12,400	198,400	
ﾓｰﾀｰｻｲﾚﾝ	AC100V	3	個	44,100	132,300	代価表　0007
火災報知立会検査	P型1級	1	式		238,000	代価表　0018
天井化粧吸音板張り(DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚12.5共	1	枚	1,160	1,160	代価表　0003
撤去工事	再使用しない	1	式		548,000	別紙 00-0011
計					5,190,660	

電気設備工事	管理棟			防火戸設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	12	個	11,700	140,400	
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置)	防火戸用 ﾗｯﾁ式　埋 込	9	個	18,100	162,900	
はつり工事		1	式		1,020	別紙 00-0012
撤去工事	再使用しない	1	式		47,200	別紙 00-0013
計					351,520	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　細目別内訳

電気設備工事	管理棟			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
非常放送増幅器	ﾗｯｸ型　360W 自立型	1	台	2,651,000	2,651,000	代価表　0008
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ共	37	個	25,000	925,000	代価表　0009
ｽﾋﾟｰｶ	SW1Hi-1(3) V0	2	個	5,430	10,860	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	3W S(金属製)	20	個	3,840	76,800	
撤去工事	再使用しない	1	式		146,000	別紙 00-0014
計					3,809,660	

電気設備工事	管理棟			情報表示設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶ付子時計	吊下型 両面	5	個	61,000	305,000	代価表　0010
撤去工事	再使用しない	1	式		9,300	別紙 00-0015
計					314,300	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　細目別内訳

電気設備工事	体育館厨房作業棟			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発信機	P型1級 露出型	3	個	11,500	34,500	
表示灯	普通	1	個	4,610	4,610	
表示灯	ｶﾞｰﾄﾞ付	2	個	5,260	10,520	代価表　0005
ﾍﾞﾙ	150φ 露出	5	個	5,100	25,500	
起動装置	露出	2	個	6,870	13,740	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	17	個	5,420	92,140	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 特種 露出	1	個	5,150	5,150	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防水	8	個	5,040	40,320	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防爆	1	個	11,800	11,800	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	3	個	12,400	37,200	
分布型感知器 (1、2、3種)	露出 1個用	4	個	19,400	77,600	
ﾓｰﾀｰｻｲﾚﾝ	AC100V	3	個	44,100	132,300	代価表　0007
天井　けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ 2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 5 下地張り	1	枚	1,450	1,450	代価表　0002
撤去工事	再使用しない	1	式		80,100	別紙 00-0016
計					566,930	

電気設備工事	体育館厨房作業棟			防火戸設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	2	個	11,700	23,400	
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置)	防火戸用 ﾗｯﾁ式　埋 込	2	個	18,100	36,200	
撤去工事	再使用しない	1	式		9,480	別紙 00-0017
計					69,080	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　細目別内訳

電気設備工事	体育館厨房作業棟			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ共	11	個	25,000	275,000	代価表　0009
ｽﾋﾟｰｶ	SW1Hi-1(3) V0	7	個	5,430	38,010	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	3W S(金属製)	5	個	3,840	19,200	
撤去工事	再使用しない	1	式		29,400	別紙 00-0018
計					361,610	

電気設備工事	体育館厨房作業棟			電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED非常用照明器具	露出型 8001m (B1)	1	個	30,900	30,900	代価表　0013
LED非常用照明器具	露出型 16001m (B2)	3	個	31,800	95,400	代価表　0014
LED非常用照明器具	露出型 20001m (B3)	1	個	35,500	35,500	代価表　0015
LED非常用照明器具	露出型 52001m (B4)	4	個	38,900	155,600	代価表　0016
LED非常用照明器具	露出型反射笠付 40001m (B5)	2	個	37,300	74,600	代価表　0017
撤去工事	再使用しない	1	式		21,300	別紙 00-0019
蛍光管処分費		3.29	kg	280	921	
計					414,221	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　細目別内訳

電気設備工事	高等部作業棟			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発信機	P型1級 露出型	3	個	11,500	34,500	
表示灯	普通	3	個	4,610	13,830	
ﾍﾞﾙ	150φ 露出	6	個	5,100	30,600	
起動装置	露出	3	個	6,870	20,610	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	38	個	5,420	205,960	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　露出	1	個	4,880	4,880	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防水	12	個	5,040	60,480	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防爆	1	個	11,800	11,800	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	17	個	12,400	210,800	
ﾓｰﾀｰｻｲﾚﾝ	AC100V	3	個	44,100	132,300	代価表　0007
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m	540	4,320	
ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 丸型	6	個	377	2,262	
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	4段	1	台	8,980	8,980	代価表　0001
撤去工事	再使用しない	1	式		117,000	別紙 00-0020
計					858,322	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　細目別内訳

電気設備工事	高等部作業棟			防火戸設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	8	個	11,700	93,600	
撤去工事	再使用しない	1	式		12,100	別紙 00-0021
計					105,700	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　細目別内訳

電気設備工事	高等部作業棟			非常警報設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
非常警報複合装置	露出	1	個	29,400	29,400	
撤去工事	再使用しない	1	式		5,930	別紙 00-0022
計					35,330	

電気設備工事	高等部作業棟			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ共	25	個	25,000	625,000	代価表　0009
ｽﾋﾟｰｶ	SW1Hi-1(3) V0	4	個	5,430	21,720	
ｽﾋﾟｰｶ	SH-　15 V0	1	個	14,900	14,900	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	3W S(金属製)	21	個	3,840	80,640	
撤去工事	再使用しない	1	式		62,200	別紙 00-0023
計					804,460	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　細目別内訳

電気設備工事	高等部作業棟			情報表示設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶ付子時計	吊下型 両面	5	個	61,000	305,000	代価表　0010
ｽﾋﾟｰｶ付子時計	壁掛型	1	個	23,000	23,000	代価表　0011
撤去工事	再使用しない	1	式		10,200	別紙 00-0024
計					338,200	

電気設備工事	プレハブ棟			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合盤	1級 露出 感知器組込無	2	個	29,800	59,600	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	12	個	5,420	65,040	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	2	個	12,400	24,800	
撤去工事	再使用しない	1	式		30,100	別紙 00-0025
計					179,540	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　細目別内訳

電気設備工事	プレハブ棟			情報表示設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶ付子時計	壁掛型	6	個	23,000	138,000	代価表　0011
撤去工事	再使用しない	1	式		5,520	別紙 00-0026
計					143,520	

電気設備工事	プレハブ棟			電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	露出型 52001m (A1)	60	個	17,900	1,074,000	代価表 0012
LED非常用照明器具	露出型 16001m (B2)	6	個	31,800	190,800	代価表 0014
LED非常用照明器具	露出型 52001m (B4)	12	個	38,900	466,800	代価表 0016
誘導灯	SH1-FBF 20 - - C -	3	個	16,400	49,200	
誘導灯	SH1-FBF 20 - - BL -	1	個	22,600	22,600	
誘導灯	ST1-FBF 22 - - C -	1	個	16,400	16,400	
撤去工事	再使用しない	1	式		170,000	別紙 00-0027
蛍光管処分費		27.97	kg	280	7,831	
計					1,997,631	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　細目別内訳

電気設備工事	作業室棟			情報表示設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶ付子時計	壁掛型	3	個	23,000	69,000	代価表 0011
撤去工事	再使用しない	1	式		2,760	別紙 00-0028
計					71,760	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　細目別内訳

電気設備工事	美術教室			非常警報設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
非常警報複合装置	露出	1	個	29,400	29,400	
撤去工事	再使用しない	1	式		5,930	別紙 00-0029
計					35,330	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　細目別内訳

電気設備工事	美術教室			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶ	SC6Hi-1(3) V0	2	個	11,800	23,600	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	3W S(金属製)	1	個	3,840	3,840	
撤去工事	再使用しない	1	式		4,220	別紙 00-0030
計					31,660	

電気設備工事		美術教室			電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
誘導灯	SH1-FBF 20 －　－ C　－	2	個	16,400	32,800	
撤去工事	再使用しない	1	式		3,320	別紙 00-0031
計					36,120	

電気設備工事	小・中学部棟			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		15,500	別紙 00-0001
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	2	か所	7,770	15,540	
計					15,540	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　別紙明細

電気設備工事	小・中学部棟			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		89,200	別紙 00-0002
発信機撤去	再使用しない	2	個	2,710	5,420	代価表　0023
表示灯撤去	再使用しない	2	個	1,180	2,360	代価表　0024
ﾍﾞﾙ撤去	再使用しない	4	個	1,180	4,720	代価表　0025
起動押釦撤去	再使用しない	2	個	1,180	2,360	代価表　0026
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	46	個	1,270	58,420	
感知器撤去	スポット型 定温式 再使用しない	7	個	1,270	8,890	
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	1	個	1,520	1,520	
ﾓｰﾀｰｻｲﾚﾝ撤去	再使用しない	2	個	1,180	2,360	代価表　0027
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共　0.9×0.9	1	枚	2,110	2,110	代価表　0020
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共　0.45×0.9	1	枚	1,040	1,040	代価表　0021
計					89,200	

電気設備工事	小・中学部棟			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事		1	式		10,500	別紙 00-0003
半面形防塵ﾏｽｸ		2	個	2,500	5,000	
化学防護服		2	着	1,070	2,140	
防護ﾒｶﾞﾈ		2	個	1,720	3,440	
計					10,580	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材梱包運搬費		1	式		2,100	別紙 00-0004
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材梱包費	密封処理（二重梱包）	0.3	m3	750	225	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材積込・運搬費		0.3	m3	6,250	1,875	代価表　0036
計					2,100	
産業廃棄物処分費		1	式		1,880	別紙 00-0005
石綿含有産業廃棄物		0.1	t	18,800	1,880	
計					1,880	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　別紙明細

電気設備工事	小・中学部棟			防火戸設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		9,480	別紙 00-0006
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	2	個	1,520	3,040	
自動閉鎖装置撤去	ﾗｯﾁ式　防火戸用 再使用しない	2	個	3,220	6,440	代価表　0029
計					9,480	

電気設備工事	小・中学部棟			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		93,600	別紙 00-0007
ｽﾋﾟｰｶ撤去	天井埋込形 再使用しない	42	個	1,860	78,120	
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ撤去	1w 金属ﾌﾟﾚｰﾄ共　再使用しない	31	個	500	15,500	代価表　0033
計					93,620	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　別紙明細

電気設備工事	設備棟			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		30,000	別紙 00-0008
総合盤撤去	1級 露出 再使用しない	1	個	5,930	5,930	代価表　0028
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	13	個	1,270	16,510	
感知器撤去	スポット型 定温式 再使用しない	6	個	1,270	7,620	
計					30,060	

電気設備工事	設備棟			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,840	別紙 00-0009
ｽﾋﾟｰｶ撤去	壁掛形　再使用しない	2	個	920	1,840	
計					1,840	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　別紙明細

電気設備工事	設備棟			電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		7,500	別紙 00-0010
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×2 再利用しない	3	個	2,500	7,500	
計					7,500	

電気設備工事	管理棟			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		548,000	別紙 00-0011
受信機、防火戸制御盤内器撤去	配線共	1	式		408,000	
発信機撤去	再使用しない	6	個	2,710	16,260	代価表　0023
表示灯撤去	再使用しない	6	個	1,180	7,080	代価表　0024
ﾍﾞﾙ撤去	再使用しない	9	個	1,180	10,620	代価表　0025
起動押釦撤去	再使用しない	6	個	1,180	7,080	代価表　0026
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	55	個	1,270	69,850	
感知器撤去	スポット型 定温式 再使用しない	2	個	1,270	2,540	
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	15	個	1,520	22,800	
ﾓｰﾀｰｻｲﾚﾝ撤去	再使用しない	3	個	1,180	3,540	代価表　0027
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共　0.45×0.9	1	枚	1,040	1,040	代価表　0021
計					548,810	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　別紙明細

電気設備工事	管理棟			防火戸設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		1,020	別紙 00-0012
壁はつり		3	か所	340	1,020	代価表　0019
計					1,020	
撤去工事	再使用しない	1	式		47,200	別紙 00-0013
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	12	個	1,520	18,240	
自動閉鎖装置撤去	ﾗｯﾁ式　防火戸用 再使用しない	6	個	3,220	19,320	代価表　0029
自動閉鎖装置撤去	ﾏｸﾞﾈｯﾄ式　防火戸用 再使用しない	3	個	3,220	9,660	代価表　0030
計					47,220	

電気設備工事	管理棟			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		146,000	別紙 00-0014
非常放送増幅器撤去	ﾗｯｸ型　360W 自立型 再使用しない	1	台	66,100	66,100	代価表　0032
ｽﾋﾟｰｶ撤去	天井埋込形 再使用しない	37	個	1,860	68,820	
ｽﾋﾟｰｶ撤去	壁掛形　再使用しない	2	個	920	1,840	
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ撤去	1w 金属ﾌﾟﾚｰﾄ共　再使用しない	20	個	500	10,000	代価表　0033
計					146,760	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　別紙明細

電気設備工事	管理棟			情報表示設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		9,300	別紙 00-0015
ｽﾋﾟｰｶ付子時計撤去	吊下型 両面 再使用しない	5	個	1,860	9,300	代価表　0034
計					9,300	

電気設備工事	体育館厨房作業棟			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		80,100	別紙 00-0016
発信機撤去	再使用しない	3	個	2,710	8,130	代価表　0023
表示灯撤去	再使用しない	3	個	1,180	3,540	代価表　0024
ﾍﾞﾙ撤去	再使用しない	5	個	1,180	5,900	代価表　0025
起動押釦撤去	再使用しない	2	個	1,180	2,360	代価表　0026
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	18	個	1,270	22,860	
感知器撤去	スポット型 定温式 再使用しない	10	個	1,270	12,700	
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	2	個	1,520	3,040	
感知器撤去	分布型 再使用しない	4	個	3,980	15,920	代価表　0022
ﾓｰﾀｰｻｲﾚﾝ撤去	再使用しない	3	個	1,180	3,540	代価表　0027
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共　0.9×0.9	1	枚	2,110	2,110	代価表　0020
計					80,100	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　別紙明細

電気設備工事	体育館厨房作業棟			防火戸設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		9,480	別紙 00-0017
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	2	個	1,520	3,040	
自動閉鎖装置撤去	ﾗｯﾁ式　防火戸用 再使用しない	2	個	3,220	6,440	代価表　0029
計					9,480	

電気設備工事	体育館厨房作業棟			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		29,400	別紙 00-0018
ｽﾋﾟｰｶ撤去	天井埋込形 再使用しない	11	個	1,860	20,460	
ｽﾋﾟｰｶ撤去	壁掛形　再使用しない	7	個	920	6,440	
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ撤去	1w 金属ﾌﾟﾚｰﾄ共　再使用しない	5	個	500	2,500	代価表　0033
計					29,400	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　別紙明細

電気設備工事	体育館厨房作業棟			電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		21,300	別紙 00-0019
照明器具 Hf蛍光灯　撤去	FHF16W ×1 － 露出形　再使用しない	1	個	1,120	1,120	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×2 再利用しない	3	個	1,580	4,740	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×1 再利用しない	1	個	2,000	2,000	
照明器具 Hf蛍光灯　撤去	FHF32W ×2 － 露出形　再使用しない	4	個	2,120	8,480	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×2 再利用しない	2	個	2,500	5,000	
計					21,340	

電気設備工事	高等部作業棟			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		117,000	別紙 00-0020
発信機撤去	再使用しない	3	個	2,710	8,130	代価表　0023
表示灯撤去	再使用しない	3	個	1,180	3,540	代価表　0024
ﾍﾞﾙ撤去	再使用しない	6	個	1,180	7,080	代価表　0025
起動押釦撤去	再使用しない	3	個	1,180	3,540	代価表　0026
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	31	個	1,270	39,370	
感知器撤去	スポット型 定温式 再使用しない	21	個	1,270	26,670	
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	17	個	1,520	25,840	
ﾓｰﾀｰｻｲﾚﾝ撤去	再使用しない	3	個	1,180	3,540	代価表　0027
計					117,710	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　別紙明細

電気設備工事	高等部作業棟			防火戸設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		12,100	別紙 00-0021
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	8	個	1,520	12,160	
計					12,160	

電気設備工事	高等部作業棟			非常警報設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		5,930	別紙 00-0022
非常警報複合装置撤去	再使用しない	1	個	5,930	5,930	代価表　0031
計					5,930	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　別紙明細

電気設備工事	高等部作業棟			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		62,200	別紙 00-0023
ｽﾋﾟｰｶ撤去	天井埋込形 再使用しない	25	個	1,860	46,500	
ｽﾋﾟｰｶ撤去	壁掛形　再使用しない	4	個	920	3,680	
ｽﾋﾟｰｶ撤去	ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶ　再使用しない	1	個	1,520	1,520	
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ撤去	1w 金属ﾌﾟﾚｰﾄ共　再使用しない	21	個	500	10,500	代価表　0033
計					62,200	

電気設備工事	高等部作業棟			情報表示設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		10,200	別紙 00-0024
ｽﾋﾟｰｶ付子時計撤去	吊下型 両面 再使用しない	5	個	1,860	9,300	代価表　0034
ｽﾋﾟｰｶ付子時計撤去	壁掛型 再使用しない	1	個	920	920	代価表　0035
計					10,220	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　別紙明細

電気設備工事	プレハブ棟			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		30,100	別紙 00-0025
総合盤撤去	1級 露出 再使用しない	2	個	5,930	11,860	代価表　0028
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	11	個	1,270	13,970	
感知器撤去	スポット型 定温式 再使用しない	1	個	1,270	1,270	
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	2	個	1,520	3,040	
計					30,140	

電気設備工事	プレハブ棟			情報表示設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		5,520	別紙 00-0026
ｽﾋﾟｰｶ付子時計撤去	壁掛型 再使用しない	6	個	920	5,520	代価表　0035
計					5,520	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　別紙明細

電気設備工事	プレハブ棟			電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		170,000	別紙 00-0027
照明器具 Hf蛍光灯　撤去	FHF32W ×2 － 露出形　再使用しない	60	個	2,120	127,200	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×2 再利用しない	6	個	1,580	9,480	
照明器具 Hf蛍光灯　撤去	FHF32W ×2 － 露出形　再使用しない	12	個	2,120	25,440	
誘導灯撤去	C　－　再使用しない	4	個	1,660	6,640	
誘導灯撤去	BL,BH －　再使用しない	1	個	1,910	1,910	
計					170,670	

電気設備工事	作業室棟			情報表示設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,760	別紙 00-0028
ｽﾋﾟｰｶ付子時計撤去	壁掛型 再使用しない	3	個	920	2,760	代価表　0035
計					2,760	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　別紙明細

電気設備工事	美術教室			非常警報設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		5,930	別紙 00-0029
非常警報複合装置撤去	再使用しない	1	個	5,930	5,930	代価表　0031
計					5,930	

電気設備工事	美術教室			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		4,220	別紙 00-0030
ｽﾋﾟｰｶ撤去	天井埋込形 再使用しない	2	個	1,860	3,720	
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ撤去	1w 金属ﾌﾟﾚｰﾄ共　再使用しない	1	個	500	500	代価表　0033
計					4,220	

大阪府立和泉支援学校消防設備改修　別紙明細

電気設備工事	美術教室			電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		3,320	別紙 00-0031
誘導灯撤去	C　－　再使用しない	2	個	1,660	3,320	
計					3,320	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査(ﾚｰﾀﾞｰ)		1	式		156,000	別紙 00-0032
電気主任技術者立会費		1	日	45,000	45,000	
計					201,000	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査(ﾚｰﾀﾞｰ)		1	式		156,000	別紙 00-0032
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	基本料金　1-10箇所まで	1		80,000	80,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	材料費　1-10箇所まで	2		1,200	2,400	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	報告書作成費 1-10箇所まで	1		62,400	62,400	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	諸経費　1-10箇所まで	1		12,000	12,000	
計					156,800	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	4段	台	1			8,980		代価表 0001
01	内部仕上足場(簡易型移動式足場)	基本料 修理費含む 階高5.7m以上7.4m未満	㎡	122.3	1	73.5	8,989.05		
	計						8,989.05		
	天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 5 下地張り	枚	1			1,450		代価表 0002
01	天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 5 下地張り	㎡	0.81	1	1,798.2	1,456.54		
	計						1,456.54		
	天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	枚	1			1,160		代価表 0003
01	天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	㎡	0.4	1	2,909.75	1,163.9		
	計						1,163.9		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	複合GR型受信機	壁掛型 中継器 端子台 配線共	面	1			2,536,000		代価表 0004
01	複合GR型受信機	壁掛型 中継器 端子台 配線共		1	1	1,870,000	1,870,000		
02	雑材料		式 T01	1	0.02	1,870,000	37,400		
03	電工		人	20	1	25,560	511,200	○	
	その他		式	1	0.23	511,200	117,576		
	計						2,536,176		
	表示灯	ｶﾞｰﾄﾞ付	個	1			5,260		代価表 0005
01	表示灯	普通	個	1	1	4,612.41	4,612.41		
02	表示灯用ｶﾞｰﾄﾞ		個	1	1	640	640		
03	雑材料		式 K02	1	0.02	640	12.8		
	計						5,265.21		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出　ﾌﾟﾛﾃｸﾀ付	個	1			6,070		代価表　0006
01	ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	個	1	1	5,425.76	5,425.76		
02	感知器用ﾌﾟﾛﾃｸﾀ		個	1	1	640	640		
03	雑材料		式 K02	1	0.02	640	12.8		
	計						6,078.56		
	ﾓｰﾀｰｻｲﾚﾝ	AC100V	個	1			44,100		代価表　0007
01	ﾓｰﾀｰｻｲﾚﾝ	AC100V	個	1	1	39,500	39,500		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	39,500	790		
03	電工		人	0.124	1	25,560	3,169.44	○	
	その他		式	1	0.23	3,169.44	728.97		
	計						44,188.41		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	非常放送増幅器	ﾗｯｸ型　360W 自立型	台	1			2,651,000		代価表　0008
01	非常放送増幅器	ﾗｯｸ型　360W 自立型	台	1	1	2,387,000	2,387,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	2,387,000	47,740		
03	電工		人	6.9	1	25,560	176,364	○	
	その他		式	1	0.23	176,364	40,563.72		
	計						2,651,667.72		
	天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ共	個	1			25,000		代価表　0009
01	ｽﾋﾟｰｶ	SC6Hi-1(3) V0	個	1	1	11,832.36	11,832.36		
02	取付用ﾌﾟﾚｰﾄ		枚	1	1	12,400	12,400		
03	雑材料		式 K02	1	0.02	12,400	248		
04	電工		人	0.019	1	25,560	485.64	○	
	その他		式	1	0.23	485.64	111.69		
	計						25,077.69		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾋﾟｰｶ付子時計	吊下型 両面	個	1			61,000		代価表 0010
01	ｽﾋﾟｰｶ付子時計	吊下型 両面	個	1	1	53,800	53,800		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	53,800	1,076		
03	電工		人	0.195	1	25,560	4,984.2	○	
	その他		式	1	0.23	4,984.2	1,146.36		
	計						61,006.56		
	ｽﾋﾟｰｶ付子時計	壁掛型	個	1			23,000		代価表 0011
01	ｽﾋﾟｰｶ付子時計	壁掛型	個	1	1	19,600	19,600		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	19,600	392		
03	電工		人	0.097	1	25,560	2,479.32	○	
	その他		式	1	0.23	2,479.32	570.24		
	計						23,041.56		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	露出型 52001m (A1)	個	1			17,900		代価表 0012
01	LED照明器具	露出型 52001m (A1)	台	1	1	10,300	10,300		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	10,300	515		
03	電工		人	0.222	1	25,560	5,674.32	○	
	その他		式	1	0.25	5,674.32	1,418.58		
	計						17,907.9		
	LED非常用照明器具	露出型 8001m (B1)	個	1			30,900		代価表 0013
01	LED非常用照明器具	露出型 8001m (B1)	台	1	1	24,900	24,900		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	24,900	1,245		
03	電工		人	0.149	1	25,560	3,808.44	○	
	その他		式	1	0.25	3,808.44	952.11		
	計						30,905.55		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED非常用照明器具	露出型 1600lm (B2)	個	1			31,800		代価表 0014
01	LED非常用照明器具	露出型 1600lm (B2)	台	1	1	25,800	25,800		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	25,800	1,290		
03	電工		人	0.149	1	25,560	3,808.44	○	
	その他		式	1	0.25	3,808.44	952.11		
	計						31,850.55		
	LED非常用照明器具	露出型 2000lm (B3)	個	1			35,500		代価表 0015
01	LED非常用照明器具	露出型 2000lm (B3)	台	1	1	27,100	27,100		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	27,100	1,355		
03	電工		人	0.222	1	25,560	5,674.32	○	
	その他		式	1	0.25	5,674.32	1,418.58		
	計						35,547.9		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED非常用照明器具	露出型 5200lm (B4)	個	1			38,900		代価表 0016
01	LED非常用照明器具	露出型 5200lm (B4)	台	1	1	30,300	30,300		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	30,300	1,515		
03	電工		人	0.222	1	25,560	5,674.32	○	
	その他		式	1	0.25	5,674.32	1,418.58		
	計						38,907.9		
	LED非常用照明器具	露出型反射笠付 4000lm (B5)	個	1			37,300		代価表 0017
01	LED非常用照明器具	露出型反射笠付 4000lm (B5)	台	1	1	28,800	28,800		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	28,800	1,440		
03	電工		人	0.222	1	25,560	5,674.32	○	
	その他		式	1	0.25	5,674.32	1,418.58		
	計						37,332.9		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	火災報知 立会検査	P型1級	式	1			238,000		代価表 0018
01	電工		人	7.575	1	25,560	193,617	○	
	その他		式	1	0.23	193,617	44,531.91		
	計						238,148.91		

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁はつり		か所	1			340		代価表 0019
01	手はつり (面はつり)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 30mm程度	㎡	0.0225	1	15,246	343.03		
	計						343.03		
	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 0.9×0.9	枚	1			2,110		代価表 0020
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	㎡	0.81	1	2,612.5	2,116.12		
	計						2,116.12		
	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 0.45×0.9	枚	1			1,040		代価表 0021
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	㎡	0.4	1	2,612.5	1,045		
	計						1,045		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	感知器撤去	分布型 再使用しない	個	1			3,980		代価表 0022
01	電工		人	0.416	0.3	25,560	3,189.88	○	
	その他		式	1	0.25	3,189.88	797.47		
	計						3,987.35		
	発信機撤去	再使用しない	個	1			2,710		代価表 0023
01	電工		人	0.283	0.3	25,560	2,170.04	○	
	その他		式	1	0.25	2,170.04	542.51		
	計						2,712.55		
	表示灯撤去	再使用しない	個	1			1,180		代価表 0024
01	電工		人	0.124	0.3	25,560	950.83	○	
	その他		式	1	0.25	950.83	237.7		
	計						1,188.53		

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾍﾞﾙ撤去	再使用しない	個	1			1,180		代価表 0025
01	電工		人	0.124	0.3	25,560	950.83	○	
	その他		式	1	0.25	950.83	237.7		
	計						1,188.53		
	起動押釦撤去	再使用しない	個	1			1,180		代価表 0026
01	電工		人	0.124	0.3	25,560	950.83	○	
	その他		式	1	0.25	950.83	237.7		
	計						1,188.53		
	ﾓｰﾀｰｻｲﾚﾝ撤去	再使用しない	個	1			1,180		代価表 0027
01	電工		人	0.124	0.3	25,560	950.83	○	
	その他		式	1	0.25	950.83	237.7		
	計						1,188.53		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	総合盤撤去	1級 露出 再使用しない	個	1			5,930		代価表 0028
01	電工		人	0.619	0.3	25,560	4,746.49	○	
	その他		式	1	0.25	4,746.49	1,186.62		
	計						5,933.11		
	自動閉鎖装置撤去	ﾗｯﾁ式 防火戸用 再使用しない	個	1			3,220		代価表 0029
01	電工		人	0.336	0.3	25,560	2,576.44	○	
	その他		式	1	0.25	2,576.44	644.11		
	計						3,220.55		
	自動閉鎖装置撤去	ﾏｸﾞﾈｯﾄ式 防火戸用 再使用しない	個	1			3,220		代価表 0030
01	電工		人	0.336	0.3	25,560	2,576.44	○	
	その他		式	1	0.25	2,576.44	644.11		
	計						3,220.55		

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	非常警報複合装置撤去	再使用しない	個	1			5,930		代価表 0031
01	電工		人	0.619	0.3	25,560	4,746.49	○	
	その他		式	1	0.25	4,746.49	1,186.62		
	計						5,933.11		
	非常放送増幅器撤去	ﾗｯｸ型 360W 自立型 再使用しない	台	1			66,100		代価表 0032
01	電工		人	6.9	0.3	25,560	52,909.2	○	
	その他		式	1	0.25	52,909.2	13,227.3		
	計						66,136.5		
	ｱｯﾃﾈｰﾀｰ撤去	1w 金属ﾌﾟﾚｰﾄ共 再使用しない	個	1			500		代価表 0033
01	電工		人	0.053	0.3	25,560	406.4	○	
	その他		式	1	0.25	406.4	101.6		
	計						508		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾋﾟｰｶ付子時計撤去	吊下型 両面 再使用しない	個	1			1,860		代価表 0034
01	電工		人	0.195	0.3	25,560	1,495.26	○	
	その他		式	1	0.25	1,495.26	373.81		
	計						1,869.07		
	ｽﾋﾟｰｶ付子時計撤去	壁掛型 再使用しない	個	1			920		代価表 0035
01	電工		人	0.097	0.3	25,560	743.79	○	
	その他		式	1	0.25	743.79	185.94		
	計						929.73		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材積込・運搬費		m3	1			6,250		代価表 0036
01	産業廃棄物積込・運搬費		m3	1	1	6,250	6,250		
	計						6,250		