文書番号	教施財　　5114-2　　号
工事期間	契約締結日　～　令和4年9月7日
開札日	令和4年4月14日

工事名称　　大阪府立松原高等学校受水槽改修工事

設計内訳書

工事場所　　松原市三宅東三丁目

工事費　　¥33,715,000-　　（消費税相当額　　¥3,065,000-　）

工事価格　　¥30,650,000-

工事概要　　受水槽改修工事一式

名　称	数 量		金額(円)		計(円)	備考
直接工事費						
機械設備工事	一式		23,051,130			
小 計					23,051,130	
共通仮設費						
機械設備工事	一式		940,670			
小 計					940,670	
現場管理費						
機械設備工事	一式		2,950,720			
小 計					2,950,720	
一般管理費等	一式				3,707,480	
工事価格	一式				30,650,000	
消費税等相当額	一式				3,065,000	工事価格×10%
総工事費	一式				33,715,000	

名　称	摘 要	数 量		松原高等学校			
				（機械設備）			
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(A)	22,878,950			
	瓦斯設備工事	一式	(B)	0			
	その他の工事	一式	(C)	0			
	処分費等	一式	(D)	79,580			
	申請費	一式	(E)	92,600			
直接工事費　小計			(A)+(B)+(C)+(D)+(E)=(F)	23,051,130			
率算出用の工期				4.2 ヶ月			
共通仮設費率			(G)	2.42%			
共通仮設費	一般工事	一式	(A)×(G)=(H)	553,670			
	その他の工事	一式	(C)×1%=(I)	0			
共通仮設費積上げ分		一式	(J)	387,000			
共通仮設費　小計			(H)+(I)+(J)=(K)	940,670			
純工事費		一式	(A)+(H)+(J)=(L)	23,819,620			
現場管理費率			(M)	12.38%			
現場管理費	一般工事	一式	(L)×(M)=(N)	2,948,868			
	その他の工事	一式	[(C)+(I)]×2%=(O)	0			
	申請費	一式	(E)×2%=(P)	1,852			
現場管理費　小計			(N)+(O)+(P)=(Q)	2,950,720			
一般管理費を除く小計			(F)+(K)+(Q)=(R)	26,942,520			
工事原価		一式	(R)−(E)−(P)=(S)	26,848,068			
一般管理費等率			(T)	13.77%			
一般管理費等(補正分除く)		一式	(S)×(T)=(U)	3,696,978			
一般管理費等(補正)		一式	(S)×0.04%=(V)	10,739			
端数処理			(W)	−237			
一般管理費　小計			(U)+(V)+(W)=(X)	3,707,480			

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 (受水槽改修工事) (松原高等学校)	1	式	21,133,280	
計			21,133,280	

機械設備工事(受水槽改修工事)(松原高等学校)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋外工事	1	式	16,577,760	
ポンプ室	1	式	2,614,240	
特別教室棟	1	式	1,941,280	
計			21,133,280	

機械設備工事(受水槽改修工事)(松原高等学校)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外工事	給水設備	1	式	14,641,190	
屋外工事	排水設備	1	式	248,000	
屋外工事	建築工事	1	式	1,688,570	
計				16,577,760	
ポンプ室	給水設備	1	式	2,591,180	
ポンプ室	排水設備	1	式	10,260	
ポンプ室	建築工事	1	式	12,800	
計				2,614,240	
特別教室棟	給水設備	1	式	1,941,280	
計				1,941,280	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事(受水槽改修工事)(松原高等学校)　屋外工事　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
受水槽	FRP製(2.5×(3.0+3.0)×3.0) TW-1	1	基	7,605,000	7,605,000	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 20A	10	m	3,560	35,600	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ﾌﾗﾝｼﾞ接合　屋外架空・暗渠 100A	80	m	24,400	1,952,000	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ﾌﾗﾝｼﾞ接合　地中配管 100A	1	m	34,000	34,000	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　20A	23	m	1,600	36,800	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	24	m	180	4,320	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	6	個	6,030	36,180	
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 100A	6	個	36,100	216,600	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	2	個	5,790	11,580	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　100A	2	個	24,900	49,800	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　100A	2	個	35,500	71,000	
電磁弁 (水用)	20A	2	個	17,200	34,400	
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 100A	2	個	199,000	398,000	
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ	10K 100A	2	個	32,100	64,200	
機械式緊急遮断弁	100A×2個(日よけｶﾊﾞｰ) 感震器1個共	1	組	991,000	991,000	代価表　0001

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事(受水槽改修工事)(松原高等学校)　屋外工事　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	20A	2	個	20,300	40,600	
横水栓(キー式)	T200CSNR13	3	個	4,090	12,270	
配管切断 (樹脂管類) ･手間のみ	配管切断　20A 保温無	2	か所	3,270	6,540	
配管切断 (鋼管類) ･手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所	5,230	10,460	
搬入費		1	式		654,000	別紙 00-0001
製作金物		1	式		791,000	別紙 00-0002
保温工事		1	式		1,283,000	別紙 00-0003
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式		153,000	別紙 00-0004
撤去工事		1	式		10,300	別紙 00-0005
土工事		1	式		43,300	別紙 00-0006
残土処分費		1	式		4,050	別紙 00-0007
有価材		1	式		▲410	別紙 00-0008
水質試験費		1	式		87,600	別紙 00-0009
申請費		1	式		5,000	別紙 00-0010
計					14,641,190	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事(受水槽改修工事)(松原高等学校)　屋外工事　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠　50A	4	m	4,230	16,920	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠 100A	6	m	8,590	51,540	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　150A	5	m	10,300	51,500	
青銅仕切弁	5K(ねじ)　50A	2	個	12,700	25,400	
配管用防虫網	100A	2	個	13,300	26,600	
間接排水口	150A	2	個	8,830	17,660	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ　最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ﾋﾞふた付 ～500	1	組	10,800	10,800	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ　最大排水管径150φ 雨水集合ﾄﾗｯﾌﾟ桝、塩ﾋﾞふた付 ～500	1	組	20,800	20,800	代価表　0002
土工事		1	式		24,100	別紙 00-0011
残土処分費		1	式		2,680	別紙 00-0012
計					248,000	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事(受水槽改修工事)(松原高等学校)　屋外工事　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 標準図7-8	H=1800	18.5	m	13,200	244,200	
ﾌｪﾝｽ潜戸	H=1800 両面型用 片開き W=1000	1	か所	54,300	54,300	
土留鋼板	L=1.50m H=0.435	9	か所	11,000	99,000	代価表　0003
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	受水槽基礎	1	式		1,088,000	別紙 00-0013
土工事	受水槽基礎部	1	式		116,000	別紙 00-0014
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		5,250	別紙 00-0015
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		580	別紙 00-0016
残土処分費		1	式		29,700	別紙 00-0017
植栽撤去工事	再使用しない	1	式		31,700	別紙 00-0018
植栽処分費		1	式		18,300	別紙 00-0019
整地		1	式		1,540	別紙 00-0020
計					1,688,570	

機械設備工事(受水槽改修工事)(松原高等学校)　ポンプ室　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 自動交互運転形	50φ×40φ×300L/min×42m×3.7kW	1	組	967,000	967,000	
給水・塩ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ﾌﾗﾝｼﾞ接合　機械室・便所 100A	17	m	33,500	569,500	
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｶｴﾊﾞｰ)　100A	2	個	36,100	72,200	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製　100A	4	個	35,500	142,000	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　20A 保温無	3	か所	3,270	9,810	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　20A 保温有	14	か所	4,590	64,260	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温有	20	か所	5,910	118,200	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 150A 保温有	1	か所	6,240	6,240	
ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ 100A	2	か所	10,500	21,000	
据付費		1	式		83,500	別紙 00-0021
搬入費		1	式		10,000	別紙 00-0022
搬出費		1	式		55,200	別紙 00-0023
製作金物		1	式		20,500	別紙 00-0024
保温工事		1	式		72,400	別紙 00-0025
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式		4,880	別紙 00-0026

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事(受水槽改修工事)(松原高等学校)　ポンプ室　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		328,000	別紙 00-0027
はつり工事		1	式		38,800	別紙 00-0028
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材梱包 運搬費		1	式		4,460	別紙 00-0029
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0030
廃棄物処分費		1	式		23,300	別紙 00-0031
有価材		1	式		▲20,100	別紙 00-0032
計					2,591,180	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事(受水槽改修工事)(松原高等学校)　ポンプ室　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　30A 保温無	2	か所	3,270	6,540	
撤去工事		1	式		3,680	別紙 00-0033
廃棄物処分費		1	式		40	別紙 00-0034
計					10,260	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事(受水槽改修工事)(松原高等学校)　ポンプ室　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ基礎	1	式		12,800	別紙 00-0035
計					12,800	

機械設備工事(受水槽改修工事)(松原高等学校)　特別教室棟　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋外架空・暗渠　25A	1	m	2,530	2,530	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋外架空・暗渠 150A	4	m	15,200	60,800	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｶｴﾊﾞｰ･鋳鉄) 150A	2	個	39,900	79,800	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　150A	2	個	46,200	92,400	
機械式緊急遮断弁	150A×2個(日よけｶﾊﾞｰ) 感震器1個共	1	組	1,497,000	1,497,000	代価表　0006
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　25A 保温有	1	か所	3,610	3,610	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 150A 保温有	3	か所	8,200	24,600	
保温工事		1	式		137,000	別紙 00-0036
撤去工事		1	式		48,100	別紙 00-0037
廃棄物処分費		1	式		900	別紙 00-0038
有価材		1	式		▲5,460	別紙 00-0039
計					1,941,280	

機械設備工事(受水槽改修工事)(松原高等学校)	屋外工事				給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入費		1	式		654,000	別紙 00-0001
搬入費	複数搬入 100kg/m3未満	3.94	t	166,000	654,040	
計					654,040	
製作金物		1	式		791,000	別紙 00-0002
SUS製 製作金物	6× 50×50 (等辺山形鋼)	65.4	m	12,100	791,340	
計					791,340	
保温工事		1	式		1,283,000	別紙 00-0003
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	10.4	m	6,890	71,656	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A	79.7	m	13,200	1,052,040	
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁) 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A	6	個	26,700	160,200	
計					1,283,896	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事(受水槽改修工事)(松原高等学校)	屋外工事				給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式		153,000	別紙 00-0004
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)	0.63		47,400	29,862	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用 (㎡)	8.2		10,000	82,000	
ｺﾞﾑｼｰﾄ(材料のみ)	ｺﾞﾑｼｰﾄ(6t)	5.43	㎡	7,720	41,919	
計					153,781	
撤去工事		1	式		10,300	別紙 00-0005
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 100A	0.5	m	2,290	1,145	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 20A	26.1	m	350	9,135	
産業廃棄物積込・運搬費		0.01	m3	6,220	62	
計					10,342	

機械設備工事(受水槽改修工事)(松原高等学校)	屋外工事				給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		43,300	別紙 00-0006
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	4.25	m3	1,410	5,992	
土工事	山砂の類　－	2.25	m3	8,450	19,012	
土工事	機械埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	2	m3	3,000	6,000	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	2.25	m3	5,470	12,307	
計					43,311	
残土処分費		1	式		4,050	別紙 00-0007
残土処分費	投棄料(阪南2区)	2.25	m3	1,800	4,050	
計					4,050	
有価材		1	式		▲410	別紙 00-0008
鉄くず	ﾍﾋﾞｰH2	0.01	t	▲41,000	▲410	
計					▲410	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事(受水槽改修工事)(松原高等学校)	屋外工事				給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水質試験費		1	式		87,600	別紙 00-0009
水質試験費	上水・受水槽用	1	か所	87,600	87,600	
計					87,600	
申請費		1	式		5,000	別紙 00-0010
設計審査手数料		1	式		2,000	
工事検査手数料		1	式		3,000	
計					5,000	

機械設備工事(受水槽改修工事)(松原高等学校)	屋外工事				排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		24,100	別紙 00-0011
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	1.79	m3	1,410	2,523	
土工事	山砂の類　－	1.49	m3	8,450	12,590	
土工事	機械埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	0.3	m3	3,000	900	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	1.49	m3	5,470	8,150	
計					24,163	
残土処分費		1	式		2,680	別紙 00-0012
残土処分費	投棄料(阪南2区)	1.49	m3	1,800	2,682	
計					2,682	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事(受水槽改修工事)(松原高等学校)	屋外工事				建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	受水槽基礎	1	式		1,088,000	別紙 00-0013
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)	15.2		40,000	608,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　(m3)	0.63		40,000	25,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	砂利地業 切込み砂利 (m3)	2.52		8,390	21,142	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用　(㎡)	23.19		10,000	231,900	
異形鉄筋(SD295)	D10	0.36	t	96,000	34,560	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.45	t	94,000	42,300	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.16	t	95,000	15,200	
鉄筋加工組立	小型構造物 －　－	0.97	t	98,100	95,157	
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.97	t	4,000	3,880	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	19.1	㎡	570	10,887	
計					1,088,226	

機械設備工事(受水槽改修工事)(松原高等学校)	屋外工事				建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事	受水槽基礎部	1	式		116,000	別紙 00-0014
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	17.13	m3	1,410	24,153	
土工事	機械埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	0.63	m3	3,000	1,890	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	16.5	m3	5,470	90,255	
計					116,298	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		5,250	別紙 00-0015
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ　(m3) -	0.19		24,400	4,636	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　2.0km以下	0.19	m3	3,280	623	
計					5,259	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		580	別紙 00-0016
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.19	m3	3,055	580	
計					580	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事(受水槽改修工事)(松原高等学校)	屋外工事				建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
残土処分費		1	式		29,700	別紙 00-0017
残土処分費	投棄料(阪南2区)	16.5	m3	1,800	29,700	
計					29,700	
植栽撤去工事	再使用しない	1	式		31,700	別紙 00-0018
伐採抜根	幹周15cm未満　人力	8	本	2,890	23,120	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 木材類 DID区間有り 28.5km以下	7.34	m3	1,170	8,587	
計					31,707	
植栽処分費		1	式		18,300	別紙 00-0019
植栽処分費	樹木	7.34	m3	2,500	18,350	
計					18,350	

機械設備工事(受水槽改修工事)(松原高等学校)　屋外工事　建築工事						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
整地		1	式		1,540	別紙 00-0020
敷地整地	人力と機械の併用	7	㎡	220	1,540	
計					1,540	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事(受水槽改修工事)(松原高等学校)　ポンプ室　給水設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		83,500	別紙 00-0021
小形給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ据付(衛生機器)	標準基礎　3.7 kW以下 ﾎﾟﾝﾌﾟ2台	1	基	83,500	83,500	
計					83,500	
搬入費		1	式		10,000	別紙 00-0022
搬入費	複数搬入 600kg/m3未満	0.15	t	66,700	10,005	
計					10,005	
搬出費		1	式		55,200	別紙 00-0023
搬出費	複数搬出 500kg以下	0.69	t	80,000	55,200	
計					55,200	
製作金物		1	式		20,500	別紙 00-0024
SUS製 製作金物	6× 50×50 (等辺山形鋼)	1.7	m	12,100	20,570	
計					20,570	

機械設備工事(受水槽改修工事)(松原高等学校)　ポンプ室　給水設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		72,400	別紙 00-0025
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	17	m	4,260	72,420	
計					72,420	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式		4,880	別紙 00-0026
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	普通ﾓﾙﾀﾙ 厚15mm　(㎡)	0.01		2,610	26	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り　(m3)	0.02		47,400	948	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用　(㎡)	0.26		10,000	2,600	
ｺﾞﾑｼｰﾄ(材料のみ)	ｺﾞﾑｼｰﾄ(6t)	0.17	㎡	7,720	1,312	
計					4,886	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事(受水槽改修工事)(松原高等学校)　ポンプ室　給水設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		328,000	別紙 00-0027
PW-1:揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去再使用しない	多段ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 100φ×1000L/min×42m×15.0kW	2	台	68,300	136,600	代価表　0004
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所　20A	11	m	980	10,780	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所　100A	29.5	m	3,930	115,935	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所　150A	4.1	m	5,650	23,165	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 20A 再使用しない	5.5	m	490	2,695	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 100A 再使用しない	29.5	m	1,020	30,090	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 150A 再使用しない	4.1	m	1,410	5,781	
産業廃棄物積込・運搬費		0.63	m3	6,220	3,918	
計					328,964	
はつり工事		1	式		38,800	別紙 00-0028
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　150mm	2	か所	19,400	38,800	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　2.0km以下	0.01	m3	3,280	32	
計					38,832	

機械設備工事(受水槽改修工事)(松原高等学校)　ポンプ室　給水設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材梱包運搬費		1	式		4,460	別紙 00-0029
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材集積・梱包費	密封処理(二重梱包)	0.64	m3	750	480	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材積込・運搬費		0.64	m3	6,220	3,980	代価表　0005
計					4,460	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0030
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	3,055	30	
計					30	
廃棄物処分費		1	式		23,300	別紙 00-0031
金属くず		0.69	t	11,700	8,073	
石綿含有産業廃棄物		0.81	t	18,800	15,228	
計					23,301	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事(受水槽改修工事)(松原高等学校)　ポンプ室　給水設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲20,100	別紙 00-0032
鉄くず	ﾍﾋﾞｰH2	0.49	t	▲41,000	▲20,090	
計					▲20,090	

機械設備工事(受水槽改修工事)(松原高等学校)	ポンプ室			排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		3,680	別紙 00-0033
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所　32A	4.7	m	770	3,619	
産業廃棄物積込・運搬費		0.01	m3	6,220	62	
計					3,681	
廃棄物処分費		1	式		40	別紙 00-0034
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	32A	4.7	m	10	47	
計					47	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事(受水槽改修工事)(松原高等学校)	ポンプ室			建築工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ基礎	1	式		12,800	別紙 00-0035
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	5.4	㎡	2,380	12,852	
計					12,852	

機械設備工事(受水槽改修工事)(松原高等学校)　特別教室棟　給水設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		137,000	別紙 00-0036
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A	1	m	7,350	7,350	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 150A	3.9	m	16,500	64,350	
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁) 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 150A	2	個	32,900	65,800	
計					137,500	
撤去工事		1	式		48,100	別紙 00-0037
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠　25A	1	m	540	540	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 150A	3.9	m	2,610	10,179	
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A 再使用しない	1	m	1,370	1,370	
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 150A 再使用しない	3.9	m	3,460	13,494	
弁類撤去 再使用しない	150A	4	個	5,310	21,240	
産業廃棄物積込・運搬費		0.22	m3	6,220	1,368	
計					48,191	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事(受水槽改修工事)(松原高等学校)　特別教室棟　給水設備						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		900	別紙 00-0038
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	25A	1	m	10	10	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	150A	3.9	m	230	897	
計					907	
有価材		1	式		▲5,460	別紙 00-0039
銑くず	故銑B	0.14	t	▲39,000	▲5,460	
計					▲5,460	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査		1	式		227,000	別紙 00-0040
交通誘導員	交通誘導警備員B	2	人	17,500	35,000	
計					262,000	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査		1	式		227,000	別紙 00-0040
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金　(一式) 1- 10箇所まで	1		144,000	144,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費　(枚) 1- 10箇所まで	2		4,320	8,640	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費　(一式) 1- 10箇所まで	1		62,400	62,400	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費　(一式) 1- 10箇所まで	1		12,000	12,000	
計					227,040	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	機械式緊急遮断弁	100A×2個(日よけｶﾊﾞｰ) 感震器1個共	組	1			991,000		代価表 0001
01	緊急遮断弁	100A 感震器1個含む	個	2	1	483,000	966,000		
02	配管工		人	0.4	2	26,160	20,928	○	
	その他		式	1	0.23	20,928	4,813.44		
	計						991,741.44		
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 雨水集合ﾄﾗｯﾌﾟ桝、塩ﾋﾞふた付 ～500	組	1			20,800		代価表 0002
01	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 雨水集合ﾄﾗｯﾌﾟ桝、塩ﾋﾞふた付 ～500	組	1	1	13,800	13,800		
02	立上り管 (RS-VU)	200A	m	0.29	1	1,700	493		
03	雑材料		式 K01+K0	1	0.1	14,293	1,429.3		
04	配管工		人	0.16	1	26,160	4,185.6	○	
	その他		式	1	0.23	4,185.6	962.68		
	計						20,870.58		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	土留鋼板	L=1.50m H=0.435	か所	1			11,000		代価表 0003
01	土留鋼板	0.6×1815×0.435	枚	1	1	3,300	3,300		
02	土留鋼板用支柱	φ48.6×1.0m	本	3	1	1,850	5,550		
03	支柱用ｷｬｯﾌﾟ	φ48.6ﾊﾟｲﾌﾟ用	個	3	1	270	810		
04	普通作業員		人	0.05	1	22,800	1,140	○	
	その他		式	1	0.25	1,140	285		
	計						11,085		
	PW-1:揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去再使用しない	多段ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 100φ×1000L/min×42m×15.0kW	台	1			68,300		代価表 0004
01	設備機械工		人	4.95	0.4	27,600	54,648	○	
	その他		式	1	0.25	54,648	13,662		
	計						68,310		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 積込・運搬費		m3	1			6,220		代価表　0005
01	産業廃棄物積込・ 運搬費		m3	1	1	6,220	6,220		
	計						6,220		
	機械式緊急遮断弁	150A×2個(日よけｶﾊﾞｰ) 感震器1個共	組	1			1,497,000		代価表　0006
01	緊急遮断弁	150A 感震器1個含む	個	2	1	728,000	1,456,000		
02	配管工		人	0.65	2	26,160	34,008	○	
	その他		式	1	0.23	34,008	7,821.84		
	計						1,497,829.84		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

松原高校　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事 （大阪府立松原高等学校） 受水槽改修工事	1	式	1,917,850	
計			1,917,850	

電気設備工事（大阪府立松原高等学校）受水槽改修工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
ポンプ室	1	式	372,310	
屋外工事	1	式	1,212,300	
管理教室棟	1	式	333,240	
計			1,917,850	

電気設備工事（大阪府立松原高等学校）受水槽改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ポンプ室	動力設備	1	式	372,310	
計				372,310	
屋外工事	動力設備	1	式	1,212,300	
計				1,212,300	
管理教室棟	電灯設備	1	式	102,060	
管理教室棟	動力設備	1	式	231,180	
計				333,240	

電気設備工事（大阪府立松原高等学校）受水槽改修工事　ポンプ室　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	7	m	330	2,310	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	12	m	560	6,720	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	7	m	1,170	8,190	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	5	m	680	3,400	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C 管内	11	m	920	10,120	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 5C 管内	11	m	1,150	12,650	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 8C 管内	10	m	1,470	14,700	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 5C 管内	7	m	1,310	9,170	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	4	m	1,320	5,280	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	6	m	1,720	10,320	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	3	m	2,280	6,840	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 39mm	14	m	2,670	37,380	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	6	m	3,370	20,220	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	17mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	1,630	1,630	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	2,010	2,010	

松原高校　細目別内訳

電気設備工事（大阪府立松原高等学校）受水槽改修工事　ポンプ室　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	3	か所	3,130	9,390	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	4,560	4,560	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	200×　200×　150	3	個	9,110	27,330	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	300×　300×　200	1	個	16,100	16,100	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　150 -	2	個	16,300	32,600	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　200 -	1	個	31,400	31,400	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	1	個	800	800	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	角 形 ﾌﾞﾗﾝｸ(3連用)	3	個	1,430	4,290	
はつり工事		1	式		30,900	別紙 00-0001
撤去工事	再使用しない	1	式		64,000	別紙 00-0002
計					372,310	

電気設備工事（大阪府立松原高等学校）受水槽改修工事　屋外工事					動力設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	70	m	560	39,200	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	28	m	680	19,040	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C 管内	69	m	920	63,480	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 5C 管内	69	m	1,150	79,350	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 8C 管内	18	m	1,470	26,460	
架空 EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm2- 8C	12	m	1,130	13,560	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	39	m	1,940	75,660	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	22	m	2,470	54,340	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	18	m	3,290	59,220	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	28	m	4,130	115,640	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 42mm	56	m	4,660	260,960	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	3	m	1,530	4,590	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	4	m	2,030	8,120	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m	3,110	3,110	
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ	14mm2	12	m	540	6,480	

松原高校　細目別内訳

電気設備工事（大阪府立松原高等学校）受水槽改修工事　屋外工事					動力設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200× 200× 150 -	6	個	16,300	97,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300× 300× 200 -	4	個	31,400	125,600	
ﾒｯｾﾝ支持金物	L型鋼 L=500	1	か所	3,380	3,380	代価表 0003
ﾒｯｾﾝ支持金物	L型鋼 L=3000	1	か所	20,200	20,200	代価表 0004
電極	４Ｐ （電極ｺｰﾄﾞ）	2	個	18,300	36,600	
電極	５Ｐ （電極ｺｰﾄﾞ）	2	個	22,600	45,200	
電極結線		4	組	6,280	25,120	
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L150	6	個	960	5,760	
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L300	9	個	1,630	14,670	
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L400	4	個	2,190	8,760	
計					1,212,300	

松原高校　細目別内訳

電気設備工事（大阪府立松原高等学校）受水槽改修工事　管理教室棟　　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	6	m	530	3,180	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 架空	2.0mm-2C 1径間	8	m	6,020	48,160	代価表　0005
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	6	m	1,320	7,920	
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ	14mm2	8	m	540	4,320	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	150×　150×　100	2	個	5,620	11,240	
ブレーカ	MCCB 2P 50AF/20AT	1	面	13,800	13,800	代価表　0006
ﾒｯｾﾝ支持金物	三角ｱﾝｸﾞﾙ	2	か所	1,570	3,140	代価表　0007
はつり工事		1	式		10,300	別紙 00-0003
計					102,060	

松原高校　細目別内訳

電気設備工事（大阪府立松原高等学校）受水槽改修工事　管理教室棟　　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　8C 管内	2	m	1,470	2,940	
架空 EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm2-　8C	38	m	1,130	42,940	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	2	m	2,280	4,560	
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ	14mm2	38	m	540	20,520	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	200×　200×　150	3	個	9,110	27,330	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　150 -	1	個	16,300	16,300	
警報盤	鋼板製露出型 8窓	1	面	50,600	50,600	代価表　0008
ﾒｯｾﾝ支持金物	三角ｱﾝｸﾞﾙ	7	か所	1,570	10,990	代価表　0007
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取替		1	式		44,700	
はつり工事		1	式		10,300	別紙 00-0004
計					231,180	

松原高校　別紙明細

電気設備工事（大阪府立松原高等学校）受水槽改修工事　ポンプ室　　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		30,900	別紙 00-0001
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	3	か所	10,300	30,900	
計					30,900	
撤去工事	再使用しない	1	式		64,000	別紙 00-0002
600V絶縁電線撤去	1.6mm　× 1本 再使用しない	147	m	60	8,820	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	22mm2- 3C 管 内 再使用しない	14	m	300	4,200	
金属製可とう電線管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等) 撤去	F38　再使用なし	2	m	340	680	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	200× 200× 150 再使用しない	2	個	1,750	3,500	
水位電極撤去	3P　(再使用無し)	2	個	3,060	6,120	
水位電極撤去	4P 再使用しない	2	個	4,400	8,800	代価表　0001
動力操作盤内機撤去		1	面	31,900	31,900	代価表　0002
計					64,020	

松原高校　別紙明細

電気設備工事（大阪府立松原高等学校）受水槽改修工事　管理教室棟　　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		10,300	別紙 00-0003
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	1	か所	10,300	10,300	
計					10,300	

電気設備工事（大阪府立松原高等学校）受水槽改修工事　管理教室棟					動力設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
はつり工事		1	式		10,300	別紙 00-0004
機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	1	か所	10,300	10,300	
計					10,300	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査 (ﾚｰﾀﾞｰ)		1	式		125,000	別紙 00-0005
計					125,000	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査(ﾚｰﾀﾞｰ)		1	式		125,000	別紙 00-0005
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	基本料金　1-10箇所まで	1		38,400	38,400	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	材料費　1-10箇所まで	5		400	2,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	報告書作成費 1-10箇所まで	1		40,000	40,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	諸経費　1-10箇所まで	1		44,800	44,800	
計					125,200	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水位電極撤去	4P 再使用しない	個	1			4,400		代価表 0001
01	水位電極撤去	2P （再使用無し）	個	2	1	2,204.55	4,409.1		
	計						4,409.1		
	動力操作盤内機撤去		面	1			31,900		代価表 0002
01	電工		人	5	0.2	25,560	25,560	○	
	その他		式	1	0.25	25,560	6,390		
	計						31,950		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾒｯｾﾝ支持金物	L型鋼 L=500	か所	1			3,380		代価表 0003
01	L型鋼	6t×50mm×50mm	m	0.5	1.1	478	262.9		
02	雑材料		式 K01	0.02	1	262.9	5.25		
03	電工		人	0.195	0.5	25,560	2,492.1	○	
	その他		式	1	0.25	2,492.1	623.02		
	計						3,383.27		
	ﾒｯｾﾝ支持金物	L型鋼 L=3000	か所	1			20,200		代価表 0004
01	L型鋼	6t×50mm×50mm	m	3	1.1	478	1,577.4		
02	雑材料		式 K01	0.02	1	1,577.4	31.54		
03	電工		人	0.195	3	25,560	14,952.6	○	
	その他		式	1	0.25	14,952.6	3,738.15		
	計						20,299.69		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 架空	2.0mm-2C 1径間	m	1			6,020		代価表 0005
01	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C	m	1.05	1	125	131.25		
02	雑材料		式	0.03	1	125	3.75		
			T01						
03	電工		人	0.122	1	25,560	3,118.32	○	
04	普通作業員		人	0.07	1	22,800	1,596	○	
	その他		式	1	0.25	4,714.32	1,178.58		
	計						6,027.9		
	ブレーカ	MCCB 2P 50AF/20AT	面	1			13,800		代価表 0006
01	ﾌﾞﾚｰｶ	MCCB 2P 50AF/20AT	個	1	1	5,280	5,280		
02	雑材料		式	1	0.02	5,280	105.6		
			T01						
03	電工		人	0.264	1	25,560	6,747.84	○	
	その他		式	1	0.25	6,747.84	1,686.96		
	計						13,820.4		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾒｯｾﾝ支持金物	三角ｱﾝｸﾞﾙ	か所	1			1,570		代価表 0007
01	三角ｱﾝｸﾞﾙ	200mm×150mm	個	1	1	625	625		
02	雑材料		式	0.02	1	625	12.5		
			K01						
03	電工		人	0.195	0.15	25,560	747.63	○	
	その他		式	1	0.25	747.63	186.9		
	計						1,572.03		
	警報盤	鋼板製露出型 8窓	面	1			50,600		代価表 0008
01	警報盤	鋼板製露出型 8窓	面	1	1	28,600	28,600		
02	雑材料		式	0.02	1	28,600	572		
			K01						
03	電工		人	0.673	1	25,560	17,201.88	○	
	その他		式	1	0.25	17,201.88	4,300.47		
	計						50,674.35		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける