文書番号	教施財　　第4943-2　　号
工事期間	契約締結日　～ 令和4年9月14日
開札日	令和4年4月14日

工事名称　　大阪府立中央聴覚支援学校外１校体育館競技場空調設備工事
設計内訳書

工事場所　　大阪市中央区上町一丁目　外１箇所

工事費　　¥53,458,900-　　（消費税相当額　　¥4,859,900-　）

工事価格　　¥48,599,000-

工事概要　　体育館競技場空調設備工事一式

名　称	数 量	金額(円)	金額(円)		計(円)	備考
直接工事費		（機械設備）	（電気設備）			
中央聴覚支援学校	一式	13,171,670	2,412,800			
西淀川支援学校	一式	14,238,270	3,529,000			
小 計					**33,351,740**	
共通仮設費		（機械設備）	（電気設備）			
中央聴覚支援学校	一式	912,112	224,753			
西淀川支援学校	一式	834,384	491,360			
小 計					**2,462,609**	
現場管理費		（機械設備）	（電気設備）			
中央聴覚支援学校	一式	2,263,235	1,035,239			
西淀川支援学校	一式	2,452,429	1,367,270			
小 計					**7,118,173**	
一般管理費等	一式				**5,666,478**	
	一式					
工事価格	一式				**48,599,000**	
消費税等相当額	一式				4,859,900	工事価格×10%
総工事費	一式				**53,458,900**	

名　称	摘 要	数 量		中央聴覚支援学校		西淀川支援学校	
				（機械設備）	（電気設備）	（機械設備）	（電気設備）
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(A)	11,633,540	2,412,800	13,957,110	3,528,840
	瓦斯設備工事	一式	(B)	1,532,000	0	280,700	0
	その他の工事	一式	(C)	0	0	0	0
	処分費等	一式	(D)	6,130	0	460	160
	申請費	一式	(E)	0	0	0	0
直接工事費　小計			(A)+(B)+(C)+(D)+(E)=(F)	13,171,670	2,412,800	14,238,270	3,529,000
率算出用の工期				4.5 ヶ月	4.5 ヶ月	4.5 ヶ月	4.5 ヶ月
共通仮設費率			(G)	3.02%	4.01%	2.88%	3.85%
共通仮設費	一般工事	一式	(A)×(G)=(H)	351,332	96,753	401,964	135,860
	その他の工事	一式	(C)×1%=(I)	0	0	0	0
共通仮設費積上げ分		一式	(J)	560,780	128,000	432,420	355,500
共通仮設費　小計			(H)+(I)+(J)=(K)	912,112	224,753	834,384	491,360
純工事費		一式	(A)+(H)+(J)=(L)	12,545,652	2,637,553	14,791,494	4,020,200
現場管理費率			(M)	18.04%	39.25%	16.58%	34.01%
現場管理費	一般工事	一式	(L)×(M)=(N)	2,263,235	1,035,239	2,452,429	1,367,270
	その他の工事	一式	[(C)+(I)]×2%=(O)	0	0	0	0
	申請費	一式	(E)×2%=(P)	0	0	0	0
現場管理費　小計			(N)+(O)+(P)=(Q)	2,263,235	1,035,239	2,452,429	1,367,270
一般管理費を除く小計			(F)+(K)+(Q)=(R)	16,347,017	3,672,792	17,525,083	5,387,630
工事原価		一式	(R)−(E)−(P)=(S)	42,932,522			
一般管理費等率			(T)	13.16%			
一般管理費等(補正分除く)		一式	(S)×(T)=(U)	5,649,919			
一般管理費等(補正)		一式	(S)×0.04%=(V)	17,173			
端数処理			(W)	−614			
一般管理費　小計			(U)+(V)+(W)=(X)	5,666,478			

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
機械設備工事 （体育館競技場空調設備工事） （大阪府立中央聴覚支援学校）	1	式	13,171,670	
計			13,171,670	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立中央聴覚支援学校）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
体育館競技場	1	式	13,171,670	
計			13,171,670	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立中央聴覚支援学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育館競技場	機器設備	1	式	7,796,000	
体育館競技場	配管設備	1	式	2,737,510	
体育館競技場	ガス設備	1	式	1,532,000	
体育館競技場	建築工事	1	式	852,230	
体育館競技場	直接仮設工事	1	式	253,930	
計				13,171,670	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立中央聾覚支援学校）　体育館競技場　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
GHP-A,B ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 空気調和機室外機	電源自立型 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW 付属品共	2	台	1,661,000	3,322,000	
GHP-A-1,B-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 空気調和機室内機	天井吊形 冷房能力16.0kW 暖房能力18.0kW 付属品共	4	台	192,000	768,000	
GHP-A-1,B-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 空気調和機室内機	天井吊形 冷房能力16.0kW 暖房能力18.0kW ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ　付属品共	2	台	211,000	422,000	
電源自立ﾕﾆｯﾄ	ﾊﾞｯﾃﾘｰ、自立切替盤一体形 降圧ﾄﾗﾝｽ共	2	個	317,000	634,000	
自立運転切替ｽｲｯﾁ		2	個	24,300	48,600	
GHP用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ		6	個	10,100	60,600	
ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ	天井吊形 2,020m3/h	6	台	55,600	333,600	
防球ｶﾞｰﾄﾞ	室内機用	6	個	78,900	473,400	
防球ｶﾞｰﾄﾞ	ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ用	6	個	66,300	397,800	
室内機取付金物		6	個	54,800	328,800	代価表　0001
搬送ﾌｧﾝ取付金物		6	個	22,700	136,200	代価表　0002
据付費		1	式		710,000	別紙 00-0001
搬入費		1	式		161,000	別紙 00-0002
計					7,796,000	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立中央聾覚支援学校）　体育館競技場　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) 液管 厚8mm	72	m	2,290	164,880	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) 液管 厚10mm以上	42	m	3,610	151,620	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	59	m	4,450	262,550	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(　7/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	13	m	6,030	78,390	
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	42	m	8,670	364,140	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　30A	39	m	2,630	102,570	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管　　30A	3	m	1,740	5,220	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管　　50A	6	m	2,850	17,100	
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　30A	19	m	2,320	44,080	代価表　0007
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　50A	7	m	3,730	26,110	
防臭逆止弁	30A	5	個	5,250	26,250	代価表　0008
間接排水口	50A	2	個	3,750	7,500	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	114	m	430	49,020	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	155	m	510	79,050	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　6C 管内	8	m	890	7,120	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立中央聾覚支援学校）　体育館競技場　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　7C 管内	41	m	1,050	43,050	
空調ﾘﾓｺﾝ盤	鋼板製　屋内露出壁掛型 600W×160D×600H	1	面	97,900	97,900	代価表　0009
保温工事		1	式		896,000	別紙 00-0003
製作金物		1	式		165,000	別紙 00-0004
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	配管架台用	1	式		6,300	別紙 00-0005
はつり工事		1	式		127,000	別紙 00-0006
土工事		1	式		16,600	別紙 00-0007
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		60	別紙 00-0008
計					2,737,510	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立中央聾覚支援学校）　体育館競技場　ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰ(ﾀｲﾌﾟG) 取外し	100	1	個	4,500	4,500	
ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰ(ﾀｲﾌﾟG) 取付	100	1	個	7,830	7,830	
ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰ(ﾀｲﾌﾟG) 取付	10	1	個	4,260	4,260	
配管（白鉄管）	25	4	m	5,590	22,360	
配管（白鉄管）	50	59	m	7,580	447,220	
配管（白鉄管）	80	1.5	m	11,360	17,040	
配管（白鉄管）	100	0.5	m	13,010	6,505	
配管（ELP）	25	1.5	m	6,130	9,195	
配管（ELP）	50	2.5	m	8,580	21,450	
配管撤去	100	1	m	4,770	4,770	
埋設配管（PE）	25	8	m	6,380	51,040	
埋設配管（PE）	50	11.5	m	8,460	97,290	
検査孔付ﾈｼﾞｶﾞｽ栓 20A	167	1	個	2,810	2,810	
ねじｶﾞｽ栓20A	197	1	個	2,810	2,810	
ﾒｰﾀｰｶﾞｽ栓	50	2	個	7,920	15,840	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立中央聾覚支援学校）　体育館競技場　ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾒｰﾀｰｶﾞｽ栓	80	1	個	16,750	16,750	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ支持	50	28	か所	5,350	149,800	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ支持	80	1	か所	5,350	5,350	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ支持	100	1	か所	7,560	7,560	
ｶﾞｽ管塗装（2回塗）	25	5.5	m	700	3,850	
ｶﾞｽ管塗装（2回塗）	50	61.5	m	1,010	62,115	
ｶﾞｽ管塗装（2回塗）	80	1.5	m	1,420	2,130	
ｶﾞｽ管塗装（2回塗）	100	0.5	m	1,780	890	
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ撤去	100	1	個	2,760	2,760	
絶縁ｿｹｯﾄ	25	2	か所	940	1,880	
絶縁ｿｹｯﾄ	50	3	か所	2,100	6,300	
標示物		9	個	800	7,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装掘削（20～30cm）		11.5	㎡	7,830	90,045	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装復旧（5～10cm）		11.5	㎡	6,600	75,900	
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ（20～30cm）		42.5	m	5,470	232,475	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立中央聾覚支援学校）　体育館競技場　ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
諸経費		1	式		137,975	
継手付強化ｶﾞｽﾎｰｽ 20φ	L500	2	本	7,050	14,100	
計					1,532,000	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立中央聾覚支援学校）　体育館競技場　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450× 450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	4	か所	1,680	6,720	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	4	か所	7,610	30,440	
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 標準図7-8	H=1800	13	m	13,200	171,600	
ﾌｪﾝｽ潜戸	H=1800 両面型用 片開き W=1000	2	か所	54,300	108,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	室外機基礎	1	式		177,000	別紙 00-0009
土工事	室外機・ﾌｪﾝｽ基礎部	1	式		44,700	別紙 00-0010
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装工事		1	式		97,000	別紙 00-0011
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		35,000	別紙 00-0012
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		6,070	別紙 00-0013
撤去工事	再使用しない	1	式		1,010	別紙 00-0014
廃棄物処分費		1	式		90	別紙 00-0015
敷地整地		1	式		174,000	別紙 00-0016
計					852,230	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立中央聾覚支援学校）　体育館競技場　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
足場		1	式		94,600	別紙 00-0017
仮設材運搬		1	式		5,330	別紙 00-0018
養生		1	式		154,000	別紙 00-0019
計					253,930	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立中央聾覚支援学校）　体育館競技場　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		710,000	別紙 00-0001
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機据付	屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下	2	台	198,000	396,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 16.0kW以下	6	台	23,100	138,600	代価表　0003
ｴｱ搬送ﾌｧﾝ据付		6	台	11,500	69,000	代価表　0004
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	6	個	1,410	8,460	
自立ﾕﾆｯﾄ取付費		2	個	46,300	92,600	代価表　0005
自立運転切替ｽｲｯﾁ（取付）		2	個	2,760	5,520	代価表　0006
計					710,180	
搬入費		1	式		161,000	別紙 00-0002
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1.63	t	99,300	161,859	
計					161,859	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立中央聾覚支援学校）　体育館競技場　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		896,000	別紙 00-0003
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 32A　厚20mm	39	m	2,410	93,990	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 100A　厚20mm	39.5	m	4,520	178,540	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100A　厚20mm	32.7	m	7,660	250,482	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 125A　厚20mm	42.2	m	8,860	373,892	
計					896,904	
製作金物		1	式		165,000	別紙 00-0004
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 4×　50×50　（等辺山形鋼）	10	m	3,900	39,000	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×　50×50　（等辺山形鋼）	1.9	m	4,490	8,531	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×　65×65　（等辺山形鋼）	22.1	m	4,770	105,417	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50　（溝形鋼）	2.4	m	5,100	12,240	
計					165,188	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立中央聾覚支援学校）	体育館競技場			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	配管架台用	1	式		6,300	別紙 00-0005
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)	0.02		41,100	822	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用 (㎡)	0.36		8,790	3,164	
ｺﾞﾑｼｰﾄ(材料のみ)	ｺﾞﾑｼｰﾄ(6t)	0.3	㎡	7,720	2,316	
計					6,302	
はつり工事		1	式		127,000	別紙 00-0006
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度 125mm	8	か所	13,200	105,600	
手はつり(配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 120～150mm 75mm	5	か所	4,350	21,750	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 10.5km以下	0.02	m3	7,390	147	
計					127,497	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立中央聾覚支援学校）	体育館競技場			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		16,600	別紙 00-0007
土工事	人力堀方 -	0.82	m3	9,260	7,593	
土工事	人力埋戻し -	0.27	m3	7,050	1,903	
土工事	山砂の類 -	0.55	m3	7,500	4,125	
土工事	人力構内敷ならし -	0.55	m3	5,460	3,003	
計					16,624	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		60	別紙 00-0008
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.02	m3	3,055	61	
計					61	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立中央聾覚支援学校）	体育館競技場			建築工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	室外機基礎	1	式		177,000	別紙 00-0009
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)	2.6		36,500	94,900	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	砂利地業 切込み砂利 (m3)	0.72		7,440	5,356	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用 (㎡)	6.08		8,790	53,443	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	鉄筋 D10･13 (Kg)	103.15		230	23,724	
計					177,423	
土工事	室外機・ﾌｪﾝｽ基礎部	1	式		44,700	別紙 00-0010
土工事	人力堀方 -	2.81	m3	9,260	26,020	
土工事	人力埋戻し -	2.11	m3	7,050	14,875	
土工事	人力構内敷ならし -	0.7	m3	5,460	3,822	
計					44,717	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立中央聾覚支援学校）	体育館競技場			建築工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装工事		1	式		97,000	別紙 00-0011
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 (B)車道(小型車) 標準図3-6	特に狭い場所　人力	14.72	㎡	6,590	97,004	
計					97,004	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		35,000	別紙 00-0012
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ　厚100mm (m) -	9.9		640	6,336	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	Co舗装とりこわし(積込共)(m3) -	0.1		8,690	869	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3) -	0.18		2,220	399	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞとりこわし	ﾌﾞﾛｯｸ厚80mm	21.22	㎡	600	12,732	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 10.5km以下	1.99	m3	7,390	14,706	
計					35,042	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		6,070	別紙 00-0013
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ	1.99	m3	3,055	6,079	
計					6,079	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立中央聾覚支援学校）　体育館競技場　建築工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,010	別紙 00-0014
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	0.81	㎡	1,180	955	
産業廃棄物積込・運搬費		0.01	m3	6,220	62	
計					1,017	
廃棄物処分費		1	式		90	別紙 00-0015
がれき類		0.01	t	9,700	97	
計					97	
敷地整地		1	式		174,000	別紙 00-0016
敷地整地	人力と機械の併用	795	㎡	220	174,900	
計					174,900	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立中央聾覚支援学校）　体育館競技場　直接仮設工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
足場		1	式		94,600	別紙 00-0017
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 12m未満 －　－	18.36	㎡	1,360	24,969	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 －　－	550.8	㎡	8	4,406	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 －　－	18.36	㎡	380	6,976	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	3.6	m	240	864	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	108	m	3	324	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	3.6	m	110	396	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間　－ －	27.54	㎡	680	18,727	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	826.2	㎡	0.87	718	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む　－ －	27.54	㎡	36	991	
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	H=2.0　1か月	1	台	9,070	9,070	
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	H=3.7　1か月	1	台	11,800	11,800	
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	H=5.4　1か月	1	台	15,400	15,400	
計					94,641	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立中央聾覚支援学校）	体育館競技場				直接仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		5,330	別紙 00-0018
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	18.36	㎡	270	4,957	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	3.6	m	60	216	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		27.54	㎡	6	165	
計					5,338	
養生		1	式		154,000	別紙 00-0019
養生(内部改修)	複合改修	134.3	㎡	260	34,918	
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	134.3	㎡	890	119,527	
計					154,445	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査		1	式		252,000	別紙 00-0020
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	53	か所	1,180	62,540	
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 月額損料	53	か所	680	36,040	
交通誘導員	交通誘導警備員B	7	人	14,600	102,200	
ｱｽﾍﾞｽﾄ分析		3	か所	36,000	108,000	
計					560,780	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査		1	式		252,000	別紙 00-0020
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金　(一式) 1- 10箇所まで	1		144,000	144,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費　(枚) 1- 10箇所まで	8		4,320	34,560	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費　(一式) 1- 10箇所まで	1		62,400	62,400	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費　(一式) 1- 10箇所まで	1		12,000	12,000	
計					252,960	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	室内機取付金物		個	1			54,800		代価表 0001
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	11.85	1	4,496.61	53,284.82		
02	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 冷延薄板鋼板 0.8t	㎡	1.7	1	898	1,526.6		
	計						54,811.42		
	搬送ﾌｧﾝ取付金物		個	1			22,700		代価表 0002
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	4.95	1	4,496.61	22,258.21		
02	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 冷延薄板鋼板 0.8t	㎡	0.6	1	898	538.8		
	計						22,797.01		
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 16.0kW以下	台	1			23,100		代価表 0003
01	設備機械工		人	0.82	1	23,000	18,860	○	
	その他		式	1	0.23	18,860	4,337.8		
	計						23,197.8		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｴｱ搬送ﾌｧﾝ据付		台	1			11,500		代価表 0004
01	設備機械工		人	0.41	1	23,000	9,430	○	
	その他		式	1	0.23	9,430	2,168.9		
	計						11,598.9		
	自立ﾕﾆｯﾄ取付費		個	1			46,300		代価表 0005
01	電工		人	1.77	1	21,300	37,701	○	
	その他		式	1	0.23	37,701	8,671.23		
	計						46,372.23		
	自立運転切替ｽｲｯﾁ (取付)		個	1			2,760		代価表 0006
01	電工		人	0.104	1	21,300	2,215.2	○	
	その他		式	1	0.25	2,215.2	553.8		
	計						2,769		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　30A	m	1			2,320		代価表　0007
01	ｶﾗｰVP	30A	m	1.05	1	252	264.6		
02	継手		式 T01	1	0.15	252	37.8		
03	接合材等		式 T01	1	0.1	252	25.2		
04	支持金物		式 T01	1	0.25	252	63		
05	配管工		人	0.071	1	21,800	1,547.8	○	
	その他		式	1	0.25	1,547.8	386.95		
	計						2,325.35		
	防臭逆止弁	30A	個	1			5,250		代価表　0008
01	防臭逆止弁	30A	個	1	1	2,310	2,310		
02	一般弁類　取付	32A	個	1	1	2,949.54	2,949.54		
	計						5,259.54		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	空調ﾘﾓｺﾝ盤	鋼板製　屋内露出壁掛型 600W×160D×600H	面	1			97,900		代価表　0009
01	空調ﾘﾓｺﾝ盤		面	1	1	80,100	80,100		
02	電工		人	0.68	1	21,300	14,484	○	
	その他		式	1	0.23	14,484	3,331.32		
	計						97,915.32		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事 (中央聴覚支援学校)	1	式	2,412,800	
計			2,412,800	

電気設備工事(中央聴覚支援学校)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
体育館	1	式	2,398,400	
墜落制止用器具	1	式	14,400	
計			2,412,800	

電気設備工事(中央聴覚支援学校)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育館	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	1,780,720	
体育館	自動制御設備	1	式	617,680	
計				2,398,400	
墜落制止用器具		1	式	14,400	
計				14,400	

電気設備工事(中央聴覚支援学校)	体育館			電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	196	m	290	56,840	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C 管内	257	m	640	164,480	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	19	m	550	10,450	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C 管内	48	m	820	39,360	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C 管内	48	m	940	45,120	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	810	1,620	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	26	m	620	16,120	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	15	m	540	8,100	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	28	m	2,100	58,800	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 39mm	13	m	2,490	32,370	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 51mm	19	m	3,190	60,610	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 63mm	6	m	4,510	27,060	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	25	m	1,450	36,250	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	43	m	1,930	82,990	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 39mm	27	m	2,260	61,020	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事(中央聴覚支援学校)	体育館			電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 63mm	4	m	3,750	15,000	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	6	m	2,330	13,980	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　16mm	2	m	880	1,760	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	2	m	870	1,740	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	6	m	2,290	13,740	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	2,140	2,140	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	5	か所	2,750	13,750	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	4,000	4,000	
体育館空調電源盤	鋼板製 屋外壁掛型 MCCB2P50AF/20ATx8 ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽx2 ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰx4	1	面	327,000	327,000	代価表　0001
S-AC盤	鋼板製 屋外壁掛型	1	面	118,000	118,000	代価表　0002
ｹｰｽﾌﾞﾚｰｶｰ	屋内用(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｹｰｽ)MCCB2P50AF/20AT	2	個	10,700	21,400	代価表　0003
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	200×　200×　100	16	個	7,360	117,760	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	300×　300×　200	6	個	14,400	86,400	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　100 -	4	個	12,400	49,600	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　200 -	3	個	28,100	84,300	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事(中央聴覚支援学校)	体育館			電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	400×　400×　200 -	1	個	39,300	39,300	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個	3,150	6,300	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,380	9,380	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
配線器具	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15AEx2 ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付	2	個	2,990	5,980	代価表　0004
低圧電灯盤改造	電灯分電盤(体育館) MCCB2P50AF/40ATx1増設	1	個	14,700	14,700	代価表　0005
支持ﾌﾞﾛｯｸ	W=150 H=70 ｺﾞﾑｼｰﾄ付	17	個	1,070	18,190	代価表　0006
支持ﾌﾞﾛｯｸ	W=300 H=70 ｺﾞﾑｼｰﾄ付	8	個	1,680	13,440	代価表　0007
支持ﾌﾞﾛｯｸ	W=450 H=70 ｺﾞﾑｼｰﾄ付	6	個	2,430	14,580	代価表　0008
はつり工事		1	式		63,500	別紙 00-0001
足場		1	式		15,400	別紙 00-0002
計					1,780,720	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事(中央聴覚支援学校)	体育館			自動制御設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　3C 管内	67	m	590	39,530	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	500	1,500	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	28	m	1,720	48,160	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	3	m	2,100	6,300	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	45	m	1,120	50,400	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	5	m	1,450	7,250	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	14	m	1,930	27,020	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	1	m	2,260	2,260	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	13	m	2,850	37,050	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 63mm	17	m	3,750	63,750	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	6	m	1,390	8,340	
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	6	か所	1,770	10,620	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	200×　200×　100	14	個	7,360	103,040	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	300×　300×　200	5	個	14,400	72,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　100 -	3	個	12,400	37,200	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事(中央聴覚支援学校)	体育館			自動制御設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　200 -	1	個	28,100	28,100	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個	3,160	6,320	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型(40.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	6	個	3,340	20,040	
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2回路用	2	個	3,900	7,800	
はつり工事		1	式		41,000	別紙 00-0003
計					617,680	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事(中央聴覚支援学校)	墜落制止用器具					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		14,400	別紙 00-0004
計					14,400	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事(中央聴覚支援学校)	体育館			電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		63,500	別紙 00-0001
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　38mm	2	か所	7,830	15,660	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	1	か所	8,640	8,640	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　63mm	1	か所	8,640	8,640	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　75mm	3	か所	10,200	30,600	
計					63,540	
足場		1	式		15,400	別紙 00-0002
移動足場(ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ)	W=1.5m H=5.4m 3段 1ヶ月	1	台	15,400	15,400	
計					15,400	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事(中央聴覚支援学校)	体育館			自動制御設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		41,000	別紙 00-0003
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　28mm	2	か所	7,560	15,120	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	1	か所	8,640	8,640	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　63mm	2	か所	8,640	17,280	
計					41,040	

電気設備工事(中央聴覚支援学校)		墜落制止用器具				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		14,400	別紙 00-0004
墜落制止用器具費	電気設備改修工事	6	月	2,400	14,400	
計					14,400	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査(ﾚｰﾀﾞｰ)		1	式		128,000	別紙 00-0005
計					128,000	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査(ﾚｰﾀﾞｰ)		1	式		128,000	別紙 00-0005
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	基本料金　11-20箇所まで	1		38,400	38,400	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	材料費　11-20箇所まで	12		400	4,800	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	報告書作成費 11-20箇所まで	1		40,000	40,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	諸経費　11-20箇所まで	1		44,800	44,800	
計					128,000	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	体育館空調電源盤	鋼板製 屋外壁掛型 MCCB2P50AF/20ATx8 ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽx2 ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰx4	面	1			327,000		代価表 0001
01	体育館空調電源盤	鋼板製 屋外壁掛型 MCCB2P50AF/20ATx8 ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽx2 ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰx4	面	1	1	255,000	255,000		
02	雑材料		式 T01	1	0.02	255,000	5,100		
03	電工		人	2.548	1	21,300	54,272.4	○	
	その他		式	1	0.25	54,272.4	13,568.1		
	計						327,940.5		
	S-AC盤	鋼板製 屋外壁掛型	面	1			118,000		代価表 0002
01	S-AC盤	鋼板製 屋外壁掛型	面	1	1	102,000	102,000		
02	雑材料		式 T01	1	0.02	102,000	2,040		
03	電工		人	0.528	1	21,300	11,246.4	○	
	その他		式	1	0.25	11,246.4	2,811.6		
	計						118,098		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰｽﾌﾞﾚｰｶｰ	屋内用(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｹｰｽ)MCCB2P50AF/20A T	個	1			10,700		代価表 0003
01	ｹｰｽﾌﾞﾚｰｶｰ	屋内用(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｹｰｽ)MCCB2P50AF/20A T	個	1	1	3,600	3,600		
02	雑材料		式 T01	1	0.02	3,600	72		
03	電工		人	0.264	1	21,300	5,623.2	○	
	その他		式	1	0.25	5,623.2	1,405.8		
	計						10,701		
	配線器具	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15AEx2 ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付	個	1			2,990		代価表 0004
01	ｺﾝｾﾝﾄ	連 用 2P15A×2 接地極×2付 125V	個	1	1	266	266		
02	配線器具	ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	個	1	1	890	890		
03	取付枠		個	1	1	31	31		
04	雑材料		式 K01+K0	1	0.02	1,187	23.74		
05	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｺﾝｾﾝﾄ 連用形 2P15A ×2 接地極×2 一体形	個	1	1	1,783.87	1,783.87		
	計						2,994.61		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	低圧電灯盤改造	電灯分電盤(体育館) MCCB2P50AF/40ATx1増設	個	1			14,700		代価表 0005
01	配線用遮断器	MCCB2P50AF/40AT	個	1	1	4,550	4,550		
02	雑材料		式 T01	1	0.02	4,550	91		
03	電工		人	0.38	1	21,300	8,094	○	
	その他		式	1	0.25	8,094	2,023.5		
	計						14,758.5		
	支持ﾌﾞﾛｯｸ	W=150 H=70 ｺﾞﾑｼｰﾄ付	個	1			1,070		代価表 0006
01	支持ﾌﾞﾛｯｸ	W=150 H=70 ｺﾞﾑｼｰﾄ付	個	1	1	1,050	1,050		
02	雑材料		式 T01	0.02	1	1,050	21		
	計						1,071		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	支持ﾌﾞﾛｯｸ	W=300 H=70 ｺﾞﾑｼｰﾄ付	個	1			1,680		代価表 0007
01	支持ﾌﾞﾛｯｸ	W=300 H=70 ｺﾞﾑｼｰﾄ付	個	1	1	1,650	1,650		
02	雑材料		式 T01	0.02	1	1,650	33		
	計						1,683		
	支持ﾌﾞﾛｯｸ	W=450 H=70 ｺﾞﾑｼｰﾄ付	個	1			2,430		代価表 0008
01	支持ﾌﾞﾛｯｸ	W=450 H=70 ｺﾞﾑｼｰﾄ付	個	1	1	2,390	2,390		
02	雑材料		式 T01	0.02	1	2,390	47.8		
	計						2,437.8		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （体育館競技場空調設備工事） （大阪府立西淀川支援学校）	1	式	14,238,270	
計			14,238,270	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立西淀川支援学校）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
体育館競技場	1	式	14,238,270	
計			14,238,270	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立西淀川支援学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育館競技場	機器設備	1	式	7,979,800	
体育館競技場	配管設備	1	式	4,356,140	
体育館競技場	ガス設備	1	式	280,700	
体育館競技場	建築工事	1	式	591,030	
体育館競技場	直接仮設工事	1	式	1,016,200	
体育館競技場	墜落制止用器具	1	式	14,400	
計				14,238,270	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立西淀川支援学校）　体育館競技場　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
GHP-A,B ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 空気調和機室外機	電源自立型 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW 付属品共	2	台	1,661,000	3,322,000	
GHP-A-1,B-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 空気調和機室内機	天井吊形 冷房能力16.0kW 暖房能力18.0kW 付属品共	4	台	192,000	768,000	
GHP,B-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 空気調和機室内機	天井吊形 冷房能力16.0kW 暖房能力18.0kW ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ　付属品共	2	台	219,000	438,000	
電源自立ﾕﾆｯﾄ	ﾊﾞｯﾃﾘｰ、自立切替盤一体形 降圧ﾄﾗﾝｽ共	2	個	317,000	634,000	
自立運転切替ｽｲｯﾁ		2	個	24,300	48,600	
GHP用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ		6	個	10,100	60,600	
ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ	天井吊形 2,020m3/h	8	台	55,600	444,800	
防球ｶﾞｰﾄﾞ	室内機用	6	個	78,900	473,400	
防球ｶﾞｰﾄﾞ	ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ用	8	個	66,300	530,400	
室内機類取付金物		6	個	61,000	366,000	代価表　0001
据付費		1	式		733,000	別紙 00-0001
搬入費		1	式		161,000	別紙 00-0002
計					7,979,800	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立西淀川支援学校）　体育館競技場　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) 液管 厚8mm	65	m	2,290	148,850	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(　1/2B) 液管 厚10mm以上	40	m	2,870	114,800	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) 液管 厚10mm以上	71	m	3,610	256,310	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	51	m	4,450	226,950	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(　7/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	14	m	6,030	84,420	
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	110	m	8,670	953,700	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　30A	10	m	2,630	26,300	
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　30A	32	m	2,320	74,240	代価表　0006
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　50A	2	m	3,730	7,460	
防臭逆止弁	30A	6	個	5,250	31,500	代価表　0007
間接排水口	50A	2	個	3,750	7,500	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	175	m	430	75,250	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	166	m	510	84,660	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　6C 管内	8	m	890	7,120	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　7C 管内	127	m	1,050	133,350	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立西淀川支援学校）　体育館競技場　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空調ﾘﾓｺﾝ盤	鋼板製　屋内露出壁掛型 600W×160D×800H	1	面	114,000	114,000	代価表　0008
保温工事		1	式		1,459,000	別紙 00-0003
製作金物		1	式		338,000	別紙 00-0004
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	配管架台用	1	式		104,000	別紙 00-0005
はつり工事		1	式		79,200	別紙 00-0006
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材梱包運搬費		1	式		60	別紙 00-0007
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事		1	式		29,100	別紙 00-0008
廃棄物処分費		1	式		370	別紙 00-0009
計					4,356,140	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立西淀川支援学校）　体育館競技場　ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
基本工事費		1	式		9,500	
ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰ(ﾀｲﾌﾟG)取付け	30	1	個	5,760	5,760	
ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰ(ﾀｲﾌﾟG)取外し	25	1	個	3,150	3,150	
架空配管(3m超-6m以下)増施変		1	式		23,560	
配管（白鉄管）	50	4	m	7,580	30,320	
配管（白鉄管）	80	7	m	11,360	79,520	
配管撤去	50	7	m	2,760	19,320	
検査孔付ﾈｼﾞｶﾞｽ栓	167	1	個	2,810	2,810	
ねじｶﾞｽ栓	197	1	個	2,810	2,810	
ﾒｰﾀｰｶﾞｽ栓	80	1	個	16,750	16,750	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ支持	50	2	か所	5,350	10,700	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ支持	80	4	か所	5,350	21,400	
ｶﾞｽ管塗装（2回塗）	25	4	m	700	2,800	
ｶﾞｽ管塗装（2回塗）	50	4	m	1,010	4,040	
ｶﾞｽ管塗装（2回塗）	80	7	m	1,420	9,940	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立西淀川支援学校）　体育館競技場　ガス設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
諸経費		1	式		24,220	
継手付強化ｶﾞｽﾎｰｽ	L500	2	本	7,050	14,100	
計					280,700	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立西淀川支援学校）　体育館競技場　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所	1,680	1,680	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ　ｱﾙﾐ製　内外枠共額縁 450角	1	か所	7,610	7,610	
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 標準図7-8	H=1800	6.3	m	13,200	83,160	
ﾌｪﾝｽ潜戸	H=1800　両面型用 片開き　W=1000	4	か所	54,300	217,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	室外機基礎	1	式		168,000	別紙 00-0010
土工事	室外機・ﾌｪﾝｽ基礎部	1	式		55,600	別紙 00-0011
撤去工事	再使用しない	1	式		290	別紙 00-0012
廃棄物処分費		1	式		90	別紙 00-0013
敷地整地		1	式		57,400	別紙 00-0014
計					591,030	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立西淀川支援学校）　体育館競技場　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
足場		1	式		813,000	別紙 00-0015
仮設材運搬		1	式		80,200	別紙 00-0016
養生		1	式		123,000	別紙 00-0017
計					1,016,200	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立西淀川支援学校）　体育館競技場　墜落制止用器具

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		14,400	別紙 00-0018
計					14,400	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立西淀川支援学校）　体育館競技場　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		733,000	別紙 00-0001
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機据付	屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下	2	台	198,000	396,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 16.0kW以下	6	台	23,100	138,600	代価表　0002
ｴｱ搬送ﾌｧﾝ据付		8	台	11,500	92,000	代価表　0003
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	6	個	1,410	8,460	
自立ﾕﾆｯﾄ取付費		2	個	46,300	92,600	代価表　0004
自立運転切替ｽｲｯﾁ（取付）		2	個	2,760	5,520	代価表　0005
計					733,180	
搬入費		1	式		161,000	別紙 00-0002
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1.63	t	99,300	161,859	
計					161,859	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立西淀川支援学校）　体育館競技場　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		1,459,000	別紙 00-0003
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 32A　厚20mm	9.6	m	2,410	23,136	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 100A　厚20mm	12	m	4,520	54,240	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100A　厚20mm	52.9	m	7,660	405,214	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 125A　厚20mm	110.3	m	8,860	977,258	
計					1,459,848	
製作金物		1	式		338,000	別紙 00-0004
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 4×　50×50　（等辺山形鋼）	47.2	m	3,900	184,080	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×　50×50　（等辺山形鋼）	29.2	m	4,490	131,108	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50　（溝形鋼）	4.6	m	5,100	23,460	
計					338,648	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立西淀川支援学校）　体育館競技場　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	配管架台用	1	式		104,000	別紙 00-0005
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り　(m3)	0.4		41,100	16,440	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用　(㎡)	5.72		8,790	50,278	
ｺﾞﾑｼｰﾄ(材料のみ)	ｺﾞﾑｼｰﾄ(6t)	4.85	㎡	7,720	37,442	
計					104,160	
はつり工事		1	式		79,200	別紙 00-0006
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通ﾛ)	200mm程度　125mm	6	か所	13,200	79,200	
計					79,200	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材梱包運搬費		1	式		60	別紙 00-0007
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材集積・梱包	密封処理(二重梱包)	0.01	m3	750	7	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材積込・運搬		0.01	m3	6,220	62	代価表　0009
計					69	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立西淀川支援学校）　体育館競技場　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事		1	式		29,100	別紙 00-0008
化学防護服		4	着	1,070	4,280	
半面防護ﾏｽｸ		4	個	2,500	10,000	
防護ﾒｶﾞﾈ		4	個	1,720	6,880	
集塵装置付ｱﾝｶｰﾄﾞﾘﾙ		4	日	2,000	8,000	
計					29,160	
廃棄物処分費		1	式		370	別紙 00-0009
石綿含有産業廃棄物		0.02	t	18,800	376	
計					376	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立西淀川支援学校）　体育館競技場　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	室外機基礎	1	式		168,000	別紙 00-0010
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)	2.6		36,500	94,900	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	砂利地業 切込み砂利 (m3)	0.71		7,440	5,282	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用 (㎡)	5.04		8,790	44,301	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	鉄筋 D10･13 (Kg)	103.94		230	23,906	
計					168,389	
土工事	室外機・ﾌｪﾝｽ基礎部	1	式		55,600	別紙 00-0011
土工事	人力堀方 -	3.64	m3	9,260	33,706	
土工事	人力埋戻し -	1.31	m3	7,050	9,235	
土工事	人力構内敷ならし -	2.33	m3	5,460	12,721	
計					55,662	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立西淀川支援学校）　体育館競技場　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		290	別紙 00-0012
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	0.2	㎡	1,180	236	
産業廃棄物積込・運搬費		0.01	m3	6,220	62	
計					298	
廃棄物処分費		1	式		90	別紙 00-0013
がれき類		0.01	t	9,700	97	
計					97	
敷地整地		1	式		57,400	別紙 00-0014
敷地整地	人力と機械の併用	261	㎡	220	57,420	
計					57,420	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立西淀川支援学校）　体育館競技場　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
足場		1	式		813,000	別紙 00-0015
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 12m未満 －　－	278.46	㎡	1,360	378,705	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 －　－	8,353.8	㎡	8	66,830	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 －　－	278.46	㎡	380	105,814	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	54	m	240	12,960	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	1,620	m	3	4,860	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	54	m	110	5,940	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間　－ －	309.06	㎡	680	210,160	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	9,271.8	㎡	0.87	8,066	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む　－ －	309.06	㎡	36	11,126	
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ	H=2.0　1か月	1	台	9,070	9,070	
計					813,531	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立西淀川支援学校）　体育館競技場　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		80,200	別紙 00-0016
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	278.46	㎡	270	75,184	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	54	m	60	3,240	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		309.06	㎡	6	1,854	
計					80,278	
養生		1	式		123,000	別紙 00-0017
養生(内部改修)	複合改修	107.2	㎡	260	27,872	
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	107.2	㎡	890	95,408	
計					123,280	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立西淀川支援学校）	体育館競技場				墜落制止用器具	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		14,400	別紙 00-0018
墜落制止用器具費	改修工事	6	ヶ月	2,400	14,400	
計					14,400	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査		1	式		244,000	別紙 00-0019
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	27	か所	1,180	31,860	
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 月額損料	27	か所	680	18,360	
交通誘導員	交通誘導警備員B	7	人	14,600	102,200	
ｱｽﾍﾞｽﾄ分析		1	か所	36,000	36,000	
計					432,420	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査		1	式		244,000	別紙 00-0019
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金　(一式) 1- 10箇所まで	1		144,000	144,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費　(枚) 1- 10箇所まで	6		4,320	25,920	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費　(一式) 1- 10箇所まで	1		62,400	62,400	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費　(一式) 1- 10箇所まで	1		12,000	12,000	
計					244,320	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	室内機類取付金物		個	1			61,000		代価表 0001
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×125×65 (溝形鋼)	m	5.4	1	6,190.27	33,427.45		
02	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	5.41	1	4,496.61	24,326.66		
03	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50 (平鋼)	m	0.8	1	4,128.49	3,302.79		
	計						61,056.9		
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り - 16.0kW以下	台	1			23,100		代価表 0002
01	設備機械工		人	0.82	1	23,000	18,860	○	
	その他		式	1	0.23	18,860	4,337.8		
	計						23,197.8		
	ｴｱ搬送ﾌｧﾝ据付		台	1			11,500		代価表 0003
01	設備機械工		人	0.41	1	23,000	9,430	○	
	その他		式	1	0.23	9,430	2,168.9		
	計						11,598.9		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	自立ﾕﾆｯﾄ取付費		個	1			46,300		代価表 0004
01	電工		人	1.77	1	21,300	37,701	○	
	その他		式	1	0.23	37,701	8,671.23		
	計						46,372.23		
	自立運転切替ｽｲｯﾁ(取付)		個	1			2,760		代価表 0005
01	電工		人	0.104	1	21,300	2,215.2	○	
	その他		式	1	0.25	2,215.2	553.8		
	計						2,769		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　30A	m	1			2,320		代価表　0006
01	ｶﾗｰVP	30A	m	1.05	1	252	264.6		
02	継手		式 T01	1	0.15	252	37.8		
03	接合材等		式 T01	1	0.1	252	25.2		
04	支持金物		式 T01	1	0.25	252	63		
05	配管工		人	0.071	1	21,800	1,547.8	○	
	その他		式	1	0.25	1,547.8	386.95		
	計						2,325.35		
	防臭逆止弁	30A	個	1			5,250		代価表　0007
01	防臭逆止弁	30A	個	1	1	2,310	2,310		
02	一般弁類　取付	32A	個	1	1	2,949.54	2,949.54		
	計						5,259.54		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	空調ﾘﾓｺﾝ盤	鋼板製　屋内露出壁掛型 600W×160D×800H	面	1			114,000		代価表　0008
01	空調ﾘﾓｺﾝ盤		面	1	1	93,800	93,800		
02	電工		人	0.78	1	21,300	16,614	○	
	その他		式	1	0.23	16,614	3,821.22		
	計						114,235.22		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 積込・運搬		m3	1			6,220		代価表　0009
01	産業廃棄物積込・ 運搬費		m3	1	1	6,220	6,220		
	計						6,220		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
西淀川支援学校	1	式	3,529,000	
計			3,529,000	

西淀川支援学校

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
体育館	1	式	3,514,600	
墜落制止用器具	1	式	14,400	
計			3,529,000	

西淀川支援学校

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育館	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	2,532,660	
体育館	自動制御設備	1	式	981,940	
計				3,514,600	
墜落制止用器具	墜落制止用器具	1	式	14,400	
計				14,400	

西淀川支援学校	体育館			電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	196	m	290	56,840	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C 管内	281	m	640	179,840	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C 管内	247	m	820	202,540	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C 管内	17	m	940	15,980	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m	810	8,100	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	7	m	470	3,290	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	121	m	620	75,020	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	15	m	2,100	31,500	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 39mm	73	m	2,490	181,770	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 51mm	25	m	3,190	79,750	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 63mm	61	m	4,510	275,110	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	35	m	1,450	50,750	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	6	m	1,930	11,580	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 39mm	5	m	2,260	11,300	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	2,820	5,640	

電気設備工事　細目別内訳

西淀川支援学校	体育館			電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m	6,150	6,150	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　16mm	2	m	880	1,760	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	2	m	870	1,740	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	6	m	2,290	13,740	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	4	か所	2,750	11,000	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所	4,000	8,000	
盤類	体育館空調電源盤	1	面	327,000	327,000	
盤類	S-AC	1	面	118,000	118,000	
ｹｰｽﾌﾞﾚｰｶｰ	屋内用(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｹｰｽ) MCCB2P50AF/20AT	2	個	10,700	21,400	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	200×　200×　100	10	個	7,360	73,600	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	300×　300×　200	2	個	14,400	28,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　100 -	3	個	12,400	37,200	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　200 -	4	個	28,100	112,400	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	400×　400×　200 -	9	個	39,300	353,700	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個	3,150	6,300	

西淀川支援学校	体育館			電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,380	9,380	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
ｺﾝｾﾝﾄ	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15AEx2 ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付	2	個	2,990	5,980	
低圧電灯盤改造	L1-1 MCCB2P50AF/40ATx1増設	1	個	14,700	14,700	
支持ﾌﾞﾛｯｸ	W=300 H=70 ｺﾞﾑｼｰﾄ付	18	個	1,540	27,720	
支持ﾌﾞﾛｯｸ	W=450 H=70 ｺﾞﾑｼｰﾄ付	6	個	2,220	13,320	
照明器具	A162G	3	台	14,000	42,000	代価表　0001
蛍光管運搬費	350kg以下	1	式		16,000	
蛍光管処分費		1	式		160	別紙 00-0001
はつり工事		1	式		80,100	別紙 00-0002
撤去工事		1	式		5,310	別紙 00-0003
計					2,532,660	

電気設備工事　細目別内訳

西淀川支援学校	体育館			自動制御設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　3C 管内	116	m	590	68,440	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	40	m	1,720	68,800	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	7	m	2,100	14,700	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	16	m	2,490	39,840	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 51mm	52	m	3,190	165,880	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 63mm	1	m	4,510	4,510	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	14	m	1,120	15,680	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 63mm	5	m	3,750	18,750	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m	1,840	1,840	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m	4,040	4,040	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	6	か所	1,770	10,620	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	200×　200×　100	8	個	7,360	58,880	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	300×　300×　200	2	個	14,400	28,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　100 -	3	個	12,400	37,200	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　200 -	12	個	28,100	337,200	

西淀川支援学校	体育館			自動制御設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個	3,160	6,320	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型(40.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	6	個	3,340	20,040	
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2回路用	2	個	3,900	7,800	
支持ﾌﾞﾛｯｸ	W=450 H=70 ｺﾞﾑｼｰﾄ付	6	個	2,750	16,500	
はつり工事		1	式		56,100	別紙 00-0004
計					981,940	

電気設備工事　細目別内訳

西淀川支援学校	墜落制止用器具			墜落制止用器具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		14,400	別紙 00-0006
計					14,400	

電気設備工事　別紙明細

西淀川支援学校	体育館			電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
蛍光管処分費		1	式		160	別紙 00-0001
蛍光管処分費		0.58	kg	280	162	
計					162	
はつり工事		1	式		80,100	別紙 00-0002
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　38mm	1	か所	5,670	5,670	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	6	か所	6,480	38,880	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　63mm	1	か所	6,480	6,480	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	2	か所	8,640	17,280	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	300mm程度　38mm	1	か所	11,800	11,800	
計					80,110	
撤去工事		1	式		5,310	別紙 00-0003
照明器具　蛍光灯撤去	32/45W ×2 露出形（再使用無し）	3	個	1,770	5,310	
計					5,310	

電気設備工事　別紙明細

西淀川支援学校	体育館			自動制御設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		56,100	別紙 00-0004
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　28mm	6	か所	5,670	34,020	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　75mm	1	か所	7,560	7,560	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　25mm	2	か所	7,290	14,580	
計					56,160	

西淀川支援学校	墜落制止用器具			墜落制止用器具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		14,400	別紙 00-0006
墜落制止用器具費	改修工事	6	ヶ月	2,400	14,400	
計					14,400	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査(ﾚｰﾀﾞｰ)		1	式		131,000	別紙 00-0005
機械損料	高所作業車　作業高さ 12m	5	台･日	44,900	224,500	
計					355,500	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査(ﾚｰﾀﾞｰ)		1	式		131,000	別紙 00-0005
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	基本料金　11-20箇所まで	1		38,400	38,400	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	材料費　11-20箇所まで	20		400	8,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	報告書作成費 11-20箇所まで	1		40,000	40,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	諸経費　11-20箇所まで	1		44,800	44,800	
計					131,200	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	A162G	台	1			14,000		代価表 0001
01	照明器具	A162G	台	1	1	10,700	10,700		
02	雑材料		式	1	0.02	10,700	214		
			T01						
03	電工		人	0.117	1	21,300	2,492.1	○	
	その他		式	1	0.25	2,492.1	623.02		
	計						14,029.12		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける