文書番号	教施財　　第4922-2　　号
工事期間	契約締結日　～ 令和5年9月15日
開札日	令和5年4月14日

工事名称　　大阪府立高槻支援学校体育館競技場その他空調設備工事
設計内訳書

工事場所　　高槻市富田町一丁目

工事費　　¥52,027,800-　　（消費税相当額　　¥4,729,800-　）

工事価格　　¥47,298,000-

工事概要　　体育館競技場その他空調設備工事一式

大阪府立高槻支援学校体育館競技場その他空調設備工事

一般建築 機械設備工事 改修 1ヶ所

名　称	数 量		金額(円)		計(円)	備考
直接工事費						
機械設備工事	一式		30,085,850			
電気設備工事	一式		5,235,470			
小 計					**35,321,320**	
共通仮設費						
機械設備工事	一式		1,252,284			
電気設備工事	一式		312,241			
小 計					**1,564,525**	
現場管理費						
機械設備工事	一式		3,275,007			
電気設備工事	一式		1,611,476			
小 計					**4,886,483**	
一般管理費等	一式				**5,525,672**	
	一式					
工事価格	一式				**47,298,000**	
消費税等相当額	一式				4,729,800	工事価格×10%
総工事費	一式				**52,027,800**	

大 阪 府

（共通費：令和3年12月改訂）

大阪府立高槻支援学校体育館競技場その他空調設備工事

一般建築 機械設備工事 改修 1ヶ所

名　称	摘 要	数 量		高槻支援学校			
				（機械設備）	（電気設備）		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(A)	25,523,780	5,235,470		
	瓦斯設備工事	一式	(B)	4,498,000	0		
	その他の工事	一式	(C)	0	0		
	処分費等	一式	(D)	64,070	0		
	申請費	一式	(E)	0	0		
直接工事費　小計			(A)+(B)+(C)+(D)+(E)=(F)	30,085,850	5,235,470		
率算出用の工期				4.5 ヶ月	4.5 ヶ月		
共通仮設費率			(G)	2.46%	3.50%		
共通仮設費	一般工事	一式	(A)×(G)=(H)	627,884	183,241		
	その他の工事	一式	(C)×1%=(I)	0	0		
共通仮設費積み上げ分		一式	(J)	624,400	129,000		
共通仮設費　小計			(H)+(I)+(J)=(K)	1,252,284	312,241		
純工事費		一式	(A)+(H)+(J)=(L)	26,776,064	5,547,711		
現場管理費率			(M)	12.11%	28.76%		
現場管理費	一般工事	一式	(L)×(M)×1.01=(N)	3,275,007	1,611,476		
	その他の工事	一式	{(C)+(I)}×2%=(O)	0	0		
	申請費	一式	(E)×2%=(P)	0	0		
現場管理費　小計			(N)+(O)+(P)=(Q)	3,275,007	1,611,476		
一般管理費を除く小計			(F)+(K)+(Q)=(R)	34,613,141	7,159,187		
工事原価		一式	(R)−(E)−(P)=(S)	41,772,328			
一般管理費等率			(T)	13.19%			
一般管理費等(補正分除く)		一式	(S)×(T)=(U)	5,509,770			
一般管理費等(補正)		一式	(R)×0.04%=(V)	16,708			
端数処理			(W)	−806			
一般管理費　小計			(U)+(V)+(W)=(X)	5,525,672			

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 (体育館競技場空調設備工事) (大阪府立高槻支援学校)	1	式	17,617,090	
機械設備工事 (特別教室空調設備工事) (大阪府立高槻支援学校)	1	式	12,468,760	
計			30,085,850	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
11号棟（体育館）	1	式	17,617,090	
計			17,617,090	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
7号棟（作業棟）	1	式	12,468,760	
計			12,468,760	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
11号棟（体育館）	空調機器設備工事	1	式	8,403,200	
11号棟（体育館）	空調配管設備工事	1	式	4,510,960	
11号棟（体育館）	ガス設備工事	1	式	3,679,700	
11号棟（体育館）	建築工事	1	式	912,890	
11号棟（体育館）	直接仮設工事	1	式	110,340	
計				17,617,090	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
7号棟（作業棟）	空調機器設備工事	1	式	4,318,390	
7号棟（作業棟）	空調配管設備工事	1	式	3,528,240	
7号棟（作業棟）	換気設備	1	式	3,446,070	
7号棟（作業棟）	ガス設備工事	1	式	818,300	
7号棟（作業棟）	建築工事	1	式	357,760	
計				12,468,760	

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　11号棟（体育館）　空調機器設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
GHP-A,B ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	室外機　電源自立型 冷房：56.0kW　暖房：63.0kW 付属品共	2	台	1,661,000	3,322,000	
GHP-A-1,B-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	室内機　天吊型 冷房：16.0kW　暖房：18.0kW ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ　付属品共	6	台	220,000	1,320,000	
電源自立ﾕﾆｯﾄ	ﾊﾞｯﾃﾘｰ　自立切替盤一体形 降圧ﾄﾗﾝｽ共	2	個	361,000	722,000	
自立運転切替ｽｲｯﾁ		2	個	24,300	48,600	
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	GHP用	4	個	10,100	40,400	
ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ	天井吊型 2020m3/h	6	台	59,500	357,000	
防球ｶﾞｰﾄﾞ	室内機用	6	個	71,400	428,400	
防球ｶﾞｰﾄﾞ	ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ用	6	個	58,800	352,800	
室内機類取付金物		6	個	146,000	876,000	代価表　0001
据付費		1	式		767,000	別紙 00-0001
搬入費		1	式		169,000	別紙 00-0002
計					8,403,200	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　11号棟（体育館）　空調配管設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) 液管 厚10mm	69	m	2,530	174,570	代価表　0008
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) 液管 厚10mm以上	92	m	4,390	403,880	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	59	m	5,540	326,860	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(　7/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	10	m	7,700	77,000	
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	92	m	11,000	1,012,000	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　25A	12	m	2,720	32,640	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　30A	14	m	2,960	41,440	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管　　30A	7	m	1,960	13,720	
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　25A	34	m	2,320	78,880	代価表　0006
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　30A	12	m	2,510	30,120	代価表　0007
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　40A	12	m	3,180	38,160	
間接排水口	32A	2	個	2,640	5,280	
配管用防虫網	32A	1	個	6,500	6,500	
配管用防虫網	40A	1	個	7,350	7,350	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	161	m	470	75,670	

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　11号棟（体育館）　空調配管設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	151	m	550	83,050	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　6C 管内	1	m	980	980	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　7C 管内	101	m	1,160	117,160	
ﾘﾓｺﾝ収納盤	600W×800H×160D	1	面	32,800	32,800	代価表　0009
保温工事		1	式		1,344,000	別紙 00-0003
製作金物		1	式		476,000	別紙 00-0004
はつり工事		1	式		115,000	別紙 00-0005
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費		1	式		40	別紙 00-0006
土工事		1	式		16,000	別紙 00-0007
残土処分費		1	式		1,860	別紙 00-0008
計					4,510,960	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　11号棟（体育館）　ガス設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
[改修工事]						
基本工事費		1	か所	10,230	10,230	
ｱｲｺﾝﾒｰﾀｰ取付	ﾀｲﾌﾟG　25	1	個	6,150	6,150	
配管（白鉄管）	40A　高所	1	m	7,450	7,450	
配管（白鉄管）	40A	1	m	7,450	7,450	
配管（白鉄管）	50A　高所	10	m	8,290	82,900	
配管（白鉄管）	50A	5	m	8,290	41,450	
配管（白鉄管）	80A　高所	83.5	m	12,420	1,037,070	
配管（白鉄管）	80A	5	m	12,420	62,100	
配管（ELP）	80A	1	m	13,810	13,810	
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ継手	80A	1	か所	202,400	202,400	
埋設配管（PE）	75A	27	m	14,170	382,590	
検査孔付ﾈｼﾞｶﾞｽ栓	20A151-667	1	個	3,010	3,010	
ねじガス栓	20A151-657	1	個	3,010	3,010	
ﾒｰﾀｰ・分岐ｶﾞｽ栓	40A	1	個	4,570	4,570	

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　11号棟（体育館）　ガス設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾒｰﾀｰ・分岐ｶﾞｽ栓	50A	1	個	8,450	8,450	
継手付強化ｶﾞｽﾎｰｽ	0800800	2	本	8,110	16,220	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ支持	50A	10	か所	5,890	58,900	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ支持	80A	34	か所	5,890	200,260	
機械掘削加算		1	日	15,370	15,370	
ｶﾞｽ管塗装	(2回塗)　25A	1	m	770	770	
ｶﾞｽ管塗装	(2回塗)　32A	1.5	m	770	1,155	
ｶﾞｽ管塗装	(2回塗)　40A	2	m	770	1,540	
ｶﾞｽ管塗装	(2回塗)　50A	15	m	1,120	16,800	
ｶﾞｽ管塗装	(2回塗)　80A	88.5	m	1,570	138,945	
足場工事	0-40m2	1	か所	40,680	40,680	
足場工事	40m2-	187.5	㎡	1,080	202,500	
絶縁ｿｹｯﾄ	80A	1	か所	5,230	5,230	
標示物		2	個	860	1,720	
みなしAS対策基本費	12	1	件	7,604	7,604	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　11号棟（体育館）　ガス設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
みなしAS対策作業費	11	10.5	m	235	2,467	
みなしAS対策作業費	12	53	か所	557	29,521	
内管深堀	0.6-1m	43	m	1,150	49,450	
土砂入替	山砂2	43	m	2,140	92,020	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装掘削	10-20cm	11.5	㎡	3,820	43,930	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧	10-20cm	11.5	㎡	11,730	134,895	
ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ	10-20cm	49.5	m	1,070	52,965	
ｱｽﾌｧﾙﾄ仮復旧費		11.5	㎡	6,750	77,625	
高所配管		1	式		225,484	
諸経費		1	式		326,952	
［撤去工事］						
配管撤去	50A	12	m	2,950	35,400	
埋設配管撤去	50A	0.5	m	3,100	1,550	
埋設配管撤去	75A	0.5	m	4,280	2,140	
高所配管		1	式		19,158	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　11号棟（体育館）　ガス設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
諸経費		1	式		5,809	
計					3,679,700	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　11号棟（体育館）　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 標準図7-8	H=1800	12.3	m	14,300	175,890	
ﾌｪﾝｽ潜戸	H=1800 両面型用 片開き W=1000	4	か所	59,600	238,400	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	室外機基礎	1	式		256,000	別紙 00-0009
土工事		1	式		32,200	別紙 00-0010
残土処分費		1	式		12,100	別紙 00-0011
撤去工事	再使用しない	1	式		69,800	別紙 00-0012
産業廃棄物処分費		1	式		2,100	別紙 00-0013
樹木撤去工事	再使用しない	1	式		89,100	別紙 00-0014
樹木処分費		1	式		37,300	別紙 00-0015
計					912,890	

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　11号棟（体育館）　直接仮設工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
足場		1	式		102,000	別紙 00-0016
仮設材運搬		1	式		8,340	別紙 00-0017
計					110,340	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　7号棟（作業棟）　空調機器設備工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
GHP-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	室外機 冷房：45.0kW　暖房：50.0kW 付属品共	1	台	1,283,000	1,283,000	
GHP-1A ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	室内機　天井ｶｾｯﾄ4方向吹出 冷房：14.0kW　暖房：16.0kW 付属品共	3	台	219,000	657,000	
GHP-2 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	室外機 冷房：35.5kW　暖房：40.0kW 付属品共	1	台	1,120,000	1,120,000	
GHP-2A ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ	室内機　天井ｶｾｯﾄ4方向吹出 冷房：7.1kW　暖房：8.0kW 付属品共	4	台	147,000	588,000	
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ		7	個	10,100	70,700	
据付費		1	式		429,000	別紙 00-0018
搬入費		1	式		138,000	別紙 00-0019
撤去工事	再使用しない	1	式		30,000	別紙 00-0020
産業廃棄物処分費		1	式		2,690	別紙 00-0021
計					4,318,390	

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　7号棟（作業棟）					空調配管設備工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) 液管 厚10mm	44	m	2,530	111,320	代価表　0008
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(　1/2B) 液管 厚10mm以上	59	m	3,400	200,600	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) 液管 厚10mm以上	36	m	4,390	158,040	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	35	m	5,540	193,900	
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(　3/4B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	6	m	6,500	39,000	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(　7/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	3	m	7,700	23,100	
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1　B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	59	m	9,380	553,420	
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	36	m	11,000	396,000	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　25A	34	m	2,720	92,480	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　30A	1	m	2,960	2,960	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　40A	12	m	3,740	44,880	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管　30A	5	m	1,960	9,800	
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　25A	3	m	2,320	6,960	代価表　0006
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　30A	3	m	2,510	7,530	代価表　0007
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　40A	3	m	3,180	9,540	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　7号棟（作業棟）					空調配管設備工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
間接排水口	32A	2	個	2,640	5,280	
配管用防虫網	25A	1	個	6,160	6,160	
配管用防虫網	32A	1	個	6,500	6,500	
配管用防虫網	40A	1	個	7,350	7,350	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	139	m	470	65,330	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	60	m	550	33,000	
ﾘﾓｺﾝ収納盤	500W×700H×160D	2	面	27,900	55,800	代価表　0010
保温工事		1	式		1,329,000	別紙 00-0022
製作金物		1	式		100,000	別紙 00-0023
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	配管架台用	1	式		1,280	別紙 00-0024
はつり工事		1	式		4,990	別紙 00-0025
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費		1	式		40	別紙 00-0026
土工事		1	式		11,400	別紙 00-0027
残土処分費		1	式		1,320	別紙 00-0028
撤去工事	再使用しない	1	式		50,600	別紙 00-0029

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　7号棟（作業棟）　空調配管設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
産業廃棄物処分費		1	式		660	別紙 00-0030
計					3,528,240	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　7号棟（作業棟）　換気設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
HEU-1 全熱交換器	天井ｶｾｯﾄ型 300m3/h×150Pa 付属品共	7	台	159,000	1,113,000	
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	全熱交換器用	7	個	24,300	170,100	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 200mm	95	m	4,840	459,800	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(SUS製) 200A	14	個	6,480	90,720	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	59	m	550	32,450	
保温工事		1	式		1,032,000	別紙 00-0031
据付費		1	式		548,000	別紙 00-0032
計					3,446,070	

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　7号棟（作業棟）　ガス設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
[改修工事]						
地中配管	(3m以下) 増施変	1	式		9,730	
架空配管	(9m超-12m以下) 増施変	1	式		59,720	
配管（白鉄管）	40A	6.5	m	7,450	48,425	
配管（白鉄管）	50A	3	m	8,290	24,870	
配管（ELP）	50A	2	m	9,380	18,760	
配管（ELP）	80A	1	m	13,810	13,810	
埋設配管（PE）	50A	16	m	9,250	148,000	
埋設配管（PE）	75A	3	m	14,170	42,510	
検査孔付ﾈｼﾞｶﾞｽ栓	20A151-667	2	個	3,010	6,020	
ねじガス栓	20A151-657	3	個	3,010	9,030	
ﾒｰﾀｰ・分岐ｶﾞｽ栓	80A	2	個	17,860	35,720	
継手付強化ｶﾞｽﾎｰｽ	0800800	5	本	8,110	40,550	
内管取出	(PE・地中) 75A	1	か所	12,790	12,790	
ﾌﾞﾗｹｯﾄ支持	40A	5	か所	5,890	29,450	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　7号棟（作業棟）　ガス設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機械掘削加算		1	日	15,370	15,370	
ｶﾞｽ管塗装	(2回塗)　25A	2.5	m	770	1,925	
ｶﾞｽ管塗装	(2回塗)　32A	5.5	m	770	4,235	
ｶﾞｽ管塗装	(2回塗)　40A	6.5	m	770	5,005	
ｶﾞｽ管塗装	(2回塗)　50A	3	m	1,120	3,360	
絶縁ｿｹｯﾄ	50A	2	か所	2,240	4,480	
絶縁ｿｹｯﾄ	80A	1	か所	5,230	5,230	
標示石		4	個	1,710	6,840	
標示物		2	個	860	1,720	
内管深堀	0.6-1m	3.5	m	1,150	4,025	
土砂入替	山砂2	3.5	m	2,140	7,490	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装掘削	10-20cm	1.5	m^2	3,820	5,730	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧	10-20cm	1.5	m^2	11,730	17,595	
ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ	10-20cm	6	m	1,070	6,420	
ｱｽﾌｧﾙﾄ仮復旧費		1.5	m^2	6,750	10,125	

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　7号棟（作業棟）　ガス設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
諸経費		1	式		55,822	
［撤去工事］						
地中配管	(3m以下) 増施変	1	式		2,370	
ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰ取外	ﾀｲﾌﾟG　6	1	個	1,260	1,260	
架空撤去	(12m超) 増施変　32A　高所	51.5	m	1,860	95,790	
架空撤去	(12m超) 増施変　32A	26.5	m	1,860	49,290	
諸経費		1	式		14,833	
計					818,300	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　7号棟（作業棟）　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 標準図7-8	H=1800	10	m	14,300	143,000	
ﾌｪﾝｽ潜戸	H=1800 両面型用 片開き W=1000	1	か所	59,600	59,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	室外機基礎	1	式		133,000	別紙 00-0033
土工事		1	式		16,200	別紙 00-0034
残土処分費		1	式		5,960	別紙 00-0035
計					357,760	

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　11号棟（体育館）　空調機器設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		767,000	別紙 00-0001
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機据付	屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下	2	台	215,000	430,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り － 16.0kW以下	6	台	25,200	151,200	代価表　0005
ｴｱ搬送ﾌｧﾝ据付		6	台	12,600	75,600	代価表　0002
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	4	個	1,500	6,000	
電源自立ﾕﾆｯﾄ（取付）		2	個	49,400	98,800	代価表　0003
自立運転切替ｽｲｯﾁ（取付）		2	個	2,950	5,900	代価表　0004
計					767,500	
搬入費		1	式		169,000	別紙 00-0002
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1.63	t	104,000	169,520	
計					169,520	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　11号棟（体育館）　空調配管設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		1,344,000	別紙 00-0003
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 25A　厚20mm	12	m	2,460	29,520	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 32A　厚20mm	14.4	m	2,600	37,440	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 100A　厚20mm	27.4	m	4,920	134,808	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100A　厚20mm	133.2	m	8,580	1,142,856	
計					1,344,624	
製作金物		1	式		476,000	別紙 00-0004
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 （等辺山形鋼）	28.2	m	5,110	144,102	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 （溝形鋼）	55.6	m	5,980	332,488	
計					476,590	

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　11号棟（体育館）　空調配管設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		115,000	別紙 00-0005
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	6	か所	7,320	43,920	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	4	か所	9,760	39,040	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 150mm	2	か所	13,700	27,400	
手はつり(配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　120～150mm　75mm	1	か所	4,930	4,930	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　8.0km以下	0.01	m3	6,800	68	
計					115,358	
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費		1	式		40	別紙 00-0006
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	4,230	42	
計					42	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　11号棟（体育館）　空調配管設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		16,000	別紙 00-0007
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	1.29	m3	2,010	2,592	
土工事	山砂の類　－	0.69	m3	8,220	5,671	
土工事	人力埋戻し　－	0.6	m3	7,810	4,686	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 17.0km以下	0.69	m3	4,500	3,105	
計					16,054	
残土処分費		1	式		1,860	別紙 00-0008
残土処分費		0.69	m3	2,700	1,863	
計					1,863	

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校) 11号棟（体育館）					建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	室外機基礎	1	式		256,000	別紙 00-0009
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)	3.53		38,800	136,964	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用 (㎡)	5.53		10,900	60,277	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ (m3)	0.7		38,800	27,160	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	砂利地業 切込み砂利 (m3)	1.76		8,110	14,273	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	鉄筋 D10･13 (Kg)	65.86		270	17,782	
計					256,456	
土工事		1	式		32,200	別紙 00-0010
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3	4.8	m3	2,010	9,648	
土工事	人力埋戻し －	0.31	m3	7,810	2,421	
建設発生土運搬	ｸﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 17.0km以下	4.49	m3	4,500	20,205	
計					32,274	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校) 11号棟（体育館）					建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
残土処分費		1	式		12,100	別紙 00-0011
残土処分費		4.49	m3	2,700	12,123	
計					12,123	
撤去工事	再使用しない	1	式		69,800	別紙 00-0012
ﾌｪﾝｽ撤去 再使用しない	1800H	17	m	3,980	67,660	代価表 0014
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.32	m3	6,870	2,198	
計					69,858	
産業廃棄物処分費		1	式		2,100	別紙 00-0013
金属くず		0.18	t	11,700	2,106	
計					2,106	

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　11号棟（体育館）　建築工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
樹木撤去工事	再使用しない	1	式		89,100	別紙 00-0014
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 －	25	本	1,810	45,250	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材類 DID区間有り 23.0km以下	12.45	m3	3,530	43,948	
計					89,198	
樹木処分費		1	式		37,300	別紙 00-0015
樹木処分費		12.45	m3	3,000	37,350	
計					37,350	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　11号棟（体育館）　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
足場		1	式		102,000	別紙 00-0016
単管本足場	掛払い手間　10m未満 －	20	㎡	3,310	66,200	
単管本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 －	600	㎡	7	4,200	
単管本足場	基本料 修理費含む　10m未満 －	20	㎡	190	3,800	
安全手すり	単管本足場用 掛払い手間 －	10	m	1,150	11,500	
安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	300	m	1	300	
安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む －	10	m	59	590	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 掛払い手間　－ －	20	㎡	720	14,400	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	600	㎡	1	600	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 基本料 修理費含む　－ －	20	㎡	50	1,000	
計					102,590	

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　11号棟（体育館）　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		8,340	別紙 00-0017
仮設材運搬 (単管本足場)		20	m²	340	6,800	
仮設材運搬 (安全てすり)	単管本足場用	10	m	140	1,400	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		20	m²	7	140	
計					8,340	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　7号棟（作業棟）　空調機器設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		429,000	別紙 00-0018
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機据付	屋外機 防振基礎無し 45.0kW以下	1	台	172,000	172,000	
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機据付	屋外機 防振基礎無し 35.5kW以下	1	台	107,000	107,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	3	台	25,200	75,600	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	4	台	16,200	64,800	
ﾘﾓｺﾝ類 (取付)	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	7	個	1,500	10,500	
計					429,900	
搬入費		1	式		138,000	別紙 00-0019
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.63	t	122,000	76,860	
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.59	t	104,000	61,360	
計					138,220	

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　7号棟（作業棟）					空調機器設備工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		30,000	別紙 00-0020
ｶﾞｽﾌｧﾝﾋｰﾀｰ 撤去再使用しない	床置型	5	台	5,060	25,300	代価表　0011
産業廃棄物積込・運搬費		0.69	m3	6,870	4,740	
計					30,040	
産業廃棄物処分費		1	式		2,690	別紙 00-0021
金属くず		0.23	t	11,700	2,691	
計					2,691	

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　7号棟（作業棟）					空調配管設備工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		1,329,000	別紙 00-0022
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 25A　厚20mm	33.5	m	2,460	82,410	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 32A　厚20mm	0.6	m	2,600	1,560	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 40A　厚20mm	12.2	m	2,750	33,550	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 100A　厚20mm	43.6	m	4,920	214,512	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 125A　厚20mm	7.5	m	5,870	44,025	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 100A　厚20mm	55.1	m	10,400	573,040	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 125A　厚20mm	32	m	11,900	380,800	
計					1,329,897	
製作金物		1	式		100,000	別紙 00-0023
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 （等辺山形鋼）	12.2	m	5,110	62,342	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 （溝形鋼）	6.3	m	5,980	37,674	
計					100,016	

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　7号棟（作業棟）					空調配管設備工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	配管架台用	1	式		1,280	別紙 00-0024
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)	0.01		45,400	454	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	100A	0.8	m	1,040	832	
計					1,286	
はつり工事		1	式		4,990	別紙 00-0025
手はつり(配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 120～150mm 75mm	1	か所	4,930	4,930	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 8.0km以下	0.01	m3	6,800	68	
計					4,998	
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費		1	式		40	別紙 00-0026
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	4,230	42	
計					42	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　7号棟（作業棟）					空調配管設備工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		11,400	別紙 00-0027
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3	0.92	m3	2,010	1,849	
土工事	山砂の類 －	0.49	m3	8,220	4,027	
土工事	人力埋戻し －	0.43	m3	7,810	3,358	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 17.0km以下	0.49	m3	4,500	2,205	
計					11,439	
残土処分費		1	式		1,320	別紙 00-0028
残土処分費		0.49	m3	2,700	1,323	
計					1,323	

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　7号棟（作業棟）					空調配管設備工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		50,600	別紙 00-0029
給排気筒 撤去再使用しない	鋼製　50A	14.5	m	1,720	24,940	代価表　0012
給排気筒 撤去再使用しない	樹脂製　50A	14.5	m	1,720	24,940	代価表　0013
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.11	m3	6,870	755	
計					50,635	
産業廃棄物処分費		1	式		660	別紙 00-0030
金属くず		0.02	t	11,700	234	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	50A	14.5	m	30	435	
計					669	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　7号棟（作業棟）					換気設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		1,032,000	別紙 00-0031
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板　200mm 保温厚50	94.7	m	10,900	1,032,230	
計					1,032,230	
据付費		1	式		548,000	別紙 00-0032
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 据付	天井吊形　300m3/h以下	7	台	76,800	537,600	
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	空調換気扇用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	7	個	1,500	10,500	
計					548,100	

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　7号棟（作業棟）					建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	室外機基礎	1	式		133,000	別紙 00-0033
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)	1.68		38,800	65,184	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用 (㎡)	3.5		10,900	38,150	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ (m3)	0.35		38,800	13,580	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	砂利地業 切込み砂利 (m3)	0.88		8,110	7,136	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	鉄筋 D10･13 (Kg)	34.16		270	9,223	
計					133,273	
土工事		1	式		16,200	別紙 00-0034
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3	2.4	m3	2,010	4,824	
土工事	人力埋戻し －	0.19	m3	7,810	1,483	
建設発生土運搬	ｸﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 17.0km以下	2.21	m3	4,500	9,945	
計					16,252	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立高槻支援学校)　7号棟（作業棟）					建築工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
残土処分費		1	式		5,960	別紙 00-0035
残土処分費		2.21	m3	2,700	5,967	
計					5,967	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査		1	式		426,000	別紙 00-0036
交通誘導員	交通誘導警備員B	8	人	15,800	126,400	
ｱｽﾍﾞｽﾄ分析		2	か所	36,000	72,000	
計					624,400	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査		1	式		426,000	別紙 00-0036
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金　(一式) 11- 20箇所まで	1		288,000	288,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費　(枚) 11- 20箇所まで	12		4,320	51,840	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費　(一式) 11- 20箇所まで	1		62,400	62,400	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費　(一式) 11- 20箇所まで	1		24,000	24,000	
計					426,240	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	室内機類取付金物		個	1			146,000		代価表 0001
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	m	11.8	1	5,982.83	70,597.39		
02	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	14.4	1	5,114.53	73,649.23		
03	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき鋼板 1.2t	㎡	1.74	1	1,570	2,731.8		
	計						146,978.42		
	ｴｱ搬送ﾌｧﾝ据付		台	1			12,600		代価表 0002
01	設備機械工		人	0.41	1	25,000	10,250	○	
	その他		式	1	0.23	10,250	2,357.5		
	計						12,607.5		
	電源自立ﾕﾆｯﾄ (取付)		個	1			49,400		代価表 0003
01	電工		人	1.77	1	22,700	40,179	○	
	その他		式	1	0.23	40,179	9,241.17		
	計						49,420.17		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	自立運転切替ｽｲｯﾁ (取付)		個	1			2,950		代価表 0004
01	電工		人	0.104	1	22,700	2,360.8	○	
	その他		式	1	0.25	2,360.8	590.2		
	計						2,951		
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 16.0kW以下	台	1			25,200		代価表 0005
01	設備機械工		人	0.82	1	25,000	20,500	○	
	その他		式	1	0.23	20,500	4,715		
	計						25,215		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　25A	m	1			2,320		代価表　0006
01	ｶﾗｰVP	25A	m	1.05	1	207	217.35		
02	継手		式 T01	1	0.15	207	31.05		
03	接合材等		式 T01	1	0.1	207	20.7		
04	支持金物		式 T01	1	0.25	207	51.75		
05	配管工		人	0.067	1	23,900	1,601.3	○	
	その他		式	1	0.25	1,601.3	400.32		
	計						2,322.47		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　30A	m	1			2,510		代価表　0007
01	ｶﾗｰVP	30A	m	1.05	1	252	264.6		
02	継手		式 T01	1	0.15	252	37.8		
03	接合材等		式 T01	1	0.1	252	25.2		
04	支持金物		式 T01	1	0.25	252	63		
05	配管工		人	0.071	1	23,900	1,696.9	○	
	その他		式	1	0.25	1,696.9	424.22		
	計						2,511.72		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm	m	1			2,530		代価表 0008
01	冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm	m	1.05	1	331	347.55		
02	継手・接合材等		式 T01	0.3	1	331	99.3		
03	支持金物		式 T01	0.4	1	331	132.4		
04	保護ﾌﾟﾚｰﾄ		枚	1	1	69.6	69.6		
05	雑材料		式 K01+K0	0.15	1	648.85	97.32		
06	配管工		人	0.06	1	23,900	1,434	○	
	その他		式	1	0.25	1,434	358.5		
	計						2,538.67		
	ﾘﾓｺﾝ収納盤	600W×800H×160D	面	1			32,800		代価表 0009
01	ﾘﾓｺﾝ収納盤	600W×800H×160D	面	1	1	11,100	11,100		
02	電工		人	0.78	1	22,700	17,706	○	
	その他		式	1	0.23	17,706	4,072.38		
	計						32,878.38		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾘﾓｺﾝ収納盤	500W×700H×160D	面	1			27,900		代価表 0010
01	ﾘﾓｺﾝ収納盤	500W×700H×160D	面	1	1	8,960	8,960		
02	電工		人	0.68	1	22,700	15,436	○	
	その他		式	1	0.23	15,436	3,550.28		
	計						27,946.28		
	ｶﾞｽﾌｧﾝﾋｰﾀｰ 撤去再使用しない	床置型	台	1			5,060		代価表 0011
01	設備機械工		人	0.54	0.3	25,000	4,050	○	
	その他		式	1	0.25	4,050	1,012.5		
	計						5,062.5		
	給排気筒 撤去再使用しない	鋼製 50A	m	1			1,720		代価表 0012
01	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ撤去	再使用しない	個	1	1	1,725	1,725		
	計						1,725		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	給排気筒 撤去再使用しない	樹脂製　50A	m	1			1,720		代価表　0013
01	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 撤去	再使用しない	個	1	1	1,725	1,725		
	計						1,725		
	ﾌｪﾝｽ撤去 再使用しない	1800H	m	1			3,980		代価表　0014
01	普通作業員		人	0.145	0.538	21,000	1,638.21	○	
02	特殊作業員		人	0.118	0.538	24,400	1,549	○	
	その他		式	1	0.25	3,187.21	796.8		
	計						3,984.01		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

電気設備工事　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備工事 (大阪府立高槻支援学校) (体育館競技場空調設備工事)	1	式	4,108,590	
電気設備工事 (大阪府立高槻支援学校) (空調設備新設工事)	1	式	1,126,880	
計			5,235,470	

電気設備工事　科目別内訳

電気設備工事(大阪府立高槻支援学校)(体育館競技場空調設備工事)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
体育館競技場	1	式	4,094,190	
墜落制止用器具費	1	式	14,400	
計			4,108,590	

電気設備工事　科目別内訳

電気設備工事(大阪府立高槻支援学校)(空調設備新設工事)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
作業棟	1	式	1,126,880	
計			1,126,880	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事(大阪府立高槻支援学校)(体育館競技場空調設備工事)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育館競技場	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	3,463,680	
体育館競技場	自動制御設備	1	式	630,510	
計				4,094,190	
墜落制止用器具費	墜落制止用器具費	1	式	14,400	
計				14,400	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事(大阪府立高槻支援学校)(空調設備新設工事)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
作業棟	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	1,024,660	
作業棟	自動火災報知設備	1	式	102,220	
計				1,126,880	

電気設備工事(大阪府立高槻支援学校)(体育館競技場空調設備工事) 体育館競技場				電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製可とう電線管(電動機等接続)	63mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所	6,300	12,600	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	430	m	290	124,700	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	3	m	380	1,140	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	21	m	620	13,020	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C 管内	329	m	720	236,880	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 2C 管内	235	m	1,460	343,100	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	22mm2- 2C 管内	13	m	1,960	25,480	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 2C 管内	63	m	2,880	181,440	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 6C 管内	1	m	980	980	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2P 管内	108	m	700	75,600	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	50	m	1,800	90,000	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 51mm	105	m	3,320	348,600	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 63mm	53	m	4,700	249,100	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 75mm	5	m	5,500	27,500	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	40	m	1,510	60,400	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事(大阪府立高槻支援学校)(体育館競技場空調設備工事) 体育館競技場				電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	8	m	2,010	16,080	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 39mm	31	m	2,350	72,850	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	3	m	2,980	8,940	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 63mm	8	m	3,920	31,360	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	4	m	2,080	8,320	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	7	m	4,560	31,920	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	6	m	6,950	41,700	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(76) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m	8,860	8,860	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管 16mm	1	m	880	880	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	1	m	920	920	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個	3,480	6,960	
金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(22) 1個用1方出	2	個	2,190	4,380	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	200× 200× 100	1	個	7,640	7,640	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	200× 200× 200	7	個	10,000	70,000	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	300× 300× 100	1	個	10,900	10,900	

電気設備工事(大阪府立高槻支援学校)(体育館競技場空調設備工事)　体育館競技場　電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	300×　300×　200	3	個	15,000	45,000	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	400×　400×　200	1	個	19,100	19,100	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	400×　400×　300	1	個	23,700	23,700	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　200 -	2	個	30,900	61,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	400×　400×　300 -	2	個	54,200	108,400	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	500×　500×　300 -	5	個	66,400	332,000	
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ (ｺﾞﾑｼｰﾄ付)	H100 L300	4	個	2,030	8,120	代価表　0001
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2回路用	2	個	4,280	8,560	
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15AE x2 ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付	2	個	3,240	6,480	代価表　0002
ｹｰｽﾌﾞﾚｰｶｰ	屋内用(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｹｰｽ)	2	個	11,100	22,200	代価表　0003
開閉器盤 S-AC	鋼板製　屋外壁掛型 架台ｱﾝｸﾞﾙ付	1	面	181,000	181,000	代価表　0004
体育館空調電源盤	鋼板製　屋外壁掛型 架台ｱﾝｸﾞﾙ付	1	面	431,000	431,000	代価表　0005
低圧電灯盤改造	電灯分電盤(体育館) MCCP2P50AF/40AT x1 増設	1	面	17,400	17,400	代価表　0006
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,380	9,380	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事(大阪府立高槻支援学校)(体育館競技場空調設備工事)　体育館競技場　電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		69,100	別紙 00-0001
計					3,463,680	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事(大阪府立高槻支援学校)(体育館競技場空調設備工事)　体育館競技場　自動制御設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所	1,860	3,720	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	33	m	1,800	59,400	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 39mm	53	m	2,600	137,800	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	38	m	1,150	43,700	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	3	m	1,510	4,530	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 39mm	2	m	2,350	4,700	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	2,080	4,160	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	8	m	3,150	25,200	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個	3,480	6,960	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型(40.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	4	個	3,700	14,800	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	200×　200×　100	6	個	7,640	45,840	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	200×　200×　200	4	個	10,000	40,000	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	300×　300×　200	1	個	15,000	15,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 -	5	個	18,800	94,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　200 -	3	個	30,900	92,700	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事(大阪府立高槻支援学校)(体育館競技場空調設備工事)　体育館競技場　自動制御設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		38,000	別紙 00-0002
計					630,510	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事(大阪府立高槻支援学校)(体育館競技場空調設備工事)　墜落制止用器具費　　墜落制止用器具費

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		14,400	別紙 00-0003
計					14,400	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事(大阪府立高槻支援学校)(空調設備新設工事)　作業棟　　電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所	1,860	3,720	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	60	m	290	17,400	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	132	m	620	81,840	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	11	m	910	10,010	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C 管内	30	m	930	27,900	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	11	m	2,210	24,310	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	23	m	1,800	41,400	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	119	m	1,510	179,690	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	59	m	2,010	118,590	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 39mm	17	m	2,350	39,950	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	7	m	2,980	20,860	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	2,080	4,160	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	7	個	3,480	24,360	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型(40.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	7	個	3,700	25,900	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	31(E31,28) 1方出	14	個	3,660	51,240	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事(大阪府立高槻支援学校)(空調設備新設工事)　作業棟　　電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	31(E31,28) 2方出	7	個	3,700	25,900	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	31(E31,28) 3方出	12	個	3,790	45,480	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	200×　200×　100	3	個	7,640	22,920	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	200×　200×　200	2	個	10,000	20,000	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	250×　250×　200	2	個	11,800	23,600	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	150×　150×　100 -	5	個	9,050	45,250	
開閉器盤 S-GHP	鋼板製　屋外壁掛型	1	面	76,900	76,900	代価表　0007
既設分電盤1L-1 改造	MCCP2P50AF/20AT x1 増設	1	面	12,300	12,300	代価表　0008
既設分電盤1L-1A 改修	ELCB2P50AF/20AT x2 新設	1	面	22,500	22,500	代価表　0009
既設分電盤1L-1B 改修	ELCB2P50AF/20AT x2 新設	1	面	22,500	22,500	代価表　0010
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ (ｺﾞﾑｼｰﾄ付)	H100 L300	2	個	2,030	4,060	代価表　0001
はつり工事		1	式		27,400	別紙 00-0004
撤去工事	再使用しない	1	式		4,520	別紙 00-0005
計					1,024,660	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事(大阪府立高槻支援学校)(空調設備新設工事)　作業棟　　自動火災報知設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C 管内	11	m	620	6,820	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	11	m	1,150	12,650	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 1方出	14	個	3,320	46,480	
火災報知設備 取付費 (労務費のみ)	感知器　ｽﾎﾟｯﾄ型	7	個	3,710	25,970	
撤去工事	再使用する	1	式		10,300	別紙 00-0006
計					102,220	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事(大阪府立高槻支援学校)(体育館競技場空調設備工事)　体育館競技場　電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		69,100	別紙 00-0001
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　38mm	1	か所	8,840	8,840	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	3	か所	9,760	29,280	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　63mm	2	か所	9,760	19,520	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　75mm	1	か所	11,500	11,500	
計					69,140	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事(大阪府立高槻支援学校)(体育館競技場空調設備工事)　体育館競技場　自動制御設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		38,000	別紙 00-0002
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　38mm	3	か所	8,840	26,520	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　75mm	1	か所	11,500	11,500	
計					38,020	

電気設備工事(大阪府立高槻支援学校)(体育館競技場空調設備工事) 墜落制止用器具費					墜落制止用器具費	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		14,400	別紙 00-0003
墜落制止用器具費	電気設備工事　改修工事	6	か月	2,400	14,400	
計					14,400	

電気設備工事(大阪府立高槻支援学校)(空調設備新設工事) 作業棟					電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		27,400	別紙 00-0004
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　38mm	2	か所	6,400	12,800	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	2	か所	7,320	14,640	
計					27,440	
撤去工事	再使用しない	1	式		4,520	別紙 00-0005
ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去	MCCB2P50AF/20AT x1 再使用しない	4	個	1,130	4,520	代価表　0011
計					4,520	

電気設備工事(大阪府立高槻支援学校)(空調設備新設工事)	作業棟				自動火災報知設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する	1	式		10,300	別紙 00-0006
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用する	7	個	1,480	10,360	
計					10,360	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査(ﾚｰﾀﾞｰ)		1	式		129,000	別紙 00-0007
計					129,000	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査(ﾚｰﾀﾞｰ)		1	式		129,000	別紙 00-0007
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	基本料金　11-20箇所まで	1		38,400	38,400	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	材料費　11-20箇所まで	15		400	6,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	報告書作成費 11-20箇所まで	1		40,000	40,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	諸経費　11-20箇所まで	1		44,800	44,800	
計					129,200	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ (ｺﾞﾑｼｰﾄ付)	H100 L300	個	1			2,030		代価表 0001
01	配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L300	個	1	1	1,900.5	1,900.5		
02	ｺﾞﾑｼｰﾄ(材料のみ)	ｺﾞﾑｼｰﾄ(6t)	㎡	0.013	1	10,000	130		
	計						2,030.5		
	埋込ｺﾝｾﾝﾄ	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15AE x2 ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付	個	1			3,240		代価表 0002
01	ｺﾝｾﾝﾄ	連 用 2P15A×2 接地極×2付 125V	個	1	1	301	301		
02	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ	個	1	1	980	980		
03	取付枠		個	1	1	37	37		
04	雑材料		式	1	0.02	1,318	26.36		
			K01+K(						
05	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｺﾝｾﾝﾄ 連用形 2P15A ×2 接地極×2 一体形	個	1	1	1,901.12	1,901.12		
	計						3,245.48		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰｽﾌﾞﾚｰｶｰ	屋内用(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｹｰｽ)	個	1			11,100		代価表 0003
01	ｹｰｽﾌﾞﾚｰｶｰ	屋内用(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｹｰｽ)	個	1	1	3,600	3,600		
02	雑材料		式	1	0.02	3,600	72		
			K01						
03	電工		人	0.264	1	22,700	5,992.8	○	
	その他		式	1	0.25	5,992.8	1,498.2		
	計						11,163		
	開閉器盤 S-AC	鋼板製 屋外壁掛型 架台ｱﾝｸﾞﾙ付	面	1			181,000		代価表 0004
01	開閉器盤 S-AC	鋼板製 屋外壁掛型	面	1	1	133,000	133,000		
02	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	6	1	5,114.53	30,687.18		
03	雑材料		式	1	0.02	163,687.18	3,273.74		
			K01+K(						
04	電工		人	0.528	1	22,700	11,985.6	○	
	その他		式	1	0.25	11,985.6	2,996.4		
	計						181,942.92		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	体育館空調電源盤	鋼板製　屋外壁掛型 架台ｱﾝｸﾞﾙ付	面	1			431,000		代価表　0005
01	体育館空調電源盤	鋼板製　屋外壁掛型	面	1	1	321,000	321,000		
02	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50　(等辺山形鋼)	m	6	1	5,114.53	30,687.18		
03	雑材料		式 K01+K(	1	0.02	351,687.18	7,033.74		
04	電工		人	2.548	1	22,700	57,839.6	○	
	その他		式	1	0.25	57,839.6	14,459.9		
	計						431,020.42		
	低圧電灯盤改造	電灯分電盤(体育館) MCCP2P50AF/40AT x1 増設	面	1			17,400		代価表　0006
01	配線用遮断器	MCCB2P50AF/40AT	個	1	1	6,520	6,520		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	6,520	130.4		
03	電工		人	0.38	1	22,700	8,626	○	
	その他		式	1	0.25	8,626	2,156.5		
	計						17,432.9		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	開閉器盤 S-GHP	鋼板製　屋外壁掛型	面	1			76,900		代価表　0007
01	開閉器盤 S-GHP	鋼板製　屋外壁掛型	面	1	1	60,800	60,800		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	60,800	1,216		
03	電工		人	0.528	1	22,700	11,985.6	○	
	その他		式	1	0.25	11,985.6	2,996.4		
	計						76,998		
	既設分電盤1L-1 改造	MCCP2P50AF/20AT x1 増設	面	1			12,300		代価表　0008
01	配線用遮断器	MCCB2P50AF/20AT	個	1	1	6,520	6,520		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	6,520	130.4		
03	電工		人	0.2	1	22,700	4,540	○	
	その他		式	1	0.25	4,540	1,135		
	計						12,325.4		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既設分電盤1L-1A 改修	ELCB2P50AF/20AT x2 新設	面	1			22,500		代価表 0009
01	漏電遮断器	ELCB2P50AF/20AT	個	2	1	5,510	11,020		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	11,020	220.4		
03	電工		人	0.4	1	22,700	9,080	○	
	その他		式	1	0.25	9,080	2,270		
	計						22,590.4		
	既設分電盤1L-1B 改修	ELCB2P50AF/20AT x2 新設	面	1			22,500		代価表 0010
01	漏電遮断器	ELCB2P50AF/20AT	個	2	1	5,510	11,020		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	11,020	220.4		
03	電工		人	0.4	1	22,700	9,080	○	
	その他		式	1	0.25	9,080	2,270		
	計						22,590.4		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去	MCCB2P50AF/20AT x1 再使用しない	個	1			1,130		代価表 0011
01	電工		人	0.2	0.2	22,700	908	○	
	その他		式	1	0.25	908	227		
	計						1,135		

○は「その他」の率対象