

	文書番号	教施財第	1237-2	号
	工事期間	契約締結日	～	令和5年8月31日
	開札日	令和5年5月31日		
工事名称	大阪府立箕面東高等学校管理教室棟他4棟天井改修工事（3期） 設計内訳書			
工事場所	箕面市栗生外院五丁目			
工事費	¥11,217,800-	（消費税相当額	¥1,019,800-	）
工事価格	¥10,198,000-			
工事概要	天井改修工事（アスベスト囲い込み補強工事）			

大阪府立箕面東高等学校管理教室棟他4棟天井改修工事(3期)

名 称	数 量	金額(円)			計(円)	備考
		建築工事				
1.直接工事費						
	一式	7,254,772				
小計					7,254,772	
2.共通仮設費						
	一式	323,589				
小計					323,589	
3.現場管理費						
	一式	1,174,911				
小計					1,174,911	
4.一般管理費等	一式				1,444,728	
工事価格	一式				10,198,000	
消費税等相当額	一式				1,019,800	工事価格×10%
総工事費	一式				11,217,800	

大阪府立箕面東高等学校管理教室棟他4棟天井改修工事(3期)

名称・摘要	数量	金額(円)			備考
		建築工事			
2. 共通仮設費					
すべての直接工事費	一式	7,254,772			A <sub>直</sub>
鉄骨工事の直接工事費					b <sub>直</sub>
その他工事の直接工事費					c <sub>直</sub>
共通仮設費対象外の直接工事費					d <sub>直</sub>
共通仮設費率		4.23%			α
補正率		0.9			
共通仮設費					
一般工事	一式	276,189			(A <sub>直</sub> -b <sub>直</sub> -c <sub>直</sub> -d <sub>直</sub> )×α×補正率
鉄骨工事					b <sub>直</sub> ×α×補正率×0.9
その他の工事					c <sub>直</sub> ×1%
積み上げ	一式	47,400			e <sub>共</sub>
共通仮設費 小計		323,589			
3. 現場管理費					
すべての純工事費	一式	7,578,361			A <sub>純</sub> =A <sub>直</sub> +共通仮設費
鉄骨工事の純工事費					b <sub>純</sub> =b <sub>直</sub> (1+α×補正率×0.9)
その他工事の純工事費及び申請費					c <sub>純</sub> =c <sub>直</sub> (1+1%)
現場管理費対象外の直接工事費					d <sub>純</sub>
現場管理費率		15.35%			β
補正率		1.01			
現場管理費費					
一般工事	一式	1,174,911			(A <sub>純</sub> -b <sub>純</sub> -c <sub>純</sub> -d <sub>純</sub> )×β×補正率
鉄骨工事					b <sub>純</sub> ×β×補正率×1.0
その他工事の純工事費及び申請費					c <sub>純</sub> ×2%
積み上げ					e <sub>現</sub>
現場管理費 小計		1,174,911			
4. 一般管理費等					
すべての工事原価	一式		8,753,272		A=A <sub>純</sub> +現場管理費
一般管理費等対象外	一式				α
一般管理費等率			16.47%		γ
補正率			1.00		
一般管理費等					
すべての工事	一式		1,441,663		(A-α)×γ×補正率
契約保証金	一式		3,501		A×0.04%
端数処理			-436		
一般管理費 小計			1,444,728		









天井改修		1階		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		512,280	別紙 00-0001
養生(内部改修)	個別改修	2,846	m <sup>2</sup>	180	512,280	
計					512,280	
整理清掃後片付け		1	式		1,792,980	別紙 00-0002
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	2,846	m <sup>2</sup>	630	1,792,980	
計					1,792,980	
内部足場	脚立足場	1	式		796,880	別紙 00-0003
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し	2,846	m <sup>2</sup>	280	796,880	
計					796,880	
仮設材運搬	脚立足場	1	式		261,832	別紙 00-0004
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	2,846	m <sup>2</sup>	92	261,832	
計					261,832	





