

| | | | |
|------|--|---------|-------------------|
| | | 当初 | |
| | | 工事期間 | 契約締結日 ~ 令和2年3月19日 |
| | | 開札日 | 令和2年1月9日 |
| 工事名称 | 大阪府宮堺新金岡2丁6番住宅（建て替え）集会所造園工事（その2） 設計内訳書 | | |
| 工事場所 | 堺市北区新金岡町2丁 | | |
| 工事費 | ¥10,208,000- | （消費税相当額 | ¥928,000- ） |
| 工事価格 | ¥9,280,000- | | |
| 工事概要 | 造園工事一式 施工区域面積 4,369㎡（集会所敷地含む） 中高木21本 低木522本 生垣49.6m 芝張1,688㎡ | | |

大阪府営堺新金岡2丁6番住宅（建て替え）集会所造園工事（その2）

総括表

| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|-----|-----|-----|------------|-----|
| 直接工事費 | | | | | |
| I 造 園 工 事 | | 1 | 式 | 7,144,428 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | | | | 7,144,428 | |
| | | | | | |
| 共通費 | | | | | |
| I 共 通 仮 設 費 | | 1 | 式 | 385,174 | |
| II 現 場 管 理 費 | | 1 | 式 | 828,256 | |
| III 一 般 管 理 費 等 | | 1 | 式 | 922,142 | |
| 計 | | | | 2,135,572 | |
| | | | | | |
| 合計（工事価格） | | | | 9,280,000 | |
| | | | | | |
| 消 費 税 相 当 額 | 10% | 1 | 式 | 928,000 | |
| | | | | | |
| 総合計（工事費） | | | | 10,208,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

共通仮設費算出表

造園工事

| | | | |
|----|------------------------------------|---|-----------|
| イ1 | 造園工事の直接工事費 | : | 7,144,428 |
| i1 | 造園工事の建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等 | : | 0 |
| j1 | 造園工事の住宅関係特殊工事費(①～④の計) | : | 0 |
| A1 | 造園工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費(イ1-i1-j1) | : | 7,144,428 |
| α1 | A1に対する造園工事の共通仮設費率 | : | 3.50% |
| ロ1 | 造園工事に対する共通仮設費(A1×α1) | : | 250,054 |
| k1 | 造園工事の住宅関係特殊工事に対する共通仮設費(①～④1の計) | : | 0 |
| e1 | 造園工事の共通仮設の積上げ分(府監督員事務所、交通誘導員等) | : | 135,120 |

屋外整備工事

| | | | |
|----|--------------------------------------|---|-------|
| イ2 | 屋外整備工事の直接工事費 | : | 0 |
| i2 | 屋外整備工事の建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等 | : | 0 |
| j2 | 屋外整備工事の住宅関係特殊工事費(⑤～⑧の計) | : | 0 |
| A2 | 屋外整備工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費(イ2-i2-j2) | : | 0 |
| α2 | A2に対する屋外整備工事の共通仮設費率 | : | 0.00% |
| ロ2 | 屋外整備工事に対する共通仮設費(A2×α2) | : | 0 |
| k2 | 屋外整備工事の住宅関係特殊工事に対する共通仮設費(⑤1～⑧1の計) | : | 0 |
| e2 | 屋外整備工事の共通仮設の積上げ分(府監督員事務所、交通誘導員等) | : | 0 |

※建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等は除く。

| 住宅関係特殊工事 | | 金額 [※] | | 経費率 | 金額 | |
|----------|------|-----------------|---|-------|----|---|
| 造園工事 | 舗装工事 | ① | 0 | 1.00% | ①1 | 0 |
| | 撤去工事 | ② | 0 | | ②1 | 0 |
| | 設備工事 | ③ | 0 | | ③1 | 0 |
| | その他 | ④ | 0 | | ④1 | 0 |
| | 小計 | | 0 | | | 0 |
| 屋外整備工事 | 舗装工事 | ⑤ | 0 | 1.00% | ⑤1 | 0 |
| | 撤去工事 | ⑥ | 0 | | ⑥1 | 0 |
| | 設備工事 | ⑦ | 0 | | ⑦1 | 0 |
| | その他 | ⑧ | 0 | | ⑧1 | 0 |
| | 小計 | | 0 | | | 0 |
| 合計 | | | 0 | | | 0 |

| | | | |
|-----|--------------------------|---|---|
| ei1 | e1の建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等 | : | 0 |
| ei2 | e2の建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等 | : | 0 |

| | | | |
|---|--------------------------|---|---------|
| ハ | 共通仮設費(ロ1+ロ2+k1+k2+e1+e2) | : | 385,174 |
|---|--------------------------|---|---------|

現場管理費

造園工事

| | | | |
|----|--|---|-----------|
| イ3 | 造園工事の純工事費(イ1+ロ1+①1~④1の計+e1) | : | 7,529,602 |
| ジ3 | 造園工事の住宅関係特殊工事費(①2~④2、⑨2、⑩2の計) | : | 0 |
| A3 | 造園工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費(イ3-イ1-ei1-ジ3-ニ1) | : | 7,529,602 |
| β1 | A3に対する造園工事の現場管理費率 | : | 11.00% |
| ロ3 | 造園工事に対する現場管理費(A3×β1) | : | 828,256 |
| ク3 | 造園工事の住宅関係特殊工事に対する現場管理費(①3~④3、⑨2、⑩2の計) | : | 0 |
| ニ1 | 造園工事の残土処分に係わる高速自動車道料金 | : | 0 |

屋外整備工事

| | | | |
|----|---|---|-------|
| イ4 | 屋外整備工事の純工事費(イ2+ロ2+⑤1~⑧1の計+e2) | : | 0 |
| ジ4 | 屋外整備工事の住宅関係特殊工事費(⑤2~⑧2、⑪2、⑫2の計) | : | 0 |
| A4 | 屋外整備工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費(イ4-イ2-ジ4-ニ2) | : | 0 |
| β2 | A4に対する屋外整備工事の現場管理費率 | : | 0.00% |
| ロ4 | 屋外整備工事に対する現場管理費(A4×β2) | : | 0 |
| ク4 | 屋外整備工事の住宅関係特殊工事に対する現場管理費(⑤3~⑧3、⑪3、⑫3の計) | : | 0 |
| ニ2 | 屋外整備工事の残土処分に係わる高速自動車道料金 | : | 0 |

※建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等は除く。

| 住宅関係特殊工事 | | 純工事費※ | | 経費率 | 金額 | |
|----------|----------|-------|---|-------|----|---|
| 造園工事 | 舗装工事 | ①2 | 0 | 2.00% | ①3 | 0 |
| | 撤去工事 | ②2 | 0 | | ②3 | 0 |
| | 設備工事 | ③2 | 0 | | ③3 | 0 |
| | その他 | ④2 | 0 | | ④3 | 0 |
| | 小計 | | 0 | | | 0 |
| 屋外整備工事 | 舗装工事 | ⑤2 | 0 | 2.00% | ⑤3 | 0 |
| | 撤去工事 | ⑥2 | 0 | | ⑥3 | 0 |
| | 設備工事 | ⑦2 | 0 | | ⑦3 | 0 |
| | その他 | ⑧2 | 0 | | ⑧3 | 0 |
| | 小計 | | 0 | | | 0 |
| 共通仮設 | 舗装工事(植栽) | ⑨2 | 0 | 2.00% | ⑨3 | 0 |
| | その他(植栽) | ⑩2 | 0 | | ⑩3 | 0 |
| | 小計 | | 0 | | 0 | |
| | 舗装工事(屋外) | ⑪2 | 0 | 2.00% | ⑪3 | 0 |
| | その他(屋外) | ⑫2 | 0 | | ⑫3 | 0 |
| 小計 | | 0 | | 0 | | |
| 合計 | | | 0 | | | 0 |

e3 現場管理費の積上げ分 : 0

ホ 現場管理費(ロ3+ロ4+ク3+ク4+e3) : 828,256

(大阪府宮原新金岡2丁目6番住宅(建て替え)集会所造園工事(その2))

一般管理費等

| | | | |
|----|--------------------------------------|---|-----------|
| イ5 | 総工事原価(イ3+イ4+ホ) | : | 8,357,858 |
| γ1 | イ5に対する造園工事の一般管理費等率 | : | 11.00% |
| γ2 | 契約保証金を必要とする場合の造園工事の一般管理費等率(γ1+0.04%) | : | 11.04% |
| チ' | 一般管理費等(イ5×γ2) | : | 922,707 |
| | 端数処理 | : | ▲565 |
| チ | 一般管理費等(端数処理後) | : | 922,142 |

