

当初

工事期間

契約締結日 ~ 令和4年2月1日

開札日

令和2年8月27日

工事名称 大阪府営八田荘住宅第2期耐震改修工事（第1工区）

設計内訳書

工事場所 堺市中区宮園町

工事費 ¥409,312,200- (うち消費税相当額 ¥37,210,200-)

工事価格 ¥372,102,000-

工事概要 耐震改修工事一式
屋外附帯工事一式
電気設備改修工事一式
機械設備改修工事一式
アスベスト除去工事一式
対象住棟：RC造 地上5階建 4棟 275戸
鉄骨ブレース工法：43構面 耐震スリット：356箇所
RC壁・柱増し打補強

大阪府営八田荘住宅第2期耐震改修工事（第1工区）

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
建築工事		1	式	241,940,201	
小計				241,940,201	
電気設備工事		1	式	8,213,020	
機械設備工事		1	式	9,118,894	
ガス設備工事		1	式	952,000	
小計				18,283,914	
計				260,224,115	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	42,872,301	
II 現場管理費		1	式	30,661,451	
III 一般管理費等		1	式	38,344,133	
計				111,877,885	
合計（工事価格）				372,102,000	
消費税相当額	10%	1	式	37,210,200	
総合計（工事費）				409,312,200	

建築工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
24-1号棟耐震改修工事 【バルコニー補強タイプ】	1	式	20,626,184	
24-2号棟耐震改修工事 【バルコニー補強タイプ】	1	式	43,443,162	
25-1号棟耐震改修工事 【バルコニー補強タイプ】	1	式	43,601,802	
25-2号棟耐震改修工事 【バルコニー補強タイプ】	1	式	20,510,621	
43-1号棟耐震改修工事 【バルコニー補強タイプ】	1	式	35,372,936	
43-2号棟耐震改修工事 【バルコニー補強タイプ】	1	式	13,079,444	
33-1号棟耐震改修工事 【壁補強タイプ】	1	式	20,233,440	
33-2号棟耐震改修工事 【壁補強タイプ】	1	式	12,224,422	
各工事養生	1	式	26,202,600	
計			235,294,611	

屋外付帯工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
24-1号棟屋外付帯工事 【バルコニー補強タイプ】	1	式	506,825	
24-2号棟屋外付帯工事 【バルコニー補強タイプ】	1	式	1,734,090	
25-1号棟屋外付帯工事 【バルコニー補強タイプ】	1	式	1,301,113	
25-2号棟屋外付帯工事 【バルコニー補強タイプ】	1	式	586,238	
43-1号棟屋外付帯工事 【バルコニー補強タイプ】	1	式	1,138,247	
43-2号棟屋外付帯工事 【バルコニー補強タイプ】	1	式	318,253	
33-1号棟屋外付帯工事 【壁補強タイプ】	1	式	698,511	
33-2号棟屋外付帯工事 【壁補強タイプ】	1	式	362,313	
計			6,645,590	

