	当初

工事期間	契約締結日　～　令和4年2月18日
開札日	令和3年9月22日

工事名称　　大阪府営瓜破住宅集会所撤去工事(その２)

設計内訳書

工事場所　　大阪市平野区瓜破西一丁目

工事費　　¥14,287,900-　　（うち消費税相当額　¥1,298,900-　）

工事価格　　¥12,989,000-

工事概要　　集会所撤去工事一式
　施工区域面積　1,208㎡
　集会所　RC造1棟　木造2棟
アスベスト除去工事一式　施工面積　139㎡

大阪府営瓜破住宅集会所撤去工事(その２)

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
撤去工事		1	式	8,595,425	
小計				8,595,425	
計				8,595,425	
共通費					
Ⅰ　共通仮設費		1	式	2,197,661	
Ⅱ　現場管理費		1	式	388,516	
Ⅲ　一般管理費等		1	式	1,807,398	
計				4,393,575	
合計（工事価格）				12,989,000	
消費税相当額	10%	1	式	1,298,900	
総合計（工事費）				14,287,900	

共通仮設費算出表

大阪府営瓜破住宅集会所撤去工事(その２)

撤去工事

イ1	撤去工事の直接工事費	:	8,595,425
ｉ1	撤去工事の建設発生土、取り壊し発生材処分費等	:	1,076,553
ｊ1	撤去工事の住宅関係特殊工事費（①～⑩の計）	:	7,154
ａ1	撤去工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費（イ1―ｉ1―ｊ1）	:	7,511,718
Kr1	ａ1に対する撤去工事の共通仮設費率	:	0.00%
ロ1	撤去工事に対する共通仮設費（ａ1×Kr1）	:	0
ｋ1	撤去工事の住宅関係特殊工事に対する共通仮設費（①1～⑩1の計）	:	71
ｅ1	撤去工事の共通仮設の積上げ分	:	2,197,590
ハ1	撤去工事の共通仮設費（ロ1＋ｋ1＋ｅ1）	:	2,197,661

屋外整備工事

イ4	屋外整備工事の直接工事費	:	0
ｉ4	屋外整備工事の建設発生土、取り壊し発生材処分費等	:	0
ｊ4	屋外整備工事の住宅関係特殊工事費（⑳～㉔の計）	:	0
ａ4	屋外整備工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費（イ4-ｉ4―ｊ4）	:	0
Kr4	ａ4に対する屋外整備工事の共通仮設費率	:	6.75%
ロ4	屋外整備工事に対する共通仮設費（ａ4×Kr4）	:	0
ｋ4	屋外整備工事の住宅関係特殊工事に対する共通仮設費（⑳1～㉔1の計）	:	0
ｅ4	屋外整備工事の共通仮設の積上げ分	:	0
ハ4	屋外整備工事の共通仮設費（ロ4＋ｋ4＋ｅ4）	:	0

※建設発生土、取り壊し発生材処分費等は除く。

住宅関係特殊工事		金　　額※		経費率	金　　額	
撤去工事	ＰＣ工事	①	0	1.00%	①1	0
	くい工事	②	0		②1	0
	鉄骨工事	③	0		③1	0
	エレベーター機器（建築発注）	④	0		④1	0
	畳工事	⑤	0		⑤1	0
	造園工事	⑥	0		⑥1	0
	舗装工事	⑦	7,154		⑦1	71
	取壊し工事	⑧	0		⑧1	0
	アスベスト除去工事	⑨	0		⑨1	0
	その他（設備関係）	⑩	0		⑩1	0
	小計		7,154	小計		71
屋外整備工事	造園工事	⑳	0	1.00%	⑳1	0
	舗装工事	㉑	0		㉑1	0
	取壊し工事	㉒	0		㉒1	0
	その他	㉓	0		㉓1	0
	その他（設備関係）	㉔	0		㉔1	0
	小計		0	小計		0
合計			7,154	合計		71

ハ2	電気設備工事共通仮設費	:	0
ハ3	機械設備工事共通仮設費	:	0

ハ	**共通仮設費（ハ1＋ハ2＋ハ3＋ハ4 ）**	**:**	**2,197,661**

現場管理費算出表

大阪府営瓜破住宅集会所撤去工事(その２)

撤去工事

ニ1	撤去工事の純工事費（イ1＋ハ1）	:	10,793,086
ｅｉ1	ｅ1の建設発生土、取り壊し発生材処分費等	:	0
ホ1	撤去工事の有料道路の通行料金	:	0
Ｉ1	撤去工事の建設発生土、取り壊し発生材処分費、有料道路の通行料金（ｉ1＋ｅｉ1＋ホ1）	:	1,076,553
Ｊ1	撤去工事の住宅関係特殊工事費の純工事費（①2～⑫2の計）	:	7,225
Ａ1	撤去工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費（ニ1－Ｉ1－Ｊ1）	:	9,709,308
Jo1	Ａ1に対する撤去工事の現場管理費率	:	4.00%
ヘ1	撤去工事に対する現場管理費（Ａ1×Jo1）	:	388,372
K1	撤去工事の住宅関係特殊工事に対する現場管理費（①3～⑫3の計）	:	144
ト1	撤去工事の現場管理費（ヘ1＋K1）	:	388,516

屋外整備工事

ニ4	屋外整備工事の純工事費（イ4＋ハ4）	:	0
ｅｉ4	ｅ4の建設発生土、取り壊し発生材処分費等	:	0
ホ4	屋外整備工事の有料道路の通行料金	:	0
Ｉ4	屋外整備工事の建設発生土、取り壊し発生材処分費、有料道路の通行料金（ｉ4＋ｅｉ4＋ホ4）	:	0
Ｊ4	屋外整備工事の住宅関係特殊工事費の純工事費（⑳2～㉖2の計）	:	0
Ａ4	屋外整備工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費（ニ4－Ｉ4－Ｊ4）	:	0
Jo4	Ａ4に対する屋外整備工事の現場管理費率	:	0.00%
ヘ4	屋外整備工事に対する現場管理費（Ａ4×Jo4）	:	0
K4	屋外整備工事の住宅関係特殊工事に対する現場管理費（⑳3～㉖3の計）	:	0
ト4	屋外整備工事の現場管理費（ヘ4＋K4）	:	0

※建設発生土、取り壊し発生材処分費等は除く。

住宅関係特殊工事			純工事費※	経費率		金　　額
撤去工事	ＰＣ工事	①2	0	2.00%	①3	0
	くい工事	②2	0		②3	0
	鉄骨工事	③2	0		③3	0
	エレベーター機器（建築発注）	④2	0		④3	0
	畳工事	⑤2	0		⑤3	0
	造園工事	⑥2	0		⑥3	0
	舗装工事	⑦2	7,225		⑦3	144
	取壊し工事	⑧2	0		⑧3	0
	アスベスト除去工事	⑨2	0		⑨3	0
	その他（設備関係）	⑩2	0		⑩3	0
	共通仮設積上げ　舗装工事	⑪2	0		⑪3	0
	共通仮設積上げ　その他	⑫2	0		⑫3	0
	小計		7,225	小計		144
屋外整備工事	造園工事	⑳2	0	2.00%	⑳3	0
	舗装工事	㉑2	0		㉑3	0
	取壊し工事	㉒2	0		㉒3	0
	その他	㉓2	0		㉓3	0
	その他（設備関係）	㉔2	0		㉔3	0
	共通仮設積上げ　舗装工事	㉕2	0		㉕3	0
	共通仮設積上げ　その他	㉖2	0		㉖3	0
	小計		0	小計		0
合計			7,225	合計		144

ト2	電気設備工事現場管理費	:	0
ト3	機械設備工事現場管理費	:	0

ト	**現場管理費（ト1＋ト2＋ト3＋ト4 ）**	**:**	**388,516**

一般管理費等算出表

大阪府営瓜破住宅集会所撤去工事(その２)

			主たる工事	撤去工事
チ	総工事原価（各敷地の工事原価）	:		11,181,602
Gp	チに対する一般管理費等率	:		16.13%
Gp1	契約保証金を必要とする場合の一般管理費等率（Gp＋0.04%）	:		16.17%
	（うち契約保証金金額　ルー（ヌ×Gp））			4,473
リ	設備工事に係る申請費及び現場管理費（申請費×２%）	:		0
ヌ	工事原価（チーリ）	:		11,181,602
ル	工事原価に対する一般管理費等（ヌ×Gp1）	:		1,808,065
ヲ	瑕疵担保保険	:		0
ワ	一般管理費等（ル＋ヲ）	:		1,808,065
	端数処理	:		▲ 667
カ	**一般管理費等（端数処理後）**	**:**		**1,807,398**

直接工事費　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
A　撤去工事	1	式	3,698,346	
B　仮設物設置工事	1	式	1,388,270	
C　整地工事	1	式	49,528	
D　害虫駆除	1	式	36,681	
E　撤去用水費	1	式	7,004	
F　外壁アスベスト除去工事	1	式	3,415,596	
計			8,595,425	

直接工事費　科目別内訳　2

A　撤去工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去工事	1	式	3,698,346	
計			3,698,346	

直接工事費　科目別内訳　3

B　仮設物設置工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
仮設物設置工事	1	式	1,388,270	
計			1,388,270	

直接工事費　科目別内訳　4

C　整地工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
整地工事	1	式	49,528	
計			49,528	

直接工事費　科目別内訳　5

D　害虫駆除

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
害虫駆除	1	式	36,681	
計			36,681	

直接工事費　科目別内訳　6

E　撤去用水費

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去用水費	1	式	7,004	
計			7,004	

直接工事費　科目別内訳　7

F　外壁アスベスト除去工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　試験施工 集会所棟	1	式	476,040	
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　集会所棟	1	式	2,939,556	
計			3,415,596	

直接工事費　中科目別内訳　8

A　撤去工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事	A　建物撤去	1	式	3,073,283	
撤去工事	B　屋外附帯撤去	1	式	625,063	
計				3,698,346	

直接工事費　中科目別内訳　9

B　仮設物設置工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設物設置工事		1	式	1,388,270	
計				1,388,270	

直接工事費　中科目別内訳　10

C　整地工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
整地工事		1	式	49,528	
計				49,528	

直接工事費　中科目別内訳　11

D　害虫駆除

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
害虫駆除		1	式	36,681	
計				36,681	

直接工事費　中科目別内訳　12

E　撤去用水費

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去用水費		1	式	7,004	
計				7,004	

直接工事費　中科目別内訳　13

F　外壁アスベスト除去工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　試験施工集会所棟	直接仮設	1	式	140,040	
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　試験施工集会所棟	安全衛生設備機器等	1	式	84,000	
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　試験施工集会所棟	アスベスト含有外壁塗材除去処理	1	式	78,000	
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　試験施工集会所棟	アスベスト廃棄物処理	1	式	120,000	
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　試験施工集会所棟	アスベスト粉塵濃度測定	1	式	54,000	
計				476,040	
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　集会所棟	直接仮設	1	式	1,169,316	
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　集会所棟	安全衛生設備機器等	1	式	162,000	
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　集会所棟	アスベスト含有外壁塗材除去処理	1	式	924,240	
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　集会所棟	アスベスト廃棄物処理	1	式	378,000	
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　集会所棟	アスベスト粉塵濃度測定	1	式	306,000	
計				2,939,556	

直接工事費　細目別内訳　14

A　撤去工事		撤去工事			A　建物撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
集会所棟		1	式		2,071,999	別紙 00-0001
増築棟		1	式		358,273	別紙 00-0002
物置棟		1	式		436,147	別紙 00-0003
とりこわし機械運搬	排出ｶﾞｽ対策型	1	式		80,000	代価表　0020
土工機械運搬		1	式		65,000	代価表　0021
残置物 集会所棟	屋内・可燃物 集積,積込,運搬,処分費共	2.3	m3	280	644	代価表　0022
残置物 集会所棟	屋内・不燃物 集積,積込,運搬,処分費共	4.6	m3	870	4,002	代価表　0023
残置物 増築棟	屋内・可燃物 集積,積込,運搬,処分費共	3.3	m3	280	924	代価表　0024
残置物 増築棟	屋内・不燃物 集積,積込,運搬,処分費共	0.1	m3	870	87	代価表　0025
残置物 物置棟	屋内・可燃物 集積,積込,運搬,処分費共	25.3	m3	280	7,084	代価表　0026
残置物 物置棟	屋内・不燃物 集積,積込,運搬,処分費共	3.9	m3	870	3,393	代価表　0027
家電ﾘｻｲｸﾙ品	ｴｱｺﾝ　取り外し、処分共	5	台	4,820	24,100	代価表　0028
家電ﾘｻｲｸﾙ品	ﾃﾚﾋﾞ　処分共	1	台	3,690	3,690	代価表　0029
家電ﾘｻｲｸﾙ品	冷蔵庫　処分共	2	台	5,640	11,280	代価表　0030
家電ﾘｻｲｸﾙ品	洗濯機　処分共	2	台	3,330	6,660	代価表　0031

直接工事費　細目別内訳　15

A　撤去工事		撤去工事			A　建物撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					3,073,283	

A　撤去工事	撤去工事				B　屋外附帯撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
残置物 屋外	屋外・可燃物 集積,積込,運搬,処分費共	7.9	m3	280	2,212	代価表　0032
残置物 屋外	屋外・不燃物 集積,積込,運搬,処分費共	0.5	m3	870	435	代価表　0033
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	3	m	350	1,050	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 とりこわし <徹-1>	集積・積込共	30.2	㎡	250	7,550	代価表　0034
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 とりこわし <徹-2>	集積・積込共	16.6	㎡	730	12,118	代価表　0035
平板舗装 とりこわし <徹-3>	集積・積込共	84.3	㎡	1,550	130,665	代価表　0036
ﾀｲﾙ舗装 とりこわし <徹-4>	集積・積込共	30.3	㎡	1,100	33,330	代価表　0037
L型側溝 とりこわし <徹-5>	集積・積込共	17.3	m	420	7,266	代価表　0038
境界ﾌﾞﾛｯｸ とりこわし <徹-7>	集積・積込共	3.7	m	140	518	代価表　0039
植栽ﾎﾞｰﾀﾞｰ とりこわし <徹-8>	集積・積込共	15.9	m	180	2,862	代価表　0040
化粧ﾌﾞﾛｯｸ とりこわし <徹-9>	集積・積込共	15	m	140	2,100	代価表　0041
鋼製柵 とりこわし <徹-10>	集積・積込共	22.8	m	400	9,120	代価表　0042
ｽﾃﾝﾚｽ手摺 とりこわし <徹-11>	集積・積込共	18.9	m	500	9,450	代価表　0043
掲示板 とりこわし <徹-12>	集積・積込共	3	か所	540	1,620	代価表　0044
ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 とりこわし <徹-13>	集積・積込共	20	か所	140	2,800	代価表　0045

A　撤去工事	撤去工事				B　屋外附帯撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
車止め とりこわし <徹-14>	集積・積込共	1	か所	390	390	代価表　0046
擁壁A+B とりこわし	集積・積込共	2	か所	13,700	27,400	代価表　0047
擁壁C とりこわし	集積・積込共	2	か所	2,360	4,720	代価表　0048
擁壁D とりこわし	集積・積込共	1	か所	3,310	3,310	代価表　0049
擁壁 とりこわし 〈徹-15〉	集積・積込共	1	か所	6,140	6,140	代価表　0050
汚水桝とりこわし	集積・積込共	1.3	m3	4,730	6,149	代価表　0051
雨水枡とりこわし	集積・積込共	0.9	m3	4,730	4,257	代価表　0052
給水管撤去	根切・埋戻・積込共	14.9	m	370	5,513	代価表　0053
ガス管撤去	根切・埋戻・積込共	37.9	m	370	14,023	代価表　0054
排水管撤去	根切・埋戻・積込共	36.7	m	370	13,579	代価表　0055
外灯撤去	集積・積込共	3	か所	5,940	17,820	代価表　0056
電気架線撤去	DV-2C 2.6mm 再使用しない	3	径間	1,460	4,380	代価表　0057
樹木撤去手間 高木	C 0.20～0.25未満 －	4	本	5,100	20,400	
樹木撤去手間 高木	C 0.60～0.75未満 －	1	本	22,900	22,900	
樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 －	1	本	22,900	22,900	

A　撤去工事		撤去工事			B　屋外附帯撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考	
樹木撤去手間 生垣又は密集木	2本/㎡程度	8.2	㎡	1,420	11,644	代価表	0058
木材類 積込み	機 械	0.9	m3	1,380	1,242		
とりこわし 発生材運搬	10t車　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 5.0km以下	63.7	m3	1,110	70,707	代価表	0059
とりこわし 発生材運搬	10t車　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 5.0km以下	1.5	m3	1,110	1,665	代価表	0060
とりこわし 発生材運搬	10t車　樹木類 11.0km以下	0.9	m3	510	459	代価表	0061
とりこわし 発生材運搬	10t車　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 31.5km以下	0.03	t	1,390	41	代価表	0062
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	63.7	m3	3,050	194,285	代価表	0012
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	1.5	m3	3,520	5,280	代価表	0063
とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	0.9	m3	1,000	900	代価表	0064
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	0.03	t	16,000	480	代価表	0065
ｽｸﾗｯﾌﾟ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.8	t	▲36,500	▲29,200		
ｽｸﾗｯﾌﾟ 控除	SUS304	0.4	t	▲120,000	▲48,000	代価表	0019
【歩道部】							
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	9	m	350	3,150		
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	0.07	m3	5,190	363		

A　撤去工事		撤去工事			B　屋外附帯撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考	
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	0.3	m3	1,900	570		
とりこわし 発生材運搬	10t車　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 5.0km以下	0.07	m3	1,110	77	代価表	0060
とりこわし 発生材運搬	10t車 砕石類 31.5km以下	0.3		4,010	1,203	代価表	0066
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	0.07	m3	3,520	246	代価表	0063
とりこわし 発生材処分	砕石類　投棄料	0.3		19,400	5,820	代価表	0067
舗装復旧	路盤共	1.4	㎡	5,110	7,154	代価表	0068
計					625,063		

直接工事費　細目別内訳　20

B　仮設物設置工事		仮設物設置工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
集会所棟		1	式		1,088,520	別紙 00-0004
増築棟		1	式		140,828	別紙 00-0005
物置棟		1	式		158,922	別紙 00-0006
計					1,388,270	

直接工事費　細目別内訳　21

C　整地工事		整地工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
敷地整地	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 6t	1,208	㎡	41	49,528	
計					49,528	

直接工事費　細目別内訳　22

D　害虫駆除		害虫駆除				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
害虫駆除	屋外	151	㎡	81	12,231	
害虫駆除	屋内	163	㎡	150	24,450	
計					36,681	

直接工事費　細目別内訳　23

E　撤去用水費		撤去用水費				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事用水費（散水用）	大阪市内 RC造　(230L/㎡)	124	延㎡	43	5,332	
撤去工事用水費（散水用）	大阪市内 木造　(230L/㎡)	38.9	延㎡	43	1,672	
計					7,004	

直接工事費　細目別内訳　24

F　外壁アスベスト除去工事		外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　試験施工集会所棟			直接仮設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
隔離 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ	壁・天井 t=0.1	38	㎡	900	34,200	
ｺﾝﾊﾟﾈ養生	壁・天井 t=12.0	38	㎡	1,080	41,040	
床隔離養生 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ	t=0.15×2重	10	㎡	1,080	10,800	
整理清掃後 片付け		1	式		30,000	
仮設材運搬		1	式		24,000	
計					140,040	

直接工事費　細目別内訳　25

F　外壁アスベスト除去工事		外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　試験施工集会所棟			安全衛生設備機器等	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｾｷｭﾘﾃｨｿﾞｰﾝ 設置		1	式		42,000	
負圧除塵機損料		1	式		12,000	
高性能真空掃除機		1	式		6,000	
ｴｱｼｬﾜｰ		1	式		12,000	
ｴｱﾚｽｶﾞﾝ ﾕﾆｯﾄ損料		1	式		6,000	
消耗品等	防護服,靴ｶﾊﾞｰ,手袋,各種ﾌｨﾙﾀｰ	1	式		6,000	
計					84,000	

直接工事費　細目別内訳　26

F　外壁アスベスト除去工事	外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　試験施工集会所棟			アスベスト含有外壁塗材除去処理		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 外壁塗材除去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 6㎜程度	1	㎡	60,000	60,000	
同時吸引設備濁水 処理	100Mpa　同時吸引方式	1	式		12,000	
除去ｱｽﾍﾞｽﾄ 下処理	薬液噴霧後、 専用ﾎﾟﾘ袋2重密封袋詰め	1	式		6,000	
計					78,000	

直接工事費　細目別内訳　27

F　外壁アスベスト除去工事	外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　試験施工集会所棟			アスベスト廃棄物処理		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ廃棄物 積込	石綿 0.006㎥	1	式		24,000	
ｱｽﾍﾞｽﾄ廃棄物 運搬	石綿 0.006㎥	1	式		36,000	
ｱｽﾍﾞｽﾄ廃棄物 処分	石綿 0.006㎥	1	式		30,000	
諸経費		1	式		30,000	
計					120,000	

直接工事費　細目別内訳　28

F　外壁アスベスト除去工事	外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　試験施工集会所棟			アスベスト粉塵濃度測定		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ 粉塵濃度測定	測定A	2	か所	18,000	36,000	
報告書作成		1	式		18,000	
計					54,000	

直接工事費　細目別内訳　29

F　外壁アスベスト除去工事	外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　集会所棟			直接仮設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 ｺﾝﾊﾟﾈ養生	t=12	101	㎡	1,080	109,080	
天井隔離 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ	t=0.1	101	㎡	900	90,900	
壁隔離 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ	t=0.1	451	㎡	900	405,900	
床隔離 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ	t0.1	388	㎡	1,080	419,040	
最下階床 ｺﾝﾊﾟﾈ養生	t=12	83.7	㎡	1,080	90,396	
整理清掃		1	式		30,000	
仮設材運搬	ｱｽﾍﾞｽﾄ資機材他	1	式		24,000	
計					1,169,316	

F　外壁アスベスト除去工事	外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　集会所棟			安全衛生設備機器等		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｾｷｭﾘﾃｨｿﾞｰﾝ 設置		1	式		42,000	
負圧除塵機損料		1	式		24,000	
高性能真空掃除機		1	式		12,000	
ｴｱｼｬﾜｰ		1	式		24,000	
ｴｱﾚｽｶﾞﾝ ﾕﾆｯﾄ損料		1	式		12,000	
消耗品等	防護服,靴ｶﾊﾞｰ,手袋,各種ﾌｨﾙﾀｰ	1	式		48,000	
計					162,000	

F　外壁アスベスト除去工事	外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　集会所棟			アスベスト含有外壁塗材除去処理		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 外壁塗材除去 既存棟外壁	下地ﾓﾙﾀﾙ共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	65.7	㎡	4,800	315,360	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 外壁塗材除去 既存棟内壁	下地ﾓﾙﾀﾙ共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	22.5	㎡	4,800	108,000	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 外壁塗材除去 既存棟外壁	下地ﾓﾙﾀﾙ共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	50.6	㎡	4,800	242,880	
同時吸引設備濁水 処理	100Mpa　同時吸引方式	1	式		210,000	
除去ｱｽﾍﾞｽﾄ 下処理	薬液噴霧後、 専用ﾎﾟﾘ袋2重密封袋詰め	1	式		48,000	
計					924,240	

直接工事費　細目別内訳　32

F　外壁アスベスト除去工事	外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　集会所棟			アスベスト廃棄物処理		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ廃棄物積込	石綿 0.84㎥	1	式		36,000	
ｱｽﾍﾞｽﾄ廃棄物運搬	石綿 0.84㎥	1	式		72,000	
ｱｽﾍﾞｽﾄ廃棄物処分	石綿 0.84㎥	1	式		240,000	
諸経費		1	式		30,000	
計					378,000	

直接工事費　細目別内訳　33

F　外壁アスベスト除去工事	外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　集会所棟			アスベスト粉塵濃度測定		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ粉塵濃度測定	測定A,測定B,測定C	1	式		288,000	
報告書作成		1	式		18,000	
計					306,000	

A　撤去工事	撤去工事				A　建物撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
集会所棟		1	式		2,071,999	別紙 00-0001
土工事		83.9	m3	1,260	105,714	代価表　0001
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造　基礎部 圧砕機 -	58.5	m3	9,310	544,635	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造　地上部 圧砕機 標 準	54.6	m3	6,200	338,520	
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	4.1	m3	2,980	12,218	
床組撤去	つか立て 集積共	86.1	㎡	2,660	229,026	
床組撤去	ころばし 集積共	2	㎡	2,090	4,180	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	38.8	㎡	1,710	66,348	
壁下地撤去	集積共	23.7	㎡	380	9,006	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	106	㎡	2,470	261,820	
天井下地撤去	集積共	106	㎡	570	60,420	
PC製手摺撤去	H=600 集積共	35.3	m	450	15,885	代価表　0002
ﾗﾃｨｽﾌｪﾝｽ撤去	H=1000 集積共	13	m	760	9,880	代価表　0003
目隠しﾊﾟﾈﾙ撤去	木製 集積共	9.2	㎡	380	3,496	代価表　0004
小計					1,661,148	

A　撤去工事	撤去工事				A　建物撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
集会所棟		1	式		2,071,999	別紙 00-0001
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理　集積 ・梱包		2.2	m3	3,390	7,458	
とりこわし 発生材運搬	10t車　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類(建物) 5.0km以下　積込み共	117	m3	2,860	334,620	代価表　0005
とりこわし 発生材運搬	10t車　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 5.0km以下　積込み共	16	m3	2,860	45,760	代価表　0006
とりこわし 発生材運搬	10t車　木材類 11.0km以下　積込み共	7.8	m3	1,890	14,742	代価表　0007
とりこわし 発生材運搬	10t車　石こうボード類 71.0km以下　積込み共	2.2	m3	4,130	9,086	代価表　0008
とりこわし 発生材運搬	10t車　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 31.5km以下　積込み共	0.4	m3	2,770	1,108	代価表　0009
とりこわし 発生材運搬	10t車　ｶﾞﾗｽ類 31.5km以下　積込み共	0.3	m3	5,390	1,617	代価表　0010
小計					414,391	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類(建物)　投棄料	117	m3	3,050	356,850	代価表　0011
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	16	m3	3,050	48,800	代価表　0012
とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	7.8	m3	500	3,900	代価表　0013
とりこわし 発生材処分	石こうﾎﾞｰﾄﾞ類　投棄料 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	2.2	m3	25,000	55,000	代価表　0014
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	0.4	m3	16,000	6,400	代価表　0015
とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類　投棄料	0.3	m3	29,200	8,760	代価表　0016

A　撤去工事	撤去工事				A　建物撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
集会所棟		1	式		2,071,999	別紙 00-0001
小計					479,710	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	9.5	t	▲36,500	▲346,750	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延ﾍﾟｶﾞﾗ	0.7	t	▲195,000	▲136,500	
計					2,071,999	

A　撤去工事	撤去工事				A　建物撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
増築棟		1	式		358,273	別紙 00-0002
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造　基礎部 圧砕機 －	6.7	m3	9,310	62,377	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造　土間ｺﾝ 圧砕機 標 準	0.3	m3	4,340	1,302	
木造建物 とりこわし(手壊)	1階建 解体材再使用なし（手壊し）	19.4	㎡	2,740	53,156	
床組撤去	つか立て 集積共	18.1	㎡	2,660	48,146	
床組撤去	ころばし 集積共	1.7	㎡	2,090	3,553	
畳撤去	一畳 集積共	10	枚	570	5,700	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	52.7	㎡	1,710	90,117	
壁下地撤去	集積共	13.7	㎡	380	5,206	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	34.4	㎡	2,090	71,896	
天井下地撤去	集積共	34.4	㎡	570	19,608	
小計					361,061	
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理　集積 ・梱包		0.2	m3	3,390	678	
とりこわし 発生材運搬	10t車　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類(建物) 5.0km以下　積込み共	7	m3	2,860	20,020	代価表　0005
とりこわし 発生材運搬	10t車　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 5.0km以下　積込み共	2.2	m3	2,860	6,292	代価表　0006

A　撤去工事		撤去工事			A　建物撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考	
増築棟		1	式		358,273	別紙 00-0002	
とりこわし 発生材運搬	10t車　木材類 11.0km以下　積込み共	4.7	m3	1,890	8,883	代価表　0007	
とりこわし 発生材運搬	10t車　石こうボード類 71.0km以下　積込み共	0.2	m3	4,130	826	代価表　0008	
とりこわし 発生材運搬	10t車　畳類 31.5km以下　積込み共	0.9	m3	2,770	2,493	代価表　0017	
とりこわし 発生材運搬	10t車　ｶﾞﾗｽ類 31.5km以下　積込み共	0.04	m3	5,390	215	代価表　0010	
小計					39,407		
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類(建物)　投棄料	7	m3	3,050	21,350	代価表　0011	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	2.2	m3	3,050	6,710	代価表　0012	
とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	4.7	m3	500	2,350	代価表　0013	
とりこわし 発生材処分	石こうﾎﾞｰﾄﾞ類　投棄料 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	0.2	m3	25,000	5,000	代価表　0014	
とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類　投棄料	0.04	m3	29,200	1,168	代価表　0016	
とりこわし 発生材処分	畳類　投棄料	0.9	m3	2,530	2,277	代価表　0018	
小計					38,855		
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH3	0.7	t	▲36,500	▲25,550		
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	0.1	t	▲195,000	▲19,500		

A　撤去工事		撤去工事			A　建物撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考	
増築棟		1	式		358,273	別紙 00-0002	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	SUS304	0.3	t	▲120,000	▲36,000	代価表　0019	
計					358,273		

A　撤去工事	撤去工事			A　建物撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
物置棟		1	式		436,147	別紙 00-0003
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造　基礎部 圧砕機 -	4	m3	9,310	37,240	
木造建物 とりこわし(手壊)	1階建 解体材再使用なし（手壊し）	19.4	㎡	2,740	53,156	
床組撤去	つか立て 集積共	18.2	㎡	2,660	48,412	
床組撤去	ころばし 集積共	2.1	㎡	2,090	4,389	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	99.4	㎡	1,710	169,974	
壁下地撤去	集積共	57.3	㎡	380	21,774	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	18.2	㎡	2,090	38,038	
天井下地撤去	集積共	18.2	㎡	570	10,374	
小計					383,357	
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理　集積 ・梱包		1.1	m3	3,390	3,729	
とりこわし 発生材運搬	10t車　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類(建物) 5.0km以下　積込み共	4	m3	2,860	11,440	代価表　0005
とりこわし 発生材運搬	10t車　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 5.0km以下　積込み共	0.2	m3	2,860	572	代価表　0006
とりこわし 発生材運搬	10t車　木材類 11.0km以下　積込み共	5.2	m3	1,890	9,828	代価表　0007
とりこわし 発生材運搬	10t車　石こうボード類 71.0km以下　積込み共	1.1	m3	4,130	4,543	代価表　0008

A　撤去工事	撤去工事			A　建物撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
物置棟		1	式		436,147	別紙 00-0003
とりこわし 発生材運搬	10t車　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 31.5km以下　積込み共	0.1	m3	2,770	277	代価表　0009
とりこわし 発生材運搬	10t車　ｶﾞﾗｽ類 31.5km以下　積込み共	0.02	m3	5,390	107	代価表　0010
小計					30,496	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類(建物)　投棄料	4	m3	3,050	12,200	代価表　0011
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	0.2	m3	3,050	610	代価表　0012
とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	5.2	m3	500	2,600	代価表　0013
とりこわし 発生材処分	石こうﾎﾞｰﾄﾞ類　投棄料 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	1.1	m3	25,000	27,500	代価表　0014
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	0.1	m3	16,000	1,600	代価表　0015
とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類　投棄料	0.02	m3	29,200	584	代価表　0016
小計					45,094	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.4	t	▲36,500	▲14,600	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　ｱﾙﾐﾆｭｰﾑ新屑	0.04	t	▲205,000	▲8,200	
計					436,147	

B　仮設物設置工事		仮設物設置工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
集会所棟		1	式		1,088,520	別紙 00-0004
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 12m未満 撤去工事用 運搬費含む 1ヶ月	294	㎡	2,020	593,880	代価表　0069
安全手すり	運搬費含む　1ヶ月	55	m	500	27,500	代価表　0070
単管一本足場	10m未満　1ヶ月	68	㎡	1,280	87,040	代価表　0071
防音ｼｰﾄ張り	運搬費含む　1ヶ月	362	㎡	1,050	380,100	代価表　0072
計					1,088,520	
増築棟		1	式		140,828	別紙 00-0005
単管一本足場	10m未満　0.5ヶ月	64.6	㎡	1,270	82,042	代価表　0073
防音ｼｰﾄ張り	運搬費含む　0.5ヶ月	64.6	㎡	910	58,786	代価表　0074
計					140,828	

B　仮設物設置工事		仮設物設置工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
物置棟		1	式		158,922	別紙 00-0006
単管一本足場	10m未満　0.5ヶ月	72.9	㎡	1,270	92,583	代価表　0073
防音ｼｰﾄ張り	運搬費含む　0.5ヶ月	72.9	㎡	910	66,339	代価表　0074
計					158,922	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
整理清掃費	周辺共　3.5ヶ月	1	式		231,000	代価表　0075
素堀側溝 （土工事共）		22	m	4,510	99,220	代価表　0076
仮設会所　1200角	土工事共	1	か所	44,800	44,800	代価表　0077
VP管敷設 (矢板無し)	径150	3.5	m	5,810	20,335	代価表　0078
高圧洗浄機	洗車用 3.5ヶ月程度	1	台	93,200	93,200	代価表　0079
高圧洗浄機	散水用 用水費除く 3.5ヶ月程度	3	台	75,700	227,100	代価表　0080
交通誘導員	昼間 B － 3.5ヶ月程度	1	人	1,023,000	1,023,000	代価表　0081
交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ利用)	昼間 B	1	人日	14,600	14,600	
排水処理費	3.5ヶ月	1	式		77,300	代価表　0082
簡易水槽設置費	撤去用　3.5ヶ月	1	式		43,300	代価表　0083
騒音･振動測定	振動NL21､振動VM53A　3.5ヶ月	1	台	120,100	120,100	代価表　0084
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 掲示板	撤去用	1	か所	1,880	1,880	代価表　0085
仮設電灯	電力費　3.5ヶ月	9	か所	730	6,570	代価表　0086
養生敷鉄板	厚22 3.5ヶ月	40.5	㎡	3,370	136,485	代価表　0087
仮設水道		1	式		58,700	代価表　0088

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					2,197,590	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	土工事		m3	1			1,260		代価表 0001
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	510	510		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1	1	750	750		
	計						1,260		
	PC製手摺撤去	H=600 集積共	m	1			450		代価表 0002
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	0.6	1	760	456		
	計						456		
	ﾗﾃｨｽﾌｪﾝｽ撤去	H=1000 集積共	m	1			760		代価表 0003
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	760	760		
	計						760		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	目隠しﾊﾟﾈﾙ撤去	木製 集積共	㎡	1			380		代価表 0004
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	380	380		
	計						380		
	とりこわし 発生材運搬	10t車 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類(建物) 5.0km以下 積込み共	m3	1			2,860		代価表 0005
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 5.0km以下	m3	1	1	1,110	1,110		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	1,750	1,750		
	計						2,860		
	とりこわし 発生材運搬	10t車 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 5.0km以下 積込み共	m3	1			2,860		代価表 0006
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 5.0km以下	m3	1	1	1,110	1,110		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	1,750	1,750		
	計						2,860		

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　　価	金　　額	※対象	備　　考
	とりこわし 発生材運搬	10t車　木材類 11.0km以下　積込み共	m3	1			1,890		代価表　0007
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り　11.0km以下	m3	1	1	510	510		
02	木材類 積込み	機 械	m3	1	1	1,380	1,380		
	計						1,890		
	とりこわし 発生材運搬	10t車　石こうボード類 71.0km以下　積込み共	m3	1			4,130		代価表　0008
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　11.0km以下	m3	1	1	680	680		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　60.0km以下	m3	1	1	2,070	2,070		
03	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,380	1,380		
	計						4,130		
	とりこわし 発生材運搬	10t車　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 31.5km以下　積込み共	m3	1			2,770		代価表　0009
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　31.5km以下	m3	1	1	1,390	1,390		
02	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,380	1,380		
	計						2,770		

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　　価	金　　額	※対象	備　　考
	とりこわし 発生材運搬	10t車　ｶﾞﾗｽ類 31.5km以下　積込み共	m3	1			5,390		代価表　0010
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　31.5km以下	m3	1	1	4,010	4,010		
02	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,380	1,380		
	計						5,390		
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類(建物)　投棄料	m3	1			3,050		代価表　0011
01	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	m3	1	1	3,050	3,050		
	計						3,050		
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	m3	1			3,050		代価表　0012
01	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	m3	1	1	3,050	3,050		
	計						3,050		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	m3	1			500		代価表　0013
01	とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	m3	1	1	500	500		
	計						500		
	とりこわし 発生材処分	石こうﾎﾞｰﾄﾞ類　投棄料 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	m3	1			25,000		代価表　0014
01	とりこわし 発生材処分	石こうﾎﾞｰﾄﾞ類　投棄料	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	m3	1			16,000		代価表　0015
01	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	m3	1	1	16,000	16,000		
	計						16,000		
	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類　投棄料	m3	1			29,200		代価表　0016
01	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類　投棄料	m3	1	1	29,200	29,200		
	計						29,200		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	10t車　畳類 31.5km以下　積込み共	m3	1			2,770		代価表　0017
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,390	1,390		
02	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,380	1,380		
	計						2,770		
	とりこわし 発生材処分	畳類　投棄料	m3	1			2,530		代価表　0018
01	とりこわし 発生材処分	畳類　投棄料	m3	1	1	2,530	2,530		
	計						2,530		
	ｽｸﾗｯﾌﾟ 控除	SUS304	t	1			▲120,000		代価表　0019
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ 控除	ｽﾃﾝﾚｽ 18Cr:8Ni	t	1	1	▲120,000	▲120,000		
	計						▲120,000		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	とりこわし機械運搬	排出ｶﾞｽ対策型	式	1			80,000		代価表 0020
01	とりこわし機械運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	往復	1	1	80,000	80,000		
	計						80,000		
	土工機械運搬		式	1			65,000		代価表 0021
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し -	往復	1	1	65,000	65,000		
	計						65,000		
	残置物 集会所棟	屋内・可燃物 集積,積込,運搬,処分費共	m3	1			280		代価表 0022
01	とりこわし 発生材運搬	10t車 木材類 11.0km以下 積込み共	m3	0.12	1	1,890	226.8		代価表 0007
02	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	0.12	1	500	60		代価表 0013
	計						286.8		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	残置物 集会所棟	屋内・不燃物 集積,積込,運搬,処分費共	m3	1			870		代価表 0023
01	とりこわし 発生材運搬	10t車 その他類 31.5km以下 積込み共	m3	0.12	1	2,770	332.4		代価表 0089
02	とりこわし 発生材処分	その他類 投棄料	m3	0.12	1	4,510	541.2		代価表 0090
	計						873.6		
	残置物 増築棟	屋内・可燃物 集積,積込,運搬,処分費共	m3	1			280		代価表 0024
01	とりこわし 発生材運搬	10t車 木材類 11.0km以下 積込み共	m3	0.12	1	1,890	226.8		代価表 0007
02	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	0.12	1	500	60		代価表 0013
	計						286.8		
	残置物 増築棟	屋内・不燃物 集積,積込,運搬,処分費共	m3	1			870		代価表 0025
01	とりこわし 発生材運搬	10t車 その他類 31.5km以下 積込み共	m3	0.12	1	2,770	332.4		代価表 0089
02	とりこわし 発生材処分	その他類 投棄料	m3	0.12	1	4,510	541.2		代価表 0090
	計						873.6		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	残置物 物置棟	屋内・可燃物 集積,積込,運搬,処分費共	m3	1			280		代価表 0026
01	とりこわし 発生材運搬	10t車 木材類 11.0km以下 積込み共	m3	0.12	1	1,890	226.8		代価表 0007
02	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	0.12	1	500	60		代価表 0013
	計						286.8		
	残置物 物置棟	屋内・不燃物 集積,積込,運搬,処分費共	m3	1			870		代価表 0027
01	とりこわし 発生材運搬	10t車 その他類 31.5km以下 積込み共	m3	0.12	1	2,770	332.4		代価表 0089
02	とりこわし 発生材処分	その他類 投棄料	m3	0.12	1	4,510	541.2		代価表 0090
	計						873.6		
	家電ﾘｻｲｸﾙ品	ｴｱｺﾝ 取り外し、処分共	台	1			4,820		代価表 0028
01	軽作業員		人	0.0125	2	13,200	330		
02	ｴｱｺﾝ取外し費	室内機・室外機共	台	1	1	2,680	2,680		代価表 0091
03	リサイクル料金	ｴｱｺﾝ	台	1	1	1,819	1,819		
	計						4,829		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	家電ﾘｻｲｸﾙ品	ﾃﾚﾋﾞ 処分共	台	1			3,690		代価表 0029
01	軽作業員		人	0.0125	2	13,200	330		
02	リサイクル料金	ﾃﾚﾋﾞ	台	1	1	3,364	3,364		
	計						3,694		
	家電ﾘｻｲｸﾙ品	冷蔵庫 処分共	台	1			5,640		代価表 0030
01	軽作業員		人	0.0208	2	13,200	549.12		
02	リサイクル料金	冷蔵庫	台	1	1	5,091	5,091		
	計						5,640.12		
	家電ﾘｻｲｸﾙ品	洗濯機 処分共	台	1			3,330		代価表 0031
01	軽作業員		人	0.0125	2	13,200	330		
02	リサイクル料金	洗濯機	台	1	1	3,000	3,000		
	計						3,330		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	残置物 屋外	屋外・可燃物 集積,積込,運搬,処分費共	m3	1			280		代価表 0032
01	とりこわし 発生材運搬	10t車 木材類 11.0km以下 積込み共	m3	0.12	1	1,890	226.8		代価表 0007
02	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	0.12	1	500	60		代価表 0013
	計						286.8		
	残置物 屋外	屋外・不燃物 集積,積込,運搬,処分費共	m3	1			870		代価表 0033
01	とりこわし 発生材運搬	10t車 その他類 31.5km以下 積込み共	m3	0.12	1	2,770	332.4		代価表 0089
02	とりこわし 発生材処分	その他類 投棄料	m3	0.12	1	4,510	541.2		代価表 0090
	計						873.6		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 とりこわし 〈徹-1〉	集積・積込共	㎡	1			250		代価表 0034
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.05	1	5,190	259.5		
	計						259.5		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 とりこわし 〈徹-2〉	集積・積込共	㎡	1			730		代価表 0035
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.1	1	7,390	739		
	計						739		
	平板舗装 とりこわし 〈徹-3〉	集積・積込共	㎡	1			1,550		代価表 0036
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.21	1	7,390	1,551.9		
	計						1,551.9		
	ﾀｲﾙ舗装 とりこわし 〈徹-4〉	集積・積込共	㎡	1			1,100		代価表 0037
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.15	1	7,390	1,108.5		
	計						1,108.5		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	L型側溝 とりこわし 〈徹-5〉	集積・積込共	m	1			420		代価表 0038
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.09	1	2,980	268.2		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	1,750	157.5		
	計						425.7		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ とりこわし 〈徹-7〉	集積・積込共	m	1			140		代価表 0039
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.03	1	2,980	89.4		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	1,750	52.5		
	計						141.9		
	植栽ﾎﾞｰﾀﾞｰ とりこわし 〈徹-8〉	集積・積込共	m	1			180		代価表 0040
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.04	1	2,980	119.2		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	1,750	70		
	計						189.2		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	化粧ﾌﾞﾛｯｸ とりこわし 〈徹-9〉	集積・積込共	m	1			140		代価表 0041
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.03	1	2,980	89.4		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	1,750	52.5		
	計						141.9		
	鋼製柵 とりこわし 〈徹-10〉	集積・積込共	m	1			400		代価表 0042
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.02	1	15,400	308		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.02	1	2,980	59.6		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	1,750	35		
	計						402.6		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｽﾃﾝﾚｽ手摺 とりこわし 〈徹-11〉	集積・積込共	m	1			500		代価表 0043
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.03	1	15,400	462		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.01	1	2,980	29.8		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.01	1	1,750	17.5		
	計						509.3		
	掲示板 とりこわし 〈徹-12〉	集積・積込共	か所	1			540		代価表 0044
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.02	1	15,400	308		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.05	1	2,980	149		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	1,750	87.5		
	計						544.5		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 とりこわし 〈徹-13〉	集積・積込共	か所	1			140		代価表 0045
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.03	1	2,980	89.4		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	1,750	52.5		
	計						141.9		
	車止め とりこわし 〈徹-14〉	集積・積込共	か所	1			390		代価表 0046
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.01	1	15,400	154		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.05	1	2,980	149		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	1,750	87.5		
	計						390.5		
	擁壁A+B とりこわし	集積・積込共	か所	1			13,700		代価表 0047
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	2.9	1	2,980	8,642		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	2.9	1	1,750	5,075		
	計						13,717		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	擁壁C とりこわし	集積・積込共	か所	1			2,360		代価表 0048
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.5	1	2,980	1,490		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.5	1	1,750	875		
	計						2,365		
	擁壁D とりこわし	集積・積込共	か所	1			3,310		代価表 0049
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.7	1	2,980	2,086		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.7	1	1,750	1,225		
	計						3,311		
	擁壁 とりこわし 〈徹-15〉	集積・積込共	か所	1			6,140		代価表 0050
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	1.3	1	2,980	3,874		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1.3	1	1,750	2,275		
	計						6,149		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	汚水桝とりこわし	集積・積込共	m3	1			4,730		代価表 0051
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	1	1	2,980	2,980		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	1,750	1,750		
	計						4,730		
	雨水桝とりこわし	集積・積込共	m3	1			4,730		代価表 0052
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	1	1	2,980	2,980		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	1,750	1,750		
	計						4,730		
	給水管撤去	根切・埋戻・積込共	m	1			370		代価表 0053
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	510	153		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	750	225		
	計						378		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ガス管撤去	根切・埋戻・積込共	m	1			370		代価表 0054
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	510	153		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	750	225		
	計						378		
	排水管撤去	根切・埋戻・積込共	m	1			370		代価表 0055
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	510	153		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	750	225		
	計						378		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	外灯撤去	集積・積込共	か所	1			5,940		代価表 0056
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.12	1	15,400	1,848		
02	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.39	1	510	198.9		
03	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.39	1	750	292.5		
04	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.58	1	4,470	2,592.6		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.58	1	1,750	1,015		
	計						5,947		
	電気架線撤去	DV-2C 2.6mm 再使用しない	径間	1			1,460		代価表 0057
01	引込用電線撤去 (1径間)	DV-2R 8mm2 再使用しない	径間	1	1	1,460	1,460		
	計						1,460		
	樹木撤去手間 生垣又は密集木	2本/㎡程度	㎡	1			1,420		代価表 0058
01	樹木撤去手間 中低木	H=0.5～0.8未満 -	本	2	1	710	1,420		
	計						1,420		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	10t車　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 5.0km以下	m3	1			1,110		代価表　0059
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.0km以下	m3	1	1	1,110	1,110		
	計						1,110		
	とりこわし 発生材運搬	10t車　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 5.0km以下	m3	1			1,110		代価表　0060
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.0km以下	m3	1	1	1,110	1,110		
	計						1,110		
	とりこわし 発生材運搬	10t車　樹木類 11.0km以下	m3	1			510		代価表　0061
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り　11.0km以下	m3	1	1	510	510		
	計						510		
	とりこわし 発生材運搬	10t車　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 31.5km以下	t	1			1,390		代価表　0062
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　31.5km以下	m3	1	1	1,390	1,390		
	計						1,390		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	m3	1			3,520		代価表　0063
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	m3	1	1	3,520	3,520		
	計						3,520		
	とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	m3	1			1,000		代価表　0064
01	とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	m3	1	1	1,000	1,000		
	計						1,000		
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	t	1			16,000		代価表　0065
01	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	t	1	1	16,000	16,000		
	計						16,000		
	とりこわし 発生材運搬	10t車 砕石類 31.5km以下		1			4,010		代価表　0066
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　31.5km以下	m3	1	1	4,010	4,010		
	計						4,010		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	とりこわし 発生材処分	砕石類　投棄料		1			19,400		代価表　0067
01	とりこわし 発生材処分	砕石類　投棄料	t	1	1	19,400	19,400		
	計						19,400		
	舗装復旧	路盤共	㎡	1			5,110		代価表　0068
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(C) 車道・中型車 標準図3-3	特に狭い場所　人力	㎡	1	1	5,110	5,110		
	計						5,110		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 12m未満 撤去工事用 運搬費含む 1ヶ月	㎡	1			2,020		代価表　0069
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 －　－	㎡	1	1	1,240	1,240		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 －　－	㎡	1	30	7	210		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 －　－	㎡	1	1	340	340		
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	㎡	1	1	230	230		
	計						2,020		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	安全手すり	運搬費含む　1ヶ月	m	1			500		代価表　0070
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	m	1	1	240	240		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	m	1	30	3	90		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	m	1	1	110	110		
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	60	60		
	計						500		
	単管一本足場	10m未満　1ヶ月	㎡	1			1,280		代価表　0071
01	単管一本足場	掛払い手間 10m未満　－	㎡	1	1	1,170	1,170		
02	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満　－	㎡	1	30	0.88	26.4		
03	単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満　－	㎡	1	1	30	30		
04	仮設材運搬 (単管一本足場)		㎡	1	1	60	60		
	計						1,286.4		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	防音ｼｰﾄ張り	運搬費含む 1ヶ月	㎡	1			1,050		代価表 0072
01	防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間 － －	㎡	1	1	680	680		
02	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む － －	㎡	1	30	9	270		
03	防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む － －	㎡	1	1	94	94		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	6	6		
	計						1,050		
	単管一本足場	10m未満 0.5ヶ月	㎡	1			1,270		代価表 0073
01	単管一本足場	掛払い手間 10m未満 －	㎡	1	1	1,170	1,170		
02	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 －	㎡	1	15	0.88	13.2		
03	単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満 －	㎡	1	1	30	30		
04	仮設材運搬 (単管一本足場)		㎡	1	1	60	60		
	計						1,273.2		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	防音ｼｰﾄ張り	運搬費含む 0.5ヶ月	㎡	1			910		代価表 0074
01	防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間 － －	㎡	1	1	680	680		
02	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む － －	㎡	1	15	9	135		
03	防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む － －	㎡	1	1	94	94		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	6	6		
	計						915		
	整理清掃費	周辺共 3.5ヶ月	式	1			231,000		代価表 0075
01	軽作業員		人	14	1	13,200	184,800	○	
	その他		式	1	0.25	184,800	46,200		
	計						231,000		
	素堀側溝 (土工事共)		m	1			4,510		代価表 0076
01	素堀側溝 (土工事共) 標準図8-2		m	1	1	4,510	4,510		
	計						4,510		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	仮設会所 1200角	土工事共	か所	1			44,800		代価表 0077
01	仮設会所 1200角 標準図8-4	土工事共	か所	1	1	44,800	44,800		
	計						44,800		
	VP管敷設 (矢板無し)	径150	m	1			5,810		代価表 0078
01	VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径150	m	1	1	5,810	5,810		
	計						5,810		
	高圧洗浄機	洗車用 3.5ヶ月程度	台	1			93,200		代価表 0079
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	1	3.5	20,300	71,050		
02	高圧洗浄機	電力費	月	1	3.5	6,330	22,155		
	計						93,205		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	高圧洗浄機	散水用 用水費除く 3.5ヶ月程度	台	1			75,700		代価表 0080
01	高圧洗浄機	用水費 大阪市内	月	1	3.5	15,300	53,550		
02	高圧洗浄機	電力費	月	1	3.5	6,330	22,155		
	計						75,705		
	交通誘導員	昼間 B - 3.5ヶ月程度	人	1			1,023,000		代価表 0081
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	1	3.5	292,500	1,023,750		
	計						1,023,750		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	排水処理費	3.5ヶ月	式	1			77,300		代価表 0082
01	雨水管撤去跡 ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ150	か所	3	1	54	162		代価表 0092
02	PH測定		か所	11	1	2,430	26,730		
03	中和剤	ｱｸﾘﾙ中和剤	L	6.6	1	1,080	7,128		
04	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集水面積 3m3程度	か所	1	1	30,000	30,000		代価表 0093
05	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発動発電機共		台	1	1	11,800	11,800		代価表 0094
06	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		台	1	1	1,520	1,520		代価表 0096
	計						77,340		
	簡易水槽設置費	撤去用 3.5ヶ月	式	1			43,300		代価表 0083
01	鋼板製簡易水槽	5m3	日	105	1	342	35,910		
02	運搬機械運転 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	29,600	7,400		
	計						43,310		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 3.5ヶ月	台	1			120,100		代価表 0084
01	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 基本料	台	1	1	14,100	14,100		
02	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 日額損料	台	1	105	1,010	106,050		
	計						120,150		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ処理掲示板	撤去用	か所	1			1,880		代価表 0085
01	ｱｽﾍﾞｽﾄ処理掲示板		枚	1	1	1,880	1,880		
	計						1,880		
	仮設電灯	電力費 3.5ヶ月	か所	1			730		代価表 0086
01	仮設電灯 標準図8-6	電力費（日当り）	か所	1	105	7	735		
	計						735		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	養生敷鉄板	厚22 3.5ヶ月	㎡	1			3,370		代価表 0087
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	㎡	1	3.5	630	2,205		
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	㎡	1	1	1,170	1,170		
	計						3,375		
	仮設水道		式	1			58,700		代価表 0088
01	用水用配管	配管費 径25㎜	式	1	1	21,000	21,000		
02	用水用配管	量水器費 径40㎜	式	1	1	37,700	37,700		
	計						58,700		
	とりこわし 発生材運搬	10t車 その他類 31.5km以下 積込み共	m3	1			2,770		代価表 0089
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,390	1,390		
02	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,380	1,380		
	計						2,770		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	とりこわし 発生材処分	その他類 投棄料	m3	1			4,510		代価表 0090
01	とりこわし 発生材処分	その他類 投棄料	m3	1	1	4,510	4,510		
	計						4,510		
	ｴｱｺﾝ取外し費	室内機・室外機共	台	1			2,680		代価表 0091
01	設備機械工		人	0.39	0.31	22,200	2,683.98		
	計						2,683.98		
	雨水管撤去跡 ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ150	か所	1			54		代価表 0092
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	0.017	1	3,220	54.74		
	計						54.74		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集水面積 3m3程度	か所	1			30,000		代価表 0093
01	鋼板製簡易水槽	3m3	日	105	1	216	22,680		
02	運搬機械運転(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	29,600	7,400		
	計						30,080		
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発動発電機共		台	1			11,800		代価表 0094
01	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		台	1	1	3,320	3,320	○	代価表 0095
02	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料 φ50 0.4Kw 揚程5m	日	11	1	73	803	○	
03	発動発電機	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動3KVA	日	11	1	540	5,940	○	
	その他		式	1	0.18	10,063	1,811.34		
	計						11,874.34		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		台	1			3,320		代価表 0095
01	普通作業員		人	0.05	1	19,000	950		
02	特殊作業員		人	0.11	1	21,600	2,376		
	計						3,326		
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		台	1			1,520		代価表 0096
01	普通作業員		人	0.08	1	19,000	1,520		
	計						1,520		