

		当初	
		工事期間	契約締結日 ~ 令和4年3月11日
		開札日	令和3年12月14日
工事名称	大阪府営堺竹城台4丁第2期住宅(建て替え)造園その他工事(第1工区) 工事費内訳書		
工事場所	堺市南区竹城台4丁		
工事費	¥17,625,300-	(消費税相当額	¥1,602,300-)
工事価格	¥16,023,000-		
工事概要	植栽工事一式 中高木236本、低木6882株、生垣54m フェンス工事一式 メッシュフェンス H=1.2m L=54m 目隠しフェンス H=1.2m L=40m		

大阪府宮堺竹城台4丁第2期住宅(建て替え)造園その他工事(第1工区)

総括表

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
I 造 園 工 事		1	式	10,169,992	
II 屋外整備工事		1	式	1,838,105	
計				12,008,097	
共通費					
I 共 通 仮 設 費		1	式	888,936	
II 現 場 管 理 費		1	式	1,533,773	
III 一 般 管 理 費 等		1	式	1,592,194	
計				4,014,903	
合計(工事価格)				16,023,000	
消費税相当額	10%	1	式	1,602,300	
総合計(工事費)				17,625,300	

共通仮設費算出表

造園工事

イ1	造園工事の直接工事費	:	10,169,992
i1	造園工事の建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等	:	59,587
j1	造園工事の住宅関係特殊工事費(①～④の計)	:	0
A1	造園工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費(イ1-i1-j1)	:	10,110,405
α1	A1に対する造園工事の共通仮設費率	:	3.50%
ロ1	造園工事に対する共通仮設費(A1×α1)	:	353,864
k1	造園工事の住宅関係特殊工事に対する共通仮設費(①1～④1の計)	:	0
e1	造園工事の共通仮設の積上げ分(府監督員事務所、交通誘導員等)	:	411,000

屋外整備工事

イ2	屋外整備工事の直接工事費	:	1,838,105
i2	屋外整備工事の建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等	:	0
j2	屋外整備工事の住宅関係特殊工事費(⑤～⑧の計)	:	0
A2	屋外整備工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費(イ2-i2-j2)	:	1,838,105
α2	A2に対する屋外整備工事の共通仮設費率	:	6.75%
ロ2	屋外整備工事に対する共通仮設費(A2×α2)	:	124,072
k2	屋外整備工事の住宅関係特殊工事に対する共通仮設費(⑤1～⑧1の計)	:	0
e2	屋外整備工事の共通仮設の積上げ分(府監督員事務所、交通誘導員等)	:	0

※建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等は除く。

住宅関係特殊工事		金額 [※]		経費率	金額	
造園工事	舗装工事	①	0	1.00%	①1	0
	撤去工事	②	0		②1	0
	設備工事	③	0		③1	0
	その他	④	0		④1	0
小計			0			0
屋外整備工事	舗装工事	⑤	0	1.00%	⑤1	0
	撤去工事	⑥	0		⑥1	0
	設備工事	⑦	0		⑦1	0
	その他	⑧	0		⑧1	0
小計			0			0
合計			0			0

ei1	e1の建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等	:	0
ei2	e2の建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等	:	0

ハ	共通仮設費(ロ1+ロ2+k1+k2+e1+e2)	:	888,936
---	--------------------------	---	---------

現場管理費

造園工事

イ3	造園工事の純工事費(イ1+ロ1+①1~④1の計+e1)	:	10,934,856
ｾ3	造園工事の住宅関係特殊工事費(①2~④2、⑨2、⑩2の計)	:	0
A3	造園工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費(イ3- i 1-ei1- j 3-ニ1)	:	10,875,269
β1	A3に対する造園工事の現場管理費率	:	11.00%
ロ3	造園工事に対する現場管理費(A3×β1)	:	1,196,279
ｾ3	造園工事の住宅関係特殊工事に対する現場管理費(①3~④3、⑨2、⑩2の計)	:	0
ニ1	造園工事の残土処分に係わる高速自動車道料金	:	0

屋外整備工事

イ4	屋外整備工事の純工事費(イ2+ロ2+⑤1~⑧1の計+e2)	:	1,962,177
ｾ4	屋外整備工事の住宅関係特殊工事費(⑤2~⑧2、⑪2、⑫2の計)	:	0
A4	屋外整備工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費(イ4- i 2- j 4-ニ2)	:	1,962,177
β2	A4に対する屋外整備工事の現場管理費率	:	17.20%
ロ4	屋外整備工事に対する現場管理費(A4×β2)	:	337,494
ｾ4	屋外整備工事の住宅関係特殊工事に対する現場管理費(⑤3~⑧3、⑪3、⑫3の計)	:	0
ニ2	屋外整備工事の残土処分に係わる高速自動車道料金	:	0

※建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等は除く。

住宅関係特殊工事		純工事費 [※]		経費率	金額	
造園工事	舗装工事	①2	0	2.00%	①3	0
	撤去工事	②2	0		②3	0
	設備工事	③2	0		③3	0
	その他	④2	0		④3	0
	小計		0			0
屋外整備工事	舗装工事	⑤2	0	2.00%	⑤3	0
	撤去工事	⑥2	0		⑥3	0
	設備工事	⑦2	0		⑦3	0
	その他	⑧2	0		⑧3	0
	小計		0			0
共通仮設	舗装工事(植栽)	⑨2	0	2.00%	⑨3	0
	その他(植栽)	⑩2	0		⑩3	0
	小計		0			0
	舗装工事(屋外)	⑪2	0	2.00%	⑪3	0
	その他(屋外)	⑫2	0		⑫3	0
小計		0		0		
合計			0			0

e3 現場管理費の積上げ分 : 0

ホ 現場管理費(ロ3+ロ4+k3+k4+e3) : 1,533,773

(大阪府宮堺竹城台4丁第2期住宅(建て替え)造園その他工事(第1工区))

一般管理費等

イ5	総工事原価(イ3+イ4+ホ)	:	14,430,806
γ1	イ5に対する造園工事の一般管理費等率	:	11.00%
γ2	契約保証金を必要とする場合の造園工事の一般管理費等率(γ1+0.04%)	:	11.04%
子'	一般管理費等(イ5×γ2)	:	1,593,160
	端数処理	:	▲ 966
子	一般管理費等(端数処理後)	:	1,592,194

植栽工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外土工		1	式	157,586	
計				157,586	
植栽		1	式	10,003,608	
計				10,003,608	
閉障		1	式	763,245	
計				763,245	
工作物	工作物	1	式	911,900	
計				911,900	
撤去	撤去	1	式	5,374	
計				5,374	
発生材処理		1	式	166,384	
計				166,384	

植栽工事		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬		1	式		106,797.	別紙 00-0001
コンクリート類 集積、積込み	機 械	0.36	m3	1,750.	630.	
建設発生土運搬	10t車 土砂 31.5km以下	32.4	m3	3,260.	105,624.	代価表 0025
とりこわし 発生材運搬	10t車 無筋コンクリート類 7.0km以下	0.36	m3	1,510.	543.	代価表 0026
計					106,797.	
発生材処分		1	式		59,587.	別紙 00-0002
発生土処分	土類	32.4	m3	1,800.	58,320.	
発生材処分	コンクリート類	0.36	m3	3,520.	1,267.	
計					59,587.	

