

		当初	
		工事期間	契約締結日 ~ 令和4年3月11日
		開札日	令和3年12月14日
工事名称	大阪府営堺竹城台4丁第2期住宅（建て替え）造園その他工事(第2工区) 工事費内訳書		
工事場所	堺市南区竹城台4丁		
工事費	¥13,354,000-	（消費税相当額	¥1,214,000- ）
工事価格	¥12,140,000-		
工事概要	植栽工事一式 中高木246本、低木3468株、生垣46m、芝貼145㎡ フェンス工事一式 メッシュフェンス H=1.2m L=105m 目隠しフェンス H=1.2m L=36m 金属工事一式 スロープ手摺 L=41m		

大阪府宮堺竹城台4丁第2期住宅（建て替え）造園その他工事(第2工区)

総括表

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
I 造 園 工 事		1	式	5,854,254	
II 屋外整備工事		1	式	3,273,093	
計				9,127,347	
共通費					
I 共 通 仮 設 費		1	式	540,250	
II 現 場 管 理 費		1	式	1,265,507	
III 一 般 管 理 費 等		1	式	1,206,896	
計				3,012,653	
合計（工事価格）				12,140,000	
消費 税 相 当 額	10%	1	式	1,214,000	
総合計（工事費）				13,354,000	

## 共通仮設費算出表

## 造園工事

イ1	造園工事の直接工事費	:	5,854,254
i 1	造園工事の建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等	:	36,344
j 1	造園工事の住宅関係特殊工事費(①～④の計)	:	0
A1	造園工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費(イ1-i 1-j 1)	:	5,817,910
α1	A1に対する造園工事の共通仮設費率	:	3.50%
ロ1	造園工事に対する共通仮設費(A1×α1)	:	203,626
k 1	造園工事の住宅関係特殊工事に対する共通仮設費(①～④1の計)	:	0
e 1	造園工事の共通仮設の積上げ分(府監督員事務所、交通誘導員等)	:	117,000

## 屋外整備工事

イ2	屋外整備工事の直接工事費	:	3,273,093
i 2	屋外整備工事の建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等	:	0
j 2	屋外整備工事の住宅関係特殊工事費(⑤～⑧の計)	:	0
A2	屋外整備工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費(イ2-i 2-j 2)	:	3,273,093
α2	A2に対する屋外整備工事の共通仮設費率	:	6.71%
ロ2	屋外整備工事に対する共通仮設費(A2×α2)	:	219,624
k 2	屋外整備工事の住宅関係特殊工事に対する共通仮設費(⑤1～⑧1の計)	:	0
e 2	屋外整備工事の共通仮設の積上げ分(府監督員事務所、交通誘導員等)	:	0

※建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等は除く。

住宅関係特殊工事		金額 <sup>※</sup>		経費率	金額	
造園工事	舗装工事	①	0	1.00%	①1	0
	撤去工事	②	0		②1	0
	設備工事	③	0		③1	0
	その他	④	0		④1	0
小計			0			0
屋外整備工事	舗装工事	⑤	0	1.00%	⑤1	0
	撤去工事	⑥	0		⑥1	0
	設備工事	⑦	0		⑦1	0
	その他	⑧	0		⑧1	0
小計			0			0
合計			0			0

ei1	e 1の建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等	:	0
ei2	e 2の建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等	:	0

ハ	共通仮設費(ロ1+ロ2+k 1+k 2+e 1+e 2)	:	540,250
---	------------------------------	---	---------

## 現場管理費

## 造園工事

イ3	造園工事の純工事費(イ1+ロ1+①1~④1の計+e1)	:	6,174,880
ｾ3	造園工事の住宅関係特殊工事費(①2~④2、⑨2、⑩2の計)	:	0
A3	造園工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費(イ3- i 1-ei1- j 3-ニ1)	:	6,138,536
β1	A3に対する造園工事の現場管理費率	:	11.00%
ロ3	造園工事に対する現場管理費(A3×β1)	:	675,238
ｾ3	造園工事の住宅関係特殊工事に対する現場管理費(①3~④3、⑨2、⑩2の計)	:	0
ニ1	造園工事の残土処分に係わる高速自動車道料金	:	0

## 屋外整備工事

イ4	屋外整備工事の純工事費(イ2+ロ2+⑤1~⑧1の計+e2)	:	3,492,717
ｾ4	屋外整備工事の住宅関係特殊工事費(⑤2~⑧2、⑪2、⑫2の計)	:	0
A4	屋外整備工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費(イ4- i 2- j 4-ニ2)	:	3,492,717
β2	A4に対する屋外整備工事の現場管理費率	:	16.90%
ロ4	屋外整備工事に対する現場管理費(A4×β2)	:	590,269
ｾ4	屋外整備工事の住宅関係特殊工事に対する現場管理費(⑤3~⑧3、⑪3、⑫3の計)	:	0
ニ2	屋外整備工事の残土処分に係わる高速自動車道料金	:	0

※建設発生土等捨場費、取り壊し発生材処分費等は除く。

住宅関係特殊工事		純工事費 <sup>※</sup>		経費率	金額	
造園工事	舗装工事	①2	0	2.00%	①3	0
	撤去工事	②2	0		②3	0
	設備工事	③2	0		③3	0
	その他	④2	0		④3	0
	小計		0			0
屋外整備工事	舗装工事	⑤2	0	2.00%	⑤3	0
	撤去工事	⑥2	0		⑥3	0
	設備工事	⑦2	0		⑦3	0
	その他	⑧2	0		⑧3	0
	小計		0			0
共通仮設	舗装工事(植栽)	⑨2	0	2.00%	⑨3	0
	その他(植栽)	⑩2	0		⑩3	0
	小計		0			0
	舗装工事(屋外)	⑪2	0	2.00%	⑪3	0
	その他(屋外)	⑫2	0		⑫3	0
小計		0		0		
合計			0			0

e3 現場管理費の積上げ分 : 0

ホ 現場管理費(ロ3+ロ4+k3+k4+e3) : 1,265,507

(大阪府宮堺竹城台4丁第2期住宅(建て替え)造園その他工事(第2工区))

## 一般管理費等

イ5	総工事原価(イ3+イ4+ホ)	:	10,933,104
γ1	イ5に対する造園工事の一般管理費等率	:	11.00%
γ2	契約保証金を必要とする場合の造園工事の一般管理費等率(γ1+0.04%)	:	11.04%
子'	一般管理費等(イ5×γ2)	:	1,207,014
	端数処理	:	▲ 118
子	一般管理費等(端数処理後)	:	1,206,896





植栽工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外土工		1	式	260,443	
計				260,443	
植栽		1	式	5,753,060	
計				5,753,060	
開障		1	式	1,861,150	
計				1,861,150	
工作物	工作物	1	式	1,151,500	
計				1,151,500	
発生材処理		1	式	101,194	
計				101,194	



























その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	案内板	H1500 W1320 アクリ樹脂複合版 両面印刷	か所	1.00000			301,200.00	代価表 0026
01	案内板	H1500 W1320	か所	1.00000	1.00000	259,700.00	259,700.00	
02	砂利地業	再生クラッシュラン	m3	0.10000	1.00000	5,900.00	590.00	
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.30000	1.00000	18,800.00	5,640.00	
04	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15~S18	m3	0.30000	1.00000	7,170.00	2,151.00	
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m <sup>2</sup>	8.00000	1.00000	4,140.00	33,120.00	
	計						301,201.00	
	建設発生土運搬	10t車 土砂 31.5km以下	m3	1.00000			3,260.00	代価表 0027
01	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 31.5km以下	m3	1.00000	1.00000	3,260.00	3,260.00	
	計						3,260.00	
	とりこわし 発生材運搬	10t車 無筋コンクリート類 7.0km以下	m3	1.00000			1,510.00	代価表 0028
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 7.0km以下	m3	1.00000	1.00000	1,510.00	1,510.00	
	計						1,510.00	