

工事名称: 大阪府宮堺三原台第2期高層住宅(建て替え)新築浴槽設備工事(第5工区)

工事場所: 堺市南区三原台1丁

総工事費 ¥31,321,400 .-

工事価格 ¥28,474,000 .-

工事概要

新築浴槽設備工事一式
浴槽設置94戸 給湯器設置94戸 給湯暖房機設置2戸
【建物概要】
PC造 地上6・7・8階建 2棟 96戸
建築面積 1,162㎡ 延べ面積 5,996㎡

公告日 令和3年3月11日
開札日 令和3年3月30日
工期末 令和3年10月20日

大阪府宮堺三原台第2期高層住宅(建て替え)新築浴槽設備工事(第5工区)

機械

住宅労務費少1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計(円)	備考
直接工事費					
	一式		20,869,866		
小計				20,869,866	
共通仮設費					
	一式		952,291		
小計				952,291	
現場管理費					
	一式		3,175,560		
小計				3,175,560	
一般管理費等	一式			3,476,283	
共通費計				7,604,134	36.4%
工事価格	一式			28,474,000	
消費税等相当額	一式			2,847,400	工事価格×10%
総工事費	一式			31,321,400	

内訳

名 称	摘 要	数 量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	20,869,866		
小計			(H) (A入力値)	20,869,866		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	952,291		
共通仮設費 積み上げ分						
小計				952,291		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	3,175,560		
小計				3,175,560		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	24,997,717		
一般管理費等(補正分除く)		13.87%	(K-E-J5) 24,997,717	3,467,183	率算定用の 基準単価→	(K) 24,997,717
	(補正分)	0.04%	24,997,717	9,999		
			(小計)	3,477,182		
		数値処理		-899	数値処理前 工事価格→	28,474,899
小計		数値処理後小計		3,476,283		

直接工事費 細目別内訳

浴槽設備		住戸内給湯暖房機設備			2DK-MA1 前方排気(通常)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
住宅用給湯器(PS 扉設置用ボックス、 浴室・台所共通) 瞬間湯沸器 据付	潜熱回収型 MA1ハウス用 16号 (府営住宅用) PS扉内設置型(循環タイプ共) 追炊付壁掛形 16号	1	台	113,000	113,000	
機器接続用アダプタ	7A(暖房乾燥機用)	2	個	140	280	
機器接続用アダプタ	10A(給湯暖房機用)	2	個	260	520	
機器接続用アダプタ	7A(給湯暖房機用)	2	個	260	520	
暖房乾燥機 (府営 住宅用)	3.3kw 換気ファン付	1	台	45,000	45,000	
VCTFケーブル	0.75mm2-2C PF管内	21.7	m	370	8,029	
VCTFケーブル	0.75mm2-3C PF管内	4	m	420	1,680	
計					225,029	