

工事名称: 大阪府宮園第2期高層住宅(建て替え)新築浴槽設備工事(第1工区)

工事場所: 堺市中区宮園町

総工事費 ¥39,733,100 .-

工事価格 ¥36,121,000 .-

工事概要

新築浴槽設備工事一式

浴槽設置107戸 給湯器設置107戸 給湯暖房機設置3戸

【建物概要】

RC造 地上10階建 1棟 110戸

建築面積 879m<sup>2</sup> 延べ面積 6,727m<sup>2</sup>

公告日	令和4年7月28日
開札日	令和4年8月22日
工期末	令和5年4月21日

大阪府宮塚宮園第2期高層住宅（建て替え）新築浴槽設備工事（第1工区）

機械

住宅労務費少1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
<b>直接工事費</b>					
衛生設備工事	一式		26,714,394		
小計				26,714,394	
<b>共通仮設費</b>					
衛生設備工事	一式		1,182,913		
小計				1,182,913	
<b>現場管理費</b>					
衛生設備工事	一式		3,900,043		
小計				3,900,043	
<b>一般管理費等</b>	一式			4,323,650	
共通費計				9,406,606	35.2%
<b>工事価格</b>	一式			36,121,000	
消費税等相当額	一式			3,612,100	工事価格×10%
<b>総工事費</b>	一式			39,733,100	

内訳

名 称	摘 要	数 量		衛生設備工事		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	26,714,394		
小計			(H) (A入力値)	26,714,394		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	1,182,913		
共通仮設費 積み上げ分						
小計				1,182,913		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	3,900,043		
小計				3,900,043		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	31,797,350		
一般管理費等(補正分除く)		13.56%	(K-E-J5) 31,797,350	4,311,720	率算定用の 基準単価→	(K) 31,797,350
	(補正分)	0.04%	31,797,350	12,718		
			(小計)	4,324,438		
		数値処理		-788	数値処理前 工事価格→	36,121,788
小計		数値処理後小計		4,323,650		







浴槽設備					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
住戸内浴槽設備		1	式	7,786,390	
計				7,786,390	
住戸内給湯器設備		1	式	18,149,126	
計				18,149,126	
住戸内給湯暖房機設備		1	式	735,678	
計				735,678	
墜落制止用器具		1	式	43,200	
計				43,200	











浴槽設備工事		住戸内給湯暖房機設備			2DK-MAI 前方排気(通常)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
住宅用給湯器(PS扉設置用ボックス、浴室・台所リモコン共)	潜熱回収型 MAIハウス用 16号 (府営住宅用) PS扉内設置型(循環ファン付) 瞬間湯沸器 据付 追炊付壁掛形 16号	1	台	127,000	127,000	
瞬間湯沸器 据付		1	台	58,900	58,900	
機器接続用ファンタ	7A(暖房乾燥機用)	2	個	150	300	
機器接続用ファンタ	10A(給湯暖房機用)	2	個	280	560	
機器接続用ファンタ	7A(給湯暖房機用)	2	個	280	560	
暖房乾燥機 (府営住宅用)	3.3Kw 換気ファン付	1	台	47,900	47,900	
VCTFケーブル	0.75mm2 2C PF管内	21.7	m	380	8,246	
VCTFケーブル	0.75mm2-3C PF管内	4	m	440	1,760	
計					245,226	