

工事名称: 大阪府営堺新金岡4丁5番第3期高層住宅(建て替え)新築浴槽設備工
事(第2工区)

工事場所: 堺市北区新金岡町4丁

総工事費 ¥25,441,900 .-

工事価格 ¥23,129,000 .-

工事概要

新築浴槽設備工事一式
浴槽設置67戸 給湯器設置67戸 給湯暖房機設置2戸
【建物概要】
RC造 地上10階建 1棟 69戸
建築面積 593m² 延べ面積 4,278m²

公告日	令和4年11月24日
開札日	令和4年12月13日
工期末	令和5年7月20日

大阪府宮塚新金岡4丁5番第3期高層住宅（建て替え）新築浴槽設備工事（第2工区）

機械

住宅労務費少1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
衛生設備工事	一式		16,773,648		
小計				16,773,648	
共通仮設費					
衛生設備工事	一式		785,006		
小計				785,006	
現場管理費					
衛生設備工事	一式		2,697,009		
小計				2,697,009	
一般管理費等	一式			2,873,337	
共通費計				6,355,352	37.9%
工事価格	一式			23,129,000	
消費税等相当額	一式			2,312,900	工事価格×10%
総工事費	一式			25,441,900	

内訳

名 称	摘 要	数 量		衛生設備工事		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	16,773,648		
小計			(H) (A入力値)	16,773,648		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	785,006		
共通仮設費 積み上げ分						
小計				785,006		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	2,697,009		
小計				2,697,009		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	20,255,663		
一般管理費等(補正分除く)		14.15%	(K-E-J5) 20,255,663	2,866,176	率算定用の 基準単価→	(K) 20,255,663
	(補正分)	0.04%	20,255,663	8,102		
			(小計)	2,874,278		
		数値処理		-941	数値処理前 工事価格→	23,129,941
小計		数値処理後小計		2,873,337		

浴槽設備									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
住戸内浴槽設備		1		式		4,875,590			
住戸内給湯器設備		1		式		11,364,406			
住戸内給湯暖房機設備		1		式		490,452			
墜落制止用器具		1		式		43,200			
	計					16,773,648			

浴槽設備					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
住戸内浴槽設備		1	式	4,875,590	
計				4,875,590	
住戸内給湯器設備		1	式	11,364,406	
計				11,364,406	
住戸内給湯暖房機設備		1	式	490,452	
計				490,452	
墜落制止用器具		1	式	43,200	
計				43,200	

浴槽設備工事		住戸内給湯暖房機設備			2DK-MAI 前方排気(通常)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
住宅用給湯器(PS 扉設置用ボックス、 浴室・台所リモコン共) 瞬間湯沸器 据付	潜熱回収型 MAIハウス用 16号 (府営住宅用) PS扉内設置型(循環タイプ共) 追炊付壁掛形 16号	1	台	127,000	127,000	
		1	台	58,900	58,900	
機器接続用アダプタ	7A(暖房乾燥機用)	2	個	150	300	
機器接続用アダプタ	10A(給湯暖房機用)	2	個	280	560	
機器接続用アダプタ	7A(給湯暖房機用)	2	個	280	560	
暖房乾燥機 (府営 住宅用)	3.3Kw 換気ファン付	1	台	47,900	47,900	
VCTFケーブル	0.75mm2 2C PF管内	21.7	m	380	8,246	
VCTFケーブル	0.75mm2-3C PF管内	4	m	440	1,760	
計					245,226	