

工事名称: 大阪府営豊中新千里南第2期高層住宅(建て替え)新築浴槽設備工事

工事場所: 豊中市新千里南町二丁目

総工事費 ¥39,369,000 .-

工事価格 ¥35,790,000 .-

工事概要

浴槽設備工事一式(新築)

浴槽設置104戸 給湯器設置104戸 給湯暖房機設置3戸

【建物概要】

RC造 地上12階建 1棟 107戸

建築面積699m² 延べ面積6,325m²

公告日 令和5年5月18日
開札日 令和5年6月6日
工期末 令和6年1月19日

大阪府営豊中新千里南第2期高層住宅（建て替え）新築浴槽設備工事

機械

住宅労務費少1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
機械設備工事	一式		26,460,160		
小計				26,460,160	
共通仮設費					
機械設備工事	一式		1,174,037		
小計				1,174,037	
現場管理費					
機械設備工事	一式		3,868,787		
小計				3,868,787	
一般管理費等	一式			4,287,016	
共通費計				9,329,840	35.3%
工事価格	一式			35,790,000	
消費税等相当額	一式			3,579,000	工事価格×10%
総工事費	一式			39,369,000	

内訳

名 称	摘 要	数 量		機械設備工事		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	26,460,160		
小計			(H) (A入力値)	26,460,160		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	1,174,037		
共通仮設費 積み上げ分						
小計				1,174,037		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	3,868,787		
小計				3,868,787		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	31,502,984		
一般管理費等(補正分除く)		13.57%	(K-E-J5) 31,502,984	4,274,954	率算定用の 基準単価→	(K) 31,502,984
	(補正分)	0.04%	31,502,984	12,601		
			(小計)	4,287,555		
		数値処理		-539	数値処理前 工事価格→	35,790,539
小計		数値処理後小計		4,287,016		

直接工事費 中科目別内訳

浴槽設備					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
住戸内浴槽設備		1	式	7,613,840	
計				7,613,840	
住戸内給湯器設備		1	式	18,056,216	
計				18,056,216	
住戸内給湯暖房機設備		1	式	746,904	
計				746,904	
墜落制止用器具		1	式	43,200	
計				43,200	

直接工事費 細目別内訳

浴槽設備		住戸内給湯暖房機設備			1DK-MAI 前方排気 (通常)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
住宅用給湯器 (PS 扉設置用ボック 浴室・台所共通) 瞬間湯沸器 据付	潜熱回収型 MAIハウス用 16号 (府営住宅用) PS扉内設置型 (循環タイプ共) 追炊付壁掛形 16号	1	台	127,000	127,000	
機器接続用アダプタ	7A (暖房乾燥機用)	1	台	62,000	62,000	
機器接続用アダプタ	7A (暖房乾燥機用)	2	個	150	300	
機器接続用アダプタ	10A (給湯暖房機用)	2	個	280	560	
機器接続用アダプタ	7A (給湯暖房機用)	2	個	280	560	
暖房乾燥機 (府営 住宅用)	3.3kw 換気ファン付	1	台	48,700	48,700	
VCTケーブル	0.75mm2-2C PF管内	18.2	m	390	7,098	
VCTケーブル	0.75mm2-3C PF管内	4	m	460	1,840	
計					248,058	

直接工事費 細目別内訳

浴槽設備		住戸内給湯暖房機設備			2DK-MAI 前方排気 (通常)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
住宅用給湯器 (PS 扉設置用ボック 浴室・台所共通) 瞬間湯沸器 据付	潜熱回収型 MAIハウス用 16号 (府営住宅用) PS扉内設置型 (循環タイプ共) 追炊付壁掛形 16号	1	台	127,000	127,000	
機器接続用アダプタ	7A (暖房乾燥機用)	1	台	62,000	62,000	
機器接続用アダプタ	7A (暖房乾燥機用)	2	個	150	300	
機器接続用アダプタ	10A (給湯暖房機用)	2	個	280	560	
機器接続用アダプタ	7A (給湯暖房機用)	2	個	280	560	
暖房乾燥機 (府営 住宅用)	3.3kw 換気ファン付	1	台	48,700	48,700	
VCTケーブル	0.75mm2-2C PF管内	21.7	m	390	8,463	
VCTケーブル	0.75mm2-3C PF管内	4	m	460	1,840	
計					249,423	