

設 計 書

大阪府府民文化部			
年 度	R2	日本万国博覧会記念公園事務所	単独
契 約 番 号	2020-10-012156		
工 事 名 称	日本万国博覧会記念公園 子供の遊び場等改修工事		
工 事 場 所	吹田市千里万博公園地内		
竣 工 又 は 納 入 期 限	契約日と同日 ~ 令和 3年 2月26日		
所 要 日 数	*****		
工 事 種 別	造園		
建設リサイクル法	その他の工作物に関する工事（土木工事等）		
備 考			

設 計 大 要	植栽・施設整備			
	植栽工			
	* 高木植栽			5本
	* 中低木植栽			1999株
	園路広場整備工			
	* コンクリート舗装			592m <sup>2</sup>
	遊戯施設整備工			
* 砂場			1箇所	
* ステップ修繕			72基	
設計金額	金	42,765,800	円	
消費税抜き金額	金	38,878,000	円	
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	3,887,800	円	

# 積算書 (金入)

## 総括情報表

事務所コード	84		
事務所名	府民文化部		
設計書名	実施設計書	当初	
設計書番号	02-628401-90024-4-0		
変更回数	0		
事業コード			
事業名			
単価区分	1 実施単価		
単価地区	14 吹田市		
単価適用年月日	0-02.09.01(0)		
諸経費体系	1 実施		
	当 世 代	前 世 代	
前払率	40 %		
諸経費工種	11 公園		
現場環境改善費(率分)	00 計上しない		
施工地域区分	67 市街地(DID補正)(1)-3		
海上輸送区分	00 加算しない		
契約保証区分	10 金銭的保証		
週休2日工事区分	03 4週8休以上		
ICT施工区分	00 補正しない(標準)		

総括情報表

**本工事費**	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	備 考
**本工事費**	38,878,000	3,887,800	42,765,800	数量欄に ※があれば、金抜設計書では数量が出力されません
工事価格計	38,878,000	3,887,800	42,765,800	; (全角セミコロン) の後の文字は、金抜設計書では出力されません

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
※※本工事費※※					X1000
1 基盤整備 子供の遊び場					Y0VZZ
	1	式	14,906	14,906	
2 敷地造成工					Y0V3A
	1	式	14,906	14,906	
3 掘削工					Y0V3A200
	1	式	7,266	7,266	
4 掘削					Y0V3A200400
	7	m <sup>3</sup>	1,038	7,266	単位数量 ( 1 )
6 掘削 土砂 小規模(標準)					SZA101 0
	1	m <sup>3</sup>	1,038	1,038	第0-0001号代価表
3 盛土工					Y0V3A201
	1	式	7,640	7,640	
4 路体(築堤)盛土					Y0V3A201403
	10	m <sup>3</sup>	764	7,640	単位数量 ( 1 )
6 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満					SZA113 0
	1	m <sup>3</sup>	764.7	764	第0-0002号代価表

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
1 植栽 子供の遊び場					YOWZZ
	1	式	3,866,521	3,866,521	
2 植栽工					YOW3D
	1	式	1,743,175	1,743,175	
3 高木植栽工					YOW3D2AI
	1	式	301,909	301,909	
4 高木植栽(支柱有・幹巻有) ハナミズキ(白) H=3.50 C=0.18 W=1.00					YOW3D2AI600
	2	本	88,697	177,394	単位数量( 1 )
6 植栽工(ハナミズキ) H=3.5 C=0.18 W=1.0 H=3.5 C=0.18 W=1.0					S2502 0
	1	本	82,008	82,008	第0-0003号代価表
6 バーク堆肥 40L(20kg)/袋					W0001
	※				
	41.800	L	10	418	
6 パーライト 黒曜石系 粒形3-25mm 100L/袋					W0001
	※				
	20.900	L	22	459	
6 普通化成 固形肥料 N:P:K=12:8:6					W0001
	0.297	kg	185	54	
6 チップ(堆肥)敷均し 作業手間のみ					VK202 0
	0.012	m <sup>3</sup>	1,755	21	第0-0004号代価表

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 バーク堆肥(マルチング) t=20mm	※ 0.012	L	10	0	W0001
6 鳥居型支柱 二脚鳥居支柱(添木あり)	1	組	5,737	5,737	S2541 0 第0-0005号代価表
4 高木植栽(支柱有・幹巻有) オオシマザクラ H=4.00 C=0.20 W=1.80	3	本	41,505	124,515	YOW3D2AI600 単位数量( 1 )
6 植栽工(オオシマザクラ) H=4.0 C=0.20 W=1.8 H=4.0 C=0.20 W=1.8	1	本	34,270	34,270	S2502 0 第0-0006号代価表
6 バーク堆肥 40L(20kg)/袋	※ 66.000	L	10	660	W0001
6 パーライト 黒曜石系 粒径3-25mm 100L/袋	※ 33.000	L	22	726	W0001
6 普通化成 固形肥料 N:P:K=12:8:6	0.469	kg	185	86	W0001
6 チップ(堆肥)敷均し 作業手間のみ	0.015	m <sup>3</sup>	1,755	26	VK202 0 第0-0004号代価表
6 バーク堆肥(マルチング) t=20mm	※ 0.015	L	10	0	W0001

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 鳥居型支柱 二脚鳥居支柱 (添木あり)	1	組	5,737	5,737	S2541 0 第0-005号代価表
3 中低木植栽工	1	式	1,325,760	1,325,760	YOW3D2AJ
4 中低木植栽 (支柱無・幹巻無) コクチナシ 0.2-0.3	1,163	株	764	888,532	YOW3D2AJ500 単位数量 ( 1 )
6 公園植栽工 植樹工 低木 樹高 60cm未満	1	株	698	698	SF599 0 第0-007号代価表
6 バーク堆肥 40L(20kg)/袋	※ 2.800	L	10	28	W0001
6 パーライト 黒曜石系 粒径3-25mm 100L/袋	※ 1.400	L	22	30	W0001
6 普通化成 固形肥料 N:P:K=12:8:6	0.020	kg	185	3	W0001
6 チップ(堆肥) 敷均し 作業手間のみ	0.003	m <sup>3</sup>	1,755	5	VK202 0 第0-004号代価表
6 バーク堆肥 (マルチング) t=20mm	※ 0.003	L	10	0	W0001



※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0007

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4 中低木植栽(支柱無・幹巻無) ヒペリカムカリシナム 0.2-0.3					YOW3D2AJ500 単位数量 ( 1 )
	836	株	523	437,228	
6 公園植栽工 植樹工 低木 樹高 60cm未満					SF599 0 第0-0008号代価表
	1	株	457	457	
6 バーク堆肥 40L(20kg)/袋	※				W0001
	2,800	L	10	28	
6 パーライト 黒曜石系 粒径3-25mm 100L/袋	※				W0001
	1,400	L	22	30	
6 普通化成 固形肥料 N:P:K=12:8:6					W0001
	0.020	kg	185	3	
6 チップ(堆肥) 敷均し 作業手間のみ					VK202 0 第0-0004号代価表
	0.003	m <sup>3</sup>	1,755	5	
6 バーク堆肥(マルチング) t=20mm	※				W0001
	0.003	L	10	0	
3 地被類植栽工					YOW3D2AL
	1	式	115,506	115,506	
4 張芝					YOW3D2AL68D 単位数量 ( 1 )
	62	m <sup>2</sup>	1,863	115,506	

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 張芝工(野芝) ベタ張					S2577 0
	1	m2	1,343	1,343	第0-0009号代価表
6 土壌改良工 パーク堆肥					S2590 0
	0.040	千L	13,000	520	第0-0010号代価表
2 公園施設等撤去・移設工					YOW3I
	1	式	2,123,346	2,123,346	
3 伐採工					YOW3I202
	1	式	1,413,448	1,413,448	
4 高木伐採-1					YOW3I2025XR
	3	本	860	2,580	単位数量 ( 1 )
6 支障木伐採 C=20cm未満					VK331 0
	1	本	860	860	第0-0011号代価表
4 高木伐採-2					YOW3I2025XR
	1	本	1,350	1,350	単位数量 ( 1 )
6 支障木伐採 C=20~30cm未満					VK332 0
	1	本	1,350	1,350	第0-0013号代価表
4 高木伐採-3					YOW3I2025XR
	6	本	5,144	30,864	単位数量 ( 1 )

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 支障木伐採 C=30～60cm未満					VK333 0
	1	本	5,144	5,144	第0-0014号代価表
4 高木伐採-4					YOW3I2025XR
	2	本	12,770	25,540	単位数量 ( 1 )
6 支障木伐採 C=60～90cm未満					VK334 0
	1	本	12,770	12,770	第0-0015号代価表
4 高木伐採-5					YOW3I2025XR
	4	本	24,240	96,960	単位数量 ( 1 )
6 支障木伐採 C=90～120cm未満					VK335 0
	1	本	24,240	24,240	第0-0016号代価表
4 高木伐採-6					YOW3I2025XR
	2	本	45,326	90,652	単位数量 ( 1 )
6 支障木伐採 C=120～150cm未満 人力					VK336 0
	1	本	45,326	45,326	第0-0017号代価表
4 高木伐採-7					YOW3I2025XR
	2	本	74,354	148,708	単位数量 ( 1 )
6 支障木伐採 C=150～200cm未満 人力					VK337 0
	1	本	74,354	74,354	第0-0018号代価表

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0010

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4 高木伐採-8					YOW3I2025XR
	1	本	181,944	181,944	単位数量 ( 1 )
6 支障木伐採 C=200cm以上 人力					VK338 0
	1	本	181,944	181,944	第0-0019号代価表
4 中低木伐採-1					YOW3I2025XS
	323	株	38	12,274	単位数量 ( 1 )
6 中低木伐採 H=150cm未満					VK339 0
	0.125	m <sup>2</sup>	311	38	第0-0020号代価表
4 中低木伐採-2					YOW3I2025XS
	304	株	102	31,008	単位数量 ( 1 )
6 中低木伐採 H=150~200cm未満					VK340 0
	0.125	m <sup>2</sup>	818	102	第0-0021号代価表
4 中低木伐採-3					YOW3I2025XS
	80	株	141	11,280	単位数量 ( 1 )
6 中低木伐採 H=200~300cm未満					VK341 0
	0.125	m <sup>2</sup>	1,134	141	第0-0022号代価表
4 高木抜根-1					YOW3I2025XR
	3	本	241	723	単位数量 ( 1 )

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 支障木抜根 C=20cm未満					VK371 0
	1	本	241	241	第0-0023号代価表
4 高木抜根-2					YOW3I2025XR
	1	本	748	748	単位数量 ( 1 )
6 支障木抜根 C=20～30cm未満					VK372 0
	1	本	748	748	第0-0025号代価表
4 高木抜根-3					YOW3I2025XR
	6	本	3,516	21,096	単位数量 ( 1 )
6 支障木抜根 C=30～60cm未満					VK373 0
	1	本	3,516	3,516	第0-0026号代価表
4 高木抜根-4					YOW3I2025XR
	2	本	13,190	26,380	単位数量 ( 1 )
6 支障木抜根 C=60～90cm未満					VK374 0
	1	本	13,190	13,190	第0-0027号代価表
4 高木抜根-5					YOW3I2025XR
	4	本	32,750	131,000	単位数量 ( 1 )
6 支障木抜根 C=90～120cm未満					VK375 0
	1	本	32,750	32,750	第0-0028号代価表

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0012

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4 高木抜根-6					YOW3I2025XR
	2	本	41,870	83,740	単位数量 ( 1 )
6 支障木抜根 C=120~150cm未満					VK376 0
	1	本	41,870	41,870	第0-0029号代価表
4 高木抜根-7					YOW3I2025XR
	2	本	49,730	99,460	単位数量 ( 1 )
6 支障木抜根 C=150~200cm未満					VK377 0
	1	本	49,730	49,730	第0-0030号代価表
4 高木抜根-8					YOW3I2025XR
	1	本	57,590	57,590	単位数量 ( 1 )
6 支障木抜根 C=200cm以上					VK378 0
	1	本	57,590	57,590	第0-0031号代価表
4 中低木伐根-1					YOW3I2025XU
	22	株	1,060	23,320	単位数量 ( 1 )
6 中低木抜根 H=150cm未満 人力					VK380 0
	1	株	1,060	1,060	第0-0032号代価表
4 中低木伐根-2					YOW3I2025XU
	144	株	2,034	292,896	単位数量 ( 1 )

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 中低木抜根 H=150~200cm未満 人力	1	株	2,034	2,034	VK381 0 第0-0033号代価表
4 中低木伐根-3	9	株	4,815	43,335	YOW3I2025XU 単位数量 ( 1 )
6 中低木抜根 H=200~300cm未満 人力	1	株	4,815	4,815	VK382 0 第0-0034号代価表
3 運搬処理工	1	式	709,898	709,898	YOX4020F
4 殻運搬 伐採木・剪定枝(幹)	12	m <sup>3</sup>	1,432	17,184	YOX4020F620 単位数量 ( 1 )
6 伐採木・剪定枝積込運搬 現場内小運搬	1	m <sup>3</sup>	462	462	VK510 0 第0-0035号代価表
6 伐採木・剪定枝運搬 距離 31.5km以下	1	m <sup>3</sup>	970	970	VK511 0 第0-0038号代価表
4 殻運搬 伐採木・剪定枝(枝葉)	61	m <sup>3</sup>	1,432	87,352	YOX4020F620 単位数量 ( 1 )
6 伐採木・剪定枝積込運搬 現場内小運搬	1	m <sup>3</sup>	462	462	VK510 0 第0-0035号代価表

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 伐採木・剪定枝運搬 距離 31.5km以下					VK511 0
	1	m 3	970	970	第0-0038号代価表
4 殻運搬 伐採木・剪定枝(根)					Y0X4020F620
	16	m 3	1,432	22,912	単位数量 ( 1 )
6 伐採木・剪定枝積込運搬 現場内小運搬					VK510 0
	1	m 3	462	462	第0-0035号代価表
6 伐採木・剪定枝運搬 距離 31.5km以下					VK511 0
	1	m 3	970	970	第0-0038号代価表
4 殻処分 伐採木・剪定枝(幹)					Y0X4020F621
	12	m 3	6,050	72,600	単位数量 ( 1 )
6 処分費 伐採木・剪定枝(幹)					SA090 0
	1	m 3	6,050	6,050	第0-0040号代価表
4 殻処分 伐採木・剪定枝(枝葉)					Y0X4020F621
	61	m 3	6,050	369,050	単位数量 ( 1 )
6 処分費 伐採木・剪定枝(枝葉)					SA090 0
	1	m 3	6,050	6,050	第0-0041号代価表
4 殻処分 伐採木・剪定枝(根)					Y0X4020F621
	16	m 3	8,800	140,800	単位数量 ( 1 )



※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 処分費 伐採木・剪定枝(根)					SA090 0
	1	m <sup>3</sup>	8,800	8,800	第0-0042号代価表
1 施設整備 子供の遊び場					Y0XZZ
	1	式	13,698,460	13,698,460	
2 雨水排水設備工					Y0X3H
	1	式	308,759	308,759	
3 作業土工					Y0X3H20B
	1	式	17,201	17,201	
4 床掘り					Y0X3H20B40R
	4	m <sup>3</sup>	1,850	7,400	単位数量 ( 1 )
6 床掘り 土砂 小規模					SZA161 0
	1	m <sup>3</sup>	1,850	1,850	第0-0043号代価表
4 埋戻し					Y0X3H20B5F2
	3	m <sup>3</sup>	3,267	9,801	単位数量 ( 1 )
6 埋戻し 小規模 土砂					SZA181 0
	1	m <sup>3</sup>	3,267	3,267	第0-0044号代価表
3 側溝工					Y0X3H215
	1	式	199,150	199,150	

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0016

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4 プレキャストU型側溝 U型側溝300用					Y0X3H21543G 単位数量 ( 1 )
	2	m	8,162	16,324	
6 排水構造物工 U型側溝据付 機械・労務 鉄筋コンクリートU形 J I S A 5 3 7 2 3 0 0 C 3 0 0 × 3 6 0 × 6 0 0					S6050 0
	1	m	5,503	5,503	第0-0045号代価表
6 排水構造物工 U型側溝 材料費 鉄筋コンクリートU形 J I S A 5 3 7 2 3 0 0 C 3 0 0 × 3 6 0 × 6 0 0					S6055 0
	1	m	2,659	2,659	第0-0046号代価表
4 側溝改修 既設U型側溝コンクリート蓋掛け 300用					Y0X3H2154T2 単位数量 ( 10 )
	24	m	2,247	53,928	
6 排水構造物工 蓋版据付 機械・労務 鉄筋コンクリートU形1種 J I S A 5 3 7 2 3 0 0 4 0 0 × 6 0 × 6 0 0					S6052 0
	16.667	枚	310	5,166	第0-0047号代価表
6 排水構造物工 蓋版 材料費 鉄筋コンクリートU形1種 J I S A 5 3 7 2 3 0 0 4 0 0 × 6 0 × 6 0 0					S6057 0
	16.667	枚	870	14,500	第0-0048号代価表
6 モルタル練 セメント(高炉B)25kg袋入 1:3					SZB405 0
	0.080	m <sup>3</sup>	35,100	2,808	第0-0049号代価表
4 側溝蓋 既設U型側溝 300用					Y0X3H2154T2 単位数量 ( 10 )
	14	m	9,207	128,898	
6 排水構造物工 蓋版据付 機械・労務 4 0 k g / 枚 以下 ;					S6052 0
	10.030	枚	310	3,109	第0-0050号代価表

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0017

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 排水構造物工 蓋版 材料費 40kg/枚以下 T-14 細目 防滑タイプ	10.030	枚	8,870	88,966	S6057 0 第0-0051号代価表
3 集水枡・マンホール工	1	式	92,408	92,408	Y0X3H2B9
4 現場打ち集水枡 600×600×770	1	箇所	92,408	92,408	Y0X3H2B9B1R 単位数量 ( 1 )
6 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	1.000	m <sup>2</sup>	1,068	1,068	SZA391 0 第0-0052号代価表
6 型枠 一般型枠 小型構造物	4.554	m <sup>2</sup>	7,567	34,460	SZB431 0 第0-0053号代価表
6 コンクリート 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設	0.423	m <sup>3</sup>	38,860	16,437	SZB401 0 第0-0054号代価表
6 モルタル練(基礎) セメント(高炉B)25kg袋入 1:3	0.009	m <sup>3</sup>	35,100	315	SZB405 0 第0-0055号代価表
6 モルタル練(天端) セメント(高炉B)25kg袋入 1:3	0.006	m <sup>3</sup>	35,100	210	SZB405 0 第0-0056号代価表
6 排水構造物工 U型側溝据付 機械・労務 鉄筋コンクリートU形 JISA5372 300C 300×360×600	0.845	m	5,503	4,650	S6050 0 第0-0045号代価表

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 排水構造物工 U型側溝 材料費 鉄筋コンクリートU形 J I S A 5 3 7 2 3 0 0 C 3 0 0 × 3 6 0 × 6 0 0	0.845	m	2,659	2,246	S6055 0 第0-0046号代価表
6 構造物切断 コンクリート 15cm以下	1.310	m	1,036	1,357	SZD321 0 第0-0057号代価表
6 排水構造物工 蓋版据付 機械・労務 鉄筋コンクリートU形1種 J I S A 5 3 7 2 3 0 0 4 0 0 × 6 0 × 6 0 0	1.292	枚	310	400	S6052 0 第0-0047号代価表
6 排水構造物工 蓋版 材料費 鉄筋コンクリートU形1種 J I S A 5 3 7 2 3 0 0 4 0 0 × 6 0 × 6 0 0	1.292	枚	870	1,124	S6057 0 第0-0048号代価表
6 排水構造物工 蓋版据付 機械・労務 40を超え170kg/枚以下 ;	1	枚	741	741	S6052 0 第0-0058号代価表
6 排水構造物工 蓋版 材料費 40を超え170kg/枚以下 T-14 細目 防滑タイプ	1	枚	29,400	29,400	S6057 0 第0-0059号代価表
2 園路広場整備工	1	式	5,189,172	5,189,172	Y0X3K
3 舗装撤去工	1	式	93,252	93,252	Y0X3K2B0
4 舗装版切断	2	m	541	1,082	Y0X3K2B0400 単位数量 ( 1 )

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0019

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m	541.7	541	SZD321 0 第0-0060号代価表
4 舗装版破碎（小規模）	65	m <sup>2</sup>	1,418	92,170	Y0X3K2BOB25 単位数量（ 1 ）
6 舗装版破碎積込（小規模土工）	1	m <sup>2</sup>	1,418	1,418	SZA173 0 第0-0061号代価表
3 アスファルト系舗装工	1	式	228,914	228,914	Y0X3K2BD
4 公園アスファルト舗装 表層t=40mm 路盤t=150mm	83	m <sup>2</sup>	2,758	228,914	Y0X3K2BD4TW 単位数量（ 1 ）
6 表層（歩道部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚40mm	1	m <sup>2</sup>	1,993	1,993	SZD027 0 第0-0062号代価表
6 上層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工	1	m <sup>2</sup>	765.1	765	SZD010 0 第0-0063号代価表
3 コンクリート系舗装工	1	式	3,742,032	3,742,032	Y0X3K2BE
4 公園コンクリート舗装 表層t=100mm 路盤t=150mm	592	m <sup>2</sup>	6,321	3,742,032	Y0X3K2BE4U0 単位数量（ 1 ）

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0020

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 コンクリート舗装工(労務及び機械運転) 人力舗設 平均舗設厚 20cm未満	1	m <sup>2</sup>	2,915	2,915	SD052 0 第0-0064号代価表
6 コンクリート舗装工(材料) 平均舗設厚0.1m アスファルト中間層 なし	1	m <sup>2</sup>	2,641	2,641	SD054 0 第0-0065号代価表
6 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工	1	m <sup>2</sup>	765.1	765	SZD010 0 第0-0063号代価表
3 園路縁石工	1	式	541,116	541,116	Y0X3K2BK
4 縁石-1 150/170×200×600	67	m	6,213	416,271	Y0X3K2BK4US 単位数量( 1 )
6 歩車道境界ブロック 設置 A種(150/170×200×600)	1	m	6,213	6,213	SZD241 0 第0-0066号代価表
4 縁石-2 150×150×600	21	m	5,945	124,845	Y0X3K2BK4US 単位数量( 1 )
6 地先境界ブロック 設置 C種(150×150×600)	1	m	5,945	5,945	SZD245 0 第0-0067号代価表
3 階段工 W=2000 H=150	1	式	182,350	182,350	Y0X3K21U

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0021

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4 コンクリート階段					Y0X3K21U4V5 単位数量 ( 10 )
	10	段	18,235	182,350	
6 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40					SZA391 0
	8.4	m <sup>2</sup>	1,068	8,971	第0-0052号代価表
6 コンクリート 小型構造物 人力打設					SZB401 0
	1.8	m <sup>3</sup>	37,220	66,996	第0-0068号代価表
6 型枠 一般型枠 小型構造物					SZB431 0
	13.8	m <sup>2</sup>	7,567	104,424	第0-0053号代価表
6 コンクリートハケ引仕上げ					SG135 0
	4.8	m <sup>2</sup>	410	1,968	第0-0069号代価表
3 視覚障害者誘導用ブロック工					Y0X3K2BN
	1	式	63,228	63,228	
4 視覚障害者誘導用ブロック 300×300×60					Y0X3K2BN4VJ 単位数量 ( 100 )
	6	m <sup>2</sup>	10,538	63,228	
6 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40					SZA391 0
	100	m <sup>2</sup>	1,068	106,800	第0-0052号代価表
6 モルタル練 セメント(高炉B)25kg袋入 1:3					SZB405 0
	3.000	m <sup>3</sup>	35,100	105,300	第0-0049号代価表

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 砂 細目(洗い)					TCE32 0
	0.120	m <sup>3</sup>	4,300	516	
6 視覚障害者用誘導ブロック 300×300×60 材料					TGP24 0
	1,111.111	枚	490	544,444	
6 視覚障害者誘導ブロック(手間) 300×300×60					VK602 0
	100	m <sup>2</sup>	2,968	296,800	第0-0070号代価表
3 作業土工					Y0X3K2BR
	1	式	338,280	338,280	
4 床掘り(掘削) すきとり					Y0X3K2BRB08
	200	m <sup>3</sup>	1,038	207,600	単位数量( 1 )
6 掘削 土砂 小規模(標準)					SZA101 0
	1	m <sup>3</sup>	1,038	1,038	第0-0001号代価表
4 埋戻し					Y0X3K2BR401
	40	m <sup>3</sup>	3,267	130,680	単位数量( 1 )
6 埋戻し 小規模 土砂					SZA181 0
	1	m <sup>3</sup>	3,267	3,267	第0-0044号代価表
2 遊戯施設整備工					Y0X3M
	1	式	5,812,061	5,812,061	



※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0023

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
3 小規模現場打遊具工					Y0X3M2C5
	1	式	2,147,720	2,147,720	
4 砂場 コンクリート製 H=200					Y0X3M2C55YM
	1	箇所	1,306,621	1,306,621	単位数量 ( 1 )
6 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40					SZA391 0
	34.726	m <sup>2</sup>	1,068	37,087	第0-0052号代価表
6 コンクリート 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設					SZB401 0
	10.808	m <sup>3</sup>	38,860	419,998	第0-0054号代価表
6 型枠 一般型枠 小型構造物					SZB431 0
	61.758	m <sup>2</sup>	7,567	467,322	第0-0053号代価表
6 砂 細目(洗い)					TCE32 0
	13.754	m <sup>3</sup>	4,300	59,142	
6 ウレタン塗装					VK601 0
	79.771	m <sup>2</sup>	4,050	323,072	第0-0071号代価表
4 コンクリート縁台 コンクリート製 □400 H=180~540					Y0X3M2C55YN
	1	箇所	841,099	841,099	単位数量 ( 1 )
6 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40					SZA391 0
	21.840	m <sup>2</sup>	1,068	23,325	第0-0052号代価表

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 コンクリート 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設	7.934	m <sup>3</sup>	38,860	308,315	SZB401 0 第0-0054号代価表
6 型枠 一般型枠 小型構造物	35.736	m <sup>2</sup>	7,567	270,414	SZB431 0 第0-0053号代価表
6 溶接金網設置 溶接金網 丸鉄線 6.0×150×150	38.054	m <sup>2</sup>	739	28,121	SB465 0 第0-0072号代価表
6 ウレタン塗装	52.080	m <sup>2</sup>	4,050	210,924	VK601 0 第0-0071号代価表
3 遊具施設修繕工	1	式	3,352,991	3,352,991	Y0X3M2C2
4 コンクリートステップ修繕 破損部修繕 再塗装	72	基	15,840	1,140,480	Y0X3M2C2400 単位数量 ( 1 )
6 コンクリートステップ修繕	1	基	15,840	15,840	VK701 0 第0-0073号代価表
4 コンクリートステージ修繕 破損部修繕 再塗装	2	基	444,400	888,800	Y0X3M2C2400 単位数量 ( 1 )
6 コンクリートステージ修繕	1	基	444,400	444,400	VK702 0 第0-0074号代価表

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0025

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4 ブランク修繕 破損部修繕 再塗装					Y0X3M2C2400 単位数量 ( 1 )
	1	基	36,344	36,344	
6 ウレタン塗装					VK601 0 第0-0071号代価表
	8.974	m <sup>2</sup>	4,050	36,344	
4 スツール-1修繕 破損部修繕 再塗装 φ=600					Y0X3M2C2400 単位数量 ( 1 )
	2	基	65,430	130,860	
6 コンクリートスツール-1修繕 φ=600mm					VK705 0 第0-0077号代価表
	1	基	65,430	65,430	
4 スツール-2修繕 破損部修繕 再塗装 φ=500					Y0X3M2C2400 単位数量 ( 1 )
	1	基	52,320	52,320	
6 コンクリートスツール-2,3修繕 φ=450~500mm					VK706 0 第0-0078号代価表
	1	基	52,320	52,320	
4 スツール-3修繕 破損部修繕 再塗装 φ=450					Y0X3M2C2400 単位数量 ( 1 )
	1	基	52,320	52,320	
6 コンクリートスツール-2,3修繕 φ=450~500mm					VK706 0 第0-0078号代価表
	1	基	52,320	52,320	
4 スツール-4修繕 破損部修繕 再塗装 φ=400					Y0X3M2C2400 単位数量 ( 1 )
	1	基	39,270	39,270	

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0026

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 コンクリートスツール-4,5修繕 φ=350~400mm					VK707 0
	1	基	39,270	39,270	第0-0079号代価表
4 スツール-5修繕 破損部修繕 再塗装 φ=350					Y0X3M2C2400
	1	基	39,270	39,270	単位数量 ( 1 )
6 コンクリートスツール-4,5修繕 φ=350~400mm					VK707 0
	1	基	39,270	39,270	第0-0079号代価表
4 スツール-1修繕・移設 本体再利用品 破損部修繕 再塗装 φ=600					Y0X3M2C2400
	1	基	112,049	112,049	単位数量 ( 1 )
6 コンクリートスツール-1修繕 φ=600mm					VK705 0
	1	基	65,430	65,430	第0-0077号代価表
6 スツール-1移設 φ=600mm 再利用撤去含む					VK717 0
	1	基	45,570	45,570	第0-0080号代価表
6 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40					SZA391 0
	0.490	m <sup>2</sup>	1,068	523	第0-0052号代価表
6 モルタル練 セメント(高炉B)25kg袋入 1:3					SZB405 0
	0.015	m <sup>3</sup>	35,100	526	第0-0049号代価表
4 スツール-3修繕・移設 本体再利用品 破損部修繕 再塗装 φ=450					Y0X3M2C2400
	1	基	89,178	89,178	単位数量 ( 1 )

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0027

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 コンクリートスツール-2,3修繕 φ=450~500mm					VK706 0
	1	基	52,320	52,320	第0-0078号代価表
6 スツール-3移設 φ=450mm 再利用撤去含む 再利用撤去含む					VK716 0
	1	基	36,220	36,220	第0-0082号代価表
6 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40					SZA391 0
	0.303	m <sup>2</sup>	1,068	323	第0-0052号代価表
6 モルタル練 セメント(高炉B)25kg袋入 1:3					SZB405 0
	0.009	m <sup>3</sup>	35,100	315	第0-0049号代価表
4 プレスカルプチャ修繕・移設 ラクダ 本体再利用品 破損部修繕 再塗装					Y0X3M2C2400
	1	基	153,351	153,351	単位数量 ( 1 )
6 プレスカルプチャ修繕 小動物					VK708 0
	1	基	82,920	82,920	第0-0083号代価表
6 プレスカルプチャ移設 ラクダ 再利用撤去含む					VK709 0
	1	基	69,160	69,160	第0-0084号代価表
6 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40					SZA391 0
	0.600	m <sup>2</sup>	1,068	640	第0-0052号代価表
6 モルタル練 セメント(高炉B)25kg袋入 1:3					SZB405 0
	0.018	m <sup>3</sup>	35,100	631	第0-0049号代価表

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4 プレイスカルプチャ修繕・移設 ライオン 本体再利用品 破損部修繕 再塗装					Y0X3M2C2400
	1	基	155,820	155,820	単位数量 ( 1 )
6 プレイスカルプチャ修繕 小動物					VK708 0
	1	基	82,920	82,920	第0-0083号代価表
6 プレイスカルプチャ移設 ライオン、カバ 再利用撤去含む					VK710 0
	1	基	71,200	71,200	第0-0085号代価表
6 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40					SZA391 0
	0.804	m <sup>2</sup>	1,068	858	第0-0052号代価表
6 モルタル練 セメント(高炉B)25kg袋入 1:3					SZB405 0
	0.024	m <sup>3</sup>	35,100	842	第0-0049号代価表
4 プレイスカルプチャ修繕・移設 カバ 本体再利用品 破損部修繕 再塗装					Y0X3M2C2400
	1	基	155,465	155,465	単位数量 ( 1 )
6 プレイスカルプチャ修繕 小動物					VK708 0
	1	基	82,920	82,920	第0-0083号代価表
6 プレイスカルプチャ移設 ライオン、カバ 再利用撤去含む					VK710 0
	1	基	71,200	71,200	第0-0085号代価表
6 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40					SZA391 0
	0.636	m <sup>2</sup>	1,068	679	第0-0052号代価表

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0029

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 モルタル練 セメント(高炉B)25kg袋入 1:3	0.019	m <sup>3</sup>	35,100	666	SZB405 0 第0-0049号代価表
4 プレイスカルプチャ修繕・移設 ワニ 本体再利用品 破損部修繕 再塗装	1	基	158,031	158,031	Y0X3M2C2400 単位数量 ( 1 )
6 プレイスカルプチャ修繕 小動物	1	基	82,920	82,920	VK708 0 第0-0083号代価表
6 プレイスカルプチャ移設 ワニ 再利用撤去含む	1	基	72,220	72,220	VK712 0 第0-0086号代価表
6 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	1.360	m <sup>2</sup>	1,068	1,452	SZA391 0 第0-0052号代価表
6 モルタル練 セメント(高炉B)25kg袋入 1:3	0.041	m <sup>3</sup>	35,100	1,439	SZB405 0 第0-0049号代価表
4 プレイスカルプチャ修繕・移設 イノシシ 本体再利用品 破損部修繕 再塗装	1	基	149,433	149,433	Y0X3M2C2400 単位数量 ( 1 )
6 プレイスカルプチャ修繕 小動物	1	基	82,920	82,920	VK708 0 第0-0083号代価表
6 プレイスカルプチャ移設 イノシシ 再利用撤去含む	1	基	65,740	65,740	VK711 0 第0-0087号代価表

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	0.363	m <sup>2</sup>	1,068	387	SZA391 0 第0-0052号代価表
6 モルタル練 セメント(高炉B)25kg袋入 1:3	0.011	m <sup>3</sup>	35,100	386	SZB405 0 第0-0049号代価表
3 作業土工	1	式	311,350	311,350	Y0X3M2C6
4 床掘り	80	m <sup>3</sup>	1,850	148,000	Y0X3M2C640R 単位数量 ( 1 )
6 床掘り 土砂 小規模	1	m <sup>3</sup>	1,850	1,850	SZA161 0 第0-0043号代価表
4 埋戻し	50	m <sup>3</sup>	3,267	163,350	Y0X3M2C65F2 単位数量 ( 1 )
6 埋戻し 小規模 土砂	1	m <sup>3</sup>	3,267	3,267	SZA181 0 第0-0044号代価表
2 サービス施設整備工	1	式	334,995	334,995	Y0X3N
3 ベンチ・テーブル工	1	式	292,209	292,209	Y0X3N2C8



※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0031

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4 ロングベンチ コンクリート製 H=300 W=350	12	m	16,632	199,584	Y0X3N2C84WY 単位数量 ( 10 )
6 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	4.500	m <sup>2</sup>	1,068	4,806	SZA391 0 第0-0052号代価表
6 コンクリート 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設	1.400	m <sup>3</sup>	38,860	54,404	SZB401 0 第0-0054号代価表
6 型枠 一般型枠 小型構造物	8.000	m <sup>2</sup>	7,567	60,536	SZB431 0 第0-0053号代価表
6 ウレタン塗装	11.500	m <sup>2</sup>	4,050	46,575	VK601 0 第0-0071号代価表
4 スツール コンクリート製 H=300 φ=350	13	基	7,125	92,625	Y0X3N2C84WZ 単位数量 ( 10 )
6 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	1.246	m <sup>2</sup>	1,068	1,330	SZA391 0 第0-0052号代価表
6 コンクリート 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設	0.385	m <sup>3</sup>	38,860	14,961	SZB401 0 第0-0054号代価表
6 型枠 一般型枠 小型構造物	4.396	m <sup>2</sup>	7,567	33,264	SZB431 0 第0-0053号代価表

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 ウレタン塗装					VK601 0
	5.358	m <sup>2</sup>	4,050	21,699	第0-0071号代価表
3 作業土工					Y0X3M2C6
	1	式	42,786	42,786	
4 床掘り					Y0X3M2C640R
	9	m <sup>3</sup>	1,850	16,650	単位数量 ( 1 )
6 床掘り 土砂 小規模					SZA161 0
	1	m <sup>3</sup>	1,850	1,850	第0-0043号代価表
4 埋戻し					Y0X3M2C65F2
	8	m <sup>3</sup>	3,267	26,136	単位数量 ( 1 )
6 埋戻し 小規模 土砂					SZA181 0
	1	m <sup>3</sup>	3,267	3,267	第0-0044号代価表
2 構造物撤去工					Y0X40
	1	式	589,966	589,966	
3 作業土工					Y0X3M2C6
	1	式	1,306	1,306	
4 埋戻し					Y0X3M2C65F2
	0.4	m <sup>3</sup>	3,267	1,306	単位数量 ( 1 )

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 埋戻し 小規模 土砂	1	m <sup>3</sup>	3,267	3,267	SZA181 0 第0-0044号代価表
3 排水構造物撤去工	1	式	7,035	7,035	Y0X40206
4 集水桝撤去 350×650×450 鋼材蓋共	1	箇所	2,453	2,453	Y0X40206B7Z 単位数量 ( 10 )
6 構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 有	2.681	m <sup>3</sup>	9,152	24,536	S6070 0 第0-0088号代価表
4 U型側溝撤去 W=300mm	5	m	494	2,470	Y0X40206B7Z 単位数量 ( 10 )
6 構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 有	0.540	m <sup>3</sup>	9,152	4,942	S6070 0 第0-0088号代価表
4 蓋版撤去	11	枚	192	2,112	Y0X40206506 単位数量 ( 1 )
6 排水構造物工 蓋版再利用撤去 機械・労務 鉄筋コンクリートU形1種 J I S A 5 3 7 2 3 0 0 4 0 0 × 6 0 × 6 0 0	1	枚	192	192	S6052 0 第0-0089号代価表
3 道路付属施設撤去工	1	式	2,443	2,443	Y0X40209

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0034

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4 車止めポスト撤去 H=850mm φ=165.2mm	1	本	2,443	2,443	Y0X4020950H 単位数量 ( 10 )
6 車止めポスト 撤去	10	本	1,995	19,950	SZD141 0 第0-0090号代価表
6 構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 有	0.490	m <sup>3</sup>	9,152	4,484	S6070 0 第0-0088号代価表
3 雨水排水施設清掃工	1	式	579,182	579,182	Y0R55202
4 側溝清掃	430	m	1,242	534,060	Y0R552025T7 単位数量 ( 1 )
6 側溝清掃工(組合せ作業) 側溝断面積0.125m <sup>2</sup> 未満 堆積率50%未満 清掃延長430m	1	m	1,242	1,242	SD641 0 第0-0091号代価表
4 集水桝清掃	6	個	2,907	17,442	Y0R552025U3 単位数量 ( 1 )
6 集水桝清掃工(組合せ作業) 泥土堆積厚25cm未満 清掃数7個	1	個	2,907	2,907	SD642 0 第0-0094号代価表
4 管渠清掃	20	m	1,384	27,680	Y0R552025QY 単位数量 ( 1 )

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 管渠清掃工(組合せ作業) 管径250mm 堆積率50%未満 清掃延長20m	1	m	1,384	1,384	SD637 0 第0-0095号代価表
2 公園施設等撤去・移設工	1	式	324,439	324,439	Y0X41
3 作業土工	1	式	19,602	19,602	Y0X3M2C6
4 埋戻し	6	m <sup>3</sup>	3,267	19,602	Y0X3M2C65F2 単位数量 ( 1 )
6 埋戻し 小規模 土砂	1	m <sup>3</sup>	3,267	3,267	SZA181 0 第0-0044号代価表
3 公園施設撤去工	1	式	304,837	304,837	Y0X41200
4 コンクリートウォール撤去 H=500~1500mm	1	箇所	141,206	141,206	Y0X4020443Y 単位数量 ( 1 )
6 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 有	8.717	m <sup>3</sup>	16,199	141,206	S6070 0 第0-0096号代価表
4 コンクリートステップ撤去 H=260~900mm φ300	18	基	503	9,054	Y0X4020443Y 単位数量 ( 10 )

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0036

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 有	0.550	m <sup>3</sup>	9,152	5,033	S6070 0 第0-0088号代価表
4 砂場撤去 H=200mm 基礎、透水管再利用	1	基	75,183	75,183	Y0X412005XN 単位数量 ( 1 )
6 構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 有	8.215	m <sup>3</sup>	9,152	75,183	S6070 0 第0-0088号代価表
4 ベンチ-1撤去 座板木製 H=350mm W=1,800mm	12	基	768	9,216	Y0X412005XN 単位数量 ( 10 )
6 構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 有	0.840	m <sup>3</sup>	9,152	7,687	S6070 0 第0-0088号代価表
4 ベンチ-2撤去 座板プラ製 H=400mm W=1,800mm	14	基	658	9,212	Y0X412005XN 単位数量 ( 10 )
6 構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 有	0.720	m <sup>3</sup>	9,152	6,589	S6070 0 第0-0088号代価表
4 縁台-1撤去 座板木製 H=320mm W=1,800mm	1	基	1,610	1,610	Y0X412005XN 単位数量 ( 10 )
6 構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 有	1.760	m <sup>3</sup>	9,152	16,107	S6070 0 第0-0088号代価表

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4 縁台-2撤去 座板木製 H=320mm W=1,800mm	1	基	1,610	1,610	Y0X412005XN 単位数量 ( 10 )
6 構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 有	1.760	m <sup>3</sup>	9,152	16,107	S6070 0 第0-0088号代価表
4 プレイスカルプチャ撤去 タヌキ	1	基	1,683	1,683	Y0X412005XN 単位数量 ( 10 )
6 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 有	0.870	m <sup>3</sup>	16,199	14,093	S6070 0 第0-0096号代価表
6 構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 有	0.300	m <sup>3</sup>	9,152	2,745	S6070 0 第0-0088号代価表
4 プレイスカルプチャ撤去 動物	1	基	681	681	Y0X412005XN 単位数量 ( 10 )
6 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 有	0.260	m <sup>3</sup>	16,199	4,211	S6070 0 第0-0096号代価表
6 構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 有	0.284	m <sup>3</sup>	9,152	2,599	S6070 0 第0-0088号代価表
4 プレイスカルプチャ撤去 リス	2	基	3,011	6,022	Y0X412005XN 単位数量 ( 10 )

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0038

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 有	1.617	m <sup>3</sup>	16,199	26,193	S6070 0 第0-0096号代価表
6 構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 有	0.428	m <sup>3</sup>	9,152	3,917	S6070 0 第0-0088号代価表
4 プレイスカルプチャ撤去 パンダ	2	基	1,732	3,464	Y0X412005XN 単位数量 ( 10 )
6 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 有	0.900	m <sup>3</sup>	16,199	14,579	S6070 0 第0-0096号代価表
6 構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 有	0.300	m <sup>3</sup>	9,152	2,745	S6070 0 第0-0088号代価表
4 プレイスカルプチャ撤去 ウサギ	1	基	1,650	1,650	Y0X412005XN 単位数量 ( 10 )
6 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 有	0.828	m <sup>3</sup>	16,199	13,412	S6070 0 第0-0096号代価表
6 構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 有	0.338	m <sup>3</sup>	9,152	3,093	S6070 0 第0-0088号代価表
4 プレイスカルプチャ撤去 ラクダ	1	基	3,648	3,648	Y0X412005XN 単位数量 ( 10 )



※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0039

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 有	1.871	m <sup>3</sup>	16,199	30,308	S6070 0 第0-0096号代価表
6 構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 有	0.675	m <sup>3</sup>	9,152	6,177	S6070 0 第0-0088号代価表
4 プレイスカルプチャ撤去 ライオン	1	基	4,222	4,222	Y0X412005XN 単位数量 ( 10 )
6 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 有	2.075	m <sup>3</sup>	16,199	33,612	S6070 0 第0-0096号代価表
6 構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 有	0.941	m <sup>3</sup>	9,152	8,612	S6070 0 第0-0088号代価表
4 プレイスカルプチャ撤去 カバ	1	基	4,404	4,404	Y0X412005XN 単位数量 ( 10 )
6 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 有	2.318	m <sup>3</sup>	16,199	37,549	S6070 0 第0-0096号代価表
6 構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 有	0.710	m <sup>3</sup>	9,152	6,497	S6070 0 第0-0088号代価表
4 健康遊具撤去 座板木製 H=1,370mm W=3,000mm	1	基	2,342	2,342	Y0X412005XN 単位数量 ( 10 )

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0040

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 有	2.560	m <sup>3</sup>	9,152	23,429	S6070 0 第0-0088号代価表
4 スツール-5撤去 φ=350mm	1	基	13,480	13,480	Y0X412005XN 単位数量 ( 10 )
6 スツール-5撤去 φ=350mm	10	基	13,480	134,800	VK714 0 第0-0097号代価表
4 スツール-3撤去 φ=450mm	1	基	16,150	16,150	Y0X412005XN 単位数量 ( 10 )
6 スツール-3撤去 φ=450mm	10	基	16,150	161,500	VK715 0 第0-0098号代価表
2 運搬処理工	1	式	1,139,068	1,139,068	Y2999
3 残土処理工	1	式	952,320	952,320	Y0V3A205
4 積込 (ルーズ) 現場内小運搬	160	m <sup>3</sup>	187	29,920	Y0X3K2BRA05 単位数量 ( 1 )
6 積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1	m <sup>3</sup>	187	187	SZA125 0 第0-0037号代価表

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0041

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4 土砂等運搬 現場内小運搬					Y0X3K2BRA01
	160	m 3	605	96,800	単位数量 ( 1 )
6 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					SZA105 0
	1	m 3	605.7	605	第0-0099号代価表
4 土砂等運搬					Y0X3K2BRA01
	160	m 3	1,560	249,600	単位数量 ( 1 )
6 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					SZA105 0
	1	m 3	1,560	1,560	第0-0100号代価表
4 残土等処分					Y0V3A20540E
	160	m 3	3,600	576,000	単位数量 ( 1 )
6 残土等処分					SOZA12 0
	1	m 3	3,600	3,600	第0-0101号代価表
3 殻処理工					Y0X4020F
	1	式	186,748	186,748	
4 殻運搬 コンクリート塊(無筋)					Y0X4020F620
	14	m 3	2,028	28,392	単位数量 ( 1 )
6 殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込					SZA961 0
	1	m 3	2,028	2,028	第0-0102号代価表

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0042

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4 殻運搬 コンクリート塊（鉄筋）	9	m <sup>3</sup>	2,485	22,365	Y0X4020F620 単位数量（ 1 ）
6 殻運搬 コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 機械積込	1	m <sup>3</sup>	2,485	2,485	SZA961 0 第0-0103号代価表
4 殻運搬 アスファルト塊（掘削）	3	m <sup>3</sup>	3,074	9,222	Y0X3K2B0403 単位数量（ 1 ）
6 殻運搬 舗装版破碎 機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm以下）	1	m <sup>3</sup>	3,074	3,074	SZA961 0 第0-0104号代価表
4 殻運搬 建設発生木材	1	m <sup>3</sup>	1,390	1,390	Y0X4020F620 単位数量（ 1 ）
6 建設発生木材運搬 距離 27.0km以下	1	m <sup>3</sup>	1,390	1,390	VK512 0 第0-0105号代価表
4 殻運搬 廃プラスチック	0.1	m <sup>3</sup>	352	35	Y0X4020F620 単位数量（ 1 ）
6 廃プラスチック運搬 距離 7.0km以下	1	m <sup>3</sup>	352	352	VK513 0 第0-0107号代価表
4 殻処分 コンクリート塊（無筋）	14	m <sup>3</sup>	3,525	49,350	Y0X4020F621 単位数量（ 1 ）

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 処分費 コンクリート塊（無筋）					SA090 0
	1	m <sup>3</sup>	3,525	3,525	第0-0109号代価表
4 殻処分 コンクリート塊（鉄筋）					Y0X4020F621
	9	m <sup>3</sup>	4,665	41,985	単位数量（ 1 ）
6 処分費 コンクリート塊（鉄筋）					SA090 0
	1	m <sup>3</sup>	4,665	4,665	第0-0110号代価表
4 殻処分 アスファルト塊（掘削）					Y0X3K2B0404
	3	m <sup>3</sup>	3,525	10,575	単位数量（ 1 ）
6 処分費 アスファルト塊（掘削）					SA090 0
	1	m <sup>3</sup>	3,525	3,525	第0-0111号代価表
4 殻処分 建設発生木材					Y0X4020F621
	1	m <sup>3</sup>	1,100	1,100	単位数量（ 1 ）
6 処分費 建設発生木材					SA090 0
	1	m <sup>3</sup>	1,100	1,100	第0-0112号代価表
4 殻処分 廃プラスチック					Y0X4020F621
	0.1	m <sup>3</sup>	12,000	1,200	単位数量（ 1 ）
6 処分費 廃プラスチック					SA090 0
	1	m <sup>3</sup>	12,000	12,000	第0-0113号代価表

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0044

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4 汚泥処分 汚泥(泥水)					Y0X4020F621 単位数量( 1 )
	2	t	8,000	16,000	
6 処分費 汚泥(泥水)					SA092 0 第0-0114号代価表
	1	t	8,000	8,000	
4 現場発生品運搬 鋼材ガラ					Y0X4020F5CZ 単位数量( 1 )
	1	回	5,134	5,134	
6 現場発生品・支給品運搬 クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 5.0km以下					SZA081 0 第0-0115号代価表
	1	回	5,134	5,134	
1 施設整備 ぼうけん海の広場					Y0XZZ
	1	式	2,741,573	2,741,573	
2 遊戯施設整備工					Y0X3M
	1	式	2,739,086	2,739,086	
3 遊具組立設置工					Y0X3M2C1
	1	式	2,540,257	2,540,257	
4 滑り台据え直し					Y0X3M2C14WN 単位数量( 10 )
	1	基	200,952	200,952	
6 滑り台据え直し					VK801 0 第0-0116号代価表
	10	基	180,600	1,806,000	

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0045

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	4.500	m <sup>2</sup>	1,068	4,806	SZA391 0 第0-0052号代価表
6 コンクリート 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設	1.415	m <sup>3</sup>	38,860	54,986	SZB401 0 第0-0054号代価表
6 型枠 一般型枠 小型構造物	10.440	m <sup>2</sup>	7,567	78,999	SZB431 0 第0-0053号代価表
6 砂 細目(洗い)	15.055	m <sup>3</sup>	4,300	64,736	TCE32 0
4 安全マット	5	箇所	467,861	2,339,305	YOX3M2C14WR 単位数量( 10 )
6 ゴムチップ舗装 φ=2,500mm H=150mm	10	箇所	325,400	3,254,000	VK802 0 第0-0117号代価表
6 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	37.994	m <sup>2</sup>	1,068	40,577	SZA391 0 第0-0052号代価表
6 コンクリート 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設	12.709	m <sup>3</sup>	38,860	493,871	SZB401 0 第0-0054号代価表
6 溶接金網設置 溶接金網 丸鉄線 6.0×150×150	76.557	m <sup>2</sup>	739	56,575	SB465 0 第0-0072号代価表

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 型枠 一般型枠 小型構造物	88.548	m <sup>2</sup>	7,567	670,042	SZB431 0 第0-0053号代価表
6 砂 細目(洗い)	28.060	m <sup>3</sup>	4,300	120,658	TCE32 0
6 埋戻し 小規模 土砂	13.129	m <sup>3</sup>	3,267	42,892	SZA181 0 第0-0044号代価表
3 作業土工	1	式	198,829	198,829	Y0X3M2C6
4 床掘り	30	m <sup>3</sup>	1,850	55,500	Y0X3M2C640R 単位数量 ( 1 )
6 床掘り 土砂 小規模	1	m <sup>3</sup>	1,850	1,850	SZA161 0 第0-0043号代価表
4 埋戻し	7	m <sup>3</sup>	3,267	22,869	Y0X3K2BR401 単位数量 ( 1 )
6 埋戻し 小規模 土砂	1	m <sup>3</sup>	3,267	3,267	SZA181 0 第0-0044号代価表
4 土砂等運搬	20	m <sup>3</sup>	2,423	48,460	Y0V3A201405 単位数量 ( 1 )



※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0047

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	1	m <sup>3</sup>	2,423	2,423	SZA105 0 第0-0118号代価表
4 残土等処分	20	m <sup>3</sup>	3,600	72,000	YOV3A20540E 単位数量 ( 1 )
6 残土等処分	1	m <sup>3</sup>	3,600	3,600	SOZA12 0 第0-0101号代価表
2 構造物撤去工	1	式	2,487	2,487	YOX40
3 公園施設撤去工	1	式	1,377	1,377	YOX41200
4 滑り台再利用撤去	1	基	1,377	1,377	YOX412005XN 単位数量 ( 10 )
6 構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 有	1.505	m <sup>3</sup>	9,152	13,773	S6070 0 第0-0088号代価表
3 運搬処理工	1	式	1,110	1,110	YOX4020F
4 殻運搬 コンクリート塊(無筋)	0.2	m <sup>3</sup>	2,028	405	YOX4020F620 単位数量 ( 1 )

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m <sup>3</sup>	2,028	2,028	SZA961 0 第0-0102号代価表
4 殻処分 コンクリート塊(無筋)	0.2	m <sup>3</sup>	3,525	705	Y0X3K2B0404 単位数量( 1 )
6 処分費 コンクリート塊(無筋)	1	m <sup>3</sup>	3,525	3,525	SA090 0 第0-0109号代価表
1 仮設工	1	式	664,400	664,400	Y1999
2 仮設工	1	式	664,400	664,400	Y0X3R
3 交通管理工	1	式	664,400	664,400	Y0X3R232
4 交通誘導警備員	55	#人日	12,080	664,400	Y0X3R232Y21 単位数量( 1 )
6 交通誘導警備員B	1	#人・日	12,080	12,080	SA063 0 第0-0119号代価表
*直接工事費*				20,985,860	

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
共通仮設費(率分) $2429000=20264070*((0.0961*1.2*1.0)*1.04)$ 対象額……………20,264,070 率……………0.0961				2,429,000	
* 共通仮設費計 *				2,429,000	
※※純工事費※※				23,414,860	
現場管理費 $9569000=22693070*((0.3616*1.1*1.0)+0.0000)*1.06)$ 対象額……………22,693,070 率……………0.3616				9,569,000	
* 工事原価 *				32,983,860	
一般管理費 $5910411=32262070*((0.1828*1.0000)+0.0004)$ 率=40% 対象額……………32,262,070 率……………0.1828			前払補正率… 1.0000	5,910,240	
1 業務委託料等				-16,100	Z0041
2 スクラップ処分				-16,100	Y2999
	1	式	-16,100	-16,100	
3 スクラップ処分				-16,100	Y3999
	1	式	-16,100	-16,100	

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4 スクラップ処分 鉄くず					Y4999
	1.4	t	-11,500	-16,100	単位数量 ( 1 )
6 スクラップ処分 鉄 ヘビーH2					W0001
	1	t	-11,500	-11,500	
※※工事価格計※※				38,878,000	