

設 計 書

大阪府環境農林水産部			
年 度	H31	泉州農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号	2019-10-006718		
工 事 名 称	伯太主線水路改修（31）工事		
工 事 場 所	和泉市東阪本町ほか		
竣 工 又 は 納 入 期 限	令和 元年 9月25日 ~ 令和 2年 2月28日		
所 要 日 数	*****		
工 事 種 別	土木一式		
建設リサイクル法	その他の工作物に関する工事（土木工事等）		
備 考			

設
計
大
要

水路工 L=375m

付帯工 一式

設計金額	金	43,175,160	円
消費税抜き金額	金	39,977,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	3,198,160	円

事業名	伯太主線水路地区
工事名	伯太主線水路改修 (3 1) 工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			39,819,000	
2 工事原価			33,685,000	
3 純工事費			25,765,000	
4 直接工事費			23,480,000	
5 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	23,027,000	
6 直接工事費 (仮設工)	1.000	式	453,000	
7 間接工事費			10,205,000	
8 共通仮設費			2,285,000	
9 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 運搬費～営繕費等				
(4+9+18+23+25-27-28-29) × ((標準値+補正值+補正值)*補正值)				
23,554,000 × ((8.640+1.000+0.000)*1.000)	8.640	%	2,035,000	
11 運搬費	1.000	式	26,000	
12 準備費	1.000	式	224,000	
13 安全費	1.000	式	0	
14 役務費	1.000	式	0	
15 技術管理費	1.000	式	0	
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場管理費				
(4+8+18+19+22-27-29) × ((標準値+補正值)*補正值)				
25,765,000 × ((30.740+1.000)*1.000)	30.740	%	7,920,000	
18 官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
19 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
20 一般管理費等				
(4+7-27-29) × (標準値+補正值+保証費率)				
33,685,000 × (18.170+1.000+0.04)	18.210	%	6,134,000	
21 一括計上価格	1.000	式	0	
22 支給品費			0	
23 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
24 処分費等 (直接工事費の内数)			25,000	
25 処分費 (準備費の内数)			74,000	
26 処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
27 処分費等 (率対象外)			0	
28 共通仮設費算定控除額			0	
29 有価物処分費			0	
30 法定福利費概算額 (工事価格の内数)				
(1-21) × 標準値				
39,819,000 × 5.410	5.410	%	2,154,000	

事業名	伯太主線水路地区
工事名	伯太主線水路改修(31)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				23,027,000	
・水路工	1.000	式		21,069,000	
・・水路工	1.000	式		21,069,000	
構造物撤去工	1.000	式	128,288	128,288	1式当たり B単 1号
【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間,しない	3.700	m3	13,490	49,913	歩A・単A S単 14号
コンクリート殻(鉄筋)運搬 ダンプトラック4t, L=17.0km以下	3.700	m3	3,388	12,536	歩A・単A T単 4号
建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	3.700	m3	3,000	11,100	歩A・単A S単 10号
【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間,しない	4.300	m3	6,693	28,780	歩A・単A S単 15号
コンクリート殻(無筋)運搬 ダンプトラック4t, L=12.0km以下	4.300	m3	2,747	11,812	歩A・単A T単 5号
建設廃材 無筋コンクリート廃材	4.300	m3	3,290	14,147	歩A・単A S単 11号
			計	128,288	
現場打ち水路工	1.000	式	18,772,879	18,772,879	1式当たり B単 2号
高圧洗浄工 高圧洗浄工, 14.7Mpa	1,207.000	m ²	1,176	1,419,432	歩A・単A S単 22号
コンクリート21-12-25BB(4t車割増) 無筋・鉄筋構造物,コンクリートダンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し, -, -, 各種,	291.000	m3	26,460	7,699,860	歩A・単A S単 43号
SP型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,023.000	m ²	7,824	8,003,952	歩A・単A S単 47号
【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	10.770	ton	127,190	1,369,836	歩A・単A S単 19号
SP目地板 目地板(ゴム発泡体)t=10mm	29.000	m ²	1,766	51,214	歩A・単A S単 49号
SP止水板 CF 150mm×5mm	122.500	m	1,866	228,585	歩A・単A S単 50号
			計	18,772,879	
暗渠工	1.000	式	617,020	617,020	1式当たり B単 3号
RCボックスカルバート機械据付(77テレソクレン16t吊) 据付,1.0m/個,均しコンクリート・敷モルタル含む	4.000	m	154,255	617,020	歩A・単A T単 17号
			計	617,020	
分水ゲート工	1.000	式	1,128,859	1,128,859	1式当たり B単 4号
分水ゲート工1 移設(φ150)	1.000	箇所	138,155	138,155	歩A・単A T単 1号
分水ゲート工2 新設(φ100)	3.000	箇所	241,190	723,570	歩A・単A T単 2号
分水ゲート工3 新設(φ200)	1.000	箇所	267,134	267,134	歩A・単A T単 3号
			計	1,128,859	
復旧工	1.000	式	421,747	421,747	1式当たり B単 5号
水路復旧工	1.000	式	62,986	62,986	歩A・単A T単 6号
舗装復旧工	1.000	式	56,492	56,492	歩A・単A T単 7号
排水管復旧工	1.000	式	30,328	30,328	歩A・単A T単 8号
床版橋復旧工	1.000	式	271,941	271,941	歩A・単A T単 9号
			計	421,747	
合計				21,068,793	
・仮設道路工	1.000	式		1,958,000	
・・仮設道路設置工	1.000	式		711,000	
仮設道路設置工	1.000	式	711,474	711,474	1式当たり B単 6号
SP路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, -, なし	409.000	m3	664.9	271,944	歩A・単A S単 40号
SP法面整形 盛土部,無し,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	81.000	m ²	350.7	28,407	歩A・単A S単 41号
ポリゲート管人力布設 φ100,無孔管,再利用	65.000	m	755	49,075	歩A・単A T単 10号

事業名	伯太主線水路地区
工事名	伯太主線水路改修(31)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ボリコゲート管人力布設 φ200、無孔管、再利用	93.000	m	979	91,047	歩A・単A T単 11号
ボリコゲート管人力布設 φ100、有孔管、再利用	310.000	m	755	234,050	歩A・単A T単 12号
大型土のう工 設置、バツカ、0m3、大型土のう袋、あり、あり	18.000	袋	1,237	22,266	歩A・単A S単 27号
敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、150.1、あり	9.300	m ²	1,579	14,685	歩A・単A S単 32号
			計	711,474	
合計				711,474	
・仮設道路撤去工					
仮設道路撤去工	1.000	式		1,247,000	
	1.000	式	1,246,679	1,246,679	1式当たり 目単 7号
耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻、あり	100.000	m ²	50	5,000	歩A・単A S単 24号
耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業、なし	22.000	m	884	19,448	歩A・単A S単 23号
SP 掘削 土砂、ノンカット、無し、無し、10,000m ³ 未満、-、-、-	721.000	m ³	245.6	177,078	歩A・単A S単 39号
SP 路体(築場)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満、-、-、-、なし	130.000	m ³	664.9	86,437	歩A・単A S単 40号
人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コンパクタ(I)	142.000	m ³	2,542	360,964	歩A・単A S単 2号
SP 法面整形 盛土部、無し、無し、礫質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	263.000	m ²	350.7	92,234	歩A・単A S単 41号
土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	836.000	m ²	60	50,160	歩A・単A S単 33号
ボリコゲート管人力撤去 φ100、無孔管	65.000	m	377	24,505	歩A・単A T単 13号
ボリコゲート管人力撤去 φ150、無孔管	5.000	m	418	2,090	歩A・単A T単 14号
ボリコゲート管人力撤去 φ200、無孔管	108.000	m	489	52,812	歩A・単A T単 15号
ボリコゲート管人力撤去 φ100、有孔管	340.000	m	377	128,180	歩A・単A T単 16号
大型土のう工 撤去、バツカ、0m3、大型土のう袋、あり、あり	25.000	袋	592	14,800	歩A・単A S単 28号
立入禁止ロープ撤去	110.000	m	30	3,300	歩A・単A T単 18号
残土仮置き運搬 土砂、4.0、0.2km以下、山0.80(平0.60)m ³ 、無し、普通	453.000	m ³	507	229,671	歩A・単A S単 1号
			計	1,246,679	
合計				1,246,679	

事業名	伯太主線水路地区
工事名	伯太主線水路改修(31)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
準備費				224,000	
・ 共通仮設(積上げ)					
	1.000	式		224,000	
・ ・ 準備費					
	1.000	式		224,000	
伐採					
	1.000	式	8,795	8,795	1式当たり B単 11号
刈払工 チェーンソー, 0~40	0.010	/ ha	437,088	4,371	歩A・単A S単 35号
集積工 樹木, 密生, 集積	0.010	/ ha	442,400	4,424	歩A・単A S単 36号
			計	8,795	
竹処分運搬					
	1.000	式	141,927	141,927	1式当たり B単 12号
竹処分運搬 L=18.6km	52.820	/ 空m3	2,687	141,927	歩A・単A
			計	141,927	
竹処分費					
	1.000	式	73,644	73,644	1式当たり B単 13号
竹処分費 幹	4.810	/ ton	12,038	57,903	歩A・単A S単 12号
竹処分費 根	1.000	/ ton	15,741	15,741	歩A・単A S単 13号
			計	73,644	
合 計				224,366	

