

設 計 書

| 大阪府環境農林水産部 | | | |
|--------------------|----------------------|-------------|----|
| 年 度 | H29 | 北部農と緑の総合事務所 | 単独 |
| 契 約 番 号 | 2017-10-011605 | | |
| 工 事 名 称 | 地黄地区治山ダムほか（29・奥地）工事 | | |
| 工 事 場 所 | 豊能郡豊能町地黄地内 | | |
| 竣 工 又 は 納 入 期 限 | 契約日と同日 ～ 平成30年 2月28日 | | |
| 所 要 日 数 | ***** | | |
| 工 事 種 別 | 土木一式 | | |
| 建設リサイクル法 | その他の工作物に関する工事（土木工事等） | | |
| 備 考 | | | |

設
計
大
要

治山ダム工(木製) 1基

水路工 一式

山腹工 一式

| | | | |
|---------------------------|---|------------|---|
| 設計金額 | 金 | 44,514,360 | 円 |
| 消費税抜き金額 | 金 | 41,217,000 | 円 |
| 取引に係る消費税 及び地方消費税の 額 | 金 | 3,297,360 | 円 |

総括情報表

| | | |
|---|---|-------|
| 事務所コード 事務所名 設計書名 設計書番号 変更回数 事業コード 事業名 単価区分 単価地区 単価適用年月日 諸経費体系 | 87 環境農林水産部 実施設計書 当初 29-628702-30003-4-0 0 1 実施単価 01 能勢町 0-29.08.01(0) N 治山・林道工事 | |
| | 当 世 代 | 前 世 代 |
| 前払区分 一般管理費区分 工種区分 契約保証区分 施工地域・工事場所区分 | 01 前払40%以下 01 減しない 03 治山・地すべり 01 金銭的保証 99 その他施工地域 | |
| | | |

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

| 費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 備 考 |
|---|-----|-----|-----------|------------|-----------|
| 本工事費 | | | | | X1000 |
| 1 1号床固工 (木製) H=5.00m, L=16.00m, V=137.8m ³ | 1 | 式 | 7,159,156 | 7,159,000 | 第0001号内訳書 |
| 1 1号山腹工 A=564m ² | 1 | 式 | 8,549,922 | 8,549,000 | 第0002号内訳書 |
| 1 4号山腹工 A=260m ² | 1 | 式 | 5,496,333 | 5,496,000 | 第0003号内訳書 |
| 1 水路改良工 | 1 | 式 | 1,847,628 | 1,847,000 | 第0004号内訳書 |
| 1 仮設工 | 1 | 式 | 1,213,241 | 1,213,000 | 第0005号内訳書 |
| 直接工事費計 | | | | 24,264,000 | |
| 共通仮設費 (率分) 23210920*(0.1101+0.0000) 対象額……………23,210,920 率……………0.1101 | | | | 2,555,000 | |
| 1 準備費 (積上分) | | | | 22,000 | Z0002 |

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

| 費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 備 考 |
|---|------------|-----|---------------|------------|------------------------|
| 6 チェンソー伐開 (溪間工) 鋸長500mm | 155 | m2 | 95 | 14,725 | S4002 0 第0-0103号代価表 |
| 6 草刈機伐開 (4号山腹) 1種 | 260 | m2 | 28 | 7,280 | S4000 0 第0-0104号代価表 |
| 共通仮設費計 | | | | 2,577,000 | |
| 純工事費計 | | | | 26,841,000 | |
| 現場管理費 25787920*(0.3376+0.0000) 対象額……………25,787,920 率……………0.3376 | | | | 8,706,000 | |
| 工事原価計 | | | | 35,547,000 | |
| 一般管理費等 34493920*(0.1640*1.00+0.0004) 対象額……………34,493,920 率……………0.1640 当初原価 | 34,493,920 | | 前払補正係数 1.0000 | 5,670,000 | |
| 工事価格 | | | | 41,217,000 | |
| 消費税等相当額 41217000*0.08 対象額……………41,217,000 率……………0.0800 | | | | 3,297,360 | |

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

| 費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 備 考 |
|---------------------|-----|-----|---------|------------|-----|
| 請負工事費 | | | | 44,514,360 | |
| 工事価格計 | | | | 41,217,000 | |
| 消費税等相当額計 | | | | 3,297,360 | |
| 請負工事費計 | | | | 44,514,360 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y1900
第0001号内訳書

1号床固工 (木製)

H=5.00m, L=16.00m, V=137.8m³

式 当り

7,159,156円

頁0-0006

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--|---------|----------------|-------|-----------|-------------------------|
| 6 バックホウ掘削積込 山地治山【B】 クローラ型山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 排出ガス対 粘性土 礫質土 地山の掘削積込 | 213 | m ³ | 422 | 89,886 | S4501 0 第0-0001号代価表 |
| 6 バックホウ掘削積込 山地治山【B】 クローラ型山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 排出ガス対 軟岩(I)A 地山の掘削積込 | 42 | m ³ | 516 | 21,672 | S4501 0 第0-0003号代価表 |
| 6 土砂埋戻し(C) クローラ型山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 排出ガス対策型(第1次) | 41 | m ³ | 1,809 | 74,169 | V10041 0 第0-0004号代価表 |
| 6 掘削残土跳ね上げ クローラ型山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 排出ガス対 粘性土 礫質土 ルーズな状態の土砂積込 | 107 | m ³ | 451 | 48,257 | S4501 0 第0-0008号代価表 |
| 6 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土 | 14.0 | m ² | 495 | 6,930 | S4508 0 第0-0009号代価表 |
| 6 土砂掘削面整形 軟岩(I)A | 44.1 | m ² | 809 | 35,676 | S4508 0 第0-0010号代価表 |
| 6 木材(木製床固工)費 大阪府内産材 丸棒加工 φ120 防腐加工済(ACQ同等) | 1,748.8 | m | 1,910 | 3,340,208 | W1001 |
| 6 木製枠組立(木製床固工) 現場内小運搬、丸太組立、固定金具取付 校倉式治山ダム | 137.8 | m ³ | 4,026 | 554,782 | V2001 0 第0-0011号代価表 |
| 6 コーチボルト M12 L=180mm 溶融亜鉛鍍金 | 170 | 本 | 140 | 23,800 | W1002 |

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--------------------------------------|-------|----------------|--------|---------|-------------------------|
| 6 コーチボルト M12 L=270mm ステンレス | 4 | 本 | 1,000 | 4,000 | W1003 |
| 6 スクリュー釘 #6 L=150mm | 28 | Kg | 1,000 | 28,000 | W1003 |
| 6 中詰石 割栗石 径50mm~150mm | 115.7 | m ³ | 7,456 | 862,659 | V2002 0 第0-0012号代価表 |
| 6 吸出防止材 合繊不織布 t=10 | 28.1 | m ² | 555 | 15,595 | V2007 0 第0-0013号代価表 |
| 6 ふとん籠設置工 幅120cm 詰石150-200mm | 8 | m | 9,666 | 77,328 | V2006 0 第0-0014号代価表 |
| 6 栗石埋戻工(機械施工) 栗石 径50mm-150mm | 3.3 | m ³ | 4,397 | 14,510 | V10042 0 第0-0016号代価表 |
| 6 木製堤名板(A型) 400×500×30mm | 1 | 枚 | 53,000 | 53,000 | W1004 |
| 6 間詰土留工木材費 大阪府内産材 φ90 防腐加工済 | 714.0 | m | 1,130 | 806,820 | W2001 |
| 6 木製枠組立(間詰土留工) W1000 組立、中詰、転圧、小運搬 | 33.4 | m ³ | 12,149 | 405,776 | V2003 0 第0-0017号代価表 |

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|-------------------------------|------|----------------|---------|-----------|------------------------|
| 6 コーチボルト M9 L=125mm 溶融亜鉛鍍金 | 7 | 本 | 100 | 700 | W2003 |
| 6 スクリュー釘 #7 L=125mm | 9 | Kg | 1,200 | 10,800 | W2001 |
| 6 吸出防止材 合織不織布 t=10 | 37.8 | m ² | 555 | 20,979 | V2007 0 第0-0013号代価表 |
| 6 植生ネット工 肥料袋無 最大法長3m以上 | 32.7 | m ² | 819 | 26,781 | V3021 0 第0-0018号代価表 |
| 2 かご砕土留工 1号床固工 | 1 | 式 | 149,262 | 149,262 | Y2900 第0006号内訳書 |
| 2 資材運搬工 1号床固工 | 1 | 式 | 487,566 | 487,566 | Y2900 第0007号内訳書 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 7,159,156 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y1900
第0002号内訳書

1号山腹工

A=564m²

式 当り 8,549,922円

頁0-0009

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|----------------------|----|----|-----------|-----------|--------------------|
| 2 土工 1号山腹工 | 1 | 式 | 475,938 | 475,938 | Y2900 第0008号内訳書 |
| 2 大型土のう撤去工 1号山腹工 | 1 | 式 | 43,560 | 43,560 | Y2900 第0009号内訳書 |
| 2 土留工 大型かご枠 1号山腹工 | 1 | 式 | 4,085,206 | 4,085,206 | Y2900 第0010号内訳書 |
| 2 暗渠排水管A 1号山腹工 | 1 | 式 | 311,201 | 311,201 | Y2900 第0011号内訳書 |
| 2 暗渠排水管B 1号山腹工 | 1 | 式 | 113,709 | 113,709 | Y2900 第0012号内訳書 |
| 2 流末処理工 1号山腹工 | 1 | 式 | 14,488 | 14,488 | Y2900 第0013号内訳書 |
| 2 山腹緑化工 1号山腹工 | 1 | 式 | 947,984 | 947,984 | Y2900 第0014号内訳書 |
| 2 水路復旧工 1号山腹工 | 1 | 式 | 220,176 | 220,176 | Y2900 第0015号内訳書 |
| 2 資材運搬工 1号山腹工 | 1 | 式 | 220,396 | 220,396 | Y2900 第0016号内訳書 |

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|----------------|----|----|-----------|-----------|--------------------|
| 2 処分工 1号山腹工 | 1 | 式 | 2,117,264 | 2,117,264 | Y2900 第0017号内訳書 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 8,549,922 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y1900
第0003号内訳書

4号山腹工

A=260m2

式 当り 5,496,333円

頁0-0011

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|----------------------|----|----|-----------|-----------|--------------------|
| 2 土工 4号山腹工 | 1 | 式 | 189,591 | 189,591 | Y2900 第0018号内訳書 |
| 2 法枠撤去工 4号山腹工 | 1 | 式 | 153,386 | 153,386 | Y2900 第0019号内訳書 |
| 2 土留工 大型かご枠 4号山腹工 | 1 | 式 | 3,373,543 | 3,373,543 | Y2900 第0020号内訳書 |
| 2 山腹緑化工 4号山腹工 | 1 | 式 | 404,190 | 404,190 | Y2900 第0021号内訳書 |
| 2 水路復旧工 4号山腹工 | 1 | 式 | 99,934 | 99,934 | Y2900 第0022号内訳書 |
| 2 資材運搬工 4号山腹工 | 1 | 式 | 185,503 | 185,503 | Y2900 第0023号内訳書 |
| 2 処分工 4号山腹工 | 1 | 式 | 1,090,186 | 1,090,186 | Y2900 第0024号内訳書 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 5,496,333 | |

Y1900
第0004号内訳書

水路改良工

式 当り

1,847,628円

頁0-0012

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|------------------------------|----|----|---------|-----------|--------------------|
| 2 床固工1号 かご枠工 水路改良工 | 1 | 式 | 233,189 | 233,189 | Y2900 第0025号内訳書 |
| 2 床固工2号 かご枠工 水路改良工 | 1 | 式 | 250,110 | 250,110 | Y2900 第0026号内訳書 |
| 2 床固工3号 かご枠工 水路改良工 | 1 | 式 | 250,110 | 250,110 | Y2900 第0027号内訳書 |
| 2 床固工4号 かご枠工 水路改良工 | 1 | 式 | 193,106 | 193,106 | Y2900 第0028号内訳書 |
| 2 水路工 コルゲートフリューム 水路改良工 | 1 | 式 | 794,158 | 794,158 | Y2900 第0029号内訳書 |
| 2 緑化工 植生ネット工(植生シート) | 1 | 式 | 66,849 | 66,849 | Y2900 第0030号内訳書 |
| 2 資材運搬工 水路改良工 | 1 | 式 | 60,106 | 60,106 | Y2900 第0031号内訳書 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 1,847,628 | |

Y1900
第0005号内訳書

仮設工

式 当り 1,213,241円

頁0-0013

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|-------------------|----|----|---------|-----------|--------------------|
| 2 進入路設置工 1号山腹工 | 1 | 式 | 520,568 | 520,568 | Y2900 第0032号内訳書 |
| 2 進入路設置工 4号山腹工 | 1 | 式 | 344,503 | 344,503 | Y2900 第0033号内訳書 |
| 2 水替工 1号床固工 | 1 | 式 | 77,690 | 77,690 | Y2900 第0034号内訳書 |
| 2 水替工 1号山腹工 | 1 | 式 | 78,529 | 78,529 | Y2900 第0035号内訳書 |
| 2 水替工 4号山腹工 | 1 | 式 | 134,976 | 134,976 | Y2900 第0036号内訳書 |
| 2 水替工 水路改良工 | 1 | 式 | 56,975 | 56,975 | Y2900 第0037号内訳書 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 1,213,241 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0006号内訳書

かご枠土留工

1号床固工

式 当り

149,262円

頁0-0014

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--|------|----------------|--------|---------|---------------------------|
| 6 バックホウ掘削積込 山地治山【B】 クローラ型山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 排出ガス対 粘性土 礫質土 地山の掘削積込 | 3 | m ³ | 422 | 1,266 | S4501 0 第0-0001号代価表 |
| 6 盛土工 クローラ型山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 排出ガス対策型(第1次) | 30 | m ³ | 1,809 | 54,270 | V7013 0 第0-0019号代価表 |
| 6 木製かご枠費 W=1.50m | 4 | 基 | 11,000 | 44,000 | W2004 |
| 6 木製かご枠組立 組立、中詰、小運搬 割栗石使用 | 6 | m | 2,182 | 13,092 | V2004 0 第0-0020号代価表 |
| 6 吸出防止材 合繊不織布 t=10 | 5.8 | m ² | 555 | 3,219 | V2007 0 第0-0013号代価表 |
| 6 植生ネット工 肥料袋無 最大法長3m以上 | 40.8 | m ² | 819 | 33,415 | V3021 0 第0-0018号代価表 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 149,262 | |

Y2900
第0008号内訳書

土工

1号山腹工

式 当り

475,938円

頁0-0016

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---|------|----------------|-------|---------|---------------------------|
| 6 バックホウ掘削積込 山地治山【B】 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対 粘性土 礫質土 地山の掘削積込 | 340 | m ³ | 405 | 137,700 | S4501 0 第0-0026号代価表 |
| 6 土砂埋戻し(C) クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1次) | 122 | m ³ | 1,611 | 196,542 | V1004 0 第0-0028号代価表 |
| 6 基礎地盤改良工 石灰系固化材 バックホウ混合 | 72.0 | m ² | 1,968 | 141,696 | V7012 0 第0-0029号代価表 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 475,938 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0009号内訳書

大型土のう撤去工

1号山腹工

式 当り

43,560円

頁0-0017

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|-----------|----|----|-------|--------|---------------------------|
| 6 大型土のう撤去 | 55 | 袋 | 792 | 43,560 | V7010 0 第0-0032号代価表 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 43,560 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0010号内訳書

土留工

大型かご枠 1号山腹工

式 当り

4,085,206円

頁0-0018

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--|-------|----------------|--------|-----------|------------------------|
| 6 大型かご枠材 1000*1000*2000 | 76.0 | m ² | 25,600 | 1,945,600 | W2001 |
| 6 大型かご枠材 500*1000*2000 | 2.0 | m ² | 16,400 | 32,800 | W2002 |
| 6 大型かご枠端部材 1000*2000 | 8 | 枚 | 11,200 | 89,600 | W2003 |
| 6 大型かご枠組立据付 1000×1000×2000 吸出防止材あり | 156.0 | m ³ | 9,549 | 1,489,644 | V7005 0 第0-0033号代価表 |
| 6 中詰栗石 150-200mm | 148.2 | m ³ | 3,080 | 456,456 | W2003 |
| 6 吸出し防止 合織不織布 t=10 | 169.3 | m ² | 420 | 71,106 | W2004 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 4,085,206 | |

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---------------------------------|------|----------------|-------|---------|---------------------------|
| 6 人力掘削(床掘) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 | 6 | m ³ | 7,434 | 44,604 | S4006 0 第0-0034号代価表 |
| 6 人力盛土(埋戻し) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 | 5 | m ³ | 4,248 | 21,240 | S4009 0 第0-0035号代価表 |
| 6 暗渠排水管据付 直管 集束管 呼び径100mm | 63.5 | m | 1,164 | 73,914 | S4197 0 第0-0036号代価表 |
| 6 吸出防止材 合織不織布 t=10 | 25.4 | m ² | 555 | 14,097 | V2007 0 第0-0013号代価表 |
| 6 遮水シート t=0.5mm | 31.8 | m ² | 4,948 | 157,346 | V7004 0 第0-0037号代価表 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 311,201 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0012号内訳書

暗渠排水管B

1号山腹工

式 当り

113,709円

頁0-0020

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---------------------------------|------|----------------|-------|---------|---------------------------|
| 6 人力掘削(床掘) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 | 2 / | m ³ | 7,434 | 14,868 | S4006 0 第0-0034号代価表 |
| 6 人力盛土(埋戻し) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 | 2 | m ³ | 4,248 | 8,496 | S4009 0 第0-0035号代価表 |
| 6 暗渠排水管据付 直管 集束管 呼び径100mm | 23.4 | m | 1,164 | 27,237 | S4197 0 第0-0036号代価表 |
| 6 吸出防止材 合繊不織布 t=10 | 9.4 | m ² | 555 | 5,217 | V2007 0 第0-0013号代価表 |
| 6 遮水シート t=0.5mm | 11.7 | m ² | 4,948 | 57,891 | V7004 0 第0-0037号代価表 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 113,709 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0013号内訳書

流末処理工

1号山腹工

式 当り

14,488円

頁0-0021

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|----------------------|------|----------------|--------|--------|---------------------------|
| 6 硬質塩化ビニル管 VP-100 | 3.3 | m | 845 | 2,788 | W2004 |
| 6 植生土のう敷工 | 0.90 | m ² | 13,000 | 11,700 | S4420 0 第0-0038号代価表 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 14,488 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0014号内訳書

山腹緑化工

1号山腹工

式 当り

947,984円

頁0-0022

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--|-------|----------------|--------|---------|---------------------------|
| 6 植生土のう筋工 h=0.5 現採土砂使用 | 97.0 | m | 3,710 | 359,870 | V3042 0 第0-0039号代価表 |
| 6 階段切付(A) 平均傾斜 35° 未満 階段幅 0.5m 砂、砂質土、粘性土、礫質土 | 97.0 | m | 407 | 39,479 | S4629 0 第0-0040号代価表 |
| 6 植生ネット工 肥料袋無 最大法長3m以上 | 506.7 | m ² | 819 | 414,987 | V3021 0 第0-0018号代価表 |
| 6 植栽工 クヌギふるい苗 ハイトシェルター設置 | 68 | 本 | 1,686 | 114,648 | V3011 0 第0-0041号代価表 |
| 6 山腹工表示板(鋼板) 400×550×1mm | 1 | 枚 | 19,000 | 19,000 | W4001 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 947,984 | |

Y2900
第0016号内訳書

資材運搬工

1号山腹工

式 当り

220,396円

頁0-0024

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---|-------|----------------|-------|---------|---------------------------|
| 6 資材運搬(割栗石) 4tダンプトラック 運搬距離1.0km | 148.2 | m ³ | 1,363 | 201,996 | V4002 0 第0-0047号代価表 |
| 6 貨物自動車運搬費 ;運搬車種4t車 賃料・損料計上あり 運搬距離1.0km | 2 | 台 | 9,200 | 18,400 | SA001 0 第0-0051号代価表 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 220,396 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0017号内訳書

処分工

1号山腹工

式 当り

2,117,264円

頁0-0025

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---|---------|----------------|--------|-----------|---------------------------|
| 6 ダンプトラック運搬(残土) ダンプトラック4t車 運搬距離 L=16.2km バックホウ クローラ型山積0.45m ³ 1次 | 245 | m ³ | 3,736 | 915,320 | S4075 0 第0-0052号代価表 |
| 6 処分費 残土 リサイクル協同組合 茨木市泉原 | 245 | m ³ | 4,500 | 1,102,500 | W0003 |
| 6 貨物自動車運搬費(資材) ;運搬車種2t車 賃料・損料計上あり 運搬距離29.6km | 1 | 台 | 15,140 | 15,140 | SA001 0 第0-0054号代価表 |
| 6 処分費 産業廃棄物 (株)アイデックス 摂津市鳥飼上 | 1,532.8 | Kg | 55 | 84,304 | W0004 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 2,117,264 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0018号内訳書

土工

4号山腹工

式 当り

189,591円

頁0-0026

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---|-----|-----|-------|---------|---------------------------|
| 6 法切 砂・砂質土・粘性土・礫質土 斜面傾斜角 60度未満 | 20 | m 3 | 3,540 | 70,800 | V3051 0 第0-0055号代価表 |
| 6 バックホウ掘削積込 山地治山【B】 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対 粘性土 礫質土 地山の掘削積込 | 170 | m 3 | 405 | 68,850 | S4501 0 第0-0026号代価表 |
| 6 土砂埋戻し(C) クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1次) | 30 | m 3 | 1,611 | 48,330 | V1004 0 第0-0028号代価表 |
| 6 盛土工 クローラ型山積0.45m3(平積0.34m3) 排出ガス対策型(第1次) | 1 | m 2 | 1,611 | 1,611 | V7015 0 第0-0056号代価表 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 189,591 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0019号内訳書

法枠撤去工

4号山腹工

式 当り

153,386円

頁0-0027

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--------------------|-------|----------------|-------|---------|---------------------------|
| 6 法枠とりこわし工 機械施工 | 177.9 | m ² | 359 | 63,866 | V5002 0 第0-0057号代価表 |
| 6 法枠とりこわし工 人力施工 | 37.3 | m ² | 2,400 | 89,520 | V5004 0 第0-0058号代価表 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 153,386 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0020号内訳書

土留工

大型かご枠

4号山腹工

式 当り

3,373,543円

頁0-0028

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--|-------|----------------|--------|-----------|------------------------|
| 6 大型かご枠材 1000*1000*2000 | 63.0 | m ² | 25,600 | 1,612,800 | W2001 |
| 6 大型かご枠材 500*1000*2000 | 1.5 | m ² | 16,400 | 24,600 | W2002 |
| 6 大型かご枠端部材 1000*2000 | 6 | 枚 | 11,200 | 67,200 | W2003 |
| 6 大型かご枠組立据付 1000×1000×2000 吸出防止材あり | 129.0 | m ³ | 9,549 | 1,231,821 | V7005 0 第0-0033号代価表 |
| 6 中詰栗石 150-200mm | 122.6 | m ³ | 3,080 | 377,608 | W2003 |
| 6 吸出し防止 合繊不織布 t=10 | 141.7 | m ² | 420 | 59,514 | W2004 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 3,373,543 | |

Y2900
第0021号内訳書

山腹緑化工

4号山腹工

式 当り

404,190円

頁0-0029

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--|-------|----------------|--------|---------|---------------------------|
| 6 植生土のう筋工 h=0.5 現採土砂使用 | 37.0 | m | 3,710 | 137,270 | V3042 0 第0-0039号代価表 |
| 6 階段切付(A) 平均傾斜 35° 未満 階段幅 0.5m 砂、砂質土、粘性土、礫質土 | 37.0 | m | 407 | 15,059 | S4629 0 第0-0040号代価表 |
| 6 植生ネット工 肥料袋無 最大法長3m以上 | 230.8 | m ² | 819 | 189,025 | V3021 0 第0-0018号代価表 |
| 6 植栽工 クヌギふるい苗 ハイトシェルター設置 | 26 | 本 | 1,686 | 43,836 | V3011 0 第0-0041号代価表 |
| 6 山腹工表示板(鋼板) 400×550×1mm | 1 | 枚 | 19,000 | 19,000 | W4001 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 404,190 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0022号内訳書

水路復旧工

4号山腹工

式 当り

99,934円

頁0-0030

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--|------|----|-------|--------|---------------------------|
| 6 U型側溝撤去(再利用) ベンチフリューム W=550 L=2000 1000kg/個以下 | 20.0 | m | 1,525 | 30,500 | V6005 0 第0-0061号代価表 |
| 6 U型側溝据付(再利用) ベンチフリューム W=550 L=2000 モルタル敷含む | 20.0 | m | 3,122 | 62,440 | V6004 0 第0-0062号代価表 |
| 6 U型側溝撤去(再利用) ベンチフリューム W=700 L=2000 1000kg/個以下 | 1.5 | m | 1,525 | 2,287 | V6006 0 第0-0063号代価表 |
| 6 U型側溝据付(再利用) ベンチフリューム W=700 L=2000 モルタル敷含む | 1.5 | m | 3,138 | 4,707 | V6003 0 第0-0064号代価表 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 99,934 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0023号内訳書

資材運搬工

4号山腹工

式 当り

185,503円

頁0-0031

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--|-------|----------------|-------|---------|---------------------------|
| 6 資材運搬(割栗石) 4tダンプトラック 運搬距離1.0km | 122.6 | m ³ | 1,363 | 167,103 | V4002 0 第0-0047号代価表 |
| 6 貨物自動車運搬費 ; 運搬車種4t車 賃料・損料計上あり 運搬距離1.0km | 2 | 台 | 9,200 | 18,400 | SA001 0 第0-0051号代価表 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 185,503 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0024号内訳書

処分工

4号山腹工

式 当り

1,090,186円

頁0-0032

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--|------|----------------|--------|-----------|------------------------|
| 6 ダンプトラック運搬(残土) ダンプトラック4t車 運搬距離L=16.2km バックホウ クローラ型山積0.45m ³ 1次 | 126 | m ³ | 3,736 | 470,736 | S4075 0 第0-0065号代価表 |
| 6 処分費 残土 リサイクル協同組合 茨木市泉原 | 126 | m ³ | 4,500 | 567,000 | W0004 |
| 6 ダンプトラック運搬(コン塊) ダンプトラック4t車 バックホウ クローラ型山積0.45m ³ 1次 | 7 | m ³ | 1,760 | 12,320 | S4075 0 第0-0066号代価表 |
| 6 処分費 コンクリート塊(有筋) (株)宮脇興業 能勢町野間出野 | 7 | m ³ | 3,500 | 24,500 | W0003 |
| 6 貨物自動車運搬費(資材) ;運搬車種1t車 賃料・損料計上あり 運搬距離29.6km | 1 | 台 | 12,600 | 12,600 | SA001 0 第0-0067号代価表 |
| 6 処分費 産業廃棄物 (株)アイデックス 摂津市鳥飼上 | 55.1 | Kg | 55 | 3,030 | W0004 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 1,090,186 | |

Y2900
第0025号内訳書

床固工1号

水路改良工

かご枠工

式 当り

233,189円

頁0-0033

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--|------|----------------|--------|--------|----------------------------|
| 6 バックホウ掘削積込 山地治山【B】 クローラ型山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 排出ガス対 粘性土 礫質土 地山の掘削積込 | 25 | m ³ | 422 | 10,550 | S4501 0 第0-0001号代価表 |
| 6 土砂埋戻し(C) クローラ型山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 排出ガス対策型(第1次) | 11 | m ³ | 1,809 | 19,899 | V10041 0 第0-0004号代価表 |
| 6 かご枠材料 H0.50*L2.00*W0.80 | 6.0 | m ² | 11,600 | 69,600 | W3001 |
| 6 端部材 500×800 | 2 | 枚 | 2,100 | 4,200 | W3005 |
| 6 かご枠材料 H0.5*L1.00*W0.80 | 1.0 | m ² | 7,400 | 7,400 | W3002 |
| 6 端部材 500×800 | 2 | 枚 | 2,100 | 4,200 | W3005 |
| 6 かご枠材料 H0.5*L2.0*W1.2 | 2.0 | m ² | 13,200 | 26,400 | W3003 |
| 6 端部材 500×1200 | 2 | 枚 | 3,000 | 6,000 | W3005 |
| 6 かご枠工組立 幅80cm 詰石50mm~150mm | 14.0 | m | 4,348 | 60,872 | V7006 0 第0-0068号代価表 |

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---------------------------------|-----|----|-------|---------|---------------------------|
| 6 かが枠工組立 幅120cm 詰石50mm~150mm | 4.0 | m | 6,017 | 24,068 | V7016 0 第0-0069号代価表 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 233,189 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0026号内訳書

床固工2号

水路改良工

かご枠工

式 当り

250,110円

頁0-0035

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--|------|----------------|--------|--------|----------------------------|
| 6 バックホウ掘削積込 山地治山【B】 クローラ型山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 排出ガス対 粘性土 礫質土 地山の掘削積込 | 21 | m ³ | 422 | 8,862 | S4501 0 第0-0001号代価表 |
| 6 土砂埋戻し(C) クローラ型山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 排出ガス対策型(第1次) | 12 | m ³ | 1,809 | 21,708 | V10041 0 第0-0004号代価表 |
| 6 かご枠材料 H0.50*L2.00*W0.80 | 6.0 | m ² | 11,600 | 69,600 | W3001 |
| 6 端部材 500×800 | 10 | 枚 | 2,100 | 21,000 | W3005 |
| 6 かご枠材料 H0.5*L1.00*W0.80 | 1.0 | m ² | 7,400 | 7,400 | W3002 |
| 6 端部材 500×800 | 2 | 枚 | 2,100 | 4,200 | W3005 |
| 6 かご枠材料 H0.50*L2.00*W1.20 | 2.0 | m ² | 13,200 | 26,400 | W3003 |
| 6 端部材 500×1200 | 2 | 枚 | 3,000 | 6,000 | W3006 |
| 6 かご枠工組立 幅80cm 詰石50mm~150mm | 14.0 | m | 4,348 | 60,872 | V7006 0 第0-0068号代価表 |

大阪府

29-628702-30003-4-0

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---------------------------------|-------|----|-------|---------|---------------------------|
| 6 かご枠工組立 幅120cm 詰石50mm~150mm | 4.0 / | m | 6,017 | 24,068 | V7016 0 第0-0069号代価表 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 250,110 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0027号内訳書

床固工3号

水路改良工

かご枠工

式 当り

250,110円

頁0-0037

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--|-----|----------------|--------|--------|----------------------------|
| 6 バックホウ掘削積込 山地治山【B】 クローラ型山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 排出ガス対 粘性土 礫質土 地山の掘削積込 | 21 | m ³ | 422 | 8,862 | S4501 0 第0-0001号代価表 |
| 6 土砂埋戻し(C) クローラ型山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 排出ガス対策型(第1次) | 12 | m ³ | 1,809 | 21,708 | V10041 0 第0-0004号代価表 |
| 6 かご枠材料 H0.50*L2.00*W0.80 | 6.0 | m ² | 11,600 | 69,600 | W3001 |
| 6 端部材 500×800 | 10 | 枚 | 2,100 | 21,000 | W3005 |
| 6 かご枠材料 H0.5*L1.00*W0.80 | 1.0 | m ² | 7,400 | 7,400 | W3002 |
| 6 端部材 500×800 | 2 | 枚 | 2,100 | 4,200 | W3005 |
| 6 かご枠材料 H0.50*L2.00*W1.20 | 2.0 | m ² | 13,200 | 26,400 | W3003 |
| 6 端部材 500×1200 | 2 | 枚 | 3,000 | 6,000 | W3006 |
| 6 かご枠工組立 幅80cm 詰石50mm~150mm | 14 | m | 4,348 | 60,872 | V7006 0 第0-0068号代価表 |

大阪府

29-628702-30003-4-0

Y2900
第0028号内訳書

床固工4号

水路改良工

かご枠工

式 当り

193,106円

頁0-0039

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--|------|----------------|--------|--------|----------------------------|
| 6 バックホウ掘削積込 山地治山【B】 クローラ型山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 排出ガス対 粘性土 礫質土 地山の掘削積込 | 13 | m ³ | 422 | 5,486 | S4501 0 第0-0001号代価表 |
| 6 土砂埋戻し(C) クローラ型山積0.28m ³ (平積0.20m ³) 排出ガス対策型(第1次) | 8 | m ³ | 1,809 | 14,472 | V10041 0 第0-0004号代価表 |
| 6 かご枠材料 H0.50*L2.00*W0.80 | 4.0 | m ² | 11,600 | 46,400 | W3001 |
| 6 端部材 500×800 | 10 | 枚 | 2,100 | 21,000 | W3005 |
| 6 かご枠材料 H0.5*L1.00*W0.80 | 1.0 | m ² | 1,000 | 1,000 | W3002 |
| 6 端部材 500×800 | 2 | 枚 | 2,100 | 4,200 | W3005 |
| 6 かご枠材料 H0.50*L2.00*W1.20 | 2.0 | m ² | 13,500 | 27,000 | W3003 |
| 6 端部材 500×1200 | 2 | 枚 | 3,000 | 6,000 | W3006 |
| 6 かご枠工組立 幅80cm 詰石50mm~150mm | 10.0 | m | 4,348 | 43,480 | V7006 0 第0-0068号代価表 |

大阪府

29-628702-30003-4-0

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---------------------------------|-----|----|-------|---------|---------------------------|
| 6 かご枠工組立 幅120cm 詰石50mm~150mm | 4.0 | m | 6,017 | 24,068 | V7016 0 第0-0069号代価表 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 193,106 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0029号内訳書

水路工 水路改良工 コルゲートフリューム
式 当り 794,158円

頁0-0041

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---|------|----|--------|---------|---------------------------|
| 6 水路工 (コルゲートフリューム据付) B-1200×950 t=1.6mm フランジ型 | 24.6 | m | 26,902 | 661,789 | V8001 0 第0-0070号代価表 |
| 6 水路受工 (コルゲートフリューム据付) C-1600×1150 t=2.7mm フランジ型 | 3 | m | 37,679 | 113,037 | V7009 0 第0-0072号代価表 |
| 6 ふとん箆設置工 幅 120cm 詰石150-200mm | 2 | m | 9,666 | 19,332 | V2006 0 第0-0014号代価表 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 794,158 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0030号内訳書

緑化工

植生ネット工 (植生シート)

式 当り

66,849円

頁0-0042

| 工 種 ・ 施 工 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 備 考 |
|---------------------------|------|----------------|---------|---------|---------------------------|
| 6 植生ネット工 肥料袋無 最大法長3m未満 | 84.3 | m ² | 793 | 66,849 | V3024 0 第0-0073号代価表 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 66,849 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0031号内訳書

資材運搬工

水路改良工

式 当り

60,106円

頁0-0043

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--|--------|----------------|-------|--------|---------------------------|
| 6 資材運搬(割栗石) 2tダンプトラック 運搬距離1.0km | 27.2 / | m ³ | 1,912 | 52,006 | V4003 0 第0-0074号代価表 |
| 6 貨物自動車運搬費 ; 運搬車種3t車 賃料・損料計上あり 運搬距離1.0km | 1 / | 台 | 8,100 | 8,100 | SA001 0 第0-0078号代価表 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 60,106 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0032号内訳書

進入路設置工

1号山腹工

式 当り

520,568円

頁0-0044

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--|-------|----------------|-------|---------|-------------------------|
| 6 バックホウ掘削積込 山地治山【B】 クロー型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対 粘性土 礫質土 ルーズな状態の土砂積込 | 66 | m ³ | 360 | 23,760 | S4501 0 第0-0079号代価表 |
| 6 耕土復旧 土砂埋戻し(A) 1m<W1<4m | 66 | m ³ | 229 | 15,114 | V10043 0 第0-0080号代価表 |
| 6 バックホウ掘削積込 山地治山【B】 クロー型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対 粘性土 礫質土 地山の掘削積込 | 16 | m ³ | 405 | 6,480 | S4501 0 第0-0026号代価表 |
| 6 畦畔土復旧 | 16 | m ³ | 1,611 | 25,776 | V7017 0 第0-0081号代価表 |
| 6 敷鉄板敷設工 | 261.2 | m ² | 124 | 32,388 | S4430 0 第0-0082号代価表 |
| 6 敷鉄板撤去工 | 261.2 | m ² | 106 | 27,687 | S4430 0 第0-0083号代価表 |
| 6 敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料 1524×3048 ; 91~180日 | 7,410 | 枚・日 | 38 | 281,580 | KAG24 0 |
| 6 土木シート ポリプロピレン系織布 1078N/5cm | 548.0 | m ² | 173.1 | 94,858 | SZA645 0 第0-0084号代価表 |
| 6 ブルーシート シート | 228.6 | m ² | 56.54 | 12,925 | SZA645 0 第0-0085号代価表 |

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|----------|----|----|-------|---------|----|
| **単位当り** | 1 | 式 | | 520,568 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0033号内訳書

進入路設置工

4号山腹工

式 当り

344,503円

頁0-0046

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--|---------|----------------|-------|---------|-------------------------|
| 6 バックホウ掘削積込 山地治山【B】 クロー型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対 粘性土 礫質土 ルーズな状態の土砂積込 | 41 / | m ³ | 360 | 14,760 | S4501 0 第0-0079号代価表 |
| 6 耕土復旧 土砂埋戻し(A) 1m<W1<4m | 41 / | m ³ | 229 | 9,389 | V10043 0 第0-0080号代価表 |
| 6 バックホウ掘削積込 山地治山【B】 クロー型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対 粘性土 礫質土 地山の掘削積込 | 14 / | m ³ | 405 | 5,670 | S4501 0 第0-0026号代価表 |
| 6 畦畔土復旧 | 14 / | m ³ | 1,611 | 22,554 | V7017 0 第0-0081号代価表 |
| 6 敷鉄板敷設工 | 172.2 / | m ² | 124 | 21,352 | S4430 0 第0-0082号代価表 |
| 6 敷鉄板敷撤去工 | 172.2 / | m ² | 106 | 18,253 | S4430 0 第0-0086号代価表 |
| 6 敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料 1524×3048 ; 91~180日 | 4,810 / | 枚・日 | 38 | 182,780 | KAG24 0 |
| 6 土木シート ポリプロピレン系織布 1078N/5cm | 355.3 / | m ² | 173.1 | 61,502 | SZA645 0 第0-0084号代価表 |
| 6 ブルーシート シート | 145.8 / | m ² | 56.54 | 8,243 | SZA645 0 第0-0085号代価表 |

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|----------|----|----|-------|---------|----|
| **単位当り** | 1 | 式 | | 344,503 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0034号内訳書

水替工

1号床固工

式 当り

77,690円

頁0-0048

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---|--------|----------------|--------|--------|---------------------------|
| 6 ポンプ運転(小口径) 作業時排水 排水量0以上6未満(m ³ /h) | ※ 1 | 日 | 4,775 | 4,775 | S4425 0 第0-0087号代価表 |
| 6 ポンプ据付・撤去 ポンプ口径 50mm | 1 | 箇所 | 15,480 | 15,480 | S4426 0 第0-0089号代価表 |
| 6 土のう締切工 土砂現地採取 | 1.8 | m ² | 10,892 | 19,605 | S4420 0 第0-0090号代価表 |
| 6 廻排水 φ300mm 高密度ポリエチレン管 シングル管 | 30.0 | m | 1,261 | 37,830 | V7011 0 第0-0091号代価表 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 77,690 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0035号内訳書

水替工


1号山腹工

式 当り

78,529円

頁0-0049

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---|------|----------------|--------|--------|---------------------------|
| 6 バックホウ掘削積込 山地治山【B】 クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対 粘性土 礫質土 地山の掘削積込 | 15 | m ³ | 405 | 6,075 | S4501 0 第0-0026号代価表 |
| 6 土砂埋戻し(C) クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次) | 6 | m ³ | 1,611 | 9,666 | V1004 0 第0-0028号代価表 |
| 6 土のう締切工 土砂現地採取 | 0.2 | m ² | 10,892 | 2,178 | S4420 0 第0-0090号代価表 |
| 6 既設排水管撤去 波状管(再利用) | 25.0 | m | 188 | 4,700 | V8004 0 第0-0094号代価表 |
| 6 既設排水管据付 波状管(再利用) 呼び径450~600mm | 25.0 | m | 376 | 9,400 | V8003 0 第0-0096号代価表 |
| 6 排水管据付 φ500mm 高密度ポリエチレン管 シングル管 | 5 | m | 2,909 | 14,545 | V8005 0 第0-0097号代価表 |
| 6 バックホウ掘削積込 山地治山【B】 クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対 粘性土 礫質土 ルーズな状態の土砂積込 | 6 | m ³ | 360 | 2,160 | S4501 0 第0-0079号代価表 |
| 6 土砂埋戻し(C) クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次) | 15 | m ³ | 1,611 | 24,165 | V1004 0 第0-0028号代価表 |
| 6 排水管撤去 | 30.0 | m | 188 | 5,640 | V8004 0 第0-0099号代価表 |



| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|----------|----|----|-------|--------|----|
| **単位当り** | 1 | 式 | | 78,529 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Y2900
第0036号内訳書

水替工

4号山腹工

式 当り

134,976円

頁0-0051

| 工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---|--------|----------------|-------|---------|---------------------------|
| 6 土砂掘削(礫質土) クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対 粘性土 礫質土 地山の掘削積込 | 15 / | m ³ | 405 | 6,075 | S4501 0 第0-0100号代価表 |
| 6 土砂埋戻し(C) クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次) | 6 / | m ³ | 1,611 | 9,666 | V1004 0 第0-0028号代価表 |
| 6 廻排水管据付 φ500mm 高密度ポリエチレン管 シングル管 | 30.0 / | m | 2,909 | 87,270 | V8005 0 第0-0101号代価表 |
| 6 バックホウ掘削積込 山地治山【B】 クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対 粘性土 礫質土 ルーズな状態の土砂積込 | 6 / | m ³ | 360 | 2,160 | S4501 0 第0-0079号代価表 |
| 6 土砂埋戻し(C) クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次) | 15 / | m ³ | 1,611 | 24,165 | V1004 0 第0-0028号代価表 |
| 6 排水管撤去 | 30.0 / | m | 188 | 5,640 | V8004 0 第0-0099号代価表 |
| **単位当り** | 1 | 式 | | 134,976 | |

