

設 計 大 要	治山ダム工 3基		
設計金額	金	100,106,600	円
消費税抜き金額	金	91,006,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	9,100,600	円

総括情報表

事務所コード 事務所名 設計書名 設計書番号 変更回数 事業コード 事業名 単価区分 単価地区 単価適用年月日 諸経費体系	87 環境農林水産部 実施設計書 03-628702-60001-4-0 当初 0 1 実施単価 02 豊能町・美面市止々呂美 0-03.02.01(0) N 治山・林道工事 当世代
前払区分 一般管理費区分 工種区分 契約保証区分 施工地域・工事場所区分 週休2日工事区分	01 前払40%以下 01 減しない 03 治山・地すべり 01 金銭的保証 99 補正なし 03 4週8休以上

総括情報表

	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	備 考
木代地区治山ダム(3 ・復旧)工事	91,006,000	9,100,600	100,106,600	数量欄に ※ があれば、金抜設計書では数量が出力されません ; (全角セミコロンの) 後の文字は、金抜設計書では出力されません
合 計	91,006,000	9,100,600	100,106,600	

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0003

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
木代地区治山ダム(3・復旧)工事					X1000	
1 5号谷止工 L=27.7m H=6.00m W=28.8t					Y1900	
1 6号谷止工 L=29.7m H=6.50m W=31.7t	1	式	17,281,337	17,281,000	Y1900	第0001号内訳書
1 7号谷止工 L=26.7m H=7.50m W=32.2t	1	式	18,135,197	18,135,000	Y1900	第0002号内訳書
1 仮設工	1	式	18,590,030	18,590,000	Y1900	第0003号内訳書
直接工事費計	1	式	624,203	624,000		第0004号内訳書
共通仮設費 (率分) 5463000*(0.0898*1.0)*1.04 対象額……………54,630,000 率……………0.0898				54,630,000		
1 運搬費(積上分)				5,102,000	Z0001	
6 敷鉄板運賃・積込・積卸				215,000	W0001	
	28.1	t	7,660	215,246		

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0004


費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
1 準備費(積上分)					Z0002
6 チェンソー伐開 鋸長500mm				63,000	S4002 0
共通仮設費計	600	m 2	106	63,600	第0-0047号代価表
純工事費計				5,380,000	
現場管理費				60,010,000	
60010000*(0.2878*1.0)*1.06 対象額……………60,010,000 率……………0.2878				18,309,000	
工事原価計					
一般管理費等				78,319,000	
78319000*(0.1616*1.00+0.0004) 対象額……………78,319,000 率……………0.1616					
1 業務委託料等(スクラップ等を含む)	78,319,000		前払補正係数 1.0000	12,687,000	Z0041
当初原価				0	
工事価格				91,006,000	

本 工 事


レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
消費税等相当額 91006000*0.10 対象額……………91,006,000 率……………0.1000				9,100,600		
請負工事費						
工事価格計				100,106,600		
消費税等相当額計				91,006,000		
請負工事費計				9,100,600		
				100,106,600		



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 土砂掘削 (礫質土)					S4511	0
6 埋戻し (C) 礫質土 C (1 ≦ W1 ≦ 4 m)	459	m 3	435	199,665	V9008	第0-0001号代価表 0
6 上流側埋戻し クローラ型山積0.45m ³ 障害なし 粘性土・礫質土 ルーズな状態	78	m3	2,601	202,878	S4511	第0-0003号代価表 0
6 掘削台盛土	191	m 3	396	75,636	S4511	第0-0007号代価表 0
6 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	564	m 3	396	223,344	S4508	第0-0008号代価表 0
6 間詰栗石工 割栗石50~150mm	104.3	m 2	557	58,095	V1001	第0-0009号代価表 0
6 鋼製枠 塗装	23	m3	8,800	202,400	T0001	第0-0010号代価表 0
6 鋼製枠組立 バックホウ (山積0.45m ³)	28.81	t	363,000	10,458,030	V3001	0
6 エキスパンドメタル取付	28.81	t	44,829	1,291,523	V3005	第0-0012号代価表 0
	282.1	m2	399	112,557		第0-0014号代価表



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 詰石(鋼製枠) 割栗石50~150mm					V3004	0
6 吸出防止材設置 t=10.0mm 合織不織布	324.6	m ³	6,965	2,260,839	V3006	第0-0015号代価表 0
6 かが枠工 幅80cm長さ200cm 詰石50-150mm 吸出防止材設置	77.8	m ²	569	44,268	V9011	第0-0017号代価表 0
6 かが枠工 幅80cm長さ100cm 詰石50-150mm 吸出防止材設置	64.0	m	10,065	644,160	V9012	第0-0018号代価表 0
6 端面パネル 500×800	7.0	m	11,665	81,655	T0014	第0-0019号代価表 0
6 ふとん籠設置工 (スロープ式) 線径3.2 網目13 高50 幅120	58	枚	1,650	95,700	V9013	0
6 吸出防止材 t=10mm 合織不織布	8.0	m	9,714	77,712	T0002	第0-0020号代価表 0
6 法面工 人力施工による植生工 植生ネット工 肥料袋無(標準品)	54.4	m ²	420	22,848	SF316	0
6 鋼製堤名板(B型) 400×550×12mm	30.6	m ²	793	24,265	T4017	第0-0021号代価表 0
	1	枚	48,000	48,000		



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 (治) バックホウ積込					S4511 0
6 不整地運搬車運搬(4t) 土砂 運搬距離 L=0.07km	45	m ³	396	17,820	V0082 0 第0-0022号代価表
6 積込(栗石) クロー型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 障害なし 岩塊・玉石 ルーズな状態の土砂掘削	44.5	m ³	289	12,860	S4511 0 第0-0023号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック4t車 バックホウ クロー型山積0.45m ³ 1次	379.3	m ³	492	186,615	S4075 0 第0-0025号代価表
6 積込(栗石) クロー型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 障害なし 岩塊・玉石 ルーズな状態の土砂掘削	379.3	m ³	767	290,923	S4511 0 第0-0026号代価表
6 不整地運搬車運搬(4t) 割栗石 運搬距離 L=0.73km	379.3	m ³	492	186,615	V0083 0 第0-0025号代価表
6 積込(鋼材) クロー型山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	379.3	m ³	915	347,059	V1011 0 第0-0028号代価表
6 貨物自動車運搬費(鋼材・かご枠) ; 運搬車種4t車 貨料・損料計上あり 運搬距離0.3km	30.0	t	279	8,370	SA001 0 第0-0029号代価表
6 積込・積卸し(鋼材) クロー型山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	8	台	9,200	73,600	V1010 0 第0-0031号代価表
	30.0	t	558	16,740	第0-0032号代価表



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 不整地運搬車運搬(4t) 鋼材・かご枠 運搬距離 L=0.73km	30.0	t	572	17,160	V0084 0	第0-0034号代価表
単位当り	1	式		17,281,337		

Y1900
第0002号内訳書

6号谷止工
式 当り

L=29.7m H=6.50m W=31.7t


18,135,197円

頁0-0010


工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 土砂掘削 (礫質土)					S4511 0
6 埋戻し (C) 礫質土 C (1 ≦ W1 ≦ 4 m)	447	m 3	435	194,445	第0-0001号代価表 0
6 上流側埋戻し クローラ型山積0.45m ³ 障害なし 粘性土・礫質土 ルーズな状態	92	m3	2,601	239,292	第0-0003号代価表 0
6 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	178	m 3	396	70,488	第0-0007号代価表 0
6 間詰栗石工 割栗石50~150mm	108	m 2	557	60,156	第0-0009号代価表 0
6 鋼製枠 塗装	18	m3	8,800	158,400	第0-0010号代価表 0
6 鋼製枠組立 バックホウ (山積0.45m ³)	31.67	t	363,000	11,496,210	T0001 0
6 エキスパンドメタル取付	31.67	t	44,829	1,419,734	V3001 第0-0012号代価表 0
6 詰石 (鋼製枠) 割栗石50~150mm	283.6	m2	399	113,156	V3005 第0-0014号代価表 0
	326.6	m3	6,965	2,274,769	V3004 第0-0015号代価表 0

大阪府

03-628702-60001-4-0



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 吸出防止材設置 t=10.0mm 合繊不織布				V3006	0
6 かが棒工 幅80cm長さ200cm 詰石50-150mm 吸出防止材設置	85.5	m ²	569	48,649	第0-0017号代価表 0
6 かが棒工 幅80cm長さ100cm 詰石50-150mm 吸出防止材設置	56.0	m	10,065	563,640	第0-0018号代価表 0
6 端面パネル 500×800	8.0	m	11,665	93,320	第0-0019号代価表 0
6 ふとん篋設置工 (スロープ式) 線径3.2 網目13 高50 幅120	54	枚	1,650	89,100	V9013 0
6 吸出防止材 t=10mm 合成不織布	6.0	m	9,714	58,284	第0-0020号代価表 0
6 法面工 人力施工による植生工 植生ネット工 肥料袋無 (標準品)	49.3	m ²	420	20,706	SF316 0
6 鋼製堤名板 (B型) 400×550×12mm	46.1	m ²	793	36,557	第0-0021号代価表 0
6 積込 (栗石) クロー型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 障害なし 岩塊・玉石 ルーズな状態の土砂掘削	1	枚	48,000	48,000	S4511 0
	372.8	m ³	492	183,417	第0-0025号代価表



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック4t車 バックホウクローラ型山積0.45m ³ 1次	372.8	m ³	767	285,937	S4075 0	第0-0026号代価表
6 積込(栗石) クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 障害なし 岩塊・玉石 ルーズな状態の土砂掘削	372.8	m ³	492	183,417	S4511 0	第0-0025号代価表
6 不整地運搬車運搬(4t) 割栗石 運搬距離 L=0.80km	372.8	m ³	985	367,208	V0085 0	第0-0035号代価表
6 積込(鋼材) クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	32.7	t	279	9,123	SA001 0	第0-0029号代価表
6 貨物自動車運搬費(鋼材・かご枠) ; 運搬車種4t車 賃料・損料計上あり 運搬距離0.3km	9	台	9,200	82,800	V1010 0	第0-0031号代価表
6 積込・積卸し(鋼材) クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	32.7	t	558	18,246	V0086 0	第0-0032号代価表
6 不整地運搬車運搬(4t) 鋼材・かご枠 運搬距離 L=0.80km	32.7	t	616	20,143		第0-0036号代価表
単位当り						
	1	式		18,135,197		

Y1900
第0003号内訳書

7号谷止工

L=26.7m H=7.50m W=32.2t

式 当り

18,590,030円


頁0-0013

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 土砂掘削 (礫質土)					S4511	0
6 埋戻し (C) 礫質土 C (1 ≦ W1 ≦ 4 m)	404	m 3	435	175,740	V9008	第0-0001号代価表 0
6 上流側埋戻し クローラ型山積0.45m ³ 障害なし 粘性土・礫質土 ルーズな状態	72	m3	2,601	187,272	S4511	第0-0003号代価表 0
6 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	166	m 3	396	65,736	S4508	第0-0007号代価表 0
6 間詰栗石工 割栗石50~150mm	110.5	m 2	557	61,548	V1001	第0-0009号代価表 0
6 鋼製枠 塗装	15	m3	8,800	132,000	T0001	第0-0010号代価表 0
6 鋼製枠組立 バックホウ (山積0.45m ³)	32.17	t	363,000	11,677,710	V3001	0
6 エキスバンドメタル取付	32.17	t	44,829	1,442,148	V3005	第0-0012号代価表 0
6 詰石 (鋼製枠) 割栗石50~150mm	280.6	m2	399	111,959	V3004	第0-0014号代価表 0
	348.7	m3	6,965	2,428,695		第0-0015号代価表

大阪府

03-628702-60001-4-0

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 吸出防止材設置 t=10.0mm 合繊不織布				V3006	0
6 かが棒工 幅80cm長さ200cm 詰石50-150mm 吸出防止材設置	69.4	m ²	569	39,488	第0-0017号代価表 0
6 かが棒工 幅80cm長さ100cm 詰石50-150mm 吸出防止材設置	62.0	m	10,065	624,030	第0-0018号代価表 0
6 端面板 500×800	9.0	m	11,665	104,985	第0-0019号代価表 0
6 ふとん篋設置工 (スロープ式) 線径3.2 網目13 高50 幅120	58	枚	1,650	95,700	V9013 0
6 吸出防止材 t=10mm 合成不織布	5.0	m	9,714	48,570	第0-0020号代価表 0
6 法面工 人力施工による植生工 植生ネット工 肥料袋無 (標準品)	50.6	m ²	420	21,252	SF316 0
6 鋼製堤名板 (B型) 400×550×12mm	42.4	m ²	793	33,623	第0-0021号代価表 0
6 積込 (栗石) クロー型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 障害なし 岩塊・玉石 ルーズな状態の土砂掘削	1	枚	48,000	48,000	S4511 0
	393.8	m ³	492	193,749	第0-0025号代価表



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック4t車 バックホウクローラ型山積0.45m ³ 1次	393.8	m ³	767	302,044	S4075 0	第0-0026号代価表
6 積込(栗石) クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 障害なし 岩塊・玉石 ルーズな状態の土砂掘削	393.8	m ³	492	193,749	S4511 0	第0-0025号代価表
6 不整地運搬車運搬(4t) 割栗石 運搬距離 L=1.00km	393.8	m ³	1,185	466,653	V0087 0	第0-0037号代価表
6 積込(鋼材) クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	33.3	t	279	9,290	SA001 0	第0-0029号代価表
6 貨物自動車運搬費(鋼材・かご枠) ;運搬車種4t車 賃料・損料計上あり 運搬距離0.3km	9	台	9,200	82,800	V1010 0	第0-0031号代価表
6 積込・積卸し(鋼材) クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	33.3	t	558	18,581	V0088 0	第0-0032号代価表
6 不整地運搬車運搬(4t) 鋼材・かご枠 運搬距離 L=1.00km	33.3	t	742	24,708		第0-0038号代価表
単位当り						
	1	式		18,590,030		

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 ポンプ据付・撤去 (小口径) ポンプ口径 50mm	3	箇所	17,377	52,131	S4426 0 第0-0039号代価表
6 ポンプ運転 (小口径) 作業時排水 排水量0以上6未満 (m ³ /h)	※ 23	日	5,503	126,569	S4425 0 第0-0040号代価表
6 暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管	90.0	m	1,919	172,710	SZA589 0 第0-0042号代価表
6 敷鉄板敷設工	162.6	m ²	201	32,682	V10011 0 第0-0043号代価表
6 敷鉄板撤去工	162.6	m ²	191	31,056	V10012 0 第0-0045号代価表
6 敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×3048 供用日数180日	35	枚	5,973	209,055	SB765 0 第0-0046号代価表
単位当り	1	式		624,203	