

設 計 大 要	治山ダム工 3基 資材搬入路工 一式		
	設計金額	金	82,275,600 円
	消費税抜き金額	金	74,796,000 円
	取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	7,479,600 円

総括情報表

頁0-0001

事務所コード 事務所名 設計書名 設計書番号 変更回数 事業コード 事業名 単価区分 単価地区 単価適用年月日 諸経費体系	87 環境農林水産部 実施設計書 当初 03-628702-30002-4-0 0 1 実施単価 09 高槻市 0-03.06.01(0) N 治山・林道工事
	当 世 代
前払区分 一般管理費区分 工種区分 契約保証区分 施工地域・工事場所区分 週休2日工事区分	01 前払40%以下 01 減しない 03 治山・地すべり 01 金銭的保証 99 補正なし 03 4週8休以上
	前 世 代

総括情報表

	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	備 考
本工事費	74,796,000			数量欄に ※ があれば、金抜設計書では数量が出力されません ; (全角セミコロン) の後の文字は、金抜設計書では出力されません
合 計	74,796,000			

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備 考
本工事費					X1000
1 A溪流2号床固工 (コンクリート) H=6.0m, L=28.0m, V=261.6m ³	1	式	13,580,046	13,580,000	Y1900 第0001号内訳書
1 A溪流水路工	1	式	2,716,454	2,716,000	Y1900 第0002号内訳書
1 B溪流1号床固工 (コンクリート) H=7.00m, L=24.00m, V=281.4m ³	1	式	13,515,829	13,515,000	Y1900 第0003号内訳書
1 B溪流2号床固工 (コンクリート) H=7.00m, L=21.00m, V=223.2m ³	1	式	10,329,957	10,329,000	Y1900 第0004号内訳書
1 流木対策工	1	式	2,471,448	2,471,000	Y1900 第0005号内訳書
1 A溪流 仮設工	1	式	305,142	305,000	Y1900 第0006号内訳書
1 B溪流 仮設工	1	式	955,955	955,000	Y1900 第0007号内訳書
1 その他	1	式	140,000	140,000	Y1900 第0008号内訳書

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数に対する内訳数量を表示している。

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
直接工事費計				44,011,000	
共通仮設費 (率分) $44011000 \times (0.0945 \times 1.0) \times 1.04$ 対象額……………44,011,000 率……………0.0945				4,326,000	
1 運搬費 (積上分)				253,000	Z0001
6 仮設材等の運搬 製品長12m以内 運搬距離40km (×往復)	18.45	t	10,760	198,522	SA005 0 第0-0107号代価表
6 仮設材等の積込み, 取卸し費 積込み, 取卸し (往復分)	18.45	t	3,000	55,350	SA009 0 第0-0108号代価表
共通仮設費計				4,579,000	
純工事費計				48,590,000	
現場管理費 $48590000 \times (0.3012 \times 1.0) \times 1.06$ 対象額……………48,590,000 率……………0.3012				15,514,000	
工事原価計				64,104,000	

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備 考
一般管理費等 64104000*(0.1664*1.00+0.0004) 対象額……………64,104,000 率……………0.1664 当初原価	64,104,000		前払補正係数 1.0000	10,692,000	
I 業務委託料等 (スクラップ等を含む)				0	Z0041
工事価格				74,796,000	
消費税等相当額 74796000*0.10 対象額……………74,796,000 率……………0.1000				7,479,600	
請負工事費				82,275,600	
工事価格計				74,796,000	
消費税等相当額計				7,479,600	
請負工事費計				82,275,600	

Y1900
第0001号内訳書

A溪流2号床固工 (コンクリート)

H=6.0m, L=28.0m, V=261.6m³

式 当り 13,580,046円

頁0-0006

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 土砂掘削 礫質土	349	m ³	446	155,654	S4511 0 第0-0001号代価表
6 埋戻し(間詰) 礫質土	70	m ³	2,631	184,170	V9017 0 第0-0003号代価表
6 土砂掘削 跳ね上げ クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対策型(第2次基準)	140	m ³	406	56,840	S4511 0 第0-0007号代価表
6 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	77.2	m ²	558	43,077	S4508 0 第0-0008号代価表
6 堤体コンクリート(バケット打設) 無筋構造物 0.45m ³ 級バックホウ	261.6	m ³	26,944	7,048,550	V0001 0 第0-0009号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 生コンクリート 運搬距離 220m	261.6	m ³	1,449	379,058	S4073 0 第0-0011号代価表
6 打継面清掃 高压洗浄機 発動発電機等	261.6	m ³	279	72,986	S4565 0 第0-0013号代価表
6 残置式木製型枠(材工共) 大阪府内産材 4週8休以上	125.3	m ²	18,473	2,314,666	T4009 0
6 伸縮継目型枠 設置・撤去	19.0	m ²	10,763	204,497	S4563 0 第0-0014号代価表

大阪府

03-628702-30002-4-0

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 伸縮継目目地材 樹脂発泡体 (倍率6)	19.0	m ²	2,181	41,439	S4280 0 第0-0015号代価表
6 止水板設置 (塩化ビニール樹脂止水板) UC 300×7	6.9	m	4,921	33,954	V7001 0 第0-0016号代価表
6 堤体型枠 (普通型枠) 設置・撤去	155.6	m ²	10,763	1,674,722	S4563 0 第0-0017号代価表
6 間詰擁壁コンクリート (バケット打設) 無筋構造物 0.45m ³ 級バックホウ	7.6	m ³	26,944	204,774	V0001 0 第0-0018号代価表
6 間詰基礎コンクリート (バケット打設) 無筋構造物 (同時打設) 0.45m ³ 級バックホウ	4.0	m ³	26,944	107,776	V0001 0 第0-0019号代価表
6 間詰基礎コンクリート (バケット打設) 小型構造物 (別打設) 0.45m ³ 級バックホウ	4.8	m ³	38,523	184,910	V0011 0 第0-0020号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 生コンクリート 運搬距離 220m	16.4	m ³	1,449	23,763	S4073 0 第0-0011号代価表
6 間詰擁壁型枠 (普通型枠) 設置・撤去	16.6	m ²	10,763	178,665	S4563 0 第0-0022号代価表
6 間詰基礎型枠 (普通型枠) 設置・撤去	2.3	m ²	10,763	24,754	S4563 0 第0-0023号代価表

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 吸出防止材設置工	14.3	m ²	569	8,136	V3031 0 第0-0024号代価表
6 間詰擁壁水抜きパイプ 硬化塩化ビニル管(薄肉管) VU=50	4.0	m	137	548	TQ354 0
6 堤体水抜きパイプ 硬化塩化ビニル管(薄肉管) VU=400	2.4	m	5,900	14,160	T2001 0
6 キャットウォーク	123.7	m	2,380	294,406	S4428 0 第0-0025号代価表
6 植生シート工 植生ネット 肥料袋無(標準品)	65.0	m ²	.805	52,325	SF316 0 第0-0026号代価表
6 丸太筋工 横木3段 H0.30m	2.0	m	5,216	10,432	V4001 0 第0-0027号代価表
6 ふとんかご設置工 (スロープ式) 線径3.2 網目13 高50 幅120	8.0	m	10,126	81,008	V3003 0 第0-0028号代価表
6 水平打継面処理工(挿筋) D型 延長1.64m	278	本	492	136,776	S4567 0 第0-0030号代価表
6 鋼製堤名板(B型) 400×550×12mm	1	枚	48,000	48,000	T4017 0



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
単位当り	1	式		13,580,046	

Y1900
第0002号内訳書

A渓流水路工

式 当り 2,716,454円

頁0-0010

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 土砂掘削 礫質土	198	m ³	446	88,308	S4511 0 第0-0001号代価表
6 埋戻し	66	m ³	406	26,796	S4511 0 第0-0033号代価表
6 残土処理	132	m ³	406	53,592	S4511 0 第0-0034号代価表
6 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	62.1	m ²	558	34,651	S4508 0 第0-0008号代価表
6 植生シート工 植生ネット 肥料袋無(標準品)	28.7	m ²	805	23,103	SF316 0 第0-0026号代価表
6 水路工1 鉄筋コンクリートU形 JISA5372 600 600×600×600	13.7	m	5,516	75,569	S6050 0 第0-0035号代価表
6 水路工2 鉄筋コンクリートU形 JISA5372 600 600×600×600	18.6	m	5,516	102,597	S6050 0 第0-0036号代価表
2 集水柵 A渓流水路工	1	式	131,592	131,592	Y2900 第0009号内訳書
2 溜柵 A渓流水路工	1	式	1,162,506	1,162,506	Y2900 第0010号内訳書

大阪府

03-628702-30002-4-0



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
2 帯工 A 溪流水路工	1	式	635,219	635,219	Y2900 第0011号内訳書
2 取付部 A 溪流水路工	1	式	382,521	382,521	Y2900 第0012号内訳書
単位当り	1	式		2,716,454	

Y1900
第0003号内訳書

B溪流1号床固工 (コンクリート)

H=7.00m, L=24.00m, V=281.4m³

式 当り 13,515,829円

頁0-0012

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 土砂掘削 礫質土	192	m ³	446	85,632	S4511 0 第0-0001号代価表
6 岩掘削 (軟岩IB) ブレーカ600~800kg級	111	m ³	2,193	243,423	V0002 0 第0-0044号代価表
6 埋戻し (間詰) 礫質土	35	m ³	2,631	92,085	V9017 0 第0-0003号代価表
6 土砂掘削 跳ね上げ クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対策型(第2次基準)	78	m ³	406	31,668	S4511 0 第0-0007号代価表
6 岩掘削 跳ね上げ クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	55	m ³	406	22,330	S4511 0 第0-0048号代価表
6 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	2.6	m ²	558	1,450	S4508 0 第0-0008号代価表
6 岩盤清掃	79.8	m ²	1,245	99,351	S4510 0 第0-0049号代価表
6 堤体コンクリート (ポンプ車投入打設) 無筋構造物 設計日打設量 60m ³ 以上100m ³ 未満	281.4	m ³	25,735	7,241,829	S4560 0 第0-0050号代価表
6 圧送管組立・撤去 延長150m以上	159.9	m	1,197	191,400	S4561 0 第0-0052号代価表

大阪府

03-628702-30002-4-0

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 打継面清掃 高圧洗浄機 発動発電機等	281.4	m ³	279	78,510	S4565 0 第0-0013号代価表
6 残置式木製型枠 (材工共) 大阪府内産材 4週8休以上	128.2	m ²	18,473	2,368,238	T4009 0
6 堤体型枠 (普通型枠) 設置・撤去	130.6	m ²	10,763	1,405,647	S4563 0 第0-0017号代価表
6 間詰擁壁コンクリート (ポンプ車投入打設) 無筋構造物 設計日打設量 30m ³ 未満	7.5	m ³	28,925	216,937	S4560 0 第0-0053号代価表
6 間詰コンクリート (ポンプ車投入打設) 無筋構造物 (同時打設) 設計日打設量 60m ³ 以上100m ³ 未満	11.5	m ³	25,735	295,952	S4560 0 第0-0054号代価表
6 間詰コンクリート (ポンプ車投入打設) 無筋構造物 (別打設) 設計日打設量 30m ³ 未満	16.5	m ³	28,925	477,262	S4560 0 第0-0055号代価表
6 間詰擁壁型枠 (普通型枠) 設置・撤去	14.8	m ²	10,763	159,292	S4563 0 第0-0022号代価表
6 間詰型枠 (普通型枠) 一般型枠 小型構造物	5.3	m ²	7,755	41,101	SZB431 0 第0-0056号代価表
6 吸出防止材設置工	14.8	m ²	569	8,421	V3031 0 第0-0024号代価表

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 間詰擁壁水抜きパイプ 硬化塩化ビニル管(薄肉管) VU=50	4.1	m	137	561	TQ354 0
6 堤体水抜きパイプ 硬化塩化ビニル管(薄肉管) VU=400	2.9	m	5,900	17,110	T2001 0
6 キャットウォーク	94.7	m	2,380	225,386	S4428 0 第0-0025号代価表
6 植生シート工 植生ネット 肥料袋無(標準品)	38.4	m ²	805	30,912	SF316 0 第0-0026号代価表
6 水平打継面処理工(挿筋) D型 延長1.64m	271	本	492	133,332	S4567 0 第0-0030号代価表
6 鋼製堤名板(B型) 400×550×12mm	1	枚	48,000	48,000	T4017 0
単位当り	1	式		13,515,829	

Y1900
第0004号内訳書

B溪流2号床固工 (コンクリート) H=7.00m, L=21.00m, V=223.2m³

式 当り 10,329,957円

頁0-0015

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 土砂掘削 礫質土	90	m ³	446	40,140	S4511 0 第0-0001号代価表
6 岩掘削 (軟岩IB) ブレーカ600~800kg級	132	m ³	2,193	289,476	V0002 0 第0-0044号代価表
6 埋戻し (間詰) 礫質土	6	m ³	2,631	15,786	V9017 0 第0-0003号代価表
6 土砂掘削 跳ね上げ クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対策型(第2次基準)	42	m ³	406	17,052	S4511 0 第0-0007号代価表
6 岩掘削 跳ね上げ クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	66	m ³	406	26,796	S4511 0 第0-0048号代価表
6 岩盤清掃	73.8	m ²	1,245	91,881	S4510 0 第0-0049号代価表
6 堤体コンクリート (ポンプ車投入打設) 無筋構造物 設計日打設量 45m ³ 以上 60m ³ 未満	223.2	m ³	25,992	5,801,414	S4560 0 第0-0057号代価表
6 圧送管組立・撤去 延長150m以上	190.1	m	1,197	227,549	S4561 0 第0-0052号代価表
6 打継面清掃 高圧洗浄機 発動発電機等	223.2	m ³	279	62,272	S4565 0 第0-0013号代価表

大阪府

03-628702-30002-4-0

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 残置式木製型枠 (材工共) 大阪府内産材 4週8休以上	108.9	m ²	18,473	2,011,709	T4009 0
6 堤体型枠 (普通型枠) 設置・撤去	54.2	m ²	10,763	583,354	S4563 0 第0-0017号代価表
6 間詰擁壁コンクリート (ポンプ車投入打設) 無筋構造物 設計日打設量 30m ³ 未満	2.9	m ³	28,986	84,059	S4560 0 第0-0059号代価表
6 間詰コンクリート (ポンプ車投入打設) 無筋構造物 (同時打設) 設計日打設量 45m ³ 以上 60m ³ 未満	25.6	m ³	25,992	665,395	S4560 0 第0-0060号代価表
6 間詰擁壁型枠 (普通型枠) 設置・撤去	5.6	m ²	10,763	60,272	S4563 0 第0-0022号代価表
6 間詰型枠 (普通型枠) 一般型枠 小型構造物	7.6	m ²	7,755	58,938	SZB431 0 第0-0056号代価表
6 吸出防止材設置工	5.6	m ²	569	3,186	V3031 0 第0-0024号代価表
6 間詰擁壁水抜きパイプ 硬化塩化ビニル管 (薄肉管) VU=50	2.2	m	137	301	TQ354 0
6 堤体水抜きパイプ 硬化塩化ビニル管 (薄肉管) VU=400	2.8	m	5,900	16,520	T2001 0

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 キャットウォーク	48.6	m	2,380	115,668	S4428 0 第0-0025号代価表
6 植生シート工 植生ネット 肥料袋無 (標準品)	12.2	m ²	805	9,821	SF316 0 第0-0026号代価表
6 水平打継面処理工 (挿筋) D型 延長1.64m	204	本	492	100,368	S4567 0 第0-0030号代価表
6 鋼製堤名板 (B型) 400×550×12mm	1	枚	48,000	48,000	T4017 0
単位当り	1	式		10,329,957	

Y1900
第0005号内訳書

流木対策工

式 当り 2,471,448円

頁0-0018

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
2 A 溪流 木材処分	1	式	188,522	188,522	Y2900 第0013号内訳書
2 B 溪流 木材処分	1	式	2,282,926	2,282,926	Y2900 第0014号内訳書
単位当り	1	式		2,471,448	

Y1900
第0006号内訳書

A溪流 仮設工

式 当り 305,142円

頁0-0019

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
2 資材搬入路整備工					Y2900
	1	式	183,899	183,899	第0015号内訳書
2 水替工 仮設工					Y2900
	1	式	121,243	121,243	第0016号内訳書
単位当り	1	式		305,142	

Y1900
第0007号内訳書

B溪流 仮設工

式 当り 955,955円

頁0-0020

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
2 資材搬入路整備工					Y2900
	1	式	787,526	787,526	第0017号内訳書
2 水替工 仮設工					Y2900
	1	式	168,429	168,429	第0018号内訳書
単位当り	1	式		955,955	

Y1900
第0008号内訳書

その他

式 当り 140,000円

頁0-0021

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 木製標識板 400×500×30					T0035 0
	2	基	70,000	140,000	
単位当り	1	式		140,000	

Y2900
第0009号内訳書

集水桝

A渓流水路工

式 当り

131,592円

頁0-0022

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 バケツ打設 小型構造物 0.45m ³ 級バックホウ	1.0	m ³	38,523	38,523	V0011 0 第0-0037号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 生コンクリート 運搬距離 220m	1.0	m ³	1,449	1,449	S4073 0 第0-0011号代価表
6 普通型枠 一般型枠 小型構造物	11.4	m ²	7,755	88,407	SZB431 0 第0-0038号代価表
6 基礎砕石工(機械施工) 再生クラッシャー RC-40 砕石の敷均し厚10cm	2.6	m ²	1,236	3,213	V5010 0 第0-0039号代価表
単位当り	1	式		131,592	

Y2900
第0010号内訳書

溜枳

A渓流水路工

式 当り 1,162,506円

頁0-0023

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 バケツ打設 小型構造物 0.45m3級バックホウ	19.1	m ³	38,523	735,789	V0011 0 第0-0037号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 生コンクリート 運搬距離 220m	19.1	m ³	1,449	27,675	S4073 0 第0-0011号代価表
6 普通型枠 一般型枠 小型構造物	50.5	m ²	7,755	391,627	SZB431 0 第0-0038号代価表
6 伸縮継目目地材 樹脂発泡体(倍率6)	3.4	m ²	2,181	7,415	S4280 0 第0-0015号代価表
単位当り	1	式		1,162,506	

Y2900
第0011号内訳書

帯工

A渓流水路工

式 当り

635,219円

頁0-0024

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 バケツ打設 小型構造物 0.45m3級バックホウ	8.9	m ³	38,523	342,854	V0011 0 第0-0037号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 生コンクリート 運搬距離 220m	8.9	m ³	1,449	12,896	S4073 0 第0-0011号代価表
6 普通型枠 一般型枠 小型構造物	34.2	m ²	7,755	265,221	SZB431 0 第0-0038号代価表
6 堤体水抜きパイプ 硬化塩化ビニル管(薄肉管) VU=200	0.5	m	1,365	682	T2002 0
6 キャットウォーク	5.7	m	2,380	13,566	S4428 0 第0-0025号代価表
単位当り	1	式		635,219	

Y2900
第0012号内訳書

取付部

A渓流水路工

式 当り

382,521円

頁0-0025

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 ふとんかご設置工 (階段式) 線径3.2 網目13 高50 幅120	26.0	m	10,722	278,772	V3002 0 第0-0041号代価表
6 ふとんかご設置工 (スロープ式) 線径3.2 網目13 高50 幅120	7.0	m	10,126	70,882	V3003 0 第0-0028号代価表
6 敷間詰(栗石) 割栗石(150~200mm)	1.5	m ³	4,197	6,295	V4002 0 第0-0042号代価表
6 吸出防止材設置工	46.7	m ²	569	26,572	V3031 0 第0-0024号代価表
単位当り	1	式		382,521	

Y2900
第0013号内訳書

A溪流 木材処分


式 当り 188,522円

頁0-0026

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 伐木処理 玉切 作業の難易度 中(0%) 直径10cm以上16cm未満	6	本	92	552	S4683 0 第0-0061号代価表
6 伐木処理 玉切 作業の難易度 中(0%) 直径16cm以上22cm未満	14	本	106	1,484	S4683 0 第0-0062号代価表
6 伐木処理 玉切 作業の難易度 中(0%) 直径22cm以上28cm未満	6	本	120	720	S4683 0 第0-0063号代価表
6 伐木処理 玉切 作業の難易度 中(0%) 直径28cm以上	26	本	134	3,484	S4683 0 第0-0064号代価表
6 積込	19.6	m ³	3,209	62,896	V90010 0 第0-0065号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 木材 運搬距離 50m	9.8	m ³	570	5,586	S4073 0 第0-0066号代価表
6 貨物自動車運搬費(幹) ; 運搬車種 2t車 賃料・損料計上あり 運搬距離 4.2km	4	台	16,500	66,000	SA001 0 第0-0067号代価表
6 木材処分(幹)	7.6	t	6,000	45,600	T1002 0
6 木材処分(枝葉)	0.2	t	11,000	2,200	T1003 0

大阪府

03-628702-30002-4-0



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
単位当り	1	式		188,522	

Y2900
第0014号内訳書

B溪流 木材処分

式 当り

2,282,926円

頁0-0028

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 立木伐採 径10cm未満	10	本	282	2,820	V0051 0 第0-0068号代価表
6 立木伐採 径10cm以上16cm未満	13	本	346	4,498	V0052 0 第0-0072号代価表
6 立木伐採 径16cm以上22cm未満	5	本	423	2,115	V0053 0 第0-0076号代価表
6 立木伐採 径22cm以上28cm未満	7	本	496	3,472	V0054 0 第0-0080号代価表
6 立木伐採 径28cm以上34cm未満	7	本	7,515	52,605	T1011 0
6 立木伐採 径34cm以上40cm未満	7	本	10,206	71,442	T1012 0
6 立木伐採 径40cm以上46cm未満	5	本	22,960	114,800	T1013 0
6 立木伐採 径46cm以上52cm未満	3	本	38,267	114,801	T1014 0
6 立木伐採 径52cm以上58cm未満	2	本	46,740	93,480	T1015 0

大阪府

03-628702-30002-4-0

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 立木伐採 径64cm以上70cm未満	1	本	78,583	78,583	T1017 0
6 立木伐採 径70cm以上76cm未満	1	本	120,950	120,950	T1018 0
6 伐木処理 玉切 作業の難易度 中(0%) 直径10cm未満	2	本	83	166	S4683 0 第0-0084号代価表
6 伐木処理 玉切 作業の難易度 中(0%) 直径10cm以上16cm未満	24	本	92	2,208	S4683 0 第0-0061号代価表
6 伐木処理 玉切 作業の難易度 中(0%) 直径16cm以上22cm未満	58	本	106	6,148	S4683 0 第0-0062号代価表
6 伐木処理 玉切 作業の難易度 中(0%) 直径22cm以上28cm未満	44	本	120	5,280	S4683 0 第0-0063号代価表
6 伐木処理 玉切 作業の難易度 中(0%) 直径28cm以上	27	本	134	3,618	S4683 0 第0-0064号代価表
6 積込	185.6	m ³	3,209	595,590	V90010 0 第0-0065号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 木材 運搬距離 220m	92.8	m ³	993	92,150	S4073 0 第0-0085号代価表

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 貨物自動車運搬費(立木幹) ; 運搬車種 2 t 車 賃料・損料計上あり 運搬距離 53.4 km	22	台	18,000	396,000	SA001 0 第0-0086号代価表
6 貨物自動車運搬費(立木幹以外) ; 運搬車種 2 t 車 賃料・損料計上あり 運搬距離 42 km	16	台	16,500	264,000	SA001 0 第0-0087号代価表
6 木材処分(幹)	17.0	t	6,000	102,000	T1002 0
6 木材処分(枝葉)	14.2	t	11,000	156,200	T1003 0
単位当り	1	式		2,282,926	

Y2900
第0015号内訳書

資材搬入路整備工

式 当り 183,899円

頁0-0031

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 大型土のう撤去					V44312 0
	38	袋	625	23,750	第0-0088号代価表
6 処分費(大型土のう袋) 産業廃棄物 (株)アイデックス					W0004
	80	Kg	50	4,000	
6 暗渠排水管 撤去 波状管及び網状管					SZA589 0
	75.0	m	117.2	8,790	第0-0090号代価表
6 敷鉄板設置・撤去					V0923 0
	107	m ²	397	42,479	第0-0091号代価表
6 敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×3048 供用日数120日					SB765 0
	23	枚	4,560	104,880	第0-0095号代価表
単位当り					
	1	式		183,899	

Y2900
第0016号内訳書

水替工

仮設工

式 当り

121,243円

頁0-0032

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 ポンプ運転 (小口径) 作業時排水 排水量0以上6未満 (m ³ /h)	※ 9	日	5,589	50,301	S4425 0 第0-0096号代価表
6 ポンプ据付・撤去 (小口径) ポンプ口径 50mm	1	箇所	17,440	17,440	S4426 0 第0-0098号代価表
6 土のう締切工 土砂現場採取	1	m ²	12,242	12,242	S4420 0 第0-0099号代価表
6 廻排水 (φ300mm) 据付・撤去 波状管及び網状管 (450mm~600mmを適用)	20.0	m	2,063	41,260	SZA589 0 第0-0100号代価表
単位当り	1	式		121,243	

Y2900
第0017号内訳書

資材搬入路整備工

式 当り

787,526円

頁0-0033

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 土砂掘削 礫質土	177	m ³	446	78,942	S4511 0 第0-0001号代価表
6 盛土	132	m ³	406	53,592	S4511 0 第0-0101号代価表
6 コンクリート路面工	151.9	m ²	4,312	654,992	V7032 0 第0-0102号代価表
単位当り	1	式		787,526	

Y2900
第0018号内訳書

水替工

仮設工

式 当り

168,429円

頁0-0034

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 ポンプ運転(小口径) 作業時排水 排水量0以上6未満(m ³ /h)	※ 17	日	5,589	95,013	S4425 0 第0-0096号代価表
6 ポンプ据付・撤去(小口径) ポンプ口径 50mm	2	箇所	17,440	34,880	S4426 0 第0-0098号代価表
6 土のう締切工 土砂現場採取	2	m ²	12,242	24,484	S4420 0 第0-0099号代価表
6 廻排水(φ300mm) 据付・撤去 波状管及び網状管(450mm~600mmを適用)	40.0	m	351.3	14,052	SZA589 0 第0-0106号代価表
単位当り	1	式		168,429	

大阪府

03-628702-30002-4-0