

事業名	広域営農団地農道整備事業 岩湧地区
工事名	広域農道岩湧地区31舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					歩A
	SP 掘削		m3		1,000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オフノカット, -, 無し, 無し, 10,000m3未満, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オフノカット				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	無し				
	5)障害の有無	無し				
	6)施工数量	10,000m3未満				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		244.3	
	*** S単-2号 ***					歩A
	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D/D区間の有無	無し				
	5)運搬距離(km)	0.3km以下				
	単 価		m3		322.2	
	*** S単-3号 ***					歩A
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 敷均し+締固め, -, 10,000m3未満, 無し, なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)作業形態	敷均し+締固め				
	3)土質	-				
	4)施工数量	10,000m3未満				
	5)障害の有無	無し				
	6)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		160.9	
	*** S単-4号 ***					歩A
	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 1層施工, 150mm, 再生クラッシャーラン RC-30			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	1層施工				
	2)全仕上り厚	150mm				
	3)材料	再生クラッシャーラン RC-30				
	単 価		m ²		359.4	
	*** S単-5号 ***					歩A
	SP 下層路盤(歩道部)		m ²		1,000 m ²	当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 1層施工, 100mm, 再生クラッシャーラン RC-30, なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	1層施工				
	2)全仕上り厚	100mm				
	3)材料	再生クラッシャーラン RC-30				
	4)長期割引単価区分	なし				

事業名	広域富農団地農道整備事業 岩湧地区
工事名	広域農道岩湧地区31舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		644.9	
	*** S単-6号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材、粒度調整砕石 M-25、1層施工、厚、0mm、150mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ 2)材料区分Ⅱ 3)平均幅員 4)施工区分 5)瀝青材区分Ⅰ 7)1層当り平均仕上り厚(瀝青材) 8)全仕上り厚(砕石材)	路盤材 粒度調整砕石 M-25 - 1層施工 - 0.000mm 150.000mm				
	単 価		m ²		665.8	
	*** S単-7号 ***					
	SP 基層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基層 (車道・路肩部) 1.4m以上、再生粗粒度アスファルト混合物(20)、フライコート PK-3、50mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)平均幅員 2)材料 3)瀝青材料種類 4)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上 再生粗粒度アスファルト混合物(20) フライコート PK-3 50.000mm				
	単 価		m ²		1,416	
	*** S単-8号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、密粒度アスコン(20)、タックコート PK-4、50mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)平均幅員 2)比重区分 3)材料区分 4)瀝青材料種類 5)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 50.000mm				
	単 価		m ²		1,532	
	*** S単-9号 ***					
	SP 表層 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (歩道部) 1.4m以上、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、再生密粒度アスコン(13)、フライコート PK-3、30mm、なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)平均幅員 2)比重区分 3)材料区分 4)瀝青材料種類 5)1層当り平均仕上り厚 6)長期割引単価区分	1.4m以上 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(13) フライコート PK-3 30.000mm なし				
	単 価		m ²		1,127	