



自然歩道再整備工

一式

設  
計  
大  
要

設計金額	金	9,038,700	円
消費税抜き金額	金	8,217,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	821,700	円

# 総括情報表

事務所コード	87		
事務所名	環境農林水産部		
設計書名	実施設計書	当初	
設計書番号	04-628702-70005-4-0		
変更回数	0		
事業コード			
事業名			
単価区分	1 実施単価		
単価地区	08 島本町		
単価適用年月日	0-04.08.01(0)		
諸経費体系	1 土木工事		
	当 世 代	前 世 代	
前払率	40 %		
諸経費工種	11 公園		
現場環境改善費(率分)	00 計上しない		
施工地域区分	99 補正なし		
契約保証区分	10 金銭的保証		
週休2日工事区分	03 4週8休以上		

# 総括情報表

	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	備 考
**本工事費**	8,217,000			数量欄に ※ があれば、金抜設計書では数量が出力されません ; (全角セミコロン) の後の文字は、金抜設計書では出力されません
工事価格計	8,217,000			

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0003

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
※※本工事費※※					X1000
1 自然歩道再整備工					Y1999
	1	式	4,138,102	4,138,102	第0001号内訳書
*直接工事費*				4,138,102	
共通仮設費(率分) $464000=4138102*((0.1080*1.0*1.0)*1.04)$ 対象額……………4,138,102 率……………0.1080				464,000	
*共通仮設費計*				464,000	
※※純工事費※※				4,602,102	
現場管理費 $2079000=4602102*((0.4263*1.0*1.0)+0.0000)*1.06)$ 対象額……………4,602,102 率……………0.4263				2,079,000	
※※工事原価※※				6,681,102	
一般管理費等 $1535985=6681102*((0.2295*1.0000)+0.0004)$ 率=40% 対象額……………6,681,102 率……………0.2295			前払補正率… 1.0000	1,535,898	

大阪府

04-628702-70005-4-0

※※本工事費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0004

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
※※工事価格計※※				8,217,000	

Y1999  
第0001号内訳書

自然歩道再整備工


式 当り 4,138,102円

頁0-0005

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
2 標識撤去工					Y2999
	1	式	70,038	70,038	第0002号内訳書
2 A2型標識整備工					Y2900
	4	基	626,635	2,506,540	第0003号内訳書
2 B1型標識整備工					Y2900
	2	基	186,219	372,438	第0004号内訳書
2 C2型標識整備工(1)					Y2900
	4	基	131,920	527,680	第0005号内訳書
2 C2型標識整備工(2)					Y2900
	2	基	132,637	265,274	第0006号内訳書
2 D1型標識整備工(1)					Y2900
	1	基	86,274	86,274	第0007号内訳書
2 D1型標識整備工(2)					Y2900
	2	基	87,501	175,002	第0008号内訳書
2 F型標識整備工					Y2900
	1	基	39,976	39,976	第0009号内訳書
2 資材運搬工					Y2999
	1	式	94,880	94,880	第0010号内訳書

大阪府

04-628702-70005-4-0



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
**単位当り**	1	式		4,138,102	



Y2999  
第0002号内訳書

標識撤去工

式 当り 70,038円

頁0-0007

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備 考
6 案内標識撤去 50kg～100kg	4	基	2,826	11,304	V0008 0 第0-0001号代価表
6 案内標識撤去 50kg以下	11	基	2,620	28,820	V0006 0 第0-0002号代価表
6 ダンプトラック運搬(島本町) ダンプトラック4t車 人力	0.60	m <sup>3</sup>	12,972	7,783	S4075 0 第0-0003号代価表
6 処分費(木材)(島本町)	0.42	t	12,000	5,040	W0001
6 コンクリート取壊し工(島本町) 無筋コンクリート撤去	0.10	m <sup>3</sup>	27,934	2,793	V8001 0 第0-0005号代価表
6 コンクリート殻積込(島本町)	0.10	m <sup>3</sup>	823	82	V8002 0 第0-0007号代価表
6 コンクリート殻運搬(島本町) 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.10	m <sup>3</sup>	11,070	1,107	SZA961 0 第0-0008号代価表
6 コンクリート殻処分(島本町)	0.10	m <sup>3</sup>	4,230	423	SOZA12 0 第0-0009号代価表
6 ダンプトラック運搬(能勢町) ダンプトラック4t車 人力	0.38	m <sup>3</sup>	12,684	4,819	S4075 0 第0-0010号代価表

大阪府

04-628702-70005-4-0

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 処分費(木材) (能勢町)					W0001
	0.27	t	11,000	2,970	
6 アスファルト舗装版切断 (能勢町) アスファルト舗装版 15cm以下					SZD321 0
	5.12	m	556.1	2,847	第0-0011号代価表
6 アスファルト舗装版破碎積込 (能勢町)					SZA173 0
	0.82	m <sup>2</sup>	1,519	1,245	第0-0012号代価表
6 アスファルト殻運搬 (能勢町) 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)					SZA961 0
	0.04	m <sup>3</sup>	16,600	664	第0-0013号代価表
6 アスファルト殻処分 (能勢町)					SOZA12 0
	0.04	m <sup>3</sup>	3,525	141	第0-0014号代価表
**単位当り**					
	1	式		70,038	

Y2900  
第0003号内訳書

A2型標識整備工

基 当り

626,635円

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 案内標識据付 50kg~100kg	1	基	5,447	5,447	V00033 0 第0-0015号代価表
6 床掘 土砂 現場制約あり	0.28	m <sup>3</sup>	8,644	2,420	SZA161 0 第0-0016号代価表
6 埋戻 現場制約あり 土砂	0.28	m <sup>3</sup>	6,317	1,768	SZA181 0 第0-0017号代価表
6 標識本体製作費 A2型	1	基	222,000	222,000	W0001
6 表示板製作費 A2型 版下データ作成費を含む	1	枚	395,000	395,000	W0001
***単位当り***	1	基		626,635	

大 阪 府

04-628702-70005-4-0

Y2900  
第0004号内訳書

B1型標識整備工

基 当り 186,219円

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 案内標識据付 50kg以下	1	基	4,779	4,779	V0001 0 第0-0018号代価表
6 床掘 土砂 現場制約あり	0.23	m <sup>3</sup>	8,644	1,988	SZA161 0 第0-0016号代価表
6 埋戻 現場制約あり 土砂	0.23	m <sup>3</sup>	6,317	1,452	SZA181 0 第0-0017号代価表
6 標識本体製作費 B1型	1	基	134,000	134,000	W0001
6 表示板製作費 B1型 版下データ作成費を含む	1	枚	44,000	44,000	W0001
**単位当り**	1	基		186,219	

Y2900  
第0005号内訳書

C2型標識整備工 (1)

基 当り 131,920円

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 案内標識据付 50kg以下	1	基	4,779	4,779	V0001 0 第0-0018号代価表
6 床掘 土砂 現場制約あり	0.21	m <sup>3</sup>	8,644	1,815	SZA161 0 第0-0016号代価表
6 埋戻 現場制約あり 土砂	0.21	m <sup>3</sup>	6,317	1,326	SZA181 0 第0-0017号代価表
6 標識本体製作費 C2型	1	基	78,000	78,000	W0001
6 表示板製作費 C2型 版下データ作成費を含む	1	枚	46,000	46,000	W0001
**単位当り**	1	基		131,920	

Y2900  
第0006号内訳書

C2型標識整備工 (2)

基 当り 132,637円

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 案内標識据付 50kg以下	1	基	4,779	4,779	V0001 0 第0-0018号代価表
6 型枠工 一般型枠 小型構造物	0.25	m <sup>2</sup>	7,865	1,966	SZB431 0 第0-0019号代価表
6 コンクリート工 小型構造物 人力打設	0.05	m <sup>3</sup>	37,840	1,892	SZB401 0 第0-0020号代価表
6 標識本体製作費 C2型	1	基	78,000	78,000	W0001
6 表示板製作費 C2型 版下データ作成費を含む	1	枚	46,000	46,000	W0001
***単位当り***	1	基		132,637	

Y2900  
第0007号内訳書

D1型標識整備工 (1)

基 当り 86,274円

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 案内標識据付 50kg以下	1	基	4,779	4,779	V0001 0 第0-0018号代価表
6 床掘 土砂 現場制約あり	0.10	m <sup>3</sup>	8,644	864	SZA161 0 第0-0016号代価表
6 埋戻 現場制約あり 土砂	0.10	m <sup>3</sup>	6,317	631	SZA181 0 第0-0017号代価表
6 標識本体製作費 D1型	1	基	44,000	44,000	W0001
6 表示板製作費 D1型 版下データ作成費を含む	1	枚	36,000	36,000	W0001
***単位当り***	1	基		86,274	

Y2900  
第0008号内訳書

D1型標識整備工 (2)

基 当り

87,501円

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 案内標識据付 50kg以下	1	基	4,779	4,779	V0001 0 第0-0018号代価表
6 床掘 土砂 現場制約あり	0.10	m <sup>3</sup>	8,644	864	SZA161 0 第0-0016号代価表
6 埋戻 現場制約あり 土砂	0.10	m <sup>3</sup>	6,317	631	SZA181 0 第0-0017号代価表
6 表層 (車道・路肩部) 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	0.40	m <sup>2</sup>	3,069	1,227	SZD023 0 第0-0021号代価表
6 標識本体製作費 D1型	1	基	44,000	44,000	W0001
6 表示板製作費 D1型 版下データ作成費を含む	1	枚	36,000	36,000	W0001
**単位当り**	1	基		87,501	



Y2900  
第0009号内訳書

F型標識整備工

基 当り 39,976円

頁0-0015

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 標識板取付け	1	基	3,976	3,976	SF513 0 第0-0022号代価表
6 表示板製作費 F型 版下データ作成費を含む	1	枚	36,000	36,000	W0001
**単位当り**	1	基		39,976	

Y2999  
第0010号内訳書

資材運搬工

式 当り

94,880円

頁0-0016

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 人肩運搬 資材搬入 (No. 5⇒No. 6) 木材 防腐処理補正加工あり	0.14	m3	48,157	6,741	V0111 0 第0-0023号代価表
6 人肩運搬 資材搬入 (No. 5⇒No. 8) 木材 防腐処理補正加工あり	0.14	m3	75,117	10,516	V0112 0 第0-0024号代価表
6 人肩運搬 資材搬入 (No. 13⇒No. 14) 木材 防腐処理補正加工あり	0.04	m3	23,255	930	V0115 0 第0-0025号代価表
6 人肩運搬 資材搬入 (No. 13⇒No. 15) 木材 防腐処理補正加工あり	0.02	m3	42,189	843	V011565 0 第0-0026号代価表
6 人肩運搬 資材搬入 (No. 13⇒No. 16) 木材 防腐処理補正加工あり	0.14	m3	70,795	9,911	V011551 0 第0-0027号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出 (No. 8⇒No. 5) 木材 防腐処理補正加工あり	0.14	m3	45,276	6,338	V01122 0 第0-0028号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出 (No. 6⇒No. 5) 木材 防腐処理補正加工あり	0.14	m3	22,020	3,082	V01111 0 第0-0029号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出 (No. 16⇒No. 13) 木材 防腐処理補正加工あり	0.14	m3	34,574	4,840	V0116651 0 第0-0030号代価表
6 人肩運搬 廃材搬出 (No. 15⇒No. 13) 木材 防腐処理補正加工あり	0.02	m3	20,785	415	V01155 0 第0-0031号代価表

大阪府

04-628702-70005-4-0

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 人肩運搬 廃材搬出 (No. 14⇒No. 13) 木材 防腐処理補正加工あり	0.04	m3	11,113	444	V01156 0 第0-0032号代価表
6 交通誘導警備員B.	※ 4	人	12,705	50,820	RA227 0
**単位当り**	1	式		94,880	