



設  
計  
大  
要

治山ダム工(鋼製) 2基

1号 L=14.0m、H=4.0m、W=9.9t

2号 L=19.5m、H=5.5m、W=16.7t

流木対策工 一式

設 計 金 額

金 40,669,200 円

消費税抜き金額

金 36,972,000 円

取引に係る消費税  
及び地方消費税の  
額

金 3,697,200 円

# 総括情報表

事務所コード 事務所名 設計書名 設計書番号 変更回数 事業コード 事業名 単価区分 単価地区 単価適用年月日	87 環境農林水産部 実施設計書 04-628704-10003-4-0 0 1 実施単価 36 河内長野市 0-04.06.01(0) N 治山・林道工事 当世代	前払区分 一般管理費区分 工種区分 契約保証区分 施工地域・工事場所区分 週休2日工事区分	01 前払40%以下 01 減しない 03 治山・地すべり 01 金銭的保証 99 補正なし 03 4週8休以上		
--	---	--	---	--	--

# 総括情報表

本工事費	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	備考
	36,972,000			数量欄に※があれば、金抜設計書では数量が出力されません ; (全角セミコロンの)の後の文字は、金抜設計書では出力されません
合計	36,972,000			

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0003

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
本工事費					X1000
1 治山ダム工					Y1900
1 流木対策工	1	式	17,683,737	17,683,000	第0001号内訳書
1 仮設工	1	式	447,538	447,000	第0002号内訳書
直接工事費計	1	式	2,069,991	2,069,000	第0003号内訳書
共通仮設費 (率分) 20199000*(0.1138*1.0)*1.04 対象額……………20,199,000 率……………0.1138				20,199,000	
1 運搬費 (積上分)				2,391,000	Z0001
6 敷鉄板運搬				101,000	T0101 0
6 しま鋼板運搬	11.23	t	7,660	86,021	T0102 0
	1.16	t	7,660	8,885	

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0004

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 H形鋼運搬					T0103	0
共通仮設費計	0.90	t	7,660	6,894		
純工事費計				2,492,000		
現場管理費				22,691,000		
22691000*(0.3550*1.0)*1.06 対象額.....22,691,000 率.....0.3550						
工事原価計				8,538,000		
一般管理費等				31,229,000		
31229000*(0.1835*1.00+0.0004) 対象額.....31,229,000 率.....0.1835						
1 業務委託料等 (スクラップ等を含む)	31,229,000			5,743,000	Z0041	
当初原価						
工事価格				0		
消費税等相当額				36,972,000		
36972000*0.10 対象額.....36,972,000 率.....0.1000						
				3,697,200		



工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
2 1 号治山ダム工 L=14.0m、H=4.0m、W=9.9t	1	式	6,512,544	6,512,544	第0004号内訳書
2 2 号治山ダム工 L=19.5m、H5.5m、W=16.7t	1	式	10,338,275	10,338,275	第0005号内訳書
2 運搬工	1	式	832,918	832,918	第0006号内訳書
**単位当り**					
	1	式		17,683,737	



Y1900  
第0002号内訳書

流木対策工

式 当り

447,538円

頁0-0007

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
2 立木				Y2900	
2 倒木・丸太	1	式	347,484	347,484	第0007号内訳書
	1	式	100,054	100,054	第0008号内訳書
**単位当り**	1	式		447,538	

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 土のう締切工					S4420 0
6 暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管	4.2	m 2	12,620	53,004	第0-0062号代価表 0
6 大型土のう製作・設置 平積0.35m3バックホウ、クレーン機能付	36.0	m	1,517	54,612	第0-0063号代価表 0
2 資材搬入路作設工	12	袋	6,567	78,804	第0-0064号代価表 Y2900
2 資材搬入路復旧工	1	式	970,815	970,815	第0009号内訳書 Y2900
	1	式	912,756	912,756	第0010号内訳書
	1	式		2,069,991	
**単位当り**					


工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 (治) バックホウ掘削積込					S4511	0
6 山地治山 岩石掘削(機械) 大型ブレーカ 油圧式 600~800kg級 軟岩 (I) B	47	m 3	466	21,902	S4505	第0-0001号代価表 0
6 破砕片除去	85	m 3	1,850	157,250	S4511	第0-0003号代価表 0
6 埋戻し 最大埋戻幅1m未満	85	m 3	425	36,125	SZA181	第0-0005号代価表 0
6 上流部敷均し	25	m 3	2,655	66,375	S4511	第0-0006号代価表 0
6 岩盤掘削面整形	54	m 3	466	25,164	S4509	第0-0007号代価表 0
6 鋼製枠組立	34.9	m 2	2,001	69,834	V0001	第0-0008号代価表 0
6 エキスパンドメタル	8.83	t	471,079	4,159,627	T0001	第0-0009号代価表 0
6 中詰流出防止材取付	1.11	t	421,000	467,310	V0002	0
	108.4	m 2	411	44,552		第0-0011号代価表 04-628704-10003-4-0



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 吸出し防止材設置					SZA831	0
6 鋼製砕詰石	70.3	m <sup>2</sup>	638.2	44,865		第0-0012号代価表
6 ふとんかご (水叩き)	86.9	m <sup>3</sup>	7,986	693,983	V0003	0
6 かが砕	4.0	m	15,147	60,588	V0004	0
6 かが砕 端部砕	36.0	m	12,219	439,884	S4279	0
6 法面工 人力施工による植生工 植生シート工 肥料袋無 (標準品)	38	枚	1,860	70,680	T0003	0
6 法面工 人力施工による植生工 植生マット工 肥料袋付	19.0	m <sup>2</sup>	885	16,815	SF316	0
6 植生土のう間詰工	2.7	m <sup>2</sup>	2,463	6,650	SF316	0
6 堤名板	52	袋	345	17,940	V0016	0
	1	枚	48,000	48,000	T0005	0



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 (治) バックホウ掘削積込					S4511	0
6 山地治山 岩石掘削(機械) 大型ブレーカ 油圧式 600~800kg級 軟岩 (I) B	101	m 3	466	47,066	S4505	第0-0001号代価表 0
6 破砕片除去	84	m 3	1,850	155,400	S4511	第0-0003号代価表 0
6 埋戻し 最大埋戻幅1m未満	84	m 3	425	35,700	SZA181	第0-0005号代価表 0
6 上流部敷均し	55	m 3	2,655	146,025	S4511	第0-0006号代価表 0
6 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	65	m 3	466	30,290	S4508	第0-0007号代価表 0
6 岩盤掘削面整形	7.2	m 2	575	4,140	S4509	第0-0021号代価表 0
6 鋼製枠組立	45.0	m 2	2,001	90,045	V0001	第0-0008号代価表 0
6 エキスパンドメタル	14.76	t	471,079	6,953,126	T0001	第0-0009号代価表 0
	1.91	t	421,000	804,110		



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 中詰流出防止材取付					V0002	0
6 吸出し防止材設置	179.9	m 2	411	73,938	SZA831	第0-0011号代価表 0
6 鋼製枠詰石	118.5	m 2	638.2	75,626	V0003	第0-0012号代価表 0
6 ふとんかご (水叩き)	158.1	m 3	7,986	1,262,586	V0004	第0-0013号代価表 0
6 かご枠工 幅 80 c m 詰石	4.0	m	15,147	60,588	S4279	第0-0015号代価表 0
6 かご枠 端部枠	34.0	m	12,242	416,228	T0003	第0-0022号代価表 0
6 法面工 人力施工による植生工 植生シート工 肥料袋無 (標準品)	36	枚	1,860	66,960	SF316	0
6 法面工 人力施工による植生工 植生マット工 肥料袋付	43.1	m 2	885	38,143	SF316	第0-0018号代価表 0
6 植生土のう間詰工	4.6	m 2	2,463	11,329	V0016	第0-0019号代価表 0
	55	袋	345	18,975		第0-0020号代価表 0






工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 鋼材積込 平積0.6m3バックホウ積込、クレーン機能付				V0006	0
6 ダンプトラック運搬(鋼材) 3t級、運搬距離1.0km	27.8	t	1,035	28,773	第0-0023号代価表 0
6 鋼材積込 平積0.35m3バックホウ、クレーン機能付	27.8	t	462	12,843	第0-0025号代価表 0
6 不整地運搬車運搬(鋼材) 4t級、運搬距離10m	27.8	t	1,659	46,120	第0-0027号代価表 0
6 鋼材積下 平積0.35m3バックホウ、クレーン機能付	10.6	t	514	5,448	第0-0029号代価表 0
6 不整地運搬車運搬(鋼材) 4t級、運搬距離90m	10.6	t	1,659	17,585	第0-0031号代価表 0
6 鋼材積下 平積0.6m3バックホウ積込	17.2	t	514	8,840	第0-0032号代価表 0
6 栗石積込 平積0.6m3バックホウ積込	17.2	t	1,659	28,534	第0-0031号代価表 0
6 ダンプトラック運搬(栗石) 3t級、運搬距離1.0km	277.8	m 3	395	109,731	第0-0033号代価表 0
	277.8	m 3	1,028	285,578	第0-0035号代価表 0



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 栗石積込 平積0.35m3バックホウ積込					S4511 0	
6 不整地運搬車運搬(栗石) 4t級、運搬距離30m	277.8	m <sup>3</sup>	528	146,678	V0013 0	第0-0036号代価表
6 不整地運搬車運搬(栗石) 4t級、運搬距離110m	103.7	m <sup>3</sup>	514	53,301	V0014 0	第0-0037号代価表
	174.1	m <sup>3</sup>	514	89,487		第0-0038号代価表
**単位当り**	1	式		832,918		

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 伐木処理 伐倒 作業の難易度 中 (0%) 直径10cm以上16cm未満	9	本	149	1,341	0 第0-0039号代価表
6 伐木処理 枝払 作業の難易度 中 (0%) 直径10cm以上16cm未満	9	本	114	1,026	0 第0-0040号代価表
6 伐木処理 玉切 作業の難易度 中 (0%) 直径10cm以上16cm未満	9	本	96	864	0 第0-0041号代価表
6 伐木処理 伐倒 作業の難易度 中 (0%) 直径16cm以上22cm未満	47	本	196	9,212	0 第0-0042号代価表
6 伐木処理 枝払 作業の難易度 中 (0%) 直径16cm以上22cm未満	47	本	133	6,251	0 第0-0043号代価表
6 伐木処理 玉切 作業の難易度 中 (0%) 直径16cm以上22cm未満	47	本	110	5,170	0 第0-0044号代価表
6 伐木処理 伐倒 作業の難易度 中 (0%) 直径22cm以上28cm未満	48	本	243	11,664	0 第0-0045号代価表
6 伐木処理 枝払 作業の難易度 中 (0%) 直径22cm以上28cm未満	48	本	147	7,056	0 第0-0046号代価表
6 伐木処理 玉切 作業の難易度 中 (0%) 直径22cm以上28cm未満	48	本	125	6,000	0 第0-0047号代価表



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 伐木処理 伐倒 作業の難易度 中 (0%) 直径28cm以上	46	本	295	13,570	S4683 0 第0-0048号代価表
6 伐木処理 枝払 作業の難易度 中 (0%) 直径28cm以上	46	本	167	7,682	S4683 0 第0-0049号代価表
6 伐木処理 玉切 作業の難易度 中 (0%) 直径28cm以上	46	本	139	6,394	S4683 0 第0-0050号代価表
6 木材積込 平積0.35m3バックホウ、クレーン機能付	54.7	m 3	1,328	72,641	V0022 0 第0-0051号代価表
6 不整地運搬車運搬 (木材) 4t級、運搬距離55m	54.7	m 3	514	28,115	V0021 0 第0-0052号代価表
6 木材積込 平積0.35m3バックホウ、クレーン機能付	54.7	m 3	1,328	72,641	V0023 0 第0-0051号代価表
6 ダンプトラック運搬 (木材) 3t級、運搬距離1.0km	54.7	m 3	411	22,481	V0024 0 第0-0053号代価表
6 木材積込 平積0.6m3バックホウ積込、クレーン機能付	54.7	m 3	825	45,127	V0025 0 第0-0054号代価表
6 ダンプトラック運搬 (木材) 10t級、運搬距離4.7km	54.7	m 3	553	30,249	第0-0055号代価表



工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 伐木処理 枝払 作業の難易度 中 (0%) 直径10cm以上16cm未満	4	本	114	456	0 第0-0040号代価表
6 伐木処理 玉切 作業の難易度 中 (0%) 直径10cm以上16cm未満	4	本	96	384	0 第0-0041号代価表
6 伐木処理 枝払 作業の難易度 中 (0%) 直径16cm以上22cm未満	15	本	133	1,995	0 第0-0043号代価表
6 伐木処理 玉切 作業の難易度 中 (0%) 直径16cm以上22cm未満	15	本	110	1,650	0 第0-0044号代価表
6 伐木処理 枝払 作業の難易度 中 (0%) 直径22cm以上28cm未満	5	本	147	735	0 第0-0046号代価表
6 伐木処理 玉切 作業の難易度 中 (0%) 直径22cm以上28cm未満	5	本	125	625	0 第0-0047号代価表
6 伐木処理 枝払 作業の難易度 中 (0%) 直径22cm以上28cm未満	11	本	147	1,617	0 第0-0046号代価表
6 伐木処理 玉切 作業の難易度 中 (0%) 直径22cm以上28cm未満	11	本	125	1,375	0 第0-0047号代価表
6 積込 (倒木・丸太) 平積0.35m3バックホウ	5.6	m <sup>3</sup>	3,349	18,754	0 第0-0057号代価表



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 不整地運搬車運搬 (倒木・丸太) 4t級、運搬距離55m					V0027 0	
6 ダンプトラック運搬 (倒木・丸太) 3t級、運搬距離1.0km	5.6	m 3	514	2,878	V0028 0	第0-0058号代価表
6 積込 (倒木・丸太) 平積0.60m3バックホウ	5.6	m 3	411	2,301	V0029 0	第0-0059号代価表
6 ダンプトラック運搬 (倒木・丸太) 10t級、運搬距離9.6km	5.6	m 3	2,185	12,236	V0030 0	第0-0060号代価表
6 木くず処分費 幹	5.6	m 3	830	4,648	T0022 0	第0-0061号代価表
	5.6	m 3	9,000	50,400		
	1	式		100,054		

\*\*\*単位当り\*\*\*

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 土砂掘削・積込					S4511	0
6 大型土のう製作・設置 平積0.35m3バックホウ、クレーン機能付	201	m 3	425	85,425	V0031	第0-0066号代価表 0
6 不整地運搬車運搬(土砂) 4t級、運搬距離55m	44	袋	6,567	288,948	V0033	第0-0064号代価表 0
6 土砂掘削・積込	160	m 3	514	82,240	S4511	第0-0067号代価表 0
6 ダンプトラック運搬(土砂) 3t級、運搬距離0.2km	160	m 3	425	68,000	V0034	第0-0066号代価表 0
6 砕石積込	160	m 3	719	115,040	S4511	第0-0068号代価表 0
6 ダンプトラック運搬(砕石) 3t級、運搬距離1.0km	24.1	m 3	335	8,073	V0037	第0-0069号代価表 0
6 砕石積込	24.1	m 3	822	19,810	S4511	第0-0070号代価表 0
6 不整地運搬車運搬(砕石) 4t級、運搬距離55m	24.1	m 3	425	10,242	V0033	第0-0071号代価表 0
	24.1	m 3	514	12,387		第0-0072号代価表 0





工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 砂利路盤工(機械) バックホウ敷均し 敷均し 舗装面仕上げ無し					S4813 0
6 敷鉄板設置 平積0.35m3バックホウ、クレーン機能付	241.0	m <sup>2</sup>	434	104,594	第0-0073号代価表 0
6 敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×3048 供用日数130日	65.0	m <sup>2</sup>	298	19,370	第0-0075号代価表 0
6 しま鋼板・しま鋼板受桁設置	14	枚	4,940	69,160	第0-0076号代価表 0
6 縞鋼板賃料	6.7	m <sup>2</sup>	7,590	50,853	第0-0077号代価表 0
6 H形鋼賃料	6.7	m <sup>2</sup>	3,450	23,115	T0024 0
	0.90	t	15,065	13,558	T0023 0
**単位当り**	1	式		970,815	

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 土砂掘削・積込					S4511	0
6 土砂掘削・積込	33	m 3	425	14,025	S4511	第0-0066号代価表 0
6 ダンプトラック運搬(土砂) 3t級、運搬距離0.2km	162	m 3	425	68,850	V0034	第0-0066号代価表 0
6 不整地運搬車運搬(土砂) 4t級、運搬距離55m	162	m 3	719	116,478	V0033	第0-0068号代価表 0
6 土砂掘削・積込	162	m 3	514	83,268	S4511	第0-0067号代価表 0
6 植栽(B) 普通苗の植栽	162	m 3	425	68,850	S4671	第0-0066号代価表 0
6 スギ苗 2年生、苗長35cm以上、根本径5mm以上	152	本	84	12,768	T0012	第0-0079号代価表 0
6 ヒノキ苗 2年生、苗長35cm以上、根本径5mm以上	76	本	88	6,688	T0013	0
6 大型土のう撤去 平積0.35m3バックホウ、クレーン機能付	76	本	88	6,688	V0041	0
	56	袋	1,302	72,912		第0-0080号代価表 04-628704-10003-4-0



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 不整地運搬車運搬(大型土のうち) 4t級、運搬距離55m					V0043	0
6 大型土のうち積込 平積0.35m3バックホウ、クレーン機能付	56	袋	34	1,904	V0044	第0-0082号代価表 0
6 ダンプトラック運搬(大型土のうち) 3t級、運搬距離1.0km	56	袋	5	280	V0045	第0-0083号代価表 0
6 大型土のうち積込 平積0.60m3バックホウ、クレーン機能付	56	袋	20	1,120	V0046	第0-0084号代価表 0
6 ダンプトラック運搬(大型土のうち) 10t級、運搬距離13.4km	56	袋	7	392	V0047	第0-0085号代価表 0
6 大型土のうち処分費	56	袋	79	4,424	T0020	第0-0087号代価表 0
6 ダンプトラック運搬(残土) 3t級、運搬距離1.0km	56	袋	733	41,048	V0048	0
6 土砂掘削・積込	54	m <sup>3</sup>	925	49,950	S4511	第0-0088号代価表 0
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック10t車 バックホウ クローラ型山積0.8m <sup>3</sup> 2次	54	m <sup>3</sup>	335	18,090	S4075	第0-0089号代価表 0
	54	m <sup>3</sup>	2,234	120,636		第0-0090号代価表



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 残土処分費					T0021	0
6 しま鋼板・しま鋼板受桁撤去	54	m 3	3,240	174,960	V0051	0
6 敷鉄板撤去 平積0.35m3バックホウ、クレーン機能付	6.7	m 2	4,709	31,550	V0052	第0-0091号代価表 0
	65.0	m 2	275	17,875		第0-0092号代価表
***単位当たり***	1	式		912,756		