

事業名	用排水施設等整備事業
業務名	三島平野北部地区幹線排水路測量(2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02115	測量技師		人		1,000	歩A 当たり算出
	測量技師			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
R04023	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 測量技師	R04023 基(B)				
		1.000	人	40,000	40,000	
	合計				40,000	算出数量 1.000 人
	単価				40,000	
*** S単-2号 ***						
S02115	測量技師補		人		1,000	歩A 当たり算出
	測量技師補			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
R04024	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 測量技師補	R04024 基(B)				
		1.000	人	29,700	29,700	
	合計				29,700	算出数量 1.000 人
	単価				29,700	
*** S単-3号 ***						
S61004	4級基準点測量		点		35,000	歩A 当たり算出
	4級基準点測量 計上しない、耕地、平地、0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1) 伐採の有無 2) 地境 3) 地形 4) 地形個別補正	計上しない 耕地 平地 0.00				
R04022	測量主任技師 内業		人	45,400	45,400	
R04023	測量技師 内業		人	40,000	100,000	
R04023	測量技師 外業		人	40,000	220,000	
R04024	測量技師補 内業		人	29,700	74,250	
R04024	測量技師補 外業		人	29,700	163,350	
R04025	測量助手 内業		人	29,500	29,500	
R04025	測量助手 外業		人	29,500	206,500	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		839,000	25,170	
Y00004	通信運搬費等 3.5%	0.035		839,000	29,365	
Y00004	材料費 2.5%	0.025		839,000	20,975	
	合計				914,510	算出数量 35.000 点
	単価		点		26,129	
Y70001	精度管理費	0.090		864,170	77,775	
*** S単-4号 ***						
S61011	4級水準測量		km		2,000	歩A 当たり算出
	4級水準測量 道路外、平地、耕地、0.10			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1) 地域差 2) 地形 3) 地境 4) 地形個別補正	道路外 平地 耕地 0.10				
R04022	測量主任技師 内業		人	45,400	4,540	
R04023	測量技師 内業		人	40,000	16,000	
R04023	測量技師 外業		人	40,000	16,000	

事業名	用排水施設等整備事業
業務名	三島平野北部地区幹線排水路測量(2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	29,700	11,880	
R04024	測量技師補 外業	0.400	人	29,700	11,880	
R04025	測量助手 外業	0.700	人	29,500	20,650	
Y00004	機械経費 2.0%	0.020		80,950	1,619	
Y00004	通信運搬費等 1.0%	0.010		80,950	810	
Y00004	材料費 4.0%	0.040		80,950	3,238	
	合計				86,617	算出数量 2.000 km
	単価		km		47,639	
Y70001	精度管理費	0.090		82,569	7,431	
	*** S単-5号 ***					
S61014	路線測量 作業計画		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	路線測量 作業計画			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)作業条件補正值	0.00				
R04022	測量主任技師 内業	0.600	人	45,400	27,240	
R04023	測量技師 内業	0.800	人	40,000	32,000	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	29,700	11,880	
	合計				71,120	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		71,120	
	*** S単-6号 ***					
S61015	路線測量 現地踏査		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 現地踏査 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)地形区分	平地				
	2)地物区分	耕地				
	3)特殊地形の補正值	0.00				
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	0.800	人	40,000	32,000	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	29,700	23,760	
Y00004	機械経費 2.0%	0.020		55,760	1,115	
Y00004	材料費 14.0%	0.140		55,760	7,806	
	合計				64,681	算出数量 1.000 km
	単価		km		64,681	
	*** S単-7号 ***					
S61016	路線測量 線形決定		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 線形決定 平地,耕地,0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)地形区分	平地				
	2)地物区分	耕地				
	3)特殊地形の補正值	0.00				
R04022	測量主任技師 内業	0.200	人	45,400	9,080	
R04023	測量技師 内業	1.400	人	40,000	56,000	
R04024	測量技師補 内業	1.400	人	29,700	41,580	
Y00004	機械経費 1.0%	0.010		106,660	1,067	
Y00004	材料費 4.0%	0.040		106,660	4,266	

事業名	用排水施設等整備事業
業務名	三島平野北部地区幹線排水路測量(2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				111,993	算出数量 1.000 km
	単価		km		111,993	
Y70001	精度管理費	0.100		107,727	10,773	
	*** S単-8号 ***					
S61017	路線測量 IP設置測量		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 IP設置測量 計上する,平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00,8			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1) IP設置計算の有無	計上する				
	2) 地形区分	平地				
	3) 地物区分	耕地				
	4) 特殊地形の補正值	0.00				
	5) 現場条件	1,000台未満/12時間				
	6) 特殊交通条件による補正值	0.00				
	7) 単曲線数区分	8				
R04023	測量技師 内業	0.600	人	40,000	24,000	
R04023	測量技師 外業	0.800	人	40,000	32,000	
R04024	測量技師補 内業	0.500	人	29,700	14,850	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	29,700	23,760	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	29,500	23,600	
Y00004	機械経費 2.0%	0.020		118,210	2,364	
Y00004	材料費 5.5%	0.055		118,210	6,502	
	合計				127,076	算出数量 1.000 km
	単価		km		165,199	
Y70001	精度管理費	0.100		120,574	12,057	
	*** S単-9号 ***					
S61018	路線測量 中心線測量		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 中心線測量 平地,耕地,0.00,20m,1,000台未満/12時間,0.00,8			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1) 地形区分	平地				
	2) 地物区分	耕地				
	3) 特殊地形の補正值	0.00				
	4) 測点間隔	20m				
	5) 現場条件	1,000台未満/12時間				
	6) 特殊交通条件による補正值	0.00				
	7) 単曲線数区分	8				
R04023	測量技師 外業	2.200	人	40,000	88,000	
R04023	測量技師 内業	0.600	人	40,000	24,000	
R04024	測量技師補 外業	2.400	人	29,700	71,280	
R04024	測量技師補 内業	0.900	人	29,700	26,730	
R04025	測量助手 外業	2.100	人	29,500	61,950	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		271,960	8,159	
Y00004	材料費 8.0%	0.080		271,960	21,757	
	合計				301,876	算出数量 1.000 km
	単価		km		392,439	
Y70001	精度管理費	0.100		280,119	28,012	
	*** S単-10号 ***					
S61019	路線測量 縦断測量		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	

事業名	用排水施設等整備事業
業務名	三島平野北部地区幹線排水路測量(2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地形区分	平地				
	2)地物区分	耕地				
	3)特殊地形の補正值	0.00				
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.400	人	40,000	56,000	
R04023	測量技師 内業	0.700	人	40,000	28,000	
R04024	測量技師補 外業	1.500	人	29,700	44,550	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	29,700	20,790	
R04025	測量助手 外業	1.500	人	29,500	44,250	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	29,500	11,800	
Y00004	機械経費 2.0%	0.020		205,390	4,108	
Y00004	材料費 4.5%	0.045		205,390	9,243	
	合計				218,741	算出数量 1.000 km
	単価		km		218,741	
Y70001	精度管理費	0.100		209,498	20,950	
	*** S単-11号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km			歩A 1.000 km 当たり算出
	路線測量 横断測量 平地,耕地,0.00,45m~75m,20m,1,000台未満/12時間,0.00,8			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)地形区分	平地				
	2)地物区分	耕地				
	3)特殊地形の補正值	0.00				
	4)幅区分	45m~75m				
	5)間隔区分	20m				
	6)現場条件	1,000台未満/12時間				
	7)特殊交通条件による補正值	0.00				
	8)単曲線区分	8				
R04023	測量技師 外業	5.600	人	40,000	224,000	
R04023	測量技師 内業	2.200	人	40,000	88,000	
R04024	測量技師補 外業	6.300	人	29,700	187,110	
R04024	測量技師補 内業	3.100	人	29,700	92,070	
R04025	測量助手 外業	6.000	人	29,500	177,000	
R04025	測量助手 内業	1.700	人	29,500	50,150	
Y00004	機械経費 2.0%	0.020		818,330	16,367	
Y00004	材料費 3.5%	0.035		818,330	28,642	
	合計				863,339	算出数量 1.000 km
	単価		km		1,122,341	
Y70001	精度管理費	0.100		834,697	83,470	
	*** S単-12号 ***					
S61024	仮BM設置		点			歩A 6.000 点 当たり算出
	水準点埋設(永久標識以外)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)水準点埋設(永久標識以外)	計上する				
R04023	測量技師 外業	0.300	人	40,000	12,000	
R04024	測量技師補 内業	1.000	人	29,700	29,700	
R04024	測量技師補 外業	1.200	人	29,700	35,640	
R04025	測量助手 内業	0.800	人	29,500	23,600	
R04025	測量助手 外業	0.300	人	29,500	8,850	

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04032	測量補助員 外業	0.600	人	23,400	14,040	
Y00004	機械経費 1.5%	0.015		123,830	1,857	
Y00004	通信運搬費等 5.5%	0.055		123,830	6,811	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		123,830	3,715	
	合計				136,213	算出数量 6.000 点
	単価		点		22,702	
Y70001	精度管理費	0.090		125,687	11,312	
	*** S単-13号 ***					
S61027	現地測量(I)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量(I) 1/250,平地,耕地,0.10,0.123			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)縮尺区分	1/250				
	2)地形区分	平地				
	3)地域区分	耕地				
	4)特殊地形の補正值	0.10				
	5)明細計上面積	0.123				
R04022	測量主任技師 内業	0.300	人	45,400	13,620	
R04023	測量技師 外業	6.100	人	40,000	244,000	
R04023	測量技師 内業	3.100	人	40,000	124,000	
R04024	測量技師補 外業	9.400	人	29,700	279,180	
R04024	測量技師補 内業	8.000	人	29,700	237,600	
R04025	測量助手 外業	8.200	人	29,500	241,900	
Y00004	機械経費 6.5%	0.065		1,140,300	74,120	
Y00004	通信運搬費等 1.0%	0.010		1,140,300	11,403	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		1,140,300	22,806	
Y00009	小計				1,248,629	
Y00009	小計 (10)補正後				1,606,986	
	合計				1,606,986	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,606,986	
Y70001	精度管理費	0.050		1,214,420	60,721	
	*** S単-14号 ***					
S61028	現地測量(II)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量(II) 1/250,平地,耕地,0.10			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)縮尺区分	1/250				
	2)地形区分	平地				
	3)地域区分	耕地				
	4)特殊地形の補正值	0.10				
R04022	測量主任技師 作業計画(内業)	0.200	人	45,400	9,080	
R04023	測量技師 作業計画(内業)	0.300	人	40,000	12,000	
R04024	測量技師補 作業計画(内業)	0.300	人	29,700	8,910	
Y00009	小計				29,990	
Y00009	小計 (4)補正後				32,989	
	合計				32,989	算出数量 1.000 式
	単価		式		32,989	
	*** S単-15号 ***					

事業名	用排水施設等整備事業
業務名	三島平野北部地区幹線排水路測量(2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 2. A-4, 200, 8cm, 0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1) 報告書部数(部)	2,000				
	2) 規格区分	A-4				
	3) 枚数区分(枚)	200				
	4) 厚さ区分	8cm				
	5) CD-R枚数(枚)	0,000				
P43430	報告書焼付代(コピー)					
	A-4以下 200枚	2,000	部	2,700	5,400	
P43543	簡易加除式ファイル					
	A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	2,000	冊	588	1,176	
P43602	CD-R					
	CD-R(記録面色素フタロシアン)700MB	0,000	枚	36	0	
	合計				6,576	算出数量 1,000式
	単価		式		6,576	

