

設
計
大
要

基準点測量 一式

現地測量 一式

境界測量 一式

設計金額	金	10,118,900	円
消費税抜き金額	金	9,199,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	919,900	円

事業名 農村総合整備事業
業務名 伏見堂地区ほ場整備測量(2)業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費～機械経費				5,004,000	
・直接人件費	1.000	式		5,004,000	
・直接測量費	1.000	式		5,004,000	
・・・基準点測量	1.000	式	1,484,000	1,484,000	1式当たり
2級基準点測量 電子基準点のみを既知点とする,耕地,平地	/ 1.000	/ 点 /	153,489	153,489	歩A・単A T単 2号
既設点の点検視測 電子基準点を既知点とした2級基準点測量,伐採なし	/ 1.000	/ 点 /	101,750	101,750	歩A・単A T単 1号
3級基準点測量 計上しない,永久標識設置あり,耕地,平地,0.00	/ 3.000	/ 点 /	93,980	281,940	歩A・単A S単 6号
地上埋設(上面舗装)(2級,3級基準点) 耕地,平地,0.00	/ 4.000	/ 点	60,379	241,516	歩A・単A S単 10号
4級基準点測量 計上しない,耕地,平地,0.00	/ 27.000	/ 点	26,129	705,483	歩A・単A S単 7号
合 計				1,484,178	
・・・現地測量	1.000	式	1,207,000	1,207,000	1式当たり
現地測量(I) 1/1,000,平地,耕地,-0.10,0.107 /	/ 1.000	式	1,179,954	1,179,954	歩A・単A S単 8号
現地測量(II) 1/1,000,平地,耕地,-0.10	/ 1.000	式	26,991	26,991	歩A・単A S単 9号
合 計				1,206,945	
・・・境界測量	1.000	式	2,104,000	2,104,000	1式当たり
作業計画	/ 1.000	業務	112,990	112,990	歩A・単A S単 13号
現地踏査 耕地	/ 1.000	業務	122,006	122,006	歩A・単A S単 14号
土地の登記記録調査 耕地	/ 0.800	/ ha	53,812	43,050	歩A・単A S単 15号
権利者確認調査(当初) 耕地	/ 0.800	/ ha	53,546	42,837	歩A・単A S単 16号
復元測量 耕地	/ 0.100	/ ha	272,211	27,221	歩A・単A S単 17号
境界確認 耕地	/ 0.710	/ ha	203,060	144,173	歩A・単A S単 18号
土地境界確認書作成 耕地	/ 0.800	ha	72,461	57,969	歩A・単A S単 19号
補助基準点の設置 耕地	/ 0.800	/ ha	145,337	116,270	歩A・単A S単 20号
境界測量 耕地	/ 0.710	/ ha	251,929	178,870	歩A・単A S単 21号
境界点間測量 耕地	/ 0.800	/ ha	159,763	127,810	歩A・単A S単 22号
用地実測図作成 1/250	/ 0.800	/ ha	183,168	146,534	歩A・単A S単 23号
現況実測平面図作成 耕地,1/250	/ 0.460	/ ha	222,365	102,288	歩A・単A S単 25号
横断面図作成 耕地	/ 1.130	/ km	522,416	590,330	歩A・単A S単 26号
公共用地管理者との打合せ	/ 1.000	業務	151,076	151,076	歩A・単A S単 24号
依頼書作成	/ 1.130	/ km	124,820	141,047	歩A・単A S単 27号
合 計				2,104,471	
・・・打合せ	1.000	式	209,000	209,000	1式当たり
打合せ(着手前・最終)	/ 2.000	/ 回	34,850	69,700	歩A・単A T単 3号
打合せ(中間)	/ 4.000	/ 回	34,850	139,400	歩A・単A T単 4号
合 計				209,100	

事業名 農村総合整備事業
業務名 伏見堂地区現場整備測量(2)業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
成果検定費				38,000	
・成果検定費	1,000	式		38,000	
・ ・ 成果検定費	1,000	式		38,000	
・ ・ ・ 成果検定費	1,000	式	38,000	38,000	1式当たり
2級基準点成果検定費	1,000	点	12,400	12,400	歩A・単A
GNSS					
3級基準点成果検定費	3,000	点	8,500	25,500	歩A・単A
トータルステーション					
合 計				37,900	