設　　計　　書

大阪府環境農林水産部			
年度	R2	泉州農と緑の総合事務所	単独
契約番号	2020-20-005860		
委託名称	泉州地区ため池堤体地質調査（２－１）業務		
履行場所	堺市北区中百舌鳥町・東区菩提町・中区堀上町・南区晴美台・西区太平寺・美原区丹上ほか		
竣工又は納入期限	令和 2年 7月 9日　～　令和 2年11月30日		
所要日数	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊		
委託種別	地質調査		
建設リサイクル法	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊		
備考			

設計大要	地質調査一式(ため池13箇所)
設　計　金　額	金　26,155,800　円
消費税抜き金額	金　23,778,000　円
取引に係る消費税及び地方消費税の額	金　2,377,800　円

事業名	ため池耐震調査・診断事業
業務名	泉州地区ため池堤体地質調査（２－１）業務

項目名	内容
事業主体名	大阪府泉州農と緑の総合事務所
事業名	ため池耐震調査・診断事業
地区名	
業務名	泉州地区ため池堤体地質調査（２－１）業務
施工場所	
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	大阪府（府基準）
地区区分	富田林・鳳
工期	
積算体系年月	令和２年３月
単価期適用年月	令和２年４月―Ａ
歩掛期適用年番号	平成３１年０４号―Ａ
電力会社名	関西電力

事業名	ため池耐震調査・診断事業
業務名	泉州地区ため池堤体地質調査（２－１）業務

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	業務費				26,155,800	
	・総合業務価格				23,778,000	
	・消費税相当額（１０％）				2,377,800	
	総合業務価格内訳					
	調査業務				22,806,000	
	解析業務				972,000	
	業務内容					
	調査業務					
	解析業務					

事業名｜ため池耐震調査・診断事業
業務名｜泉州地区ため池堤体地質調査（２－１）業務

業務別業務名：調査業務

項目名	内容
業務名	調査業務
業務区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【調査業務】
工種区分	調査業務（一般）
工種体系区分	業務積算（調査）
工事工種体系年番号	平成３１年９９号［１号］
前払金支出割合	25%を超え35%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満

事業名	ため池耐震調査・診断事業
業務名	泉州地区ため池堤体地質調査（２－１）業務

業務別業務名:調査業務

項目名	数量	単位	金額	備考
1 調査業務価格			22,806,000	
2 ・一般調査業務費			22,806,000	
3 ・・純調査業務費			15,833,000	
4 ・・・直接調査費			13,814,000	
5 ・・・・直接人件費～機械経費	1.000	式	13,624,000	
6 ・・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	15,000	
7 ・・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式	175,000	
8 ・・・間接調査費			2,019,000	
9 ・・・・間接調査費（施工管理費以外）	1.000	式	1,922,000	
10 ・・・・施工管理費				
(4)×標準値				
13,814,000×0.700	0.700	%	97,000	
11 ・・諸経費				
(3)×標準値				
15,833,000×43.800	43.800	%	6,934,000	
12 ・・一括計上価格	1.000	式	39,000	

事業名	ため池耐震調査・診断事業
業務名	泉州地区ため池堤体地質調査（２－１）業務

業務別業務名：調査業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				13,624,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		13,624,000	
・・直接人件費～機械経費	1.000	式		13,624,000	
・・・ 機械ボーリング	1.000	式	4,900,000	4,900,000	1 式当たり
【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ), φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	80.400	m	13,100	1,053,240	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 3号
【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ), φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	115.500	m	10,900	1,258,950	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 4号
【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ), φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	55.000	m	25,200	1,386,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 5号
【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ), φ116,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	18.000	m	19,500	351,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 6号
【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ), φ116,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	25.800	m	15,700	405,060	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 7号
【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ), φ116,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	12.100	m	36,800	445,280	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 8号
合 計				4,899,530	
・・・ サンプリング	1.000	式	840,000	840,000	1 式当たり
【サンプリング】 ﾄﾘﾌﾟﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ	26.000	本	32,300	839,800	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 9号
合 計				839,800	
・・・ 原位置試験	1.000	式	1,973,000	1,973,000	1 式当たり
【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,	82.000	回	7,860	644,520	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 10号
【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,	121.000	回	5,990	724,790	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 11号
【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,	52.000	回	11,600	603,200	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 12号
合 計				1,972,510	
・・・ 室内土質試験	1.000	式	5,709,000	5,709,000	1 式当たり
室内土質試験　土粒子の密度試験 JIS A 1202 ３個／試料	26.000	試料	5,890	153,140	歩Ａ・単Ａ
室内土質試験　土の粒度試験 沈降分析（ふるい分析含）	26.000	試料	12,800	332,800	歩Ａ・単Ａ
室内土質試験　土の含水比試験 JIS A 1203 ３個／試料	26.000	試料	1,490	38,740	歩Ａ・単Ａ
室内土質試験　土の液性限界試験 JIS A 1205 ６点／試料	26.000	試料	7,430	193,180	歩Ａ・単Ａ
室内土質試験　土の塑性限界試験 JIS A 1205 ３個／試料	26.000	試料	3,550	92,300	歩Ａ・単Ａ
室内土質試験　土の湿潤密度試験 Ａ法（ノギス法）　３個／試料	26.000	試料	3,400	88,400	歩Ａ・単Ａ
三軸圧縮試験　ＣＵ試験 径５０mm(間げき水圧測定含む)	26.000	試料	185,000	4,810,000	歩Ａ・単Ａ
合 計				5,708,560	
・・・ とりまとめ	1.000	式	202,000	202,000	1 式当たり
【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 13,0	1.000	業務	100,864	100,864	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 18号
【断面図等の作成(一般調査業務費)】 13,0	1.000	業務	100,864	100,864	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 19号
合 計				201,728	

事業名	ため池耐震調査・診断事業
業務名	泉州地区ため池堤体地質調査（２－１）業務

業務別業務名：調査業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				15,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		15,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		15,000	
・・・ その他	1.000	式	15,000	15,000	1 式当たり
電子納品版業務報告書作成 2,Ａ－４,500,10cm,0	1.000	式	14,868	14,868	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　20号
合　計				14,868	

事業名	ため池耐震調査・診断事業
業務名	泉州地区ため池堤体地質調査（２－１）業務

業務別業務名：調査業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
間接調査費（施工管理費以外）				1,922,000	
・旅費交通費	1.000	式		218,000	
・・旅費交通費	1.000	式		218,000	
・・・ 旅費交通費（調査外業日帰用）	1.000	式	218,000	218,000	1 式当たり
旅費交通費（調査外業日帰用） ライトバン,104日,2時間	1.000	式	217,870	217,870	歩A・単A X単 1号
合 計				217,870	
・運搬費	1.000	式		31,000	
・・運搬費	1.000	式		31,000	
・・・ 機材搬入・搬出	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
機材搬入・搬出	1.000	式	31,360	31,360	歩A・単A T単 1号
合 計				31,360	
・準備費	1.000	式		358,000	
・・準備費	1.000	式		358,000	
・・・ 準備費	1.000	式	358,000	358,000	1 式当たり
【準備及び跡片付け】	1.000	業務	214,000	214,000	歩A・単A S単 16号
調査孔閉塞	13.000	箇所	11,100	144,300	歩A・単A T単 2号
合 計				358,300	
・現場内小運搬	1.000	式		145,000	
・・小運搬	1.000	式		145,000	
・・・ 小運搬	1.000	式	145,000	145,000	1 式当たり
【現場内小運搬】 人肩運搬,50m超100m以下 総運搬距離	1.300	ton	79,100	102,830	歩A・単A S単 13号
【現場内小運搬】 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),100m以下 総運搬距離	2.600	ton	16,400	42,640	歩A・単A S単 14号
合 計				145,470	
・仮設費	1.000	式		1,170,000	
・・仮設費	1.000	式		1,170,000	
・・・ 足場仮設	1.000	式	1,170,000	1,170,000	1 式当たり
【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m超,50m以下	13.000	箇所	90,000	1,170,000	歩A・単A S単 15号
合 計				1,170,000	

事業名	ため池耐震調査・診断事業
業務名	泉州地区ため池堤体地質調査（２－１）業務

業務別業務名：調査業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格				39,000	
・一括計上価格	1.000	式		39,000	
・・一括計上価格	1.000	式		39,000	
・・・ 一括計上価格	1.000	式	39,000	39,000	1 式当たり
国土地盤情報データベース検定費	13.000	本	3,000	39,000	歩A・単A
合 計				39,000	

事業名	ため池耐震調査・診断事業
業務名	泉州地区ため池堤体地質調査（２－１）業務

業務別業務名:解析業務

項目名	内容
業務名	解析業務
業務区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【調査業務（解析）】
工種区分	－
工種体系区分	業務積算(調査(解析))
工事工種体系年番号	平成３１年９９号［１号］
前払金支出割合	25%を超え35%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満

事業名	ため池耐震調査・診断事業
業務名	泉州地区ため池堤体地質調査（２－１）業務

業務別業務名:解析業務

項目名	数量	単位	金額	備考
1 解析業務価格			972,000	
2 ・業務原価			632,000	
3 ・・直接原価			411,000	
4 ・・・直接人件費	1.000	式	411,000	
5 ・・・直接経費	1.000	式	0	
6 ・・その他原価				
(4)×標準値				
411,000×53.850	53.850	%	221,000	
7 ・一般管理費等				
(4+5+6)×標準値				
632,000×53.850	53.850	%	340,000	

事業名	ため池耐震調査・診断事業
業務名	泉州地区ため池堤体地質調査（２－１）業務

業務別業務名：解析業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				411,000	
・直接人件費	1.000	式		411,000	
・・直接人件費	1.000	式		411,000	
・・・ 解析作業費	1.000	式	262,000	262,000	1 式当たり
【既存資料の収集・現地調査】 13,0	1.000	業務	101,625	101,625	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 1号
【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 13,0	1.000	業務	82,688	82,688	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 2号
【断面図等の作成(解析等調査業務)】 13,0	1.000	業務	77,440	77,440	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 3号
合 計				261,753	
・・・ 打合せ（調査解析）	1.000	式	149,000	149,000	1 式当たり
打合せ（地質調査用） 着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000	回	52,000	104,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 4号
打合せ（地質調査用） 中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.5日,0日	1.000	回	44,650	44,650	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 5号
合 計				148,650	