

設
計
大
要

治山ダム工(鋼製) 1基

流木捕捉工 2基

設計金額	金	33,139,700	円
消費税抜き金額	金	30,127,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	3,012,700	円

総括情報表

事務所コード 事務所名 設計書名 設計書番号 変更回数 事業コード 事業名 単価区分 単価地区 単価適用年月日	87 環境農林水産部 実施設計書 05-628702-60002-4-0 0 1 実施単価 09 高槻市 0-05.07.01(0)	前世代 N 治山・林道工事 当世代 01 前払40%以下 01 減しない 03 治山・地すべり 01 金銭的保証 99 補正なし 03 4週8休以上
諸経費体系 前払区分 一般管理費区分 工種区分 契約保証区分 施工地域・工事場区分 週休2日工事区分		

総括情報表

	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	備 考
久保地区治山ダムほ 、(5・土流)工事	30,127,000			数量欄に※があれば、金抜設計書では数量が出力されません ； (全角セミコロンの) 後の文字は、金抜設計書では出力されません
合 計	30,127,000			

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
川久保地区治山ダムほか(5・土流)工事					X1000
1 1号谷止工 L=14.60m H=4.50m W=11.79t					Y1900
1 1号流木捕捉工	1	式	8,633,307	8,633,000	第0001号内訳書
1 2号流木捕捉工	1	式	3,285,705	3,285,000	第0002号内訳書
1 仮設工	1	式	3,376,500	3,376,000	第0003号内訳書
直接工事費計	1	式	604,850	604,000	第0004号内訳書
共通仮設費 (率分) 15898000*(0.1205*1.0)*1.04 対象額..... 15,898,000 率..... 0.1205				15,898,000	
1 運搬費 (積上分)				1,992,000	Z0001
6 仮設材等の運搬 製品長12m以内 運搬距離16.2km(×往復)	6.42	t	9,320	59,834	SA005 0 第0-0053号代価表

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
6 仮設材等の積込み, 取卸し費 積込み, 取卸し (往復分)	6.42	t	3,000	19,260	SA009 0 第0-0054号代価表
共通仮設費計				2,071,000	
純工事費計				17,969,000	
現場仮設費 対象額..... 17,969,000 率..... 0.3733				7,110,000	
工事原価計				25,079,000	
一般管理費等 25079000*(0.2009*1.00+0.0004) 対象額..... 25,079,000 率..... 0.2009	25,079,000		前払補正係数 1.0000	5,048,000	Z0041
1 業務委託料等 (スクラップ等を含む)				0	
工事価格				30,127,000	
消費税等相当額 30127000*0.10 対象額..... 30,127,000 率..... 0.1000				3,012,700	

本工事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
請負工事費					
工事価格計				33,139,700	
消費税等相当額計				30,127,000	
請負工事費計				3,012,700	
				33,139,700	

Y1900
第0001号内訳書

1号谷止工

L=14.60m H=4.50m W=11.79t

式 当り 8,633,307 円



頁0-0006

工種・施工名称	数	量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 土砂掘削(礫質土)						S4511 0	
6 岩掘削(軟岩IB) 大型ブレーカ 油圧式 600~800kg級 バックホウ 山積0.45m3	26		m 3	472	12,272	V1002 0	第0-0001号代価表
6 埋戻し(床掘土砂)	101		m 3	2,282	230,482	SZA181 0	第0-0003号代価表
6 埋戻し(破碎岩) 礫詰(現地採取)	24		m 3	2,824	67,776	SZA181 0	第0-0007号代価表
6 上流埋戻し 土砂跳ね上げ	4		m 3	2,824	11,296	S4511 0	第0-0008号代価表
6 岩盤掘削面整形	49		m 3	431	21,119	S4509 0	第0-0009号代価表
6 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	40.4		m 2	2,159	87,223	S4508 0	第0-0010号代価表
6 鋼製枠 塗装	0.7		m 2	618	432	T0001 0	第0-0011号代価表
6 鋼製枠組立 バックホウ(山積0.45m3)	11.79		t	459,000	5,411,610	V3001 0	第0-0012号代価表
	11.79		t	52,390	617,678		

大阪府

05-628702-60002-4-0

工種・施工名称	数	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 話石工 割栗石150~200mm					V3004	0
6 吸出防止材設置工(本体部) t=10.0mm 合織不織布	107.7	m ³	8,425	907,372	V3006	第0-0014号代価表
6 かが枠工 幅80cm長さ200cm 話石50-150mm 吸出防止材設置	29.7	m ²	710	21,087	V9011	第0-0016号代価表
6 かが枠工 幅80cm長さ100cm 話石50-150mm 吸出防止材設置	48.0	m	11,543	554,064	V9012	第0-0017号代価表
6 端面パネル 500×800	4.0	m	11,543	46,172	T0014	第0-0019号代価表
6 吸出防止材(間詰部) t=10mm 合織不織布 強度98N	44.0	枚	1,890	83,160	T0002	0
6 フトン籠設置工 (スロープ式) 線径3.2 網目13 高50 幅120	43.9	m ²	540	23,706	V9013	0
6 法面工 人力施工による植生工 植生シート工 肥料袋無(標準品)	8.0	m	11,802	94,416	SF316	第0-0020号代価表
6 堤名板(B型) 400×550×12mm	3.2	m ²	914	2,924	T4017	第0-0021号代価表
	1	枚	52,800	52,800		



工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 積込(栗石) クロー型山積0.45m3 (平積0.35m3) 障害なし 岩塊・玉石 ルーズな状態の土砂掘削	132.0	m ³	535	70,620	S4511 0	第0-0022号代価表
6 ダンプトラック運搬(栗石) 3tダンプ 運搬距離: 4.4km	132.0	m ³	1,960	258,720	V5304 0	第0-0023号代価表
6 積込・積卸(鋼材) クロー型山積0.45m3 (平積0.35m3)	12.65	t	3,526	44,603	V1010 0	第0-0025号代価表
6 ダンプトラック運搬(鋼材) 3tダンプ 運搬距離: 4.4km	12.65	t	1,089	13,775	V5305 0	第0-0029号代価表
単位当り	1	式		8,633,307		

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 土砂掘削					S4511	0
6 岩掘削 (軟岩IB) 大型ブレーカ 油圧式 600~800kg級 バックホウ 山積0.45m ³	21	m ³	472	9,912	V1002	第0-0030号代価表
6 埋戻し (床掘土砂) 土砂	24	m ³	2,282	54,768	SZA181	第0-0003号代価表
6 埋戻し (破碎岩) 礫詰 (現地採取)	10	m ³	2,824	28,240	SZA181	第0-0007号代価表
6 岩盤掘削面整形	5	m ³	2,824	14,120	S4509	第0-0008号代価表
6 鋼材一式 流木捕捉体：2本・鋼製砕基礎：4.0m	12.8	m ²	2,159	27,635	T60001	第0-0010号代価表
6 詰石工 割栗石150~200mm	4.00	m	500,000	2,000,000	V3004	0
6 モルタル 普通セメント 1：4	18.5	m ³	8,425	155,862	T5008	第0-0014号代価表
6 砂 コンクリート用砂 細目	0.02	m ³	30,200	604	T5004	0
	0.1	m ³	4,900	490		

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 流水捕捉体設置工 バック材山積0.45m3 (0.35m3) クレ-ン機能付	2	本	23,690	47,380	V90011	0 第0-0031号代価表
6 鋼製枠基礎設置工	3.01	t	43,846	131,976	V90013	0 第0-0033号代価表
6 かご枠工 幅80cm長さ200cm、上面枠込 詰石50-150mm 吸出防止材設置	8.0	m	13,293	106,344	V90115	0 第0-0034号代価表
6 かご枠工 幅80cm長さ200cm、上面枠(小段) 詰石50-150mm 吸出防止材設置	24.0	m	12,743	305,832	V90121	0 第0-0035号代価表
6 かご枠工 幅80cm長さ100cm、上面枠(小段) 詰石50-150mm 吸出防止材設置	8.0	m	13,043	104,344	T0014	0 第0-0036号代価表
6 端面パネル 500×800	16.0	枚	1,890	30,240	T0002	0
6 吸出防止材(間詰部) t=10mm 台織不織布 強度98N	31.7	m ²	540	17,118	V9013	0
6 フトン籠設置工 (スロープ式) 線径3.2 網目13 高50 幅120	4.0	m	11,802	47,208	SF316	0 第0-0020号代価表
6 法面工 人力施工による植生工 植生シート工 肥料袋無(標準品)	8.4	m ²	914	7,677		第0-0021号代価表

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 鋼製堤名板 A型 300×400×10	1	枚	45,100	45,100	T5003	0
6 積込(栗石) クレー型山積0.45m3 (平積0.35m3) 障害なし 岩塊・玉石 ルーズな状態の土砂掘削	35.9	m ³	535	19,206	S4511	0 第0-0022号代価表
6 ダンプトラック運搬(栗石) 3tダンプ 運搬距離: 4.4km	35.9	m ³	1,960	70,364	S4511	0 第0-0023号代価表
6 積込(栗石) クレー型山積0.45m3 (平積0.35m3) 障害なし 岩塊・玉石 ルーズな状態の土砂掘削	35.9	m ³	535	19,206	V0083	0 第0-0022号代価表
6 不整地運搬車運搬(4t) 割栗石 運搬距離 L=0.03km	35.9	m ³	239	8,580	V1010	0 第0-0037号代価表
6 積込・積卸(鋼材) クレー型山積0.45m3 (平積0.35m3)	4.04	t	3,526	14,245	V5305	0 第0-0025号代価表
6 ダンプトラック運搬(鋼材) 3tダンプ 運搬距離: 4.4km	4.04	t	1,089	4,399	V1010	0 第0-0029号代価表
6 積込・積卸(鋼材) クレー型山積0.45m3 (平積0.35m3)	4.04	t	3,526	14,245	V0084	0 第0-0025号代価表
6 不整地運搬車運搬(4t) 鋼材・かご枠 運搬距離 L=0.03km	4.04	t	151	610		第0-0039号代価表

工種・施工名称	数	単位	単価(円)	金額(円)	備考
単位当り	1	式		3,285,705	

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 土砂掘削					S4511	0
6 岩掘削(軟岩IB) 大型ブレーカ 油圧式 600~800kg級 バックホウ 山積0.45m ³	35	m ³	472	16,520	V1002	第0-0030号代価表 0
6 埋戻し(床掘土砂) 土砂	15	m ³	2,282	34,230	SZA181	第0-0003号代価表 0
6 埋戻し(破碎岩) 礫詰(現地採取)	8	m ³	2,824	22,592	SZA181	第0-0007号代価表 0
6 岩盤掘削面整形	4	m ³	2,824	11,296	S4509	第0-0008号代価表 0
6 鋼材一式 流木捕捉体:2本・鋼製砕基礎:4.0m	12.8	m ²	2,159	27,635	T60001	第0-0010号代価表 0
6 詰石工 割栗石150~200mm	4.0	m	500,000	2,000,000	V3004	0
6 モルタル 普通セメント 1:4	18.5	m ³	8,425	155,862	T5008	第0-0014号代価表 0
6 砂 コンクリート用砂 細目	0.02	m ³	30,200	604	T5004	0
	0.1	m ³	4,900	490		

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 流水捕捉体設置工 バツ材山積0.45m ³ (0.35m ³) クレーン機能付					V90011	0
6 鋼製砕基礎設置工	2	本	23,690	47,380	V90013	第0-0031号代価表
6 かご砕工 幅80cm長さ200cm、上面砕込 詰石50-150mm 吸出防止材設置	3.01	t	43,846	131,976	V90115	第0-0033号代価表
6 かご砕工 幅80cm長さ200cm、上面砕 (小段) 詰石50-150mm 吸出防止材設置	8.0	m	13,293	106,344	V901122	第0-0034号代価表
6 かご砕工 幅80cm長さ100cm、上面砕 (小段) 詰石50-150mm 吸出防止材設置	24.0	m	12,743	305,832	V901211	第0-0035号代価表
6 端面パネル 500×800	8.0	m	13,043	104,344	T0014	第0-0036号代価表
6 吸出防止材 (間詰部) t=10mm 合織不織布 強度98N	16.0	枚	1,890	30,240	T0002	0
6 フトン筈設置工 (スロープ式) 線径3.2 網目13 高50 幅120	31.7	m ²	540	17,118	V9013	0
6 法面工 人力施工による植生工 植生シート工 肥料袋無 (標準品)	12.0	m	11,802	141,624	SF316	第0-0020号代価表
	7.2	m ²	914	6,580		第0-0021号代価表

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 鋼製提名板 A型 300×400×10	1	枚	45,100	45,100	T5003 0	
6 積込(栗石) クレー型山積0.45m3 (平積0.35m3) 障害なし 岩塊・玉石 ルーズな状態の土砂掘削	40.5	m3	535	21,667	S4511 0	第0-0022号代価表
6 ダンプトラック運搬(栗石) 3tダンプ 運搬距離: 4.4km	40.5	m3	1,960	79,380	V5304 0	第0-0023号代価表
6 積込(栗石) クレー型山積0.45m3 (平積0.35m3) 障害なし 岩塊・玉石 ルーズな状態の土砂掘削	40.5	m3	535	21,667	S4511 0	第0-0022号代価表
6 不整地運搬車運搬(4t) 割栗石 運搬距離 L=0.12km	40.5	m3	340	13,770	V0085 0	第0-0040号代価表
6 積込・積卸(鋼材) クレー型山積0.45m3 (平積0.35m3)	4.10	t	3,526	14,456	V1010 0	第0-0025号代価表
6 ダンプトラック運搬(鋼材) 3tダンプ 運搬距離: 4.4km	4.10	t	1,089	4,464	V5305 0	第0-0029号代価表
6 積込・積卸(鋼材) クレー型山積0.45m3 (平積0.35m3)	4.10	t	3,526	14,456	V1010 0	第0-0025号代価表
6 不整地運搬車運搬(4t) 鋼材・かご枠 運搬距離 L=0.12km	4.10	t	213	873	V0086 0	第0-0041号代価表

Blank rounded rectangular box

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
単位当り	1	式		3,376,500		

工種・施工名称	数	量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
6 ポンプ据付・撤去(小口径) ポンプ口径 50mm						S4426 0	
6 ポンプ運転(小口径) 作業時排水 排水量0以上6未満(m ³ /h)	3		箇所	19,341	58,023	S4425 0	第0-0042号代価表
6 暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管	※	14	日	6,229	87,206	SZA589 0	第0-0043号代価表
6 土のう締切工		70.0	m	2,885	201,950	S4420 0	第0-0045号代価表
6 不陸整正		3.7	m ²	13,502	49,957	V10006 0	第0-0046号代価表
6 敷鉄板敷設工		900.0	m ²	147	132,300	V10011 0	第0-0047号代価表
6 敷鉄板撤去工		37.2	m ²	319	11,866	V10012 0	第0-0049号代価表
6 敷鉄板質料 鋼板 22×1524×3048 供用日数180日		37.2	m ²	307	11,420	SB765 0	第0-0051号代価表
単位当り		8	枚	6,516	52,128		第0-0052号代価表
		1	式		604,850		

