

淀川水系 猪名川下流ブロック 当面の治水目標の設定について

河川名	流域面積 (km <sup>2</sup> )	管理延長 (km)	現況河道			50対策後河道				事業効率 (B-C)		当面の 治水目標	留意点	
			50ミリ程度			65ミリ程度		80ミリ程度		65ミリ対策	80ミリ対策			
			危険度Ⅰ	危険度Ⅱ	危険度Ⅲ	危険度Ⅱ	危険度Ⅲ	危険度Ⅱ	危険度Ⅲ					
1 猪名川	383.00	1.20	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	-	-	現状で目標治水レベルを達成済み	
2 初谷川	6.70	2.77	0.75ha 2人 18百万円	1.00ha 0人 2百万円	被害なし	0.75ha 0人 1百万円	被害なし	1.00ha 0人 1百万円	被害なし	被害なし	-	-	50ミリ程度	
3 余野川	45.00	15.97	36.25ha 667人 2,126百万円	6.00ha 13人 267百万円	被害なし							検討中	直轄管理区間の治水計画と整合を図る必要あり (協議中)	
4 切畑川	4.50	1.99	被害なし	被害なし	被害なし	0.2500 ha 0人 0百万円	被害なし	0.8750 ha 0人 0百万円	被害なし	被害なし	-	-	現状で目標治水レベルを達成済み	
5 石田川	1.60	1.59	0.2500 ha 0人 0百万円	0.0625 ha 0人 0百万円	被害なし	0.1250 ha 0人 0百万円	被害なし	0.1250 ha 0人 0百万円	被害なし	被害なし	-	-	現状で目標治水レベルを達成済み	
6 木代川	5.50	1.91	被害なし	被害なし	被害なし	0.1875 ha 0人 0百万円	被害なし	0.6875 ha 0人 0百万円	被害なし	被害なし	-	-	現状で目標治水レベルを達成済み	
7 神田川	2.50	0.10	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	-	-	現状で目標治水レベルを達成済み	
8 箕面川	20.79	12.40	被害なし	被害なし	被害なし							検討中	兵庫県区間、直轄管理区間の治水計画と整合を図る 必要あり(協議中)	
9 茶長阪川	1.09	1.15	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	-	-	現状で目標治水レベルを達成済み	
10 石澄川	3.08	2.26	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	-	-	現状で目標治水レベルを達成済み	
11 千里川	14.00	10.70	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	-	-	現状で目標治水レベルを達成済み	
12 芋川	2.10	1.08	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	-	-	現状で目標治水レベルを達成済み	
13 箕面鍋田川	2.00	1.59	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	被害なし	-	-	現状で目標治水レベルを達成済み	