文 書 番 号:公建設第　1152　号

工事名称: 大阪府貝塚警察署新築衛生設備工事

工事場所: 貝塚市畠中一丁目

総工事費　¥242,921,800 .-

工事価格　¥220,838,000 .-

工事概要

衛生設備工事一式(新築)
庁舎棟　SRC造　地上6階建　延べ面積4,657㎡
署長公舎棟　S造　地上2階建　延べ面積207㎡
車庫棟　S造　平屋建　延べ面積419㎡
付属施設　S造　平屋建　延べ面積44㎡(バイク置場、自転車置場、ポンプ置場)

公告日　令和6年5月16日
開札日　令和6年6月19日
工期末　令和8年1月30日

大　阪　府

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	164,035,479	
計			164,035,479	
共通費				
共通仮設費	1	式	6,169,128	
現場管理費	1	式	28,444,813	
一般管理費等	1	式	22,188,580	
計			56,802,521	
工事価格	1	式	220,838,000	
消費税等相当額	1	式	22,083,800	消費税率 10 %
工事費	1	式	242,921,800	

名　　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
機械設備工事 新営工事	18.5	138,735,676	4.34	0.00	4.34	1.00	1.00	6,021,128
小計 (率対象)		138,735,676						6,021,128
機械設備工事 処分費		242,903						0
機械設備工事 ガス工事		25,056,900						0
機械設備工事 新営工事 共通仮設費(積上げ)		0						148,000
小計 (率対象外)		25,299,803						148,000
合計		164,035,479						6,169,128

名　　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
機械設備工事 新営工事	144,904,804	19.63	0.00	19.63	1.00	1.00	28,444,813
小計 (率対象)	144,904,804						28,444,813
機械設備工事 処分費	242,903						0
機械設備工事 ガス工事	25,056,900						0
小計 (率対象外)	25,299,803						0
合計	170,204,607						28,444,813

名　　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④＝②＋③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
機械設備工事 新営工事	173,349,617						
機械設備工事 処分費	242,903						
機械設備工事 ガス工事	25,056,900						
合計 (率対象)	198,649,420	11.13	0.00	11.13	1.00	22,109,680	220,759,100
契約保証費	198,649,420			0.04	1.00	79,459	79,459
端数調整						▲559	▲559
総計	198,649,420					22,188,580	220,838,000

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
庁舎棟	1	式	109,425,524	
署長公舎棟	1	式	1,406,859	
車庫棟	1	式	1,279,565	
屋外工事	1	式	26,866,631	
小計			138,978,579	
ガス設備工事	1	式	25,056,900	
計			164,035,479	

機械設備工事　科目別内訳

庁舎棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
給排水衛生設備	1	式	109,425,524	
計			109,425,524	

機械設備工事　科目別内訳

署長公舎棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
給排水衛生設備	1	式	1,406,859	
計			1,406,859	

車庫棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
給排水衛生設備	1	式	1,279,565	
計			1,279,565	

機械設備工事　科目別内訳

屋外工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
給排水衛生設備	1	式	26,866,631	
計			26,866,631	

ガス設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
ガス設備	1	式	25,056,900	
計			25,056,900	

機械設備工事　中科目別内訳

庁舎棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給排水衛生設備	衛生器具設備	1	式	36,814,400	
給排水衛生設備	給水設備(上水)	1	式	12,368,551	
給排水衛生設備	給水設備(雑用水)	1	式	9,400,599	
給排水衛生設備	排水設備	1	式	25,844,375	
給排水衛生設備	給湯設備	1	式	10,477,892	
給排水衛生設備	消火設備	1	式	6,709,207	
給排水衛生設備	厨房機器設備	1	式	2,112,500	
給排水衛生設備	遺体保冷庫設備	1	式	5,698,000	
計				109,425,524	

機械設備工事　中科目別内訳

署長公舎棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給排水衛生設備	衛生器具設備	1	式	414,200	
給排水衛生設備	給水設備(上水)	1	式	264,927	
給排水衛生設備	排水設備	1	式	270,938	
給排水衛生設備	給湯設備	1	式	456,794	
計				1,406,859	

車庫棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給排水衛生設備	衛生器具設備	1	式	41,300	
給排水衛生設備	給水設備(上水)	1	式	10,642	
給排水衛生設備	排水設備	1	式	1,093,623	
給排水衛生設備	消火設備	1	式	134,000	
計				1,279,565	

機械設備工事　中科目別内訳

屋外工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給排水衛生設備	衛生器具設備	1	式	38,400	
給排水衛生設備	給水設備(上水)	1	式	15,778,024	
給排水衛生設備	排水設備	1	式	11,050,207	
計				26,866,631	

ガス設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ガス設備		1	式	25,056,900	
計				25,056,900	

庁舎棟	給排水衛生設備			衛生器具設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(一般衛生器具)						
C01 洋風大便器 (ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式)	CFS465RRA,TCF5524AY/ C-P25S,CW-PA11FLQ-NEC (相当品)	8	組	227,000	1,816,000	代価表　0010
C02 洋風大便器 (ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式)	CFS465KNA,TC291J,YES402R/ C-P25S,CF-39CK,KS-622 (相当品)	7	組	172,000	1,204,000	代価表　0011
C03 洋風大便器 (ﾛｰﾀﾝｸ式)	CS597BS+SH596BAR,TCF5524AU/ BC-P20S,CW-PA11FLQC-NE (相当品)	4	組	157,000	628,000	代価表　0012
C04 洋風大便器 (FV手動式)	CFS494NHNA,TC291J,YES402R/ C-P25S,CF-39CK,KS-622 (相当品)	1	組	98,600	98,600	代価表　0013
UD01 多目的ﾄｲﾚ (ｺﾝﾊﾟｸﾄ多機能ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ)	UADAZ21[R/L]2A1ADN2*A,TCF5554AUP R/PTWC-GC101(R/L)1A1AWNW,CW-PC12 -CK-UR-TU(相当品)	1	組	1,290,000	1,290,000	代価表　0014
U01 小便器	UFS900R/U-A51AP　(相当品)	12	組	133,000	1,596,000	代価表　0015
L01 洗面器 (ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ)	L582CMS,TLE28SA1A,TLK05202J /L-2094CL,AM-320TCV1,KF-24EM (水・湯)　(相当品)	16	組	89,700	1,435,200	代価表　0016
L02 洗面器 (ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ)	L530,TLG01303JA,TLK05202J /L-2260,LF-YD340SYC,KF-24EM (水・湯)　(相当品)	2	組	103,000	206,000	代価表　0017
L03 洗面器	L210CM,TLE28SA1A,YM3580FC,TLK052 02J/L-132AG,AM-320CV1,KF-D3083AS ,KF-24EM(水・湯)　(相当品)	3	組	97,800	293,400	代価表　0018
L04 洗面器 (霊安室用)	L250CM,TLE28SA1A,YM3580FC /L-176UFCR,AM-320CV1,KF-D3080AS, (水・湯)　(相当品)	1	組	99,700	99,700	代価表　0019
L04 洗面器 (厨房・食堂・洗濯室用)	L250CM,TLE28SA1A,YM4575F /L-176UFCR,AM-320CV1,KF-5075A, (水・湯)　(相当品)	3	組	116,000	348,000	代価表　0020
L05 洗面器	L250CM,TLS04302JA,TLK05202J,TLK0 5202/L-176UFCR,SF-WM420SYX(JW),K F-24EM(水・湯)　(相当品)	1	組	70,400	70,400	代価表　0021
K01 洗面化粧台 (W600),電気温水器(6L)	LDA606BYHSA+LMA601E /FTV1N-60AM300E1+MAJX-602TZJU (相当品)	9	組	200,000	1,800,000	代価表　0022
SK01 大型ﾏﾙﾁｼﾝｸ	SK510,T132AUN13C /S-17,LF-12F-13 (相当品)	2	組	41,300	82,600	代価表　0024

機械設備工事　細目別内訳

庁舎棟	給排水衛生設備			衛生器具設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SK02 掃除用流し	SK22A,T23AE20C/S-202A,LF-7KE-19 (相当品)	4	組	88,500	354,000	代価表　0025
SK03 大型洗濯用流し	SK507,T130AEQF13C/S-21S,SF-WM435 SY(170)　(相当品)	1	組	58,300	58,300	代価表　0026
P01 洗濯機ﾊﾟﾝ	PWP800N2W,PJ001 /PF-8064AC/FW1-BL,TP-54/FW1 (相当品)	5	組	19,200	96,000	代価表　0027
F01 ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ 横水栓	TMF19ARR/BF-2117P (相当品)	2	個	17,900	35,800	代価表　0028
F02 ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ弁	TBF19R/BF-2119P (相当品)	2	個	16,800	33,600	代価表　0029
F03 固定ｼｬﾜｰ	TB18AR/BF-4R (相当品)	2	個	37,300	74,600	代価表　0030
F04 大型ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	TM440BX25/BF-20TM-25B (相当品)	1	組	87,200	87,200	代価表　0031
F05 中型ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	TM440BX20/BF-20TM-25B (相当品)	1	組	68,300	68,300	代価表　0032
F06 吐出口	TBH1R/BF-21S-19 (相当品)	1	個	8,770	8,770	代価表　0033
F09 ｼﾝｸﾞﾙ 混合水栓	TKS05315J/SF-WM435SY(170) (相当品)	2	個	17,000	34,000	代価表　0035
(留置室衛生器具)						
R-C01 和風便器	ｽﾃﾝﾚｽ製,手洗器組込ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞﾕﾆｯﾄ ,SU-112JN,SU-4028FS/KS-S102A-25, KS-S820FKKOP　(相当品)	2	組	911,000	1,822,000	代価表　0046
R-C02 洋風便器 (手洗なし)	ｽﾃﾝﾚｽ製,ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞﾕﾆｯﾄ, SU-205FC,BOX-FS/KS-S107, KS-S803FKKOP　(相当品)	10	組	1,090,000	10,900,000	代価表　0047
R-C03 洋風便器 (手洗あり)	ｽﾃﾝﾚｽ製,手洗器組込ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞﾕﾆｯﾄ ,SU-205FC,SU-4028FS/KS-S107, KS-S820FKKOP　(相当品)	1	組	1,130,000	1,130,000	代価表　0048
R-L01 洗面器 (右側面点検口)	ｽﾃﾝﾚｽ製,自動単水栓, SU-408V01-R/KS-S603MO-2 (相当品)	10	組	691,000	6,910,000	代価表　0049

庁舎棟	給排水衛生設備			衛生器具設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R-L02 洗面器 (前面点検ﾊﾟﾈﾙ)	ｽﾃﾝﾚｽ製,自動単水栓, SU-408V02/KS-S603M0-5 (相当品)	3	組	571,000	1,713,000	代価表　0050
R-L03 洗面器 (前面点検ﾊﾟﾈﾙ)	ｽﾃﾝﾚｽ製, SU-408V06(600)/KS-S603M0-5 (相当品)	2	組	763,000	1,526,000	代価表　0051
R-SW01 押しﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ遠隔操作ｽｲｯﾁ･ｾﾚｸﾄｽｲｯﾁ BOX-PV/KS-S90RD3S (相当品)	2	個	153,000	306,000	代価表　0052
R-CV01 吐出口用ｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ横水栓ｶﾊﾞｰ, SU-903/KS-S426 (相当品)	2	個	81,700	163,400	代価表　0053
R-CV02 ｼｬﾜｰ用押し釦ｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製押し釦ｶﾊﾞｰ, SU-902/KS-S425 (相当品)	2	個	65,700	131,400	代価表　0054
R-CV03 ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製,SU-801/KS-S420M3 (相当品)	2	個	73,700	147,400	代価表　0055
R-CV04 浴室吐出口ｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製,SU-901/KS-S422 (相当品)	1	個	81,700	81,700	代価表　0056
製作金物		1	式		165,030	別紙 00-0001
計					36,814,400	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎棟	給排水衛生設備			給水設備(上水)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 20A	264	m	4,970	1,312,080	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 25A	106	m	6,350	673,100	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 32A	58	m	8,000	464,000	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 40A	28	m	8,920	249,760	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 50A	73	m	11,500	839,500	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 65A	39	m	15,400	600,600	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 20A	174	m	5,890	1,024,860	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 25A	71	m	7,520	533,920	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 32A	41	m	9,440	387,040	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 40A	4	m	10,500	42,000	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 50A	11	m	13,600	149,600	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　屋内一般 20A	54	m	5,750	310,500	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　屋内一般 25A	6	m	7,140	42,840	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　屋内一般 32A	2	m	8,930	17,860	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　屋内一般 40A	1	m	9,870	9,870	

庁舎棟	給排水衛生設備			給水設備(上水)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　屋内一般 50A	5	m	12,700	63,500	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　屋内一般 65A	33	m	17,000	561,000	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　屋内一般 80A	18	m	19,500	351,000	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　機械室・便所 20A	20	m	6,830	136,600	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　機械室・便所 25A	17	m	8,470	143,990	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　機械室・便所 32A	7	m	10,500	73,500	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　機械室・便所 40A	3	m	11,600	34,800	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	50	個	7,480	374,000	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 25A	3	個	9,650	28,950	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 32A	13	個	13,900	180,700	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 40A	1	個	18,400	18,400	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 50A	5	個	25,600	128,000	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ (管端防食ｺｱ)	10K　20A	2	個	6,130	12,260	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ (管端防食ｺｱ)	10K　32A	1	個	11,300	11,300	
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し)　32A	1	個	40,700	40,700	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎棟	給排水衛生設備			給水設備(上水)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	20A	2	個	22,100	44,200	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	25A	2	個	24,900	49,800	
止水栓 (量水器用)	日水協(甲形)　25A -	1	個	6,450	6,450	
自動ｴｱ抜弁	20A	2	個	15,800	31,600	
電動弁	20A	1	個	12,700	12,700	
電動弁	32A	1	個	22,400	22,400	
ﾊﾟﾙｽ式量水器	25A	1	個	31,100	31,100	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	2	個	6,550	13,100	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　25A	1	個	7,240	7,240	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　32A	1	個	9,500	9,500	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給湯器接続用)	ｽﾃﾝﾚｽ製 20A 300mm	33	本	4,010	132,330	
F10 台付ﾚﾊﾞｰ水栓	T136SUNR13V1C/LF-14F-13 (相当品)	2	個	12,700	25,400	代価表　0036
F11 台付ﾚﾊﾞｰ水栓 (水)	T136SUNR13V1C/LF-14F-13 (相当品)	3	個	12,700	38,100	代価表　0037
F13 ｷｰ式散水栓	T28UNH13/LF-33-13-CV (相当品)	3	個	6,820	20,460	代価表　0039
F14 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ水栓	T28AUNH13/LF-35-13-CV (相当品)	5	個	6,980	34,900	代価表　0040

庁舎棟	給排水衛生設備			給水設備(上水)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F17 洗濯機水栓	TW11R/LF-WJ50KQA (相当品)	5	個	6,140	30,700	代価表　0043
F18 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ水栓	T28AUNH13/LF-35-13-CV (相当品)	3	個	6,980	20,940	代価表　0044
散水栓ﾎﾞｯｸｽ	SUS製,壁埋込,ｷｰ式　13A用	3	個	38,600	115,800	代価表　0006
水栓柱	SUS製,70□×1200L,13A用	5	個	24,100	120,500	代価表　0008
製作金物		1	式		234,806	別紙 00-0002
保温工事		1	式		1,846,443	別紙 00-0003
防食工事		1	式		65,362	別紙 00-0004
スリーブ費		1	式		561,534	別紙 00-0005
形鋼振れ止め支持		1	式		76,956	別紙 00-0006
計					12,368,551	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎棟	給排水衛生設備			給水設備(雑用水)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
TW-3 雑用副受水槽	SUS製(単板)ﾍﾞﾈﾙﾀﾝｸ1槽式, 1.0×1.0×2.0H,容量:1.8m3(有効)	1	基	1,250,000	1,250,000	
PU-2 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(雑用水系統)	推定末端圧力一定制御3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ2台並列運転,40A×65A×400L/min×35m×3φ-200V,2.2kW×2	1	組	2,600,000	2,600,000	
DWF-1 災害時用浄水装置	ｷｬｽﾀｰ式,除濁処理,除菌処理,塩素滅菌処理方式,自吸ﾎﾟﾝﾌﾟ:2000L/H×20m,発電機仕様	1	台	1,780,000	1,780,000	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　屋内一般 20A	4	m	4,750	19,000	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　屋内一般 65A	19	m	14,500	275,500	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　屋内一般 80A	27	m	16,700	450,900	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　機械室・便所 25A	46	m	7,200	331,200	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　機械室・便所 32A	2	m	9,040	18,080	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　機械室・便所 40A	17	m	10,000	170,000	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　機械室・便所 50A	17	m	12,900	219,300	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　機械室・便所 65A	7	m	17,300	121,100	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　機械室・便所 80A	7	m	19,800	138,600	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合　機械室・便所 100A	2	m	26,200	52,400	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　機械室・便所 25A	8	m	8,470	67,760	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　機械室・便所 40A	7	m	11,600	81,200	

庁舎棟	給排水衛生設備			給水設備(雑用水)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・塩ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　機械室・便所 50A	7	m	15,000	105,000	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	2	個	7,480	14,960	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 25A	4	個	9,650	38,600	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 50A	4	個	25,600	102,400	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	1	個	74,800	74,800	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ(管端防食ｺｱ)	10K　20A	1	個	6,130	6,130	
自動ｴｱ抜弁	20A	1	個	15,800	15,800	
電磁弁(水用)	100A	1	個	557,000	557,000	代価表　0002
電動弁	32A	1	個	22,400	22,400	
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　40A	3	個	15,400	46,200	
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　80A	1	個	28,000	28,000	
搬入費		1	式		89,100	別紙 00-0007
据付費		1	式		134,000	別紙 00-0008
保温工事		1	式		406,782	別紙 00-0009
スリーブ費		1	式		143,503	別紙 00-0010

機械設備工事　細目別内訳

庁舎棟	給排水衛生設備			給水設備(雑用水)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
形鋼振れ止め支持		1	式		40,884	別紙 00-0011
計					9,400,599	

庁舎棟	給排水衛生設備			排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PD-1～4 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	汚水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ,並列交互運転･非常時同時,50A×150L/min×10m×3φ-200V,0.75kW×2,制御盤共	4	組	304,000	1,216,000	
GT-1 ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟ式床吊遮炎型,3槽式,SUS製,本体容量:60L,SUS製蓋	1	槽	577,000	577,000	代価表　0061
PT-1 ﾌﾟﾗｽﾀｰﾄﾗｯﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟ式床吊遮炎型,2槽式,SUS製,本体容量:60L,SUS製蓋	1	槽	595,000	595,000	代価表　0062
配線 (施工費)	制御用ｹｰﾌﾞﾙ　2mm2　4c 管内	223	m	700	156,100	
(汚水・雑排水管)						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　40A	112	m	5,490	614,880	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　50A	103	m	6,890	709,670	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　75A	49	m	10,400	509,600	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　100A	248	m	13,900	3,447,200	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	機械室・便所　40A	55	m	6,810	374,550	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	機械室・便所　50A	43	m	8,570	368,510	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	機械室・便所　65A	8	m	11,000	88,000	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	機械室・便所　75A	47	m	13,000	611,000	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	機械室・便所　100A	41	m	17,300	709,300	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　40A	26	m	4,080	106,080	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎棟	給排水衛生設備			排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　50A	61	m	5,240	319,640	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　75A	17	m	8,110	137,870	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　100A	41	m	10,600	434,600	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　125A	33	m	13,200	435,600	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　150A	16	m	16,400	262,400	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　40A	9	m	4,890	44,010	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　50A	12	m	6,300	75,600	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　65A	1	m	8,010	8,010	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　75A	11	m	9,700	106,700	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　100A	19	m	12,700	241,300	
(排水ﾎﾟﾝﾌﾟ･UP)						
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋外架空・暗渠　50A	40	m	4,930	197,200	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋外架空・暗渠　75A	16	m	7,860	125,760	
(厨房排水)						
排水・配管用炭素鋼鋼管(黒)	ねじ接合　機械室・便所 40A	1	m	8,850	8,850	

庁舎棟	給排水衛生設備			排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・配管用 炭素鋼鋼管(黒)	ねじ接合　機械室・便所 50A	4	m	11,300	45,200	
(通気管)						
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	屋内一般　50A	185	m	6,890	1,274,650	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	屋内一般　75A	11	m	10,400	114,400	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	屋内一般　100A	108	m	13,900	1,501,200	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	機械室・便所　50A	87	m	8,570	745,590	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	機械室・便所　100A	5	m	17,300	86,500	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　50A	35	m	5,240	183,400	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　100A	16	m	10,600	169,600	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	機械室・便所　30A	9	m	3,880	34,920	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	機械室・便所　50A	30	m	6,300	189,000	
(弁・排水金物)						
青銅仕切弁	10K(ねじ)　50A	8	個	20,200	161,600	
逆止弁　取付	(機器付属品)　50A	8	個	5,210	41,680	代価表　0003
青銅ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ) 50A	1	個	19,500	19,500	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎棟	給排水衛生設備			排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (非防水形)	T 5A　50A	3	個	15,100	45,300	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (防水形)	T 5B　50A	6	個	17,200	103,200	
床上掃除口 (非防水形)	COA　40A	11	個	8,400	92,400	
床上掃除口 (非防水形)	COA　50A	14	個	9,590	134,260	
床上掃除口 (非防水形)	COA　65A	2	個	11,500	23,000	
床上掃除口 (非防水形)	COA　80A	16	個	12,800	204,800	
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	20	個	15,000	300,000	
床上掃除口 (非防水形)	COA 125A	1	個	22,800	22,800	
床上掃除口 (防水形)	COB　50A	1	個	12,900	12,900	
排水目皿	D金具 100A	1	個	14,400	14,400	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　埋込型　50A	1	個	12,200	12,200	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　埋込型 100A	4	個	23,300	93,200	
間接排水口	150A	1	個	9,870	9,870	
SUS製防虫網	100A	2	個	36,200	72,400	代価表　0065
ﾍﾞｱｰｷｬｯﾁﾔｰ	50A	1	個	64,200	64,200	代価表　0066

機械設備工事　細目別内訳

庁舎棟	給排水衛生設備			排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		560,400	別紙 00-0012
保温工事		1	式		5,598,970	別紙 00-0013
塗装工事		1	式		6,318	別紙 00-0014
防食工事		1	式		3,413	別紙 00-0015
スリーブ費		1	式		995,872	別紙 00-0016
形鋼振れ止め支持		1	式		426,802	別紙 00-0017
計					25,844,375	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎棟	給排水衛生設備			給湯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
WHG-1　ｶﾞｽ給湯器	業務用ｶﾞｽ給湯器(FF型), 能力:32号,ｶﾞｽ消費量：58.7KW	1	台	201,000	201,000	
WHG-2　ｶﾞｽ給湯器	潜熱回収型業務用ｶﾞｽ給湯器, 能力:20号,屋外壁掛型即出湯ﾕﾆｯﾄ,ｶﾞｽ消費量：44.1KW	1	台	203,000	203,000	
WHG-3　ｶﾞｽ給湯器	潜熱回収型業務用ｶﾞｽ給湯器, 能力:150号(50号×3台),即出湯ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ,ｶﾞｽ消費量：275.6KW	1	台	1,410,000	1,410,000	
WHG-4　ｶﾞｽ給湯器	潜熱回収型業務用ｶﾞｽ給湯器, 能力:100号(50号×2台),即出湯ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ,ｶﾞｽ消費量：183.8KW	1	台	1,080,000	1,080,000	
WHE-1 電気温水器	型式：台下電気温水器,25L	8	台	95,700	765,600	
WHE-2 電気温水器	型式：台下電気温水器,3L	24	台	75,000	1,800,000	
WHE-3 電気温水器	型式：台下電気温水器,12L	1	台	77,300	77,300	
排気筒（直管）	100A	5	m	11,400	57,000	
排気筒（曲管）	90° L 100A	2	個	1,300	2,600	
給排気ﾄｯﾌﾟ 取付	機器付属品　100φ	1	個	6,510	6,510	代価表　0001
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般　20SU	156	m	4,150	647,400	
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般　25SU	56	m	5,190	290,640	
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般　50SU	55	m	8,960	492,800	
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 機械室・便所　20SU	39	m	5,250	204,750	
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 機械室・便所　25SU	24	m	6,570	157,680	

庁舎棟	給排水衛生設備			給湯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 機械室・便所　50SU	29	m	11,300	327,700	
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ)　20A(内ねじ)	1	個	10,700	10,700	
一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ)　50A(内ねじ)	4	個	28,700	114,800	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給湯器接続用)	ｽﾃﾝﾚｽ製 20A 300mm	33	本	4,010	132,330	
F08 熱湯栓	T76D/SF-WCH120 (相当品)	1	個	22,200	22,200	代価表　0034
F12 台付ﾚﾊﾞｰ水栓(湯)	T136LUNR13V1H/LF-L14F-13 (相当品)	3	個	18,100	54,300	代価表　0038
製作金物		1	式		213,425	別紙 00-0018
据付費		1	式		1,145,500	別紙 00-0019
保温工事		1	式		883,584	別紙 00-0020
スリーブ費		1	式		152,458	別紙 00-0021
形鋼振れ止め支持		1	式		24,615	別紙 00-0022
計					10,477,892	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎棟	給排水衛生設備			消火設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PFU-1 屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	広範囲型2号消火栓, 50A×50A×180L/min×80m× 3φ200V×7.5KW,制御盤・呼水槽装置	1	組	1,100,000	1,100,000	
TF-1 消火用補給水槽	SUS製ﾀﾝｸ,有効容量:500L,耐震2.0G 0.8m×0.8m×1.1mH	1	基	1,250,000	1,250,000	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　25A	5	m	5,700	28,500	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　32A	126	m	7,130	898,380	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　40A	88	m	7,920	696,960	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所　32A	3	m	8,390	25,170	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所　40A	13	m	9,320	121,160	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　40A	3	m	8,030	24,090	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所　40A	2	m	9,430	18,860	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　25A	2	個	7,930	15,860	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　40A	1	個	14,800	14,800	
青銅逆止弁	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 25A	1	個	6,880	6,880	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　25A	1	個	7,240	7,240	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　40A	1	個	10,800	10,800	
ﾌｰﾄ弁	(機器付属品)　40A	1	個	4,230	4,230	代価表　0005

庁舎棟		給排水衛生設備			消火設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SUS製防虫網	40A	1	個	17,100	17,100	代価表　0064
広範囲2号 屋内消火栓箱 (総合型)	HB-4AS	12	組	152,000	1,824,000	代価表　0059
広範囲2号 屋内消火栓箱 (総合型)	HB-4BS	1	組	152,000	152,000	代価表　0060
ﾃｽﾄ弁	25A	1	個	16,400	16,400	代価表　0073
製作金物		1	式		43,520	別紙 00-0023
搬入費		1	式		34,549	別紙 00-0024
据付費		1	式		205,900	別紙 00-0025
保温工事		1	式		62,560	別紙 00-0026
塗装工事		1	式		3,330	別紙 00-0027
スリーブ費		1	式		126,918	別紙 00-0028
計					6,709,207	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎棟		給排水衛生設備			厨房機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1. 冷凍冷蔵庫	900×800×1910H、HRF-9AF-1	1	台	941,000	941,000	
2. 戸棚	1200×750×1800H	1	台	131,000	131,000	
3. 二槽ｼﾝｸ	1200×750×850H	1	台	155,000	155,000	
4. 水切台	600×750×850H	1	台	33,100	33,100	
5. ｶﾞｽ炊飯器	569×485×447H、RR-550C	1	台	39,700	39,700	
6. ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ	900×600×850H、XY-960T(特)	1	台	91,600	91,600	
7. 炊飯台	1800×600×850H	1	台	107,000	107,000	
8. 置台	1550×600×590H	1	台	60,300	60,300	
9. 電気卓上ｳｫｰﾏｰ	350×550×260H、TEW-C	2	台	57,400	114,800	
10. 電子ｼﾞｬｰ	460×380×390H、THS-C80A	1	台	21,400	21,400	
12. 作業台	(830)×600×850H	1	台	48,700	48,700	
13. 作業台	(830) ×(295)×850H	1	台	38,900	38,900	
14. 二槽ｼﾝｸ	1350×600×850H	1	台	126,000	126,000	
15. ﾗｯｸｼｪﾙﾌ	1350×400×1段	1	台	58,000	58,000	
17. ｶﾞｽﾌﾗｲﾔｰ	350×600×850H、CF3-GA13-L12	1	台	146,000	146,000	

庁舎棟	給排水衛生設備			厨房機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					2,112,500	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎棟	給排水衛生設備			遺体保冷庫設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BR-1 遺体保冷庫	２体横入れ式、冷凍機一体型 搬送用ﾄﾚｰ×２	2	組	2,520,000	5,040,000	
BR-1 専用ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製、油圧昇降式	1	台	658,000	658,000	
計					5,698,000	

署長公舎棟		給排水衛生設備		衛生器具設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
C03 洋風大便器 (ﾛｰﾀﾝｸ式)	CS597BS+SH596BAR,TCF5524AU/ BC-P20S,CW-PA11FLQC-NE (相当品)	1	組	157,000	157,000	代価表　0012
K02 洗面化粧台 (W1200)	LDSFL120BP1GN2A+LMFL075A3GEG1G /L4AHH-120BXVLKKBNX/AH2NK (相当品)	1	組	238,000	238,000	代価表　0023
P01 洗濯機ﾊﾟﾝ	PWP800N2W,PJ001 /PF-8064AC/FW1-BL,TP-54/FW1 (相当品)	1	組	19,200	19,200	代価表　0027
計					414,200	

機械設備工事　細目別内訳

署長公舎棟		給排水衛生設備		給水設備(上水)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 20A	9	m	4,970	44,730	
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 20A	14	m	4,250	59,500	
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 20A	9	m	4,040	36,360	
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	1	個	7,480	7,480	
F17 洗濯機水栓	TW11R/LF-WJ50KQA (相当品)	1	個	6,140	6,140	代価表　0043
保温工事		1	式		105,041	別紙 00-0029
スリーブ費		1	式		5,676	別紙 00-0030
計					264,927	

署長公舎棟	給排水衛生設備			排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　50A	1	m	6,890	6,890	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　75A	4	m	10,400	41,600	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠　40A	2	m	3,460	6,920	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠　50A	7	m	4,430	31,010	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠　75A	4	m	6,890	27,560	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　75A	8	m	5,440	43,520	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　50A	6	m	6,890	41,340	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　50A	5	m	5,240	26,200	
排水通気金物	ｱﾙﾐ製　埋込型　50A	1	個	12,200	12,200	
塗装工事		1	式		15,546	別紙 00-0031
スリーブ費		1	式		12,706	別紙 00-0032
形鋼振れ止め支持		1	式		5,446	別紙 00-0033
計					270,938	

機械設備工事　細目別内訳

署長公舎棟	給排水衛生設備			給湯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
WHG-K-1 ｶﾞｽ給湯器	潜熱回収型ｶﾞｽ給湯器追焚機能付,屋外壁掛型, 能力:24号,ｶﾞｽ消費量:44.1KW	1	台	199,000	199,000	
給湯・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般　20SU	15	m	4,150	62,250	
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(追い炊き用)	PTP-10A(ﾍﾟｱ管ｹｰﾌﾞﾙ無)	5	m	920	4,600	
配線(施工費)	制御用ｹｰﾌﾞﾙ　2mm2　2c ﾋﾟｯﾄ等	4	m	430	1,720	
配線(施工費)	制御用ｹｰﾌﾞﾙ　2mm2　2c FEP内(PF･CD)	6	m	490	2,940	
配線(施工費)	制御用ｹｰﾌﾞﾙ　2mm2　2c 管内	1	m	540	540	
据付費		1	式		95,000	別紙 00-0034
保温工事		1	式		86,064	別紙 00-0035
スリーブ費		1	式		4,680	別紙 00-0036
計					456,794	

車庫棟		給排水衛生設備		衛生器具設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SK01 大型ﾏﾙﾁｼﾝｸ	SK510,T132AUN13C /S-17,LF-12F-13 (相当品)	1	組	41,300	41,300	代価表　0024
計					41,300	

機械設備工事　細目別内訳

車庫棟		給排水衛生設備		給水設備(上水)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合　屋内一般 20A	1	m	4,970	4,970	
保温工事		1	式		5,324	別紙 00-0037
スリーブ費		1	式		348	別紙 00-0038
計					10,642	

車庫棟	給排水衛生設備			排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PD-P-1 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ	汚水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ,並列交互運転･非常時同時,50A×150L/min×10m×3φ-200V,0.75kW×2台	1	組	304,000	304,000	
OT-P-1　ｵｲﾙﾄﾗｯﾌﾟ	側溝式埋設型,3槽式,SUS製,本体容量:160L,SUS製蓋共	1	槽	485,000	485,000	代価表　0063
配線 (施工費)	制御用ｹｰﾌﾞﾙ　2mm2　4c 管内	15	m	700	10,500	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 耐火二層管(VP)	屋内一般　40A	1	m	5,490	5,490	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　40A	2	m	4,080	8,160	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋外架空・暗渠　50A	6	m	4,930	29,580	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋外架空・暗渠　75A	5	m	7,860	39,300	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　75A	2	m	6,210	12,420	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　50A	2	個	20,200	40,400	
逆止弁　取付	(機器付属品)　50A	2	個	5,210	10,420	代価表　0003
据付費		1	式		140,100	別紙 00-0039
スリーブ費		1	式		5,777	別紙 00-0040
形鋼振れ止め支持		1	式		2,476	別紙 00-0041
計					1,093,623	

機械設備工事　細目別内訳

車庫棟	給排水衛生設備			消火設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
移動式粉末消火設備	第3種粉末(ABC)33kg,ｿｰﾗｰﾊﾞｯﾃﾘｰ式(ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ)	1	台	134,000	134,000	代価表　0074
計					134,000	

屋外工事	給排水衛生設備			衛生器具設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P01 洗濯機ﾊﾟﾝ	PWP800N2W,PJ001 /PF-8064AC/FW1-BL,TP-54/FW1 (相当品)	2	組	19,200	38,400	代価表　0027
計					38,400	

機械設備工事　細目別内訳

屋外工事	給排水衛生設備			給水設備(上水)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
TW-1 ﾎﾟﾝﾌﾟ室付受水槽	SUS製(複合板)ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ(溶接)2槽式, 容量:6.2m3(有効),2.0×(1.0+ 1.0)×2.0H,ﾎﾟﾝﾌﾟ室:2.0×2.0×2H	1	基	6,450,000	6,450,000	
PU-1 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(上水系統)	推定末端圧力一定制御3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ2 台並列運転,40A×65A×400L/min× 41m×3φ-200V,3.7kW×2	1	組	2,940,000	2,940,000	
SC-1 地下式消火栓	75A	1	組	60,400	60,400	代価表　0071
地下式消火栓ﾎﾞｯｸｽ	単口	1	か所	114,000	114,000	
地下式消火栓基礎		1	基	5,080	5,080	
SC-2 災害用補給水口	SUS製自立型単口,100A×65A	1	組	146,000	146,000	代価表　0072
送水口ｽﾀﾝﾄﾞ基礎		1	基	18,000	18,000	
搬入費		1	式		165,579	別紙 00-0042
据付費		1	式		150,000	別紙 00-0043
(引込管)						
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管)	地中埋設　75A	9	m	2,480	22,320	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	地中埋設 EFﾍﾞﾝﾄﾞ　90°(両受) 75A	2	個	18,300	36,600	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	地中埋設 EFﾁｰｽﾞ　(両受) 75A× 75A	1	個	18,300	18,300	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	地中埋設 EFﾌﾗﾝｼﾞ短管　(片受) 75A	2	個	18,300	36,600	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　30A	3	m	2,160	6,480	

屋外工事	給排水衛生設備			給水設備(上水)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　40A	103	m	2,540	261,620	
(屋外上水管)						
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 20A	1	m	5,890	5,890	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 40A	3	m	10,500	31,500	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 80A	4	m	20,800	83,200	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ﾌﾗﾝｼﾞ接合　機械室・便所 100A	3	m	44,900	134,700	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 20A	15	m	4,250	63,750	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 40A	18	m	7,660	137,880	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 50A	2	m	9,920	19,840	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 80A	1	m	15,300	15,300	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ﾌﾗﾝｼﾞ接合　屋外架空・暗渠 100A	1	m	33,000	33,000	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 20A	19	m	4,040	76,760	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　地中配管 80A	18	m	13,900	250,200	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ﾌﾗﾝｼﾞ接合　地中配管 100A	5	m	38,400	192,000	
(散水管)						

機械設備工事　細目別内訳

屋外工事	給排水衛生設備			給水設備(上水)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋内一般　20A	1	m	2,540	2,540	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	機械室・便所　20A	1	m	3,020	3,020	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋外架空・暗渠　20A	1	m	2,170	2,170	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　20A	288	m	1,680	483,840	
(弁類)						
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	2	個	7,480	14,960	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	6	個	7,480	44,880	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 40A	5	個	18,400	92,000	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 50A	2	個	25,600	51,200	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A	2	個	51,800	103,600	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　20A	1	個	6,130	6,130	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ)　80A	3	個	16,800	50,400	
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ)　100A	1	個	20,900	20,900	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ(管端防食ｺｱ)	10K　20A	2	個	6,130	12,260	
Y形ｽﾄﾚｰﾅ(管端防食ｺｱ)	10K　40A	2	個	13,500	27,000	

屋外工事	給排水衛生設備			給水設備(上水)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
定水位調整弁	ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し)　40A	2	個	43,800	87,600	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	20A	2	個	22,100	44,200	
止水栓 (量水器用)	日水協(甲形)　20A -	1	個	5,170	5,170	
止水栓 (量水器用)	日水協(甲形)　40A -	1	個	14,100	14,100	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	10K　内ﾈｼﾞ型　75A	1	個	52,000	52,000	
電動弁	20A	2	個	12,700	25,400	
量水器 (取付のみ)	40A	1	個	12,300	12,300	
ﾊﾟﾙｽ式量水器	20A	1	個	27,200	27,200	
ﾊﾟﾙｽ式量水器	75A	1	個	226,000	226,000	
量水器桝	機 械 MC-2(750H)	1	組	169,000	169,000	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	2	個	6,550	13,100	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　40A	2	個	10,800	21,600	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　80A	4	個	23,600	94,400	
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　40A	3	個	15,400	46,200	
防振継手	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　100A	1	個	34,200	34,200	

機械設備工事　細目別内訳

屋外工事	給排水衛生設備			給水設備(上水)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
緊急遮断弁	(機器付属品)　80A	2	個	11,100	22,200	代価表　0004
F13 ｷｰ式散水栓	T28UNH13/LF-33-13-CV (相当品)	2	個	6,820	13,640	代価表　0039
F15 ｷｰ式散水栓	T28KUNH13/LF-33G-13-CV	6	個	6,900	41,400	代価表　0041
F16 ﾎｰﾑ水栓	T200SNR13C/LF-7R-13	1	個	4,130	4,130	代価表　0042
F17 洗濯機水栓	TW11R/LF-WJ50KQA (相当品)	2	個	6,140	12,280	代価表　0043
F19 非常用水栓 (ｷｰ式横水栓)	T28AUNH20ﾄｸ/LF-35-19-CV	2	個	11,600	23,200	代価表　0045
散水栓ﾎﾞｯｸｽ	SUS製,壁埋込,ｷｰ式　13A用	2	個	38,600	77,200	代価表　0006
散水栓ﾎﾞｯｸｽ	SUS製,床埋込,ｷｰ式　13A用	6	個	45,500	273,000	代価表　0007
申請費		1	式		20,909	別紙 00-0044
水質試験費		1	式		87,600	別紙 00-0045
地中埋設標	鉄 製	21	個	1,060	22,260	
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	31	個	8,040	249,240	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	449	m	200	89,800	
保温工事		1	式		649,677	別紙 00-0046
土工事		1	式		849,091	別紙 00-0047

屋外工事	給排水衛生設備			給水設備(上水)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
残土処分費		1	式		80,028	別紙 00-0048
計					15,778,024	

機械設備工事　細目別内訳

屋外工事	給排水衛生設備			排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠　50A	2	m	4,430	8,860	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠 100A	6	m	9,120	54,720	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　50A	6	m	3,500	21,000	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　100A	35	m	7,200	252,000	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　125A	2	m	8,940	17,880	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　150A	178	m	11,100	1,975,800	
排水目皿	D金具 100A	1	個	14,400	14,400	
間接排水口	100A	2	個	7,170	14,340	
配管用防虫網	100A	2	個	14,100	28,200	
ため桝　(二)	350×350×300H ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 含む	1	組	59,600	59,600	代価表　0068
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-1(350H)	1	組	34,700	34,700	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-1(400H)	1	組	36,600	36,600	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-2(500H)	3	組	49,900	149,700	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-2(600H)	5	組	55,300	276,500	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-3(700H)	12	組	82,500	990,000	

屋外工事	給排水衛生設備			排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-3(800H)	2	組	90,700	181,400	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-3(900H)	3	組	98,000	294,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-3(1000H)	3	組	106,000	318,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-3(1100H)	2	組	113,000	226,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-3(1200H)	1	組	122,000	122,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4(1300H)	1	組	183,000	183,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4(1500H)	1	組	222,000	222,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4(1600H)	1	組	231,000	231,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4(1700H)	1	組	221,000	221,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	900φ	1	か所	15,200	15,200	
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	MHA 350	1	個	26,600	26,600	代価表　0070
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	MHD 350	1	個	28,600	28,600	代価表　0069
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 （府型）	OMM 600	2	個	59,400	118,800	
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 （府型）	OMH 450	6	個	44,200	265,200	
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 （府型）	OMH 600	16	個	81,100	1,297,600	

機械設備工事　細目別内訳

屋外工事	給排水衛生設備			排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 （府型）	OMD 450	2	個	47,900	95,800	
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 （府型）	OMD 600	10	個	86,500	865,000	
塗装工事		1	式		7,842	別紙 00-0049
土工事		1	式		2,227,900	別紙 00-0050
残土処分費		1	式		164,700	別紙 00-0051
撤去工事	(再使用しない)	1	式		6,090	別紙 00-0052
有価材		1	式		▲1,825	別紙 00-0053
計					11,050,207	

ガス設備工事		ガス設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｽ設備工事		1	式		25,056,900	
計					25,056,900	

庁舎棟		給排水衛生設備			衛生器具設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
製作金物		1	式		165,030	別紙 00-0001
川形鋼	100×100×6×8　114m 亜鉛ﾒｯｷ HDZT56 (給湯機・消火補給水槽架台)	1	式		165,030	
計					165,030	

機械設備工事　別紙明細

庁舎棟		給排水衛生設備			給水設備(上水)	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
製作金物		1	式		234,806	別紙 00-0002
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	21	m	5,530	116,130	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50 (平鋼)	6.6	m	5,050	33,330	
ｺﾞﾑｼｰﾄ(材料のみ)	ｺﾞﾑｼｰﾄ(6t)	1.64	m²	11,800	19,352	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)	0.25		51,200	12,800	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用 (m²)	3.42		11,500	39,330	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	普通ﾓﾙﾀﾙ 厚15mm (m²)	5.06		2,740	13,864.4	
計					234,806.4	

庁舎棟		給排水衛生設備			給水設備(上水)	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		1,846,443	別紙 00-0003
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 20A	4.9	m	2,770	13,573	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	27.5	m	1,950	53,625	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	18.6	m	2,010	37,386	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	10.2	m	2,160	22,032	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	3	m	2,380	7,140	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	378.1	m	1,730	654,113	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	127.1	m	1,820	231,322	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	88.6	m	2,070	183,402	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	32	m	2,140	68,480	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	70.8	m	2,300	162,840	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	32.8	m	2,390	78,392	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	23.3	m	6,370	148,421	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A	8.3	m	6,760	56,108	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A	9.5	m	8,130	77,235	

機械設備工事　別紙明細

庁舎棟		給排水衛生設備			給水設備(上水)	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		1,846,443	別紙 00-0003
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 65A	5.8	m	9,030	52,374	
計					1,846,443	
防食工事		1	式		65,362	別紙 00-0004
鋼管(地中) 防食	ﾌﾞﾁﾙ系防食ﾃｰﾌﾟ巻　20A	4.2	m	2,310	9,702	
鋼管(地中) 防食	ﾌﾞﾁﾙ系防食ﾃｰﾌﾟ巻　25A	23	m	2,420	55,660	
計					65,362	
スリーブ費		1	式		561,534	別紙 00-0005
本館上水(ス		7	%	8,021,920	561,534.4	
計					561,534.4	

庁舎棟		給排水衛生設備			給水設備(上水)	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
形鋼振れ止め支持		1	式		76,956	別紙 00-0006
本館上水(振止		3	%	2,565,200	76,956	
計					76,956	

機械設備工事　別紙明細

庁舎棟		給排水衛生設備			給水設備(雑用水)	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入費		1	式		89,100	別紙 00-0007
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.5	t	133,000	66,500	
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.2	t	113,000	22,600	
計					89,100	
据付費		1	式		134,000	別紙 00-0008
小形給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ据付(衛生機器)	防振基礎　2.2 kW以下 ﾎﾟﾝﾌﾟ3台	1	基	134,000	134,000	
計					134,000	

庁舎棟		給排水衛生設備		給水設備(雑用水)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		406,782	別紙 00-0009
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	8.6	m	2,010	17,286	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	6.3	m	2,230	14,049	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	2.6	m	2,380	6,188	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	5.1	m	2,690	13,719	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	7.4	m	2,970	21,978	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	1.6	m	2,970	4,752	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	4	m	1,730	6,920	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	37.2	m	1,820	67,704	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	2	m	2,070	4,140	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	10.5	m	2,140	22,470	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	14.5	m	2,300	33,350	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	21.4	m	2,390	51,146	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	26.5	m	2,720	72,080	
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100A	2	個	35,500	71,000	

機械設備工事　別紙明細

庁舎棟		給排水衛生設備		給水設備(雑用水)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		406,782	別紙 00-0009
計					406,782	
スリーブ費		1	式		143,503	別紙 00-0010
本館雑用水(ス		7	%	2,050,040	143,502.8	
計					143,502.8	
形鋼振れ止め支持		1	式		40,884	別紙 00-0011
本館雑用水(振止		3	%	1,362,800	40,884	
計					40,884	

庁舎棟	給排水衛生設備			排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		560,400	別紙 00-0012
汚水、雑排水、汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(衛生機器)	0.75kW以下	8	台	33,900	271,200	
排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ用制御盤　据付	制御盤機器付属品	4	面	72,300	289,200	代価表　0067
計					560,400	
保温工事		1	式		5,598,970	別紙 00-0013
排水管消音(鉛ｼｰﾄ+保温+鉛ｼｰﾄ巻)	40A	82.2	m	13,000	1,068,600	
排水管消音(鉛ｼｰﾄ+保温+鉛ｼｰﾄ巻)	50A	67.7	m	15,100	1,022,270	
排水管消音(鉛ｼｰﾄ+保温+鉛ｼｰﾄ巻)	80A	46.6	m	18,500	862,100	
排水管消音(鉛ｼｰﾄ+保温+鉛ｼｰﾄ巻)	100A	117.6	m	22,500	2,646,000	
計					5,598,970	

機械設備工事　別紙明細

庁舎棟	給排水衛生設備			排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塗装工事		1	式		6,318	別紙 00-0014
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(VA､PA)塗装	露出　50A	5.4	m	810	4,374	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(VA､PA)塗装	露出　50A	2.4	m	810	1,944	
計					6,318	
防食工事		1	式		3,413	別紙 00-0015
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内)防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　40A	0.4	m	640	256	
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内)防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　50A	4.1	m	770	3,157	
計					3,413	
スリーブ費		1	式		995,872	別紙 00-0016
本館排水(ス		7	%	14,226,740	995,871.8	
計					995,871.8	

庁舎棟		給排水衛生設備		排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
形鋼振れ止め支持		1	式		426,802	別紙 00-0017
本館排水(振止		3	%	14,226,740	426,802.2	
計					426,802.2	

機械設備工事　別紙明細

庁舎棟		給排水衛生設備		給湯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
製作金物		1	式		213,425	別紙 00-0018
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	17.7	m	5,530	97,881	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50 (平鋼)	6.9	m	5,050	34,845	
ｺﾞﾑｼｰﾄ(材料のみ)	ｺﾞﾑｼｰﾄ(6t)	1.62	㎡	11,800	19,116	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)	0.24		51,200	12,288	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用 (㎡)	3.15		11,500	36,225	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	普通ﾓﾙﾀﾙ 厚15mm (㎡)	4.77		2,740	13,069.8	
計					213,424.8	

庁舎棟	給排水衛生設備			給湯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		1,145,500	別紙 00-0019
瞬間湯沸器　据付	給湯専用壁掛形 30号	1	台	96,900	96,900	
瞬間湯沸器　据付	給湯専用壁掛形 20号	1	台	69,000	69,000	
瞬間湯沸器　据付	給湯専用壁掛形 150号	1	台	291,000	291,000	代価表　0057
瞬間湯沸器　据付	給湯専用壁掛形 100号	1	台	194,000	194,000	代価表　0058
電気貯湯湯沸器 据付	置台形　40L	8	台	16,200	129,600	
電気貯湯湯沸器 据付	置台形　10L	24	台	14,600	350,400	
電気貯湯湯沸器 据付	置台形　20L	1	台	14,600	14,600	
計					1,145,500	

機械設備工事　別紙明細

庁舎棟	給排水衛生設備			給湯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		883,584	別紙 00-0020
排気筒 保温	ﾛｯｸｳｰﾙ･屋内露出(SUS)	0.31	m²	26,400	8,184	
排気筒 保温	ﾛｯｸｳｰﾙ･隠ぺい	1.13	m²	12,400	14,012	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	171.8	m	1,610	276,598	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	63.5	m	1,730	109,855	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	67.7	m	2,140	144,878	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 15A	23	m	5,520	126,960	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	16	m	5,690	91,040	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 40A	16.7	m	6,710	112,057	
計					883,584	
スリーブ費		1	式		152,458	別紙 00-0021
本館給湯(ス		7	%	2,177,970	152,457.9	
計					152,457.9	

庁舎棟		給排水衛生設備			給湯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
形鋼振れ止め支持		1	式		24,615	別紙 00-0022
本館給湯(振止		3	%	820,500	24,615	
計					24,615	

機械設備工事　別紙明細

庁舎棟		給排水衛生設備			消火設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
製作金物		1	式		43,520	別紙 00-0023
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	3.9	m	5,530	21,567	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50 (平鋼)	1.2	m	5,050	6,060	
ｺﾞﾑｼｰﾄ(材料のみ)	ｺﾞﾑｼｰﾄ(6t)	0.3	m²	11,800	3,540	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)	0.05		51,200	2,560	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用 (m²)	0.63		11,500	7,245	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	普通ﾓﾙﾀﾙ 厚15mm (m²)	0.93		2,740	2,548.2	
計					43,520.2	
搬入費		1	式		34,549	別紙 00-0024
搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	0.17	t	93,700	15,929	
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.14	t	133,000	18,620	
計					34,549	

庁舎棟		給排水衛生設備			消火設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		205,900	別紙 00-0025
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ (ﾕﾆｯﾄ形) 据付 (衛生機器)	11.0 kW以下	1	台	174,000	174,000	
消火用充水槽 据付	SUS製タンク,500L	1	基	31,900	31,900	代価表　0009
計					205,900	
保温工事		1	式		62,560	別紙 00-0026
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A	5.3	m	5,980	31,694	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 40A	4.6	m	6,710	30,866	
計					62,560	
塗装工事		1	式		3,330	別紙 00-0027
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出　40A	3	m	1,110	3,330	
計					3,330	

機械設備工事　別紙明細

庁舎棟		給排水衛生設備			消火設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
スリーブ費		1	式		126,918	別紙 00-0028
本館消火(ス		7	%	1,813,120	126,918.4	
計					126,918.4	

署長公舎棟		給排水衛生設備			給水設備(上水)	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		105,041	別紙 00-0029
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	8.8	m	1,730	15,224	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	14.1	m	6,370	89,817	
計					105,041	
スリーブ費		1	式		5,676	別紙 00-0030
公舎上水(ス		7	%	81,090	5,676.3	
計					5,676.3	

機械設備工事　別紙明細

署長公舎棟		給排水衛生設備			排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塗装工事		1	式		15,546	別紙 00-0031
配管用 炭素鋼鋼管(黒管) (VA､PA)塗装	露出　50A	0.6	m	810	486	
配管用 炭素鋼鋼管(黒管) (VA､PA)塗装	露出　40A	1.7	m	730	1,241	
配管用 炭素鋼鋼管(黒管) (VA､PA)塗装	露出　50A	7.3	m	810	5,913	
配管用 炭素鋼鋼管(黒管) (VA､PA)塗装	露出　80A	4.1	m	980	4,018	
配管用 炭素鋼鋼管(黒管) (VA､PA)塗装	露出　50A	4.8	m	810	3,888	
計					15,546	
スリーブ費		1	式		12,706	別紙 00-0032
公舎排水(ス		7	%	181,520	12,706.4	
計					12,706.4	
形鋼振れ止め支持		1	式		5,446	別紙 00-0033
公舎排水(振止		3	%	181,520	5,445.6	
計					5,445.6	

署長公舎棟		給排水衛生設備			給湯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		95,000	別紙 00-0034
瞬間湯沸器　据付	追炊付壁掛形　24号	1	台	95,000	95,000	
計					95,000	
保温工事		1	式		86,064	別紙 00-0035
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	4.4	m	1,610	7,084	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 15A	10.7	m	5,520	59,064	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	2.4	m	1,820	4,368	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A	2.6	m	5,980	15,548	
計					86,064	
スリーブ費		1	式		4,680	別紙 00-0036
公舎給湯(ス		7	%	66,850	4,679.5	
計					4,679.5	

機械設備工事　別紙明細

車庫棟		給排水衛生設備			給水設備(上水)	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		5,324	別紙 00-0037
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	0.5	m	1,730	865	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	0.7	m	6,370	4,459	
計					5,324	
スリーブ費		1	式		348	別紙 00-0038
車庫上水(ス		7	%	4,970	347.9	
計					347.9	

車庫棟		給排水衛生設備		排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		140,100	別紙 00-0039
汚水、雑排水、汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ据付(衛生機器)	0.75kW以下	2	台	33,900	67,800	
排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ用制御盤　据付	制御盤機器付属品	1	面	72,300	72,300	代価表　0067
計					140,100	
スリーブ費		1	式		5,777	別紙 00-0040
車庫排水(ス		7	%	82,530	5,777.1	
計					5,777.1	
形鋼振れ止め支持		1	式		2,476	別紙 00-0041
車庫排水(振止		3	%	82,530	2,475.9	
計					2,475.9	

機械設備工事　別紙明細

屋外工事		給排水衛生設備		給水設備(上水)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入費		1	式		165,579	別紙 00-0042
搬入費	複数搬入 100kg/m3未満	0.84	t	167,000	140,280	
搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	0.27	t	93,700	25,299	
計					165,579	
据付費		1	式		150,000	別紙 00-0043
小形給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ据付(衛生機器)	防振基礎　3.7 kW以下 ﾎﾟﾝﾌﾟ3台	1	基	150,000	150,000	
計					150,000	
申請費		1	式		20,909	別紙 00-0044
設計審査手数料	40mm	1	か所	9,091	9,091	
竣工検査手数料	40mm	1	か所	11,818	11,818	
計					20,909	

屋外工事	給排水衛生設備			給水設備(上水)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水質試験費		1	式		87,600	別紙 00-0045
水質試験費	上水・受水槽用	1	か所	87,600	87,600	
計					87,600	

機械設備工事　別紙明細

屋外工事	給排水衛生設備			給水設備(上水)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		649,677	別紙 00-0046
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	0.8	m	1,950	1,560	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	3	m	2,230	6,690	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	4.2	m	2,970	12,474	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	3.3	m	3,890	12,837	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	15.2	m	6,370	96,824	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 40A	17.7	m	7,720	136,644	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A	1.6	m	8,130	13,008	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 80A	0.7	m	10,200	7,140	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A	1	m	12,100	12,100	
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 80A	9	個	30,800	277,200	
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁) 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 80A	3	個	17,600	52,800	
給水用弁類 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁) 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100A	1	個	20,400	20,400	
計					649,677	

屋外工事		給排水衛生設備			給水設備(上水)	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		849,091	別紙 00-0047
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	106.8	m3	1,470	156,996	
土工事	機械埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	62.34	m3	3,100	193,254	
土工事	山砂の類　-	44.46	m3	9,610	427,260.6	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 5.5km以下	44.46	m3	1,610	71,580.6	
計					849,091.2	
残土処分費		1	式		80,028	別紙 00-0048
残土処分費	投棄料(阪南2区)	44.46	m3	1,800	80,028	
計					80,028	

機械設備工事　別紙明細

屋外工事		給排水衛生設備			排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塗装工事		1	式		7,842	別紙 00-0049
配管用 炭素鋼鋼管(黒管) (VA,PA)塗装	露出　50A	1.8	m	810	1,458	
配管用 炭素鋼鋼管(黒管) (VA,PA)塗装	露出　100A	5.6	m	1,140	6,384	
計					7,842	
土工事		1	式		2,227,900	別紙 00-0050
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	385.7	m3	1,470	566,979	
土工事	機械埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	294.2	m3	3,100	912,020	
土工事	山砂の類　-	62.6	m3	9,610	601,586	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 5.5km以下	91.5	m3	1,610	147,315	
計					2,227,900	
残土処分費		1	式		164,700	別紙 00-0051
残土処分費	投棄料(阪南2区)	91.5	m3	1,800	164,700	
計					164,700	

屋外工事		給排水衛生設備		排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		6,090	別紙 00-0052
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾏﾝﾎｰﾙOMD600	1	か所	6,090	6,090	
計					6,090	
有価材		1	式		▲1,825	別紙 00-0053
銑くず	銑ﾀﾞﾗｲ粉	0.05	t	▲36,500	▲1,825	
計					▲1,825	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
交通誘導員	交通誘導警備員B	8	人	18,500	148,000	
計					148,000	

代価表一覧

ﾍﾟﾝﾄｷｬｯﾌﾟ

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	給排気ﾄｯﾌﾟ取付	機器付属品　100φ	個	1	6,510	6,510	有り	代価表　0001

代価表一覧

弁類

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	電磁弁(水用)	100A	個	1	557,000	557,020	有り	代価表　0002
	逆止弁　取付	(機器付属品)　50A	個	1	5,210	5,208	有り	代価表　0003
	緊急遮断弁	(機器付属品)　80A	個	1	11,100	11,067	有り	代価表　0004
	ﾌｰﾄ弁	(機器付属品)　40A	個	1	4,230	4,231.5	有り	代価表　0005
	散水栓ﾎﾞｯｸｽ	SUS製,壁埋込,ｷｰ式　13A用	個	1	38,600	38,614	有り	代価表　0006
	散水栓ﾎﾞｯｸｽ	SUS製,床埋込,ｷｰ式　13A用	個	1	45,500	45,514	有り	代価表　0007
	水栓柱	SUS製,70□×1200L,13A用	個	1	24,100	24,110	有り	代価表　0008

据付

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	消火用充水槽 据付	SUS製タンク,500L	基	1	31,900	31,943.27	有り	代価表　0009

代価表一覧

衛生器具

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	C01 洋風大便器 (ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式)	CFS465RRA,TCF5524AY/ C-P25S,CW-PA11FLQ-NEC (相当品)	組	1	227,000	226,984	有り	代価表　0010
	C02 洋風大便器 (ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式)	CFS465KNA,TC291J,YES402R/ C-P25S,CF-39CK,KS-622 (相当品)	組	1	172,000	171,676.55	有り	代価表　0011
	C03 洋風大便器 (ﾛｰﾀﾝｸ式)	CS597BS+SH596BAR,TCF5524AU/ BC-P20S,CW-PA11FLQC-NE (相当品)	組	1	157,000	157,083.75	有り	代価表　0012
	C04 洋風大便器 (FV手動式)	CFS494NHNA,TC291J,YES402R/ C-P25S,CF-39CK,KS-622 (相当品)	組	1	98,600	98,576.55	有り	代価表　0013
	UD01 多目的ﾄｲﾚ (ｺﾝﾊﾟｸﾄ多機能ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ)	UADAZ21[R/L]2A1ADN2*A,TCF5554AUP R/PTWC-GC101(R/L)1A1AWNW,CW-PC12 -CK-UR-TU(相当品)	組	1	1,290,000	1,292,673.9	有り	代価表　0014
	U01 小便器	UFS900R/U-A51AP　(相当品)	組	1	133,000	132,992	有り	代価表　0015
	L01 洗面器 (ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ)	L582CMS,TLE28SA1A,TLK05202J /L-2094CL,AM-320TCV1,KF-24EM (水・湯)　(相当品)	組	1	89,700	89,733.6	有り	代価表　0016
	L02 洗面器 (ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ)	L530,TLG01303JA,TLK05202J /L-2260,LF-YD340SYC,KF-24EM (水・湯)　(相当品)	組	1	103,000	102,733.6	有り	代価表　0017
	L03 洗面器	L210CM,TLE28SA1A,YM3580FC,TLK052 02J/L-132AG,AM-320CV1,KF-D3083AS ,KF-24EM(水・湯)　(相当品)	組	1	97,800	97,795.2	有り	代価表　0018
	L04 洗面器 (霊安室用)	L250CM,TLE28SA1A,YM3580FC /L-176UFCR,AM-320CV1,KF-D3080AS, (水・湯)　(相当品)	組	1	99,700	99,695.2	有り	代価表　0019
	L04 洗面器 (厨房・食堂・洗濯室用)	L250CM,TLE28SA1A,YM4575F /L-176UFCR,AM-320CV1,KF-5075A, (水・湯)　(相当品)	組	1	116,000	115,995.2	有り	代価表　0020
	L05 洗面器	L250CM,TLS04302JA,TLK05202J,TLK0 5202/L-176UFCR,SF-WM420SYX(JW),K F-24EM(水・湯)　(相当品)	組	1	70,400	70,433.6	有り	代価表　0021
	K01 洗面化粧台 (W600),電気温水器(6L)	LDA606BYHSA+LMA601E /FTV1N-60AM300E1+MAJX-602TZJU (相当品)	組	1	200,000	199,831	有り	代価表　0022
	K02 洗面化粧台 (W1200)	LDSFL120BP1GN2A+LMFL075A3GEG1G /L4AHH-120BXVLKKBNX/AH2NK (相当品)	組	1	238,000	238,183.5	有り	代価表　0023
	SK01 大型ﾏﾙﾁｼﾝｸ	SK510,T132AUN13C /S-17,LF-12F-13 (相当品)	組	1	41,300	41,288	有り	代価表　0024

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	SK02 掃除用流し	SK22A,T23AE20C/S-202A,LF-7KE-19 (相当品)	組	1	88,500	88,488	有り	代価表 0025
	SK03 大型洗濯用流し	SK507,T130AEQF13C/S-21S,SF-WM435SY(170) (相当品)	組	1	58,300	58,288	有り	代価表 0026
	P01 洗濯機ﾊﾟﾝ	PWP800N2W,PJ001 /PF-8064AC/FW1-BL,TP-54/FW1 (相当品)	組	1	19,200	19,174.4	有り	代価表 0027
	F01 ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ横水栓	TMF19ARR/BF-2117P (相当品)	個	1	17,900	17,878.5	有り	代価表 0028
	F02 ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ弁	TBF19R/BF-2119P (相当品)	個	1	16,800	16,804	有り	代価表 0029
	F03 固定ｼｬﾜｰ	TB18AR/BF-4R (相当品)	個	1	37,300	37,255	有り	代価表 0030
	F04 大型ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	TM440BX25/BF-20TM-25B (相当品)	組	1	87,200	87,180.5	有り	代価表 0031
	F05 中型ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	TM440BX20/BF-20TM-25B (相当品)	組	1	68,300	68,280.5	有り	代価表 0032
	F06 吐出口	TBH1R/BF-21S-19 (相当品)	個	1	8,770	8,774	有り	代価表 0033
	F08 熱湯栓	T76D/SF-WCH120 (相当品)	個	1	22,200	22,178.5	有り	代価表 0034
	F09 ｼﾝｸﾞﾙ混合水栓	TKS05315J/SF-WM435SY(170) (相当品)	個	1	17,000	16,980.5	有り	代価表 0035
	F10 台付ﾝﾊﾞｰ水栓	T136SUNR13V1C/LF-14F-13 (相当品)	個	1	12,700	12,678.5	有り	代価表 0036
	F11 台付ﾝﾊﾞｰ水栓(水)	T136SUNR13V1C/LF-14F-13 (相当品)	個	1	12,700	12,678.5	有り	代価表 0037
	F12 台付ﾝﾊﾞｰ水栓(湯)	T136LUNR13V1H/LF-L14F-13 (相当品)	個	1	18,100	18,078.5	有り	代価表 0038
	F13 ｷｰ式散水栓	T28UNH13/LF-33-13-CV (相当品)	個	1	6,820	6,818.5	有り	代価表 0039

代価表一覧

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	F14 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ水栓	T28AUNH13/LF-35-13-CV (相当品)	個	1	6,980	6,978.5	有り	代価表 0040
	F15 ｷｰ式散水栓	T28KUNH13/LF-33G-13-CV	個	1	6,900	6,898.5	有り	代価表 0041
	F16 ﾎｰﾑ水栓	T200SNR13C/LF-7R-13	個	1	4,130	4,128.5	有り	代価表 0042
	F17 洗濯機水栓	TW11R/LF-WJ50KQA (相当品)	個	1	6,140	6,138.5	有り	代価表 0043
	F18 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ水栓	T28AUNH13/LF-35-13-CV (相当品)	個	1	6,980	6,978.5	有り	代価表 0044
	F19 非常用水栓(ｷｰ式横水栓)	T28AUNH20ﾄｸ/LF-35-19-CV	個	1	11,600	11,634	有り	代価表 0045
	R-C01 和風便器	ｽﾃﾝﾚｽ製,手洗器組込ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞﾕﾆｯﾄ,SU-112JN,SU-4028FS/KS-S102A-25,KS-S820FKKOP (相当品)	組	1	911,000	911,154.76	有り	代価表 0046
	R-C02 洋風便器(手洗なし)	ｽﾃﾝﾚｽ製,ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞﾕﾆｯﾄ,SU-205FC,BOX-FS/KS-S107,KS-S803FKKOP (相当品)	組	1	1,090,000	1,088,376.8	有り	代価表 0047
	R-C03 洋風便器(手洗あり)	ｽﾃﾝﾚｽ製,手洗器組込ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞﾕﾆｯﾄ,SU-205FC,SU-4028FS/KS-S107,KS-S820FKKOP (相当品)	組	1	1,130,000	1,128,376.8	有り	代価表 0048
	R-L01 洗面器(右側面点検口)	ｽﾃﾝﾚｽ製,自動単水栓,SU-408V01-R/KS-S603M0-2 (相当品)	組	1	691,000	691,232	有り	代価表 0049
	R-L02 洗面器(前面点検ﾊﾟﾈﾙ)	ｽﾃﾝﾚｽ製,自動単水栓,SU-408V02/KS-S603M0-5 (相当品)	組	1	571,000	571,232	有り	代価表 0050
	R-L03 洗面器(前面点検ﾊﾟﾈﾙ)	ｽﾃﾝﾚｽ製,SU-408V06(600)/KS-S603M0-5 (相当品)	組	1	763,000	763,232	有り	代価表 0051
	R-SW01 押しﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ遠隔操作ｽｲｯﾁ･ｾﾚｸﾄｽｲｯﾁ BOX-PV/KS-S90RD3S (相当品)	個	1	153,000	153,075	有り	代価表 0052
	R-CV01 吐出口用ｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ横水栓ｶﾊﾞｰ,SU-903/KS-S426 (相当品)	個	1	81,700	81,653.75	有り	代価表 0053
	R-CV02 ｼｬﾜｰ用押し釦ｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製押し釦ｶﾊﾞｰ,SU-902/KS-S425 (相当品)	個	1	65,700	65,653.75	有り	代価表 0054

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	R-CV03 ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製,SU-801/KS-S420M3 (相当品)	個	1	73,700	73,653.75	有り	代価表 0055
	R-CV04 浴室吐出口ｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製,SU-901/KS-S422 (相当品)	個	1	81,700	81,653.75	有り	代価表 0056
	瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 150号	台	1	291,000	290,997	有り	代価表 0057
	瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 100号	台	1	194,000	193,998	有り	代価表 0058
	広範囲2号 屋内消火栓箱 (総合型)	HB-4AS	組	1	152,000	151,570	有り	代価表 0059
	広範囲2号 屋内消火栓箱 (総合型)	HB-4BS	組	1	152,000	151,570	有り	代価表 0060

代価表一覧

排水設備

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	GT-1 ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟ式床吊遮炎型,3槽式,SUS製, 本体容量:60L,SUS製蓋	槽	1	577,000	577,040	有り	代価表 0061
	PT-1 ﾌﾟﾗｽﾀｰﾄﾗｯﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟ式床吊遮炎型,2槽式,SUS製, 本体容量:60L,SUS製蓋	槽	1	595,000	595,040	有り	代価表 0062
	OT-P-1 ｵｲﾙﾄﾗｯﾌﾟ	側溝式埋設型,3槽式,SUS製,本体容 量:160L,SUS製蓋共	槽	1	485,000	485,040	有り	代価表 0063
	SUS製防虫網	40A	個	1	17,100	17,110	有り	代価表 0064
	SUS製防虫網	100A	個	1	36,200	36,216	有り	代価表 0065
	ﾍﾔｰｷｬｯﾁｬｰ	50A	個	1	64,200	64,186.5	有り	代価表 0066
	排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ用 制御盤 据付	制御盤機器付属品	面	1	72,300	72,316.8	有り	代価表 0067
	ため桝 (二)	350×350×300H ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 含む	組	1	59,600	59,592.13	有り	代価表 0068
	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	MHD 350	個	1	28,600	28,569.86	有り	代価表 0069
	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	MHA 350	個	1	26,600	26,569.86	有り	代価表 0070

消火器具

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　　考
	SC-1 地下式消火栓	75A	組	1	60,400	60,394.5	有り	代価表　0071
	SC-2 災害用補給水口	SUS製自立型単口,100A×65A	組	1	146,000	145,530	有り	代価表　0072
	ﾃｽﾄ弁	25A	個	1	16,400	16,429.5	有り	代価表　0073
	移動式粉末消火設備	第3種粉末(ABC)33kg,ｿｰﾗｰﾊﾞｯﾃﾘｰ式 (ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ)	台	1	134,000	134,499.5	有り	代価表　0074

代価表

ﾍﾟﾝﾄｷｬｯﾌﾟ

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	給排気ﾄｯﾌﾟ 取付	機器付属品　100φ	個	1			6,510		代価表　0001
01	多翼形ﾄｯﾌﾟ　据付	100φ	個	1	1	6,510	6,510		
	計						6,510		

代価表

弁類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電磁弁(水用)	100A	個	1			557,000		代価表　0002
01	電磁弁(水用)	100A	個	1	1	544,000	544,000		
02	一般弁類　取付	100A	個	1	1	13,020	13,020		
	計						557,020		
	逆止弁　取付	(機器付属品)　50A	個	1			5,210		代価表　0003
01	一般弁類　取付	50A	個	1	1	5,208	5,208		
	計						5,208		
	緊急遮断弁	(機器付属品)　80A	個	1			11,100		代価表　0004
01	一般弁類　取付	80A	個	1	1	11,067	11,067		
	計						11,067		

○は「その他」の率対象

弁類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌｰﾄ弁	(機器付属品) 40A	個	1			4,230		代価表 0005
01	一般弁類 取付	40A	個	1	1	4,231.5	4,231.5		
	計						4,231.5		
	散水栓ﾎﾞｯｸｽ	SUS製,壁埋込,ｷｰ式 13A用	個	1			38,600		代価表 0006
01	散水栓ﾎﾞｯｸｽ	SUS製,壁埋込,ｷｰ式 13A用	個	1	1	29,500	29,500		
02	配管工		人	0.28	1	26,250	7,350	○	
	その他		式	1	0.24	7,350	1,764		
	計						38,614		
	散水栓ﾎﾞｯｸｽ	SUS製,床埋込,ｷｰ式 13A用	個	1			45,500		代価表 0007
01	散水栓ﾎﾞｯｸｽ	SUS製,床埋込,ｷｰ式 13A用	個	1	1	36,400	36,400		
02	配管工		人	0.28	1	26,250	7,350	○	
	その他		式	1	0.24	7,350	1,764		
	計						45,514		

代価表

弁類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水栓柱	SUS製,70□×1200L,13A用	個	1			24,100		代価表 0008
01	水栓柱	SUS製,70□×1200L,13A用	個	1	1	17,600	17,600		
02	水栓柱 取付		個	1	1	6,510	6,510		
	計						24,110		

○は「その他」の率対象

据付

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	消火用充水槽 据付	SUS製タンク,500L	基	1			31,900		代価表 0009
01	設備機械工		人	0.94	1	27,405	25,760.7	○	
	その他		式	1	0.24	25,760.7	6,182.57		
	計						31,943.27		

代価表

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	C01 洋風大便器 (ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式)	CFS465RRA,TCF5524AY/ C-P25S,CW-PA11FLQ-NEC (相当品)	組	1			227,000		代価表 0010
01	C01 洋風大便器 (ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式)	CFS465RNA,TCF5524AY/ C-P25S,CW-PA11FLQ-NEC	組	1	1	204,000	204,000		
02	大便器 取付	洗浄弁式 温水洗浄便座	組	1	1	22,984	22,984		
	計						226,984		
	C02 洋風大便器 (ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式)	CFS465KNA,TC291J,YES402R/ C-P25S,CF-39CK,KS-622 (相当品)	組	1			172,000		代価表 0011
01	C02 洋風大便器 (ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式)	CFS465KNA,TC291J,YES402R/ C-P25S,CF-39CK,KS-622	組	1	1	149,000	149,000		
02	大便器 取付	洗浄弁式 普通便座	組	1	1	18,376.8	18,376.8		
03	擬音装置 取付		個	1	1	4,299.75	4,299.75		
	計						171,676.55		

○は「その他」の率対象

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	C03 洋風大便器 (ﾛｰﾀﾝｸ式)	CS597BS+SH596BAR,TCF5524AU/ BC-P20S,CW-PA11FLQC-NE (相当品)	組	1			157,000		代価表 0012
01	C03 洋風大便器 (ﾛｰﾀﾝｸ式)	CS597BS+SH597BAR,TCF5524AU/ BC-P20S,CW-PA11FLQC-NE	組	1	1	122,000	122,000		
02	大便器 取付	ﾀﾝｸ式 温水洗浄便座	組	1	1	30,784	30,784		
03	ﾀｵﾙ掛け 取付	金属製	個	1	1	4,299.75	4,299.75		
	計						157,083.75		
	C04 洋風大便器 (FV手動式)	CFS494NHNA,TC291J,YES402R/ C-P25S,CF-39CK,KS-622 (相当品)	組	1			98,600		代価表 0013
01	C04 洋風大便器 (FV手動式)	CFS494NHNA,TC291J,YES402R/ CF-39CK,KS-622	組	1	1	75,900	75,900		
02	大便器 取付	洗浄弁式 普通便座	組	1	1	18,376.8	18,376.8		
03	擬音装置 取付		個	1	1	4,299.75	4,299.75		
	計						98,576.55		

代価表

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	UD01 多目的ﾄｲﾚ (ｺﾝﾊﾟｸﾄ多機能ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ)	UADAZ21[R/L]2A1ADN2*A,TCF5554AUP R/PTWC-GC101(R/L)1A1AWNW,CW-PC12 -CK-UR-TU(相当品)	組	1			1,290,000		代価表 0014
01	UD01 多目的ﾄｲﾚ (ｺﾝﾊﾟｸﾄ多機能ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ)	UADAZ21[R/L]1A1ADN2*A,TCF5554AUP R/PTWC-GC101(R/L)1A1AWNW,CW-PC12 -CK-UR-TU	組	1	1	1,210,000	1,210,000		
02	大便器 取付	洗浄弁式 温水洗浄便座	組	1	1	22,984	22,984		
03	洗面器 取付	自動水栓 1個付 小	組	1	1	11,232	11,232		
04	貯湯湯沸器 据付	置台形 10L	台	1	1	14,647.5	14,647.5		
05	手洗器 取付	埋込ﾀｲﾌﾟ、自閉水栓等	組	1	1	9,547.2	9,547.2		
06	掃除流し 取付	ﾊﾞｯｸ無し又はﾊﾞｯｸ付き	組	1	1	17,888	17,888		
07	鏡 取付	600×800mm程度	枚	1	1	4,461.6	4,461.6		
08	水石鹸入れ 取付	容量0.35L程度、押ﾎﾞﾀﾝ式	個	1	1	1,913.6	1,913.6		
	計						1,292,673.9		
	U01 小便器	UFS900R/U-A51AP (相当品)	組	1			133,000		代価表 0015
01	U01 小便器	UFS900R/U-A51AP	組	1	1	115,000	115,000		
02	小便器 取付	専用洗浄弁式壁掛小便器 大形	組	1	1	17,992	17,992		
	計						132,992		

○は「その他」の率対象

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	L01 洗面器 (ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ)	L582CMS,TLE28SA1A,TLK05202J /L-2094CL,AM-320TCV1,KF-24EM (水・湯) (相当品)	組	1			89,700		代価表 0016
01	L01 洗面器 (ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ)	L582CMS,TLE28SA1A,TLK05202J /L-2094CL,AM-320TCV1,KF-24EM (水・湯)	組	1	1	74,300	74,300		
02	洗面器 取付	自動混合水栓 大	組	1	1	13,520	13,520		
03	水石鹸入れ 取付	容量0.35L程度、押ﾎﾞﾀﾝ式	個	1	1	1,913.6	1,913.6		
	計						89,733.6		
	L02 洗面器 (ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ)	L530,TLG01303JA,TLK05202J /L-2260,LF-YD340SYC,KF-24EM (水・湯) (相当品)	組	1			103,000		代価表 0017
01	L02 洗面器 (ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ)	L530,TLG01303JA,TLK05202J /L-2260,LF-YD340SYC,KF-24EM (水・湯)	組	1	1	87,300	87,300		
02	洗面器 取付	自動混合水栓 大	組	1	1	13,520	13,520		
03	水石鹸入れ 取付	容量0.35L程度、押ﾎﾞﾀﾝ式	個	1	1	1,913.6	1,913.6		
	計						102,733.6		

代価表

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	L03 洗面器	L210CM,TLE28SA1A,YM3580FC,TLK052 02J/L-132AG,AM-320CV1,KF-D3083AS ,KF-24EM(水・湯) (相当品)	組	1			97,800		代価表 0018
01	L03 洗面器	L210CM,TLE28SA1A,YM3580FC,TLK052 02J/L-132AG,AM-320CV1,KF-D3083AS ,KF-24EM(水・湯)	組	1	1	77,900	77,900		
02	洗面器 取付	自動混合水栓 大	組	1	1	13,520	13,520		
03	鏡 取付	600×800mm程度	枚	1	1	4,461.6	4,461.6		
04	水石鹸入れ 取付	容量0.35L程度、押ﾎﾞﾀﾝ式	個	1	1	1,913.6	1,913.6		
	計						97,795.2		
	L04 洗面器 (霊安室用)	L250CM,TLE28SA1A,YM3580FC /L-176UFCR,AM-320CV1,KF-D3080AS, (水・湯) (相当品)	組	1			99,700		代価表 0019
01	L04 洗面器 (霊安室用)	L250CM,TLE28SA1A,YM3580FC /L-176UFCR,AM-320CV1,KF-D3080AS, (水・湯)	組	1	1	79,800	79,800		
02	洗面器 取付	自動混合水栓 大	組	1	1	13,520	13,520		
03	鏡 取付	600×800mm程度	枚	1	1	4,461.6	4,461.6		
04	水石鹸入れ 取付	容量0.35L程度、押ﾎﾞﾀﾝ式	個	1	1	1,913.6	1,913.6		
	計						99,695.2		

○は「その他」の率対象

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	L04 洗面器 (厨房・食堂・洗濯室用)	L250CM,TLE28SA1A,YM4575F /L-176UFCR,AM-320CV1,KF-5075A, (水・湯) (相当品)	組	1			116,000		代価表 0020
01	L04 洗面器 (厨房・食堂・洗濯室用)	L250CM,TLE28SA1A,YM4575F /L-176UFCR,AM-320CV1,KF-5075A, (水・湯)	組	1	1	96,100	96,100		
02	洗面器 取付	自動混合水栓 大	組	1	1	13,520	13,520		
03	鏡 取付	600×800mm程度	枚	1	1	4,461.6	4,461.6		
04	水石鹸入れ 取付	容量0.35L程度、押ﾎﾞﾀﾝ式	個	1	1	1,913.6	1,913.6		
	計						115,995.2		
	L05 洗面器	L250CM,TLS04302JA,TLK05202J,TLK05202/L-176UFCR,SF-WM420SYX(JW),KF-24EM(水・湯) (相当品)	組	1			70,400		代価表 0021
01	L05 洗面器	L250C,TKS05301J,TLK05202J,TLK05202/L-176UFCR,SF-WM420SYX(JW),KF-24EM(水・湯)	組	1	1	55,000	55,000		
02	洗面器 取付	自動混合水栓 大	組	1	1	13,520	13,520		
03	水石鹸入れ 取付	容量0.35L程度、押ﾎﾞﾀﾝ式	個	1	1	1,913.6	1,913.6		
	計						70,433.6		

代価表

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	K01 洗面化粧台 (W600),電気温水器(6L)	LDA606BYHSA+LMA601E /FTV1N-60AM300E1+MAJX-602TZJU (相当品)	組	1			200,000		代価表 0022
01	K01 洗面化粧台 (W600),電気温水器(6L)	LDA606BYHSA+LMA601E /FTV1N-60AM300E1+MAJX-602TZJU	組	1	1	166,000	166,000		
02	洗面化粧台 取付		組	1	1	19,183.5	19,183.5		
03	電気貯湯湯沸器 据付	置台形 10L	台	1	1	14,647.5	14,647.5		
	計						199,831		
	K02 洗面化粧台 (W1200)	LDSFL120BP1GN2A+LMFL075A3GEG1G /L4AHH-120BXVLKKBNX/AH2NK (相当品)	組	1			238,000		代価表 0023
01	K02 洗面化粧台 (W1200)	LDSFL120BF1GN2A /L4AHH-120BXVLKKBNX/AH2NK	組	1	1	219,000	219,000		
02	洗面化粧台 取付		組	1	1	19,183.5	19,183.5		
	計						238,183.5		
	SK01 大型ﾏﾙﾁｼﾝｸ	SK510,T132AUN13C /S-17,LF-12F-13 (相当品)	組	1			41,300		代価表 0024
01	SK01 大型ﾏﾙﾁｼﾝｸ	SK510,T132AUN13C /S-17,LF-12F-13	組	1	1	23,400	23,400		
02	掃除流し 取付	ﾊﾞｯｸ無し又はﾊﾞｯｸ付き	組	1	1	17,888	17,888		
	計						41,288		

○は「その他」の率対象

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	SK02 掃除用流し	SK22A,T23AE20C/S-202A,LF-7KE-19 (相当品)	組	1			88,500		代価表 0025
01	SK02 掃除用流し	SK22A,T23AE20C/S-202A,LF-7KE-19	組	1	1	70,600	70,600		
02	掃除流し 取付	ﾊﾞｯｸ無し又はﾊﾞｯｸ付き	組	1	1	17,888	17,888		
	計						88,488		
	SK03 大型洗濯用流し	SK507,T130AEQF13C/S-21S,SF-WM435SY(170) (相当品)	組	1			58,300		代価表 0026
01	SK03 大型洗濯用流し	SK507,TKS05311J/S-21S,SF-WM435SY(170)	組	1	1	40,400	40,400		
02	掃除流し 取付	ﾊﾞｯｸ無し又はﾊﾞｯｸ付き	組	1	1	17,888	17,888		
	計						58,288		
	P01 洗濯機ﾊﾟﾝ	PWP800N2W,PJ001 /PF-8064AC/FW1-BL,TP-54/FW1 (相当品)	組	1			19,200		代価表 0027
01	P01 洗濯機ﾊﾟﾝ	PWP800N2W,PJ001 /PF-8064AC/FW1-BL,TP-54/FW1	組	1	1	11,000	11,000		
02	洗濯機ﾊﾟﾝ 取付	ﾄﾗｯﾌﾟ付き	組	1	1	8,174.4	8,174.4		
	計						19,174.4		

代価表

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	F01 ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ 横水栓	TMF19ARR/BF-2117P (相当品)	個	1			17,900		代価表 0028
01	F01 ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ 横水栓	TMF19ARR/BF-2117P	個	1	1	15,600	15,600		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	2,278.5	2,278.5		
	計						17,878.5		
	F02 ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ弁	TBF19R/BF-2119P (相当品)	個	1			16,800		代価表 0029
01	F02 ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ弁	TBF19R/BF-2119P	個	1	1	14,200	14,200		
02	水栓類 取付	20A	個	1	1	2,604	2,604		
	計						16,804		
	F03 固定ｼｬﾜｰ	TB18AR/BF-4R (相当品)	個	1			37,300		代価表 0030
01	F03 固定ｼｬﾜｰ	TB18AR/BF-4R	個	1	1	4,180	4,180		
02	ｼｬﾜｰｾｯﾄ 取付	固定式ｼｬﾜｰ 湯水混合栓、吐水口	組	1	1	33,075	33,075		
	計						37,255		

○は「その他」の率対象

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	F04 大型ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	TM440BX25/BF-20TM-25B (相当品)	組	1			87,200		代価表 0031
01	F04 大型ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	TM440BX25/BF-20TM-25B	組	1	1	83,600	83,600		
02	混合水栓 取付	20A	個	1	1	3,580.5	3,580.5		
	計						87,180.5		
	F05 中型ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	TM440BX20/BF-20TM-25B (相当品)	組	1			68,300		代価表 0032
01	F05 中型ｻｰﾓｽﾀｯﾄ 混合水栓	TM440BX20/BF-20TM-25B	組	1	1	64,700	64,700		
02	混合水栓 取付	20A	個	1	1	3,580.5	3,580.5		
	計						68,280.5		
	F06 吐出口	TBH1R/BF-21S-19 (相当品)	個	1			8,770		代価表 0033
01	F06 吐出口	TBH1R/BF-21S-19	個	1	1	6,170	6,170		
02	水栓類 取付	20A	個	1	1	2,604	2,604		
	計						8,774		

代価表

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	F08 熱湯栓	T76D/SF-WCH120 (相当品)	個	1			22,200		代価表 0034
01	F08 熱湯栓	T76D/SF-WCH120	個	1	1	19,900	19,900		
02	湯屋ｶﾗﾝ 取付	13A	個	1	1	2,278.5	2,278.5		
	計						22,178.5		
	F09 ｼﾝｸﾞﾙ 混合水栓	TKS05315J/SF-WM435SY(170) (相当品)	個	1			17,000		代価表 0035
01	F09 ｼﾝｸﾞﾙ 混合水栓	TKS05315J/SF-WM435SY(170)	個	1	1	13,400	13,400		
02	混合水栓 取付	13A	個	1	1	3,580.5	3,580.5		
	計						16,980.5		
	F10 台付ﾝﾊﾞｰ水栓	T136SUNR13V1C/LF-14F-13 (相当品)	個	1			12,700		代価表 0036
01	F10 台付ﾝﾊﾞｰ水栓	T136SUNR13V1C/LF-14F-13	個	1	1	10,400	10,400		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	2,278.5	2,278.5		
	計						12,678.5		

○は「その他」の率対象

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	F11 台付ﾚﾊﾞｰ水栓(水)	T136SUNR13V1C/LF-14F-13(相当品)	個	1			12,700		代価表 0037
01	F11 台付ﾚﾊﾞｰ水栓(水)	T136SUNR13V1C/LF-14F-13	個	1	1	10,400	10,400		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	2,278.5	2,278.5		
	計						12,678.5		
	F12 台付ﾚﾊﾞｰ水栓(湯)	T136LUNR13V1H/LF-L14F-13(相当品)	個	1			18,100		代価表 0038
01	F12 台付ﾚﾊﾞｰ水栓(湯)	T136LUNR13V1H/LF-L14F-13	個	1	1	15,800	15,800		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	2,278.5	2,278.5		
	計						18,078.5		
	F13 ｷｰ式散水栓	T28UNH13/LF-33-13-CV(相当品)	個	1			6,820		代価表 0039
01	F13 ｷｰ式散水栓	T28UNH13/LF-33-13-CV	個	1	1	4,540	4,540		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	2,278.5	2,278.5		
	計						6,818.5		

代価表

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	F14 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ水栓	T28AUNH13/LF-35-13-CV(相当品)	個	1			6,980		代価表 0040
01	F14 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ水栓	T28AUNH13/LF-35-13-CV	個	1	1	4,700	4,700		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	2,278.5	2,278.5		
	計						6,978.5		
	F15 ｷｰ式散水栓	T28KUNH13/LF-33G-13-CV	個	1			6,900		代価表 0041
01	F15 ｷｰ式散水栓	T28KUNH13/LF-33G-13-CV	個	1	1	4,620	4,620		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	2,278.5	2,278.5		
	計						6,898.5		
	F16 ﾎｰﾑ水栓	T200SNR13C/LF-7R-13	個	1			4,130		代価表 0042
01	F16 ﾎｰﾑ水栓	T200SNR13C/LF-7R-13	個	1	1	1,850	1,850		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	2,278.5	2,278.5		
	計						4,128.5		

○は「その他」の率対象

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	F17 洗濯機水栓	TW11R/LF-WJ50KQA (相当品)	個	1			6,140		代価表 0043
01	F17 洗濯機水栓	TW11R/LF-WJ50KQA	個	1	1	3,860	3,860		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	2,278.5	2,278.5		
	計						6,138.5		
	F18 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ水栓	T28AUNH13/LF-35-13-CV (相当品)	個	1			6,980		代価表 0044
01	F18 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ水栓	T28AUNH13/LF-35-13-CV	個	1	1	4,700	4,700		
02	水栓類 取付	13A	個	1	1	2,278.5	2,278.5		
	計						6,978.5		
	F19 非常用水栓 (ｷｰ式横水栓)	T28AUNH20ﾄｸ/LF-35-19-CV	個	1			11,600		代価表 0045
01	F18 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ水栓	T28AUNH20ﾄｸ/LF-35-19-CV	個	1	1	9,030	9,030		
02	水栓類 取付	20A	個	1	1	2,604	2,604		
	計						11,634		

代価表

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	R-C01 和風便器	ｽﾃﾝﾚｽ製,手洗器組込ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞﾕﾆｯﾄ ,SU-112JN,SU-4028FS/KS-S102A-25, KS-S820FKKOP (相当品)	組	1			911,000		代価表 0046
01	R-C01 和風便器	ｽﾃﾝﾚｽ製,手洗器組込ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞﾕﾆｯﾄ ,SU-112JN,SU-4028FS /KS-S102A-25,KS-S820FKKOP	組	1	1	888,000	888,000		
02	和風便器 取付	洗浄弁式	組	1	1	23,154.76	23,154.76		
	計						911,154.76		
	R-C02 洋風便器 (手洗なし)	ｽﾃﾝﾚｽ製,ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞﾕﾆｯﾄ, SU-205FC,BOX-FS/KS-S107, KS-S803FKKOP (相当品)	組	1			1,090,000		代価表 0047
01	R-C02 洋風便器 (手洗なし)	ｽﾃﾝﾚｽ製,ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞﾕﾆｯﾄ, SU-205FC,BOX-FS /KS-S107,KS-S803FKKOP	組	1	1	1,070,000	1,070,000		
02	大便器 取付	洗浄弁式 普通便座	組	1	1	18,376.8	18,376.8		
	計						1,088,376.8		
	R-C03 洋風便器 (手洗あり)	ｽﾃﾝﾚｽ製,手洗器組込ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞﾕﾆｯﾄ ,SU-205FC,SU-4028FS/KS-S107, KS-S820FKKOP (相当品)	組	1			1,130,000		代価表 0048
01	R-C03 洋風便器 (手洗あり)	ｽﾃﾝﾚｽ製,手洗器組込ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞﾕﾆｯﾄ ,SU-205FC,SU-4028FS /KS-S107,KS-S820FKKOP	組	1	1	1,110,000	1,110,000		
02	大便器 取付	洗浄弁式 普通便座	組	1	1	18,376.8	18,376.8		
	計						1,128,376.8		

○は「その他」の率対象

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	R-L01 洗面器 (右側面点検口)	ｽﾃﾝﾚｽ製,自動単水栓, SU-408V01-R/KS-S603M0-2 (相当品)	組	1			691,000		代価表 0049
01	R-L01 洗面器 (右側面点検口)	ｽﾃﾝﾚｽ製,自動単水栓, SU-408V01-R/KS-S603M0-2	組	1	1	680,000	680,000		
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 小	組	1	1	11,232	11,232		
	計						691,232		
	R-L02 洗面器 (前面点検ﾊﾟﾈﾙ)	ｽﾃﾝﾚｽ製,自動単水栓, SU-408V02/KS-S603M0-5 (相当品)	組	1			571,000		代価表 0050
01	R-L02 洗面器 (前面点検ﾊﾟﾈﾙ)	ｽﾃﾝﾚｽ製,自動単水栓, SU-408V02/KS-S603M0-5	組	1	1	560,000	560,000		
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 小	組	1	1	11,232	11,232		
	計						571,232		
	R-L03 洗面器 (前面点検ﾊﾟﾈﾙ)	ｽﾃﾝﾚｽ製, SU-408V06(600)/KS-S603M0-5 (相当品)	組	1			763,000		代価表 0051
01	R-L03 洗面器 (前面点検ﾊﾟﾈﾙ)	ｽﾃﾝﾚｽ製, SU-408V06(600)/KS-S603M0-5	組	1	1	752,000	752,000		
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 小	組	1	1	11,232	11,232		
	計						763,232		

代価表

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	R-SW01 押しﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ遠隔操作ｽｲｯﾁ･ｾﾚｸﾄｽｲｯﾁ BOX-PV/KS-S90RD3S (相当品)	個	1			153,000		代価表 0052
01	R-SW01 押しﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ遠隔操作ｽｲｯﾁ･ｾﾚｸﾄｽｲｯﾁ BOX-PV/KS-S90RD3S	個	1	1	120,000	120,000		
02	ｼｬﾜｰｾｯﾄ 取付	固定式ｼｬﾜｰ 湯水混合栓、吐水口	組	1	1	33,075	33,075		
	計						153,075		
	R-CV01 吐出口用ｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ横水栓ｶﾊﾞｰ, SU-903/KS-S426 (相当品)	個	1			81,700		代価表 0053
01	R-CV01 吐出口用ｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ横水栓ｶﾊﾞｰ, SU-903/KS-S426	個	1	1	80,000	80,000		
02	標記板 取付	陶製	枚	1	1	1,653.75	1,653.75		
	計						81,653.75		
	R-CV02 ｼｬﾜｰ用押し釦ｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製押し釦ｶﾊﾞｰ, SU-902/KS-S425 (相当品)	個	1			65,700		代価表 0054
01	R-CV02 ｼｬﾜｰ用押し釦ｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製押し釦ｶﾊﾞｰ, SU-902/KS-S425	個	1	1	64,000	64,000		
02	標記板 取付	陶製	枚	1	1	1,653.75	1,653.75		
	計						65,653.75		

○は「その他」の率対象

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	R-CV03 ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製,SU-801/KS-S420M3 (相当品)	個	1			73,700		代価表 0055
01	R-CV03 ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製,SU-801/KS-S420M3	個	1	1	72,000	72,000		
02	標記板 取付	陶製	枚	1	1	1,653.75	1,653.75		
	計						73,653.75		
	R-CV04 浴室吐出口ｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製,SU-901/KS-S422 (相当品)	個	1			81,700		代価表 0056
01	R-CV04 浴室吐出口ｶﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製,SU-901/KS-S422	個	1	1	80,000	80,000		
02	標記板 取付	陶製	枚	1	1	1,653.75	1,653.75		
	計						81,653.75		
	瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 150号	台	1			291,000		代価表 0057
01	瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 50号	台	1	3	96,999	290,997		
	計						290,997		

代価表

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 100号	台	1			194,000		代価表 0058
01	瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 50号	台	1	2	96,999	193,998		
	計						193,998		
	広範囲2号 屋内消火栓箱 (総合型)	HB-4AS	組	1			152,000		代価表 0059
01	広範囲2号消火栓	HB-4AS	組	1	1	106,000	106,000		
02	屋内消火栓箱 (総合形)取付	埋込形	組	1	1	45,570	45,570		
	計						151,570		
	広範囲2号 屋内消火栓箱 (総合型)	HB-4BS	組	1			152,000		代価表 0060
01	広範囲2号消火栓	HB-4BS	組	1	1	106,000	106,000		
02	屋内消火栓箱 (総合形)取付	埋込形	組	1	1	45,570	45,570		
	計						151,570		

○は「その他」の率対象

排水設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	GT-1 ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟ式床吊遮炎型,3槽式,SUS製,本体容量:60L,SUS製蓋	槽	1			577,000		代価表 0061
01	GT-1 ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟ式床吊遮炎型,3槽式,SUS製,本体容量:60L,SUS製蓋	槽	1	1	551,000	551,000		
02	ｶﾞｿﾘﾝﾄﾗｯﾌﾟ 取付	100×50	個	1	1	26,040	26,040		
	計						577,040		
	PT-1 ﾌﾟﾗｽﾀｰﾄﾗｯﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟ式床吊遮炎型,2槽式,SUS製,本体容量:60L,SUS製蓋	槽	1			595,000		代価表 0062
01	PT-1 ﾌﾟﾗｽﾀｰﾄﾗｯﾌﾟ	ﾊﾟｲﾌﾟ式床吊遮炎型,2槽式,SUS製,本体容量:25L	槽	1	1	569,000	569,000		
02	ｶﾞｿﾘﾝﾄﾗｯﾌﾟ 取付	100×50	個	1	1	26,040	26,040		
	計						595,040		
	OT-P-1 ｵｲﾙﾄﾗｯﾌﾟ	側溝式埋設型,3槽式,SUS製,本体容量:160L,SUS製蓋共	槽	1			485,000		代価表 0063
01	OT-P-1 ｵｲﾙﾄﾗｯﾌﾟ	側溝式埋込型,3槽式,SUS製,本体容量:160L	槽	1	1	459,000	459,000		
02	ｶﾞｿﾘﾝﾄﾗｯﾌﾟ 取付	100×50	個	1	1	26,040	26,040		
	計						485,040		

代価表

排水設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	SUS製防虫網	40A	個	1			17,100		代価表 0064
01	SUS製防虫網	40A	個	1	1	10,600	10,600		
02	防虫網 取付	40A	個	1	1	6,510	6,510		
	計						17,110		
	SUS製防虫網	100A	個	1			36,200		代価表 0065
01	SUS製防虫網	100A	個	1	1	25,800	25,800		
02	防虫網 取付	100A	個	1	1	10,416	10,416		
	計						36,216		
	ﾍｱｰｷｬｯﾁｬｰ	50A	個	1			64,200		代価表 0066
01	ﾍｱｰｷｬｯﾁｬｰ	50A	個	1	1	56,700	56,700		
02	ﾄﾞﾗﾑﾄﾗｯﾌﾟ (鋳鉄製) 取付	50A	個	1	1	7,486.5	7,486.5		
	計						64,186.5		

○は「その他」の率対象

排水設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ用制御盤 据付	制御盤機器付属品	面	1			72,300		代価表 0067
01	電工		人	2.4	1	24,300	58,320	○	
	その他		式	1	0.24	58,320	13,996.8		
	計						72,316.8		

代価表

排水設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ため桝 (二)	350×350×300H ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 含む	組	1			59,600		代価表 0068
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	砂利地業 切込み砂利 (m3)		0.06	1	8,628.28	517.7		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ (m3)		0.03	1	46,845.71	1,405.37		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)		0.11	1	51,273.89	5,640.13		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用 (㎡)		1.8	1	11,565.5	20,817.9		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	鉄筋 D10･13 (Kg)		11.5	1	294.58	3,387.67		
06	防臭弁	100A	個	1	1	1,670	1,670		
07	雑材料		% K06	0.05	1	1,670	83.5		
08	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	鋳鉄製 350×350、5kN	枚	1	1	10,800	10,800		
09	特殊作業員		人	0.38	1	26,985	10,254.3	○	
10	普通作業員		人	0.09	1	22,890	2,060.1	○	
	その他		式	1	0.24	12,314.4	2,955.46		
	計						59,592.13		

○は「その他」の率対象

排水設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	MHD 350	個	1			28,600		代価表 0069
01	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	MHD 350	個	1	1	13,300	13,300		
02	特殊作業員		人	0.38	1	26,985	10,254.3	○	
03	普通作業員		人	0.09	1	22,890	2,060.1	○	
	その他		式	1	0.24	12,314.4	2,955.46		
	計						28,569.86		
	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	MHA 350	個	1			26,600		代価表 0070
01	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	MHA 350	個	1	1	11,300	11,300		
02	特殊作業員		人	0.38	1	26,985	10,254.3	○	
03	普通作業員		人	0.09	1	22,890	2,060.1	○	
	その他		式	1	0.24	12,314.4	2,955.46		
	計						26,569.86		

代価表

消火器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	SC-1 地下式消火栓	75A	組	1			60,400		代価表 0071
01	SC-1 地下式消火栓	75A	組	1	1	47,700	47,700		
02	屋外消火栓開閉弁 取付	地下式 単口形	個	1	1	12,694.5	12,694.5		
	計						60,394.5		
	SC-2 災害用補給水口	SUS製自立型単口,100A×65A	組	1			146,000		代価表 0072
01	SC-2 災害用補給口	SUS製自立型単口,100A×65A	組	1	1	126,000	126,000		
02	屋外消火栓開閉弁 取付	地上式 単口形	個	1	1	19,530	19,530		
	計						145,530		
	ﾃｽﾄ弁	25A	個	1			16,400		代価表 0073
01	ﾃｽﾄ弁	25A	個	1	1	13,500	13,500		
02	一般弁類 取付	25A	個	1	1	2,929.5	2,929.5		
	計						16,429.5		

○は「その他」の率対象

消火器具

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	移動式粉末消火設備	第3種粉末(ABC)33kg,ｿｰﾗｰﾊﾞｯﾃﾘｰ式(ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ)	台	1			134,000		代価表　0074
01	移動式粉末消火設備	第3種粉末(ABC)33kg,ｿｰﾗｰﾊﾞｯﾃﾘｰ式	台	1	1	128,000	128,000		
02	ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ	Cｸﾞﾙｰﾌﾟ	枚	1	1	3,570	3,570		
03	消火器　取付	粉末A-2	個	1	1	2,929.5	2,929.5		
	計						134,499.5		

○は「その他」の率対象