

工事名称: 大阪府立国際会議場ITV設備改修工事(その2)

工事場所: 大阪市北区中之島五丁目

総工事費 ¥199,322,200 .-

工事価格 ¥181,202,000 .-

工事概要

ITV設備工事一式(改修)
館内全域のITV設備改修に伴う機器及び配線の撤去新設

【既存施設概要】

S造・SRC造 地上13階建地下3階 延べ面積67,545㎡

公告日	令和7年1月16日
開札日	令和7年2月6日
工期末	令和8年2月27日

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式	130,934,338	
計			130,934,338	
共通費				
共通仮設費	1	式	8,854,423	
現場管理費	1	式	22,375,288	
一般管理費等	1	式	19,037,951	
計			50,267,662	
工事価格	1	式	181,202,000	
消費税等相当額	1	式	18,120,200	消費税率 10 %
工事費	1	式	199,322,200	

現場管理費

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
電気設備工事 改修工事	139,845,556	16.00	0.00	16.00	1.00	1.00	22,375,288
小計 (率対象)	139,845,556						22,375,288
電気設備工事 処分費	▲56,795						0
小計 (率対象外)	▲56,795						0
合計	139,788,761						22,375,288

電気設備工事		電灯・コンセント設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	1.6mm	437	m	350	152,950	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EFF	2.0mm- 3C ビット・天井	75	m	690	51,750	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EFF	2.0mm- 3C ラック	29	m	920	26,680	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EFF	2.0mm- 3C 管内	287	m	800	229,600	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ラック	16	m	1,320	21,120	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	60	m	1,160	69,600	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	52	m	1,340	69,680	
EM-CEケーブル	14mm2- 2C ラック	74	m	2,030	150,220	
EM-CEケーブル	14mm2- 2C 管内	75	m	1,810	135,750	
EM-CEケーブル	22mm2- 2C ビット・天井	19	m	2,130	40,470	
EM-CEケーブル	22mm2- 2C ラック	40	m	2,700	108,000	
EM-CEケーブル	22mm2- 2C 管内	101	m	2,410	243,410	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	318	m	2,160	686,880	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	31	m	2,830	87,730	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	62	m	3,370	208,940	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯・コンセント設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	75	m	3,120	234,000	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	36	m	4,140	149,040	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	33	m	5,110	168,630	
鋼板製 プルボックス(露出形) 塗装共	200× 200× 100	17	個	9,160	155,720	
鋼板製 プルボックス(露出形) 塗装共	300× 300× 200	12	個	18,200	218,400	
ステンレス製 プルボックス WP形	200× 200× 100	2	個	17,700	35,400	
金属製 露出スイッチボックス (塗装共)	25(22) 1個用1方出	2	個	2,990	5,980	
露出コンセント	2P15A×2 接地極付 抜止	61	個	3,140	191,540	代備表 0001
コンセント (金風プレート付)	2P15A×1E(対止め)	2	個	3,040	6,080	
はつり工事		1	式		585,650	別紙 00-0001
防火区画貫通処置		1	式		290,540	別紙 00-0002
撤去工事	再使用しない	1	式		149,120	別紙 00-0003
有価材		1	式		▲57,149	別紙 00-0004
コンクリート類解体工事		1	式		308	別紙 00-0005
コンクリート類処分費		1	式		94	別紙 00-0006

電気設備工事		監視カメラ設備			監視カメラ・ケーブル		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
銅板製 ボックス(露出形) 塗装共	200× 200× 100	15	個	9,160	137,400		
銅板製 ボックス(露出形) 塗装共	300× 300× 100	4	個	13,200	52,800		
銅板製 ボックス(露出形) 塗装共	300× 300× 200	1	個	18,200	18,200		
ステンレス製 ボックス WP形	200× 200× 100	3	個	17,700	53,100		
ステンレス製 ボックス WP形	300× 300× 100	11	個	30,200	332,200		
カメラA	屋内ドーム型 取付金具含む	123	台	106,000	13,038,000	代価表 0005	
カメラB	屋内ボックス型、天吊 取付金具含む	6	台	143,000	858,000	代価表 0006	
カメラB	屋内ボックス型、壁面 取付金具含む	9	台	151,000	1,359,000	代価表 0007	
カメラC	屋内ボックス型 取付金具含む	3	台	94,300	282,900	代価表 0008	
カメラD1	屋内PTZ 取付金具含む	2	台	163,000	326,000	代価表 0009	
カメラD2	屋内PTZ、赤外線照明付 取付金具含む	5	台	407,000	2,035,000	代価表 0010	
カメラE	屋内PTZ 取付金具含む	3	台	160,000	480,000	代価表 0011	
カメラF	屋内PTZ、マイク付、タイプA 取付金具含む	8	台	267,000	2,136,000	代価表 0012	
カメラF	屋内PTZ、マイク付、タイプB 取付金具含む	1	台	236,000	236,000	代価表 0013	
カメラF	屋内PTZ、マイク付、タイプC 取付金具含む	1	台	227,000	227,000	代価表 0014	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		監視カメラ設備			監視カメラ・ケーブル		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
カメラG	屋外PTZ 取付金具含む	1	台	930,000	930,000	代価表 0015	
カメラH	屋外ボックス型 取付金具含む	3	台	130,000	390,000	代価表 0016	
天井 ロックール 化粧吸音板張り	トランシェン 厚さ9 下地せつこうボード厚さ12	0.83	m ²	5,000	4,150		
はつり工事		1	式		686,540	別紙 00-0007	
防火区画貫通処置		1	式		309,270	別紙 00-0008	
内部足場		1	式		814,782	別紙 00-0009	
災害防止		1	式		100,100	別紙 00-0010	
運搬費		1	式		224,447	別紙 00-0011	
撤去工事	再使用しない	1	式		13,727,846	別紙 00-0012	
処分費		1	式		260	別紙 00-0013	
計					48,876,805		

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		監視カメラ設備		HUB・ITV架		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
PoEHUB(A)	4ポート	11	台	47,400	521,400	
PoEHUB(B)	8ポート	26	台	60,700	1,578,200	
PoEHUB(C)	12ポート	18	台	89,200	1,605,600	
PoEHUB(D)	16ポート	1	台	92,800	92,800	
中継HUB(A)	10ポート	4	台	43,000	172,000	
中継HUB(B)	18ポート	4	台	60,900	243,600	
PoEインジェクター		6	個	18,500	111,000	
メディアコンバーター	光成端箱を含む	3	個	42,800	128,400	
HUB収納盤	2U	48	面	23,000	1,104,000	
HUB収納盤	3U	8	面	24,800	198,400	
地下1階 防災センター ITV架	箱体は既設再使用	1	式		9,400,000	
地下1階 防災センター ITVモニター架	箱体は既設再使用	1	式		468,000	
地下1階 防災センター ITVモニター卓	卓は既設再使用	1	式		1,010,000	
地下2階 中央監視室 ITVモニター卓	卓は既設再使用	1	式		507,000	
3階 インストール ITV機器架	箱体は既設再使用	1	式		273,000	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		監視カメラ設備		HUB・ITV架		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
9階 CCTV室 ITV架		1	式		4,950,000	
液晶モニター	43型	2	台	114,000	228,000	
搬入費		1	式		1,400,000	
据付費	カメラ以外	1	式		12,600,000	
システム調整費		1	式		4,900,000	
試験調整費		1	式		3,500,000	
諸経費		1	式		28,800,000	
既設機器撤去費	カメラ以外	1	式		3,850,000	
計					77,641,400	

電気設備工事		電灯・コンセント設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		585,650	別紙 00-0001
機械はつり(アイエム ソドッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 25mm	3	か所	8,070	24,210	
機械はつり(アイエム ソドッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 32mm	56	か所	8,470	474,320	
機械はつり(アイエム ソドッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 50mm	9	か所	9,680	87,120	
計					585,650	
防火区画貫通処置		1	式		290,540	別紙 00-0002
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	49	か所	5,110	250,390	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	5	か所	8,030	40,150	
計					290,540	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		電灯・コンセント設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		149,120	別紙 00-0003
600V絶縁電線 (PP管内) 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	170	m	75	12,750	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ラック 再使用しない	50	m	150	7,500	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	101	m	130	13,130	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	339	m	120	40,680	
600Vボリエレンケーブル 撤去	3.5mm2- 3C ビット・天井 再使用しない	17	m	130	2,210	
600Vボリエレンケーブル 撤去	3.5mm2- 3C ラック 再使用しない	108	m	190	20,520	
600Vボリエレンケーブル 撤去	3.5mm2- 3C 管内 再使用しない	6	m	160	960	
600Vボリエレンケーブル 撤去	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	22	m	140	3,080	
低圧耐火ケーブル撤去	2.0mm 3c ケーブルラック 再使用しない	6	m	220	1,320	
低圧耐火ケーブル撤去	2.0mm 3c 管内 再使用しない	3	m	180	540	
合成樹脂製可とう 電線管 (PP管、CD管) 撤去	22 再使用しない	22	m	300	6,600	
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	11	m	420	4,620	
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	41	m	610	25,010	
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	8	m	800	6,400	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		監視カメラ設備		監視カメラ・ケーブル		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		686,540	別紙 00-0007
機械はつり(ワイヤードリルによる配管用貫通口)	100~150mm 25mm	20	か所	8,070	161,400	
機械はつり(ワイヤードリルによる配管用貫通口)	100~150mm 28mm	1	か所	8,470	8,470	
機械はつり(ワイヤードリルによる配管用貫通口)	100~150mm 32mm	33	か所	8,470	279,510	
機械はつり(ワイヤードリルによる配管用貫通口)	100~150mm 38mm	28	か所	8,470	237,160	
計					686,540	
防火区画貫通処置		1	式		309,270	別紙 00-0008
防火区画貫通処理(壁用)	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ25	1	か所	1,830	1,830	代価表 0030
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	13	か所	4,690	60,970	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(31)	20	か所	5,110	102,200	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(39)	21	か所	6,870	144,270	
計					309,270	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		監視カメラ設備		監視カメラ・ケーブル		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内部足場		1	式		814,782	別紙 00-0009
内部仕上足場(簡易型移動式足場)	2段型(H=3.3m) 設置期間6ヵ月	2	台	27,700	55,400	
内部仕上足場(簡易型移動式足場)	5段型(H=8.0m) 設置期間6ヵ月	2	台	44,100	88,200	
枠組本足場(手すり先行方式)	1,200枠 22m未満 設置期間3ヵ月	55.1	m ²	1,230	67,773	代価表 0031
枠組本足場(手すり先行方式)	1,200枠 12m未満 設置期間3ヵ月	392	m ²	1,130	442,960	代価表 0032
枠組本足場(手すり先行方式)	900枠 12m未満 設置期間3ヵ月	85.7	m ²	1,050	89,985	代価表 0033
枠組本足場(手すり先行方式)	600枠 12m未満 設置期間3ヵ月	73.4	m ²	960	70,464	代価表 0034
計					814,782	
災害防止		1	式		100,100	別紙 00-0010
安全手摺	設置期間3ヵ月	130	m	770	100,100	代価表 0035
計					100,100	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		監視カメラ設備		監視カメラ・ケーブル		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		13,727,846	別紙 00-0012
同軸ケーブル撤去	5C 管内 再使用しない	281	m	150	42,150	
同軸ケーブル撤去	5C FEP内 再使用しない	3,351	m	140	469,140	
同軸ケーブル撤去	7C ビット 再使用しない	2	m	160	320	
同軸ケーブル撤去	7C ラック 再使用しない	259	m	250	64,750	
同軸ケーブル撤去	7C 管内 再使用しない	3	m	210	630	
ねじなし電線管撤去	(E25) 再使用しない	90	m	420	37,800	
ねじなし電線管撤去	(E31) 再使用しない	18	m	530	9,540	
厚鋼電線管撤去	(G22) 再使用しない	118	m	610	71,980	
厚鋼電線管撤去	(G28) 再使用しない	5	m	800	4,000	
ボックス撤去	200×200×100 再使用しない	1	個	1,900	1,900	
カメラA撤去	ドーム型、埋込ボックス付 再使用しない	123	台	16,500	2,029,500	代価表 0021
カメラB撤去	屋内用、ハウジング付 再使用しない	15	台	18,700	280,500	代価表 0022
カメラC撤去	屋内用 再使用しない	3	台	10,300	30,900	代価表 0023
コンネクションカメラD1撤去	屋内用、ズーム機能 再使用しない	2	台	16,500	33,000	代価表 0024

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		監視カメラ設備		監視カメラ・ケーブル		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		13,727,846	別紙 00-0012
コンネクションカメラD2撤去	屋外用、ズーム機能 再使用しない	5	台	16,500	82,500	代価表 0025
カメラE撤去	レシーバー盤、回転台、ハウジング付 再使用しない	3	台	24,000	72,000	代価表 0026
カメラF撤去	レシーバー盤、回転台、ハウジング、マイク付 再使用しない	10	台	24,000	240,000	代価表 0027
カメラG撤去	レシーバー盤、回転台、ハウジング付 再使用しない	1	台	23,900	23,900	代価表 0028
カメラH撤去	軒下用、ハウジング付 再使用しない	1	台	18,700	18,700	代価表 0029
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般集積共	0.83	m ²	1,730	1,435.9	
発生材横込み	ボード・木材類 人力	0.02	m ³	6,930	138.6	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	0.02	m ³	5,210	104.2	
計					13,727,845.7	
処分費		1	式		260	別紙 00-0013
石こうボード類 処分費		0.02	m ³	13,000	260	
計					260	

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	露出コンセント	2P15A×2 接地極付 抜止	個	1	3,140	3,135.6	有り 代価表 0001
	光ファイバーケーブル	EM-G150-2C ビット・天井	m	1	1,130	1,133.29	有り 代価表 0002
	光ファイバーケーブル	EM-G150-2C ラック	m	1	1,510	1,512.99	有り 代価表 0003
	光ファイバーケーブル	EM-G1150/50-2C 管内	m	1	1,320	1,323.15	有り 代価表 0004
	カメラA	屋内ドーム型 取付金具含む	台	1	106,000	105,896.73	有り 代価表 0005
	カメラB	屋内ボックス型、天吊 取付金具含む	台	1	143,000	142,793.25	有り 代価表 0006
	カメラB	屋内ボックス型、壁面 取付金具含む	台	1	151,000	150,749.25	有り 代価表 0007
	カメラC	屋内ボックス型 取付金具含む	台	1	94,300	94,320.66	有り 代価表 0008
	カメラD1	屋内PTZ 取付金具含む	台	1	163,000	163,322.73	有り 代価表 0009
	カメラD2	屋内PTZ、赤外線照明付 取付金具含む	台	1	407,000	406,950.66	有り 代価表 0010
	カメラE	屋内PTZ 取付金具含む	台	1	160,000	160,262.73	有り 代価表 0011
	カメラF	屋内PTZ、マイ付、タイプA 取付金具含む	台	1	267,000	267,181.32	有り 代価表 0012
	カメラF	屋内PTZ、マイ付、タイプB 取付金具含む	台	1	236,000	235,561.32	有り 代価表 0013
	カメラF	屋内PTZ、マイ付、タイプC 取付金具含む	台	1	227,000	227,401.32	有り 代価表 0014
	カメラG	屋外PTZ 取付金具含む	台	1	930,000	930,362.73	有り 代価表 0015

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	カメラH	屋外ボックス型 取付金具含む	台	1	130,000	129,822.62	有り 代価表 0016
	電磁シールドマイクケーブル撤去	4E6-AT 管内 再使用しない	m	1	120	121.5	有り 代価表 0017
	電磁シールドマイクケーブル撤去	4E6-AT FEP内 (PF、CD) 再使用しない	m	1	110	109.36	有り 代価表 0018
	電磁シールドマイクケーブル撤去	4E6-AT ビット・天井 再使用しない	m	1	97	97.21	有り 代価表 0019
	電磁シールドマイクケーブル撤去	4E6-AT ラック 再使用しない	m	1	150	145.81	有り 代価表 0020
	カラービデオカメラA撤去	ドーム型、理込ボックス付 再使用しない	台	1	16,500	16,517	有り 代価表 0021
	カラービデオカメラB撤去	屋内用、ハウジング付 再使用しない	台	1	18,700	18,681.31	有り 代価表 0022
	カラービデオカメラC撤去	屋内用 再使用しない	台	1	10,300	10,251.93	有り 代価表 0023
	コンポジションカメラD1撤去	屋内用、ズーム機能 再使用しない	台	1	16,500	16,517	有り 代価表 0024
	コンポジションカメラD2撤去	屋外用、ズーム機能 再使用しない	台	1	16,500	16,517	有り 代価表 0025
	カラービデオカメラE撤去	レシーバー盤、回転台、ハウジング付 再使用しない	台	1	24,000	24,035.08	有り 代価表 0026
	カラービデオカメラF撤去	レシーバー盤、回転台、ハウジング、マイク付 再使用しない	台	1	24,000	24,035.08	有り 代価表 0027
	カラービデオカメラG撤去	レシーバー盤、回転台、ハウジング付 再使用しない	台	1	23,900	23,921.16	有り 代価表 0028
	カラービデオカメラH撤去	軒下用、ハウジング付 再使用しない	台	1	18,700	18,681.31	有り 代価表 0029
	防火区画貫通処理(壁用)	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ25	か所	1	1,830	1,825.2	有り 代価表 0030

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	1,200枠 22m未満 設置期間3ヵ月	m ²	1	1,230	1,232.28	有り	代価表 0031
	枠組本足場 (手すり先行方式)	1,200枠 12m未満 設置期間3ヵ月	m ²	1	1,130	1,134.26	有り	代価表 0032
	枠組本足場 (手すり先行方式)	900枠 12m未満 設置期間3ヵ月	m ²	1	1,050	1,051.45	有り	代価表 0033
	枠組本足場 (手すり先行方式)	600枠 12m未満 設置期間3ヵ月	m ²	1	960	955.75	有り	代価表 0034
	安全手摺	設置期間3ヵ月	m	1	770	773.08	有り	代価表 0035
	高所作業車	作業床高 22～23m	台・日	1	78,200	78,224.6	有り	代価表 0036
	プラスチック敷板	1820*910*15t 3日間	枚	1	5,440	5,440.77	有り	代価表 0037

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	露出コンセント	2P15A×2 接地極付 抜止	個	1			3,140	代価表 0001
01	露出コンセント	2P15A×2 接地極付 抜止	個	1	1	580	580	
02	雑材料		式	1	0.02	580	11.6	
			K01					
03	配線器具 (施工費)	コンセント 連用形 2P15A ×2 接地極×2 一体形	個	1	1	2,544	2,544	
	計						3,135.6	
	光ファイバケーブル	EM-GI50-2C ビット・天井	m	1			1,130	代価表 0002
01	光ファイバケーブル	EM-GI50-2C	m	1	1.1	330	363	
02	雑材料		式	1	0.03	363	10.89	
			K01					
03	光ファイバケーブル 施工費	8C以下 ビット・天井	m	1	1	759.4	759.4	
	計						1,133.29	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	光ファイバケーブル	EM-GI50-2C ラック	m	1			1,510	代価表 0003
01	光ファイバケーブル	EM-GI50-2C	m	1	1.1	330	363	
02	雑材料		式	1	0.03	363	10.89	
			K01					
03	光ファイバケーブル 施工費	8C以下 ラック	m	1	1	1,139.1	1,139.1	
	計						1,512.99	
	光ファイバケーブル	EM-GI150/50-2C 管内	m	1			1,320	代価表 0004
01	光ファイバケーブル	EM-GI150/50-2C	m	1	1.1	330	363	
02	雑材料		式	1	0.03	363	10.89	
			K01					
03	光ファイバケーブル 施工費	8C以下 管内	m	1	1	949.26	949.26	
	計						1,323.15	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	カメラA	屋内ドーム型 取付金具含む	台	1			106,000	代価表 0005
01	カメラA	屋内ドーム型	台	1	1	50,700	50,700	
02	雑材料		式	1	0.02	50,700	1,014	
			K01					
03	カメラ(施工費)	電動ズーム付(ドーム形を含む)	台	1	1	54,182.73	54,182.73	
	計						105,896.73	
	カメラB	屋内ボックス型、天吊 取付金具含む	台	1			143,000	代価表 0006
01	カメラB	屋内ボックス型、天吊	台	1	1	94,200	94,200	
02	雑材料		式	1	0.02	94,200	1,884	
			K01					
03	カメラ(施工費)	固定レンズ付(ドーム形を含む)	台	1	1	33,630.66	33,630.66	
04	カメラ取付台 (施工費)		個	1	1	13,078.59	13,078.59	
	計						142,793.25	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	カメラB	屋内ボックス型、壁面 取付金具含む	台	1			151,000	代価表 0007
01	カメラB	屋内ボックス型、壁面	台	1	1	102,000	102,000	
02	雑材料		式	1	0.02	102,000	2,040	
			K01					
03	カメラ(施工費)	固定レンズ付(ドーム形を含む)	台	1	1	33,630.66	33,630.66	
04	カメラ取付台 (施工費)		個	1	1	13,078.59	13,078.59	
	計						150,749.25	
	カメラC	屋内ボックス型 取付金具含む	台	1			94,300	代価表 0008
01	カメラC	屋内ボックス型	台	1	1	59,500	59,500	
02	雑材料		式	1	0.02	59,500	1,190	
			K01					
03	カメラ(施工費)	固定レンズ付(ドーム形を含む)	台	1	1	33,630.66	33,630.66	
	計						94,320.66	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	カメラD1	屋内PTZ 取付金具含む	台	1			163,000	代価表 0009
01	カメラD1	屋内PTZ	台	1	1	107,000	107,000	
02	雑材料		式	1	0.02	107,000	2,140	
			K01					
03	カメラ(施工費)	電動ズーム付(トーム形を含む)	台	1	1	54,182.73	54,182.73	
	計						163,322.73	
	カメラD2	屋内PTZ、赤外線照明付 取付金具含む	台	1			407,000	代価表 0010
01	カメラD2	屋内PTZ、赤外線照明付	台	1	1	366,000	366,000	
02	雑材料		式	1	0.02	366,000	7,320	
			K01					
03	カメラ(施工費)	固定レンズ付(トーム形を含む)	台	1	1	33,630.66	33,630.66	
	計						406,950.66	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	カメラE	屋内PTZ 取付金具含む	台	1			160,000	代価表 0011
01	カメラE	屋内PTZ	台	1	1	104,000	104,000	
02	雑材料		式	1	0.02	104,000	2,080	
			K01					
03	カメラ(施工費)	電動ズーム付(トーム形を含む)	台	1	1	54,182.73	54,182.73	
	計						160,262.73	
	カメラF	屋内PTZ、マイク付、タイプA 取付金具含む	台	1			267,000	代価表 0012
01	カメラF	屋内PTZ、マイク付、タイプA	台	1	1	196,000	196,000	
02	雑材料		式	1	0.02	196,000	3,920	
			K01					
03	カメラ(施工費)	電動ズーム付(トーム形を含む)	台	1	1	54,182.73	54,182.73	
04	カメラ取付台 (施工費)		個	1	1	13,078.59	13,078.59	
	計						267,181.32	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	カメラ	屋内PTZ、マイク付、タイプB 取付金具含む	台	1			236,000	代価表 0013
01	カメラ	屋内PTZ、マイク付、タイプB	台	1	1	165,000	165,000	
02	雑材料		式	1	0.02	165,000	3,300	
			K01					
03	カメラ(施工費)	電動ズーム付(トーム形を含む)	台	1	1	54,182.73	54,182.73	
04	カメラ取付台(施工費)		個	1	1	13,078.59	13,078.59	
	計						235,561.32	
	カメラ	屋内PTZ、マイク付、タイプC 取付金具含む	台	1			227,000	代価表 0014
01	カメラ	屋内PTZ、マイク付、タイプC	台	1	1	157,000	157,000	
02	雑材料		式	1	0.02	157,000	3,140	
			K01					
03	カメラ(施工費)	電動ズーム付(トーム形を含む)	台	1	1	54,182.73	54,182.73	
04	カメラ取付台(施工費)		個	1	1	13,078.59	13,078.59	
	計						227,401.32	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	カメラ	屋外PTZ 取付金具含む	台	1			930,000	代価表 0015
01	カメラ	屋外PTZ	台	1	1	859,000	859,000	
02	雑材料		式	1	0.02	859,000	17,180	
			K01					
03	カメラ(施工費)	電動ズーム付(トーム形を含む)	台	1	1	54,182.73	54,182.73	
	計						930,362.73	
	カメラ	屋外ボックス型 取付金具含む	台	1			130,000	代価表 0016
01	カメラ	屋外ボックス型	台	1	1	62,800	62,800	
02	雑材料		式	1	0.02	62,800	1,256	
			K01					
03	カメラ(施工費)	電動ズーム・パナソニック付	台	1	1	65,766.62	65,766.62	
	計						129,822.62	

代価表

その他									
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	電磁シールドマイケプ ル撤去	4E6-AT 管内 再使用しない	m	1			120		代価表 0017
01	電工		人	0.016	0.2	30,135	96.43	○	
	その他		式	1	0.26	96.43	25.07		
	計						121.5		
	電磁シールドマイケプ ル撤去	4E6-AT FEP内(PF、CD) 再使用しない	m	1			110		代価表 0018
01	電工		人	0.016 ×0.9	0.2	30,135	86.79	○	
	その他		式	1	0.26	86.79	22.57		
	計						109.36		
	電磁シールドマイケプ ル撤去	4E6-AT ビット・天井 再使用しない	m	1			97		代価表 0019
01	電工		人	0.016 ×0.8	0.2	30,135	77.15	○	
	その他		式	1	0.26	77.15	20.06		
	計						97.21		

代価表

その他									
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	電磁シールドマイケプ ル撤去	4E6-AT ラック 再使用しない	m	1			150		代価表 0020
01	電工		人	0.016 ×1.2	0.2	30,135	115.72	○	
	その他		式	1	0.26	115.72	30.09		
	計						145.81		
	カラービデオカメラA 撤去	ドーム型、理込ボックス付 再使用しない	台	1			16,500		代価表 0021
01	カメラ撤去	電動ズーム付 再使用しない	台	1	1	16,517	16,517		
	計						16,517		
	カラービデオカメラB 撤去	屋内用、ハジツク付 再使用しない	台	1			18,700		代価表 0022
01	カメラ撤去	固定レンズ・ハジツク付 再使用しない	台	1	1	14,694.44	14,694.44		
	電工		人	0.35	0.3	30,135	3,164.18	○	
02	その他		式	1	0.26	3,164.18	822.69		
	計						18,681.31		

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	カラービデオカメラC 撤去	屋内用 再使用しない	台	1			10,300	代価表 0023
01	カメラ撤去	固定レンズ付 再使用しない	台	1	1	10,251.93	10,251.93	
	計						10,251.93	
	コンビネーションカメラD1 撤去	屋内用、ズーム機能 再使用しない	台	1			16,500	代価表 0024
01	カメラ撤去	電動ズーム付 再使用しない	台	1	1	16,517	16,517	
	計						16,517	
	コンビネーションカメラD2 撤去	屋外用、ズーム機能 再使用しない	台	1			16,500	代価表 0025
01	カメラ撤去	電動ズーム付 再使用しない	台	1	1	16,517	16,517	
	計						16,517	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	カラービデオカメラE 撤去	シーバー盤、回転台、ハジキング付 再使用しない	台	1			24,000	代価表 0026
01	カメラ撤去	電動ズーム・ハジキング付 再使用しない	台	1	1	20,048.21	20,048.21	
02	電工		人	0.35	0.3	30,135	3,164.18	○
	その他		式	1	0.26	3,164.18	822.69	
	計						24,035.08	
	カラービデオカメラF 撤去	シーバー盤、回転台、ハジキング、マイク付 再使用しない	台	1			24,000	代価表 0027
01	カメラ撤去	電動ズーム・ハジキング付 再使用しない	台	1	1	20,048.21	20,048.21	
02	電工		人	0.35	0.3	30,135	3,164.18	○
	その他		式	1	0.26	3,164.18	822.69	
	計						24,035.08	

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※1※2	備考
	カービデオカメラ 撤去	レシーバー盤、回転台、ハジゲン付 再使用しない	台	1			23,900		代価表 0028
01	カー撤去	電動スチーム・ハジゲン付 再使用しない	台	1	1	20,048.21	20,048.21		
02	電工		人	0.34	0.3	30,135	3,073.77	○	
	その他		式	1	0.26	3,073.77	799.18		
	計						23,921.16		
	カービデオカメラ 撤去	軒下用、ハジゲン付 再使用しない	台	1			18,700		代価表 0029
01	カー撤去	固定レンズ・ハジゲン付 再使用しない	台	1	1	14,694.44	14,694.44		
02	電工		人	0.35	0.3	30,135	3,164.18	○	
	その他		式	1	0.26	3,164.18	822.69		
	計						18,681.31		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※1※2	備考
	防火区画貫通処理 (壁用)	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ25	か所	1			1,830		代価表 0030
01	防火区画貫通処理 (壁用)	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ25	か所	1	1	800	800		
02	電工		人	0.027	1	30,135	813.65	○	
	その他		式	1	0.26	813.65	211.55		
	計						1,825.2		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	1,200枠 22m未満 設置期間3ヵ月	㎡	1			1,230		代価表 0031
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 掛払い手間 22m未満 - -	㎡ (H)	1	1	2,518.99	2,518.99		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 - -	㎡ (H)	1	90	8.8	792		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 基本料 修理費含む 22m未満 - -	㎡ (H)	1	1	385.85	385.85		
	計						1,232.28		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	1,200枠 12m未満 設置期間3ヵ月	m ²	1			1,130		代価表 0032
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 掛払い手間 12m未満 - -	m ² (H)	1	1	2,204.12	2,204.12		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m ² (H)	1	90	8.98	808.2		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 基本料 修理費含む 12m未満 - -	m ² (H)	1	1	390.47	390.47		
	計						1,134.26		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	900枠 12m未満 設置期間3ヵ月	m ²	1			1,050		代価表 0033
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	m ² (H)	1	1	1,979.21	1,979.21		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m ² (H)	1	90	8.77	789.3		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	m ² (H)	1	1	385.85	385.85		
	計						1,051.45		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	600枠 12m未満 設置期間3ヵ月	m ²	1			960		代価表 0034
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 - -	m ² (H)	1	1	1,799.28	1,799.28		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m ² (H)	1	90	7.99	719.1		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 - -	m ² (H)	1	1	348.89	348.89		
	計						955.75		
	安全手摺	設置期間3ヵ月	m	1			770		代価表 0035
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	359.86	359.86		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	90	3.35	301.5		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72		
	計						773.08		

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	高所作業車	作業床高 22～23m	台・日	1			78,200	代価表 0036
01	高所作業車	作業床高 22～23m	台・日	1	1	34,800	34,800	
02	軽油		L	20.5	1	137	2,808.5	
03	運転手(特殊)		人	1	1	32,235	32,235	○
	その他		式	1	0.26	32,235	8,381.1	
	計						78,224.6	
	プラスチック敷板	1820*910*15t 3日間	枚	1			5,440	代価表 0037
01	プラスチック敷板	1820*910*15t 3日間	枚	1	1	2,800	2,800	
02	普通作業員		人	0.046	1.6562	27,510	2,095.85	○
	その他		式	1	0.26	2,095.85	544.92	
	計						5,440.77	