文書番号：公建般第1867号

契 約 番 号 ： R4(2022-10-761)

令　和　4　年　2　月　22　日

設計工事第二グループ

工 事 名 称 大阪府立障がい者交流促進センター屋根その他改修工事

総工事費 ￥４３７，０８８，３００

工事価格 ￥３９７，３５３，０００

工 事 概 要 （工事場所：堺市南区城山台５丁　　）

改修工事一式
　屋根改修工事一式　　改修対象面積：2,970㎡
　外部建具改修工事一式　改修対象箇所：85箇所
　外壁改修工事一式　　改修対象面積：4,946㎡
　防水改修工事一式　　改修対象面積：3,129㎡
【既存施設概要】
　RC造　地上３階建塔屋１階　延べ面積　8,080㎡

公　　告　　日　R4.3.17

入札書の開札日　R4.4.22

（工期）約　9.8　ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日　～	R5.2.28

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)	備　　考
1, 直接工事費				
［1］ 建築改修工事	一式	312,414,907		
［2］ 電気改修工事	一式	0		
［3］ 機械改修工事	一式	0		
［4］ ガス設備工事	一式	0		
［5］	一式			
［6］	一式			
小　　計			312,414,907	
2. 共　通　費				

			A	E	M	
共通仮設費	一式	19,600,980	19,600,980	0	0	
現場管理費	一式	24,675,132	24,675,132	0	0	経費率　合計
一般管理費等	一式	40,661,981				22.21%
						（契約保証費率除く）

小　　計			84,938,093	
3. 工事価格	（1＋2）		397,353,000	
4. 消費税相当額	一式		39,735,300	税率10%
5. 総工事費	（3＋4）		437,088,300	

［1］　共 通 仮 設 費

A、 すべての直接工事費	312,414,907	○ A'に対する共通仮設費率	
A'、 率算定の直接工事費（建築直工-D-ロ-ハ）	311,871,283	α	3.47%

		○ Bに対する共通仮設費	B × α
B、一般工事の直接工事費（建築直工-C-D'-E'）	311,538,733	B'	10,810,394

			○ Cに対する共通仮設費	
C、鉄骨工事の直接工事費（建て方用揚重機械器具を除く）	0	鉄骨工事に対する補正率 0.9	C'	C × α × 補正率 0

	共通仮設費対象外	
D、処 分 費 等（建築のみ）	543,624	（一般管理費等のみ対象）
イ リース料	0	（一般管理費等のみ対象）
ロ 工事排水料金	0	（共通費対象外）
ハ 各種負担金	0	（共通費対象外）
ニ 申請費（建築）	0	（現場管理費、一般管理費等対象。ただし、率にかける額には含まない）
D' 処分費等+イ+ロ+ハ+ニ	543,624	

E、 一般建築その他工事

名 称	単位	金 額		
い 杭 工 事	一式	0		
ろ 造 園 工 事	一式	332,550		
は 舗 装 工 事	一式	0		
に 撤 去 工 事	一式	0		
ほ 設 備 工 事	一式	-	（別途計上）	
へ 特殊な室内装備品（家具・書架及び実験台類）	一式	0		
と そ の 他	一式	0	その他工事に対する共通仮設費率 1%	○ Eに対する共通仮設費率 E' × 率
い ～ へ の計	E'	332,550		E" 3,325

F、共通仮設費のその他積上げ部分

	単位	金 額
（1） 共通仮設費積上分	一式	8,787,261
（2） その他積上げ（ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ費等）	一式	0

(1)～(2)の計 F' 8,787,261

G、（B'＋C'＋E"＋F'） **共通仮設費 19,600,980**

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

H、　率算定の純工事費
（A’ ＋ G）　331,472,263

● Hに対する現場管理費率
β　7.38%

I、　一般工事の純工事費
（B ＋ B’）　322,349,127

● Iに対する現場管理費率
β×1.01（法定外の保険料等の補正
β^2　7.45%

● Iに対する現場管理費
I × β^2
I’　24,015,009

J、鉄骨工事の純工事費
（建て方用揚重機械器具費を除く）
（C ＋ C’）　0

鉄骨工事に対する補正率　1.0

● Jに対する現場管理費率
β×1.01（法定外の保険料等の補正）×補正率
β^2　7.45%

● Jに対する現場管理費
J×β^2×補正率
J’　0

K、その他工事の純工事費及び申請費
（E’ ＋ E” ＋ 二）　335,875

その他工事及び申請費に対する現場管理費率　2%

● Kに対する現場管理費
K × 率
K’　6,717

L、共通仮設費の
その他積上げ部分　8,787,261

内処分費　16,700

● Lに対する現場管理費
L × β^2
L’　653,406

M、現場管理費のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）	その他積上げ　内訳別紙	一式	0
		計 M’	0

N、（I’＋M’＋J’＋K’+L’）　**現 場 管 理 費　24,675,132**

O、　一般工事の工事原価
（I ＋ I’）　346,364,136

P、　鉄骨工事の工事原価
（J ＋ J’）　0

Q、その他工事及び申請費の工事原価
K ＋ K’　342,592

Q’設備工事原価
0

R、共通仮設費のその他積上げ工事原価
（L ＋ L’）　9,440,667

S、一般管理費等のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）その他積上げ	内訳別紙	一式	0
		計 S’	0

T、率計算の工事原価
O＋P＋Q＋Q’＋R＋M’+D+　356,691,019

◎ Tに対する一般管理費等率
γ　11.36%

T’ 率に掛ける工事原価（ T － 申請費の工事原価 ）　356,691,019

U、契約保証費
※　必要有り

一般管理費等の補正値　0.04%

◎ T’ × 補正値
U’　142,676

V、T’ × γ ＋ S’ ＋ U’　**一 般 管 理 費 等　40,662,775**

数値処理　−794

数値処理後小計　**一 般 管 理 費 等　40,661,981**

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
北ｴﾘｱ	1	式	175,979,168	
南ｴﾘｱ	1	式	136,435,739	
計			312,414,907	

建築工事　科目別内訳

北ｴﾘｱ

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
1. 直接仮設	1	式	16,941,964	
2. 防水改修	1	式	100,693,914	
3. 外壁改修	1	式	9,784,102	
4. 建具改修	1	式	45,990,943	
5. 内装改修	1	式	235,032	
6. 塗装改修	1	式	1,561,659	
7. 発生材処理	1	式	771,554	
計			175,979,168	

建築工事　科目別内訳

南ｴﾘｱ

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
1. 直接仮設	1	式	12,179,683	
2. 防水改修	1	式	70,217,635	
3. 外壁改修	1	式	9,576,553	
4. 建具改修	1	式	42,654,897	
5. 内装改修	1	式	506,120	
6. 塗装改修	1	式	1,371,678	
7. 発生材処理	1	式	▲70,827	
計			136,435,739	

建築工事　細目別内訳

北ｴﾘｱ		1.直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し(外壁改修)	ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等　一般	23.8	㎡	77	1,832	
小計					1,832	
養生 (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	1,460	㎡	47	68,620	
養生(外壁改修)		711	㎡	350	248,850	
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	32.4	㎡	95	3,078	
小計					320,548	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	1,460	㎡	140	204,400	
整理清掃後片付け (外壁改修)		711	㎡	1,150	817,650	
整理清掃後片付け (内部改修)	塗装塗替え程度	32.4	㎡	290	9,396	
小計					1,031,446	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 12m未満 6ヶ月	2,480	㎡	3,180	7,886,400	代価表　0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 22m未満 6ヶ月	327	㎡	3,330	1,088,910	代価表　0002
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 6ヶ月	410	m	890	364,900	代価表　0003
単管本足場	10m未満 6ヶ月	278	㎡	4,550	1,264,900	代価表　0004
安全手すり	単管本足場用 6ヶ月	114	m	1,310	149,340	代価表　0005

建築工事　細目別内訳

北ｴﾘｱ		1.直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般	306	㎡	740	226,440	代価表　0006
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 1ヶ月	32.4	㎡	3,940	127,656	代価表　0007
養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 6ヶ月	22	m	7,120	156,640	代価表　0008
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 6ヶ月	2,911	㎡	880	2,561,680	代価表　0009
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 1ヶ月	56.5	㎡	740	41,810	代価表　0016
小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 6ヶ月	674	m	1,040	700,960	代価表　0017
小計					14,569,636	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	2,807	㎡	270	757,890	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	410	m	60	24,600	
仮設材運搬 (単管本足場)		278	㎡	310	86,180	
仮設材運搬 (安全てすり)	単管本足場用	114	m	130	14,820	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	306	㎡	83	25,398	
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	32.4	㎡	560	18,144	
仮設材運搬 (養生防護棚)	枠組本足場用	22	m	680	14,960	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		2,968	㎡	6	17,808	

建築工事　細目別内訳

北ｴﾘｱ	1.直接仮設					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設材運搬 (小幅ﾈｯﾄ)		674	m	23	15,502	
小計					975,302	
墜落防止制止用器具費(ﾌﾙﾊｰﾈｽ型)	建築改修用 (南北ｴﾘｱ共通)	1	式		43,200	別紙 00-0001
計					16,941,964	

建築工事　細目別内訳

北ｴﾘｱ	2.防水改修			(1)撤去		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
屋上花壇部 立上りｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	W200×H240～400(0.06m3/m) ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ ﾀｲﾙ共 集積共	102	m	1,460	148,920	代価表　0022
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	205	m	1,540	315,700	
既存防水層撤去	屋上防水層 ｼｰﾄ防水層　　集積共	23.1	㎡	1,660	38,346	
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	707	㎡	3,920	2,771,440	
床伸縮目地撤去	ｴﾗｽﾀｲﾄ W25 集積共	125	m	610	76,250	代価表　0023
床伸縮目地撤去	ｴﾗｽﾀｲﾄ W40 集積共	52.4	m	610	31,964	代価表　0024
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	452	m	610	275,720	
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去	集積共	9	か所	2,030	18,270	
屋上花壇部 客土撤去	人力　集積共	42.2	m3	9,260	390,772	代価表　0025
庭園灯撤去	160φ×H1000 配線共 集積共	4	か所	6,040	24,160	代価表　0030
計					4,091,542	

北ｴﾘｱ	2.防水改修				(2)改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀｲﾙ清掃		129	㎡	290	37,410	
平板清掃		187	㎡	290	54,230	
軒樋清掃		114	㎡	160	18,240	
2階玄関屋根 ﾌﾞﾗｼ洗い	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ面	18.3	㎡	160	2,928	
既存下地処理 ｹﾚﾝ・清掃		398	㎡	190	75,620	
屋上 下地調整	ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	109	㎡	780	85,020	
屋上立上り 下地調整	ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	196	㎡	780	152,880	
笠木 下地調整	ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	29.1	㎡	780	22,698	
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ常温複合工法	敷面	697	㎡	11,100	7,736,700	
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ常温複合工法	立上り	98	㎡	14,400	1,411,200	
排水溝改質ｱｽﾌｧﾙﾄ塗膜材	W150×H100	18.4	m	13,500	248,400	
脱気装置	ｽﾃﾝﾚｽ製 改質ｱｽ常温複合工法面	9	か所	27,700	249,300	
ｼｰﾄ防水	S-M2 平場	96.8	㎡	4,380	423,984	
ｼｰﾄ防水	S-F2 立上り	23.1	㎡	3,500	80,850	
ｼｰﾄ防水入隅金物	塩ビ鋼板	49	m	1,800	88,200	

建築工事　細目別内訳

北ｴﾘｱ	2.防水改修				(2)改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防水押え金物	ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用	27.3	m	1,750	47,775	
塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 X-1 平面	245	㎡	6,090	1,492,050	
塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 X-1 立上り	56.7	㎡	5,460	309,582	
塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 X-1 階段	32.1	㎡	6,090	195,489	
脱気装置	ｽﾃﾝﾚｽ製 塗膜防水 X-1面	4	か所	20,200	80,800	
塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 X-2 平面	398	㎡	4,640	1,846,720	
塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 X-2 立上り	161	㎡	5,460	879,060	
塗膜防水 (軒樋)	ｳﾚﾀﾝ系 X-2 平面	50.3	㎡	4,640	233,392	
塗膜防水 (軒樋)	ｳﾚﾀﾝ系 X-2 立上り	63.6	㎡	5,460	347,256	
床 伸縮目地	PU-2 W25	125	m	600	75,000	代価表　0026
床 伸縮目地	PU-2 W40	52.4	m	880	46,112	代価表　0029
金属屋根改修 (ﾎｰﾙ棟)		1	式		75,685,134	別紙 00-0002
軒樋改修	防水ﾃｰﾌﾟ張替え ｱﾙﾐｱｽﾌｧﾙﾄ系 W50	45.9	m	550	25,245	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 10×10	37.3	m	350	13,055	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 15×10	239	m	440	105,160	

建築工事　細目別内訳

北ｴﾘｱ	2.防水改修			(2)改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	201	m	520	104,520	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	6.2	m	540	3,348	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	6.2	m	660	4,092	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 防水下地　　厚40	868	㎡	2,350	2,039,800	代価表　0031
立上りﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 防水下地　　厚15	12.3	㎡	3,130	38,499	
改修用ﾄﾞﾚﾝ	竪型 100A	4	か所	23,000	92,000	
改修用ﾄﾞﾚﾝ	竪型 150A	2	か所	32,500	65,000	
改修用ﾄﾞﾚﾝ	竪型 200A	2	か所	47,200	94,400	
改修用ﾄﾞﾚﾝ	横型 100A	1	か所	30,700	30,700	
VP管	150φ×H150	4	か所	260	1,040	代価表　0027
配管受け修繕 ﾓﾙﾀﾙ充填	150φ×H150	4	か所	77	308	代価表　0028
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 防滑 多湿部 熱溶接工法	434	㎡	2,430	1,054,620	
階段用ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	防滑	32.1	㎡	9,210	295,641	
屋上ｽﾛｰﾌﾟ前 軽歩行用ﾊﾟﾈﾙ	厚6	3	㎡	6,670	20,010	
床塩ﾋﾞｼｰﾄ端部 ｼｰﾘﾝｸﾞ		371	m	1,430	530,530	

建築工事　細目別内訳

北ｴﾘｱ	2.防水改修			(2)改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
笠木 取外し、再設置	W280	21.7	m	2,340	50,778	
防水上部水切 取外し、再設置		27.3	m	1,870	51,051	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 取外し、再設置	溝巾150	13.9	m	1,870	25,993	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 取外し、再設置	溝巾250	2.7	m	2,340	6,318	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 取外し、再設置	溝巾300	2.6	m	2,620	6,812	
EXP･J保護ｶﾊﾞｰ 取外し、再設置	W245×H185	6.2	m	2,810	17,422	
計					96,602,372	

建築工事　細目別内訳

北ｴﾘｱ	3.外壁改修			(1)撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	16.6	㎡	3,920	65,072	
外壁複合改修撤去	集積共	7.2	㎡	3,550	25,560	代価表　0032
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	7.6	m	1,540	11,704	
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	20.9	m	920	19,228	
ｶｯﾀｰ入れ	ﾀｲﾙ面　厚さ20～30mm	94.3	m	920	86,756	代価表　0033
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	3,024	m	610	1,844,640	
伐採	低木 L4.0m×W1.0m×H1.5m	1	か所	18,700	18,700	
樹木枝払手間 高木	W4.0m×H4.0m	1	本	16,800	16,800	
樹木枝払手間 高木	W2.5m×H5.5m	1	本	9,180	9,180	
樹木枝払手間 高木	W3.5m×H5.5m	2	本	16,800	33,600	
樹木枝払手間 高木	W8.0m×H8.0m	1	本	28,100	28,100	
除草	30.1㎡	1	式		75,000	
計					2,234,340	

建築工事　細目別内訳

北ｴﾘｱ	3.外壁改修			(2)改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
施工数量調査 (外壁改修)	ﾀｲﾙ・ﾓﾙﾀﾙ塗替改修	449	㎡	320	143,680	
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	2,620	㎡	270	707,400	
高圧洗浄	石目調面及びｽﾀｯｺ調面	1,983	㎡	160	317,280	
下地調整	高圧洗浄 ﾀｲﾙ面	346	㎡	160	55,360	
A-1～10 ﾀｲﾙ浮き部補修	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 注入口 4箇所/m2 1箇所当り0.25以上 8.62m2 41箇所	1	式		75,000	
C-1 ひび割れ補修	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	8	か所	560	4,480	
D-1～8 ｺﾝｸﾘｰﾄ浮き部補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填	0.5	㎡	37,500	18,750	
B-1～4 ﾀｲﾙ浮き部補修	ﾓﾙﾀﾙ充填	4.3	㎡	3,340	14,362	代価表　0035
外壁複合改修工法	既存下地:ﾀｲﾙ仕上 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ6φ	351	㎡	6,370	2,235,870	
外壁 複層塗材E	ゆず肌 水系 ｱｸﾘﾙ つやあり 外壁複合改修工法面下地調整共	344	㎡	1,330	457,520	代価表　0038
外壁 可とう形改 修塗材RE	上塗り ﾌｯ素系 外壁複合改修工法面	7.2	㎡	2,260	16,272	
外壁 可とう形改 修塗材RE	上塗り ﾌｯ素系 既存外壁複合改修工法吹付ﾀｲﾙ面 (既存塗膜除去不要)	123	㎡	2,260	277,980	
外壁 可とう形改 修塗材RE	上塗り ﾌｯ素系 既存RC吹付ﾀｲﾙ面 (既存塗膜除去不要)	291	㎡	2,260	657,660	
外壁 可とう形改 修塗材RE	上塗り ﾌｯ素系 既存PC版吹付ﾀｲﾙ面 (既存塗膜除去不要)	10.3	㎡	2,260	23,278	
外壁 可とう形改 修塗材RE	上塗り ﾌｯ素系 既存ALC版吹付ﾀｲﾙ面 (既存塗膜除去不要)	154	㎡	2,260	348,040	

建築工事　細目別内訳

北ｴﾘｱ	3.外壁改修			(2)改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 可とう形改修塗材RE	上塗り ﾌｯ素系 既存RC吹付ﾀｲﾙ面 (既存塗膜除去不要)	196	㎡	2,260	442,960	
外壁 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	厚2.0	72	㎡	750	54,000	
天井 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	厚2.0	5.9	㎡	930	5,487	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 10×10	257	m	350	89,950	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 15×10	466	m	440	205,040	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	632	m	520	328,640	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 30×15	3.1	m	700	2,170	代価表　0040
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	38.8	m	450	17,460	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	1,258	m	540	679,320	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	381	m	660	251,460	
天井 ﾌﾞﾗｼ洗い	既存ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ面	56.9	㎡	160	9,104	
室名札	250×50 ｱｸﾘﾙ白 接着貼	8	か所	2,810	22,480	
室名札	300×80 ｱｸﾘﾙ白 接着貼	1	か所	5,150	5,150	
室名札	60×200 ｱｸﾘﾙ白 接着貼	1	か所	2,340	2,340	
ﾊﾛｹﾞﾝ注意喚起	SD-2面	1	か所	4,210	4,210	

建築工事　細目別内訳

北ｴﾘｱ	3.外壁改修			(2)改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾁｰﾙｻｲﾝ	600×300 SD-2面	3	か所	14,000	42,000	
3階ﾊﾞﾙｺﾆｰ 室外機ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ		1	か所	14,000	14,000	
設備配管 取外し・再設置	電気用鋼製管　25φ	4.5	m	2,230	10,035	代価表　0046
設備配管 取外し・再設置	電気用鋼製管　31φ	2.6	m	2,840	7,384	代価表　0047
設備配管 取外し・再設置	電気用鋼製管　□-25×12	1.4	m	2,600	3,640	代価表　0048
計					7,549,762	

建築工事　細目別内訳

北ｴﾘｱ	4.建具改修			(1)撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	3.4	㎡	1,680	5,712	
鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	21.5	㎡	1,460	31,390	
鋼製戸撤去	親子開き戸 扉のみ 集積共	2.8	㎡	1,460	4,088	代価表　0050
鋼製戸撤去	片開き框戸 扉のみ 集積共	17.8	㎡	1,680	29,904	代価表　0051
鋼製戸撤去	両開き框戸 扉のみ 集積共	14.9	㎡	1,460	21,754	代価表　0052
鋼製戸撤去	引分け框戸 扉のみ 集積共	4.4	㎡	1,460	6,424	代価表　0053
鋼製窓撤去	排煙窓 窓のみ 集積共	6.2	㎡	1,460	9,052	代価表　0055
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ撤去	10860×1409	1	か所	44,200	44,200	代価表　0056
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	12.6	m	4,890	61,614	
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	912	m	610	556,320	
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	264	㎡	5,720	1,510,080	
ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	SR-1 W10	314	m	410	128,740	代価表　0060
突付ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	SR-1 W10 I型	13	m	610	7,930	代価表　0061
突付ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	SR-1 W15 I型	41.5	m	610	25,315	代価表　0062
突付ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	SR-1 W15 L型	12.7	m	610	7,747	代価表　0063

建築工事　細目別内訳

北ｴﾘｱ	4.建具改修			(1)撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					2,450,270	

北ｴﾘｱ	4.建具改修			(2)改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)	特記以外 ｱﾙﾏｲﾄ処理B-1種 建具金物共､網戸:合成樹脂 材工共					
AW-5竪滑り出し窓	W443×H1465 ｶﾊﾞｰ工法､撤去共 網戸共　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ新設	2	か所	156,600	313,200	
AW-6 2連引違い窓	W3818×H1675 ｶﾊﾞｰ工法､撤去共 網戸共､ｱﾙﾐ手摺付	9	か所	587,400	5,286,600	
AW-7 4連引違い窓	W7418×H1675 ｶﾊﾞｰ工法､撤去共 網戸共､ｱﾙﾐ手摺付	3	か所	1,108,000	3,324,000	
AW-8 竪滑り出し窓	W443×H1675 ｶﾊﾞｰ工法､撤去共 網戸共	4	か所	175,500	702,000	
AW-9 竪滑り出し窓	W443×H1675 ｶﾊﾞｰ工法､撤去共 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ､網戸共､ｱﾙﾐ手摺共	1	か所	175,500	175,500	
AW-10 ﾊﾞｲﾊﾟｽ窓	W16955×H1700 ｶﾊﾞｰ工法､撤去共	1	か所	2,254,000	2,254,000	
AW-16 ﾗﾝﾏはめころし窓付引違窓	W1920×H2665 ｶﾊﾞｰ工法､床はつり工法､撤去共 沓摺ｽﾃﾝﾚｽHL､網戸共	2	か所	388,700	777,400	
AW-17 2連引違窓	W2918×H1675 ｶﾊﾞｰ工法､撤去共 網戸共､ｱﾙﾐ手摺付	2	か所	586,200	1,172,400	
AW-18 ﾊﾞｲﾊﾟｽ窓付片引窓	W9740×H2665 ｶﾊﾞｰ工法､掃出部床はつり工法 撤去共､沓摺ｽﾃﾝﾚｽHL､網戸共	1	か所	1,335,000	1,335,000	
AW-20 ﾗﾝﾏ排煙窓付はめころし窓	W6170×H2587+W2329×H2665×2ヶ所 ｶﾊﾞｰ工法､撤去共 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ､網戸共	1	か所	2,502,000	2,502,000	
AW-21 竪滑り出し窓	W893×H1325 ｶﾊﾞｰ工法､撤去共 網戸共	1	か所	184,400	184,400	
AW-22 排煙窓	W3020×H900 ｶﾊﾞｰ工法､撤去共 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ､網戸共	4	か所	688,500	2,754,000	
AW-23 引違窓	W1568×H1675 ｶﾊﾞｰ工法､撤去共 網戸共､ｱﾙﾐ手摺共	1	か所	239,100	239,100	
AW-24 片開き窓	W443×H1075 ｶﾊﾞｰ工法､撤去共 網戸共	2	か所	139,800	279,600	

建築工事　細目別内訳

北ｴﾘｱ	4.建具改修			(2)改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AW-25 片開き窓	W470×H1100 ｶﾊﾞｰ工法､撤去共 網戸共	2	か所	141,800	283,600	
小計					21,582,800	
(鋼製建具)	特記以外 既存枠利用､建具金物､ 材工共					
SD-1 親子開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ	W1293×H2200	1	か所	205,500	205,500	
SD-2 両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ	W2648×H2600	1	か所	490,400	490,400	
SD-3 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ	W920×H2060	1	か所	147,500	147,500	
SD-7上部排煙窓付片開き框ﾄﾞｱ	W1313×H2740 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ新設	2	か所	352,600	705,200	
SD-8上部排煙窓付両開き框ﾄﾞｱ	W1800×H2740 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ新設	1	か所	531,800	531,800	
SD-9 上部排煙窓付両開き框ﾄﾞｱ	W1700×H2740　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ新設方立 補修:ｽﾁｰﾙPL-1.6曲げ加工 W60×D50×H2015 ﾋﾟｽ止め	1	か所	521,200	521,200	
SD-11 片開き框ﾄﾞｱ	W900×H2100 方立補修:ｽﾁｰﾙPL1.6曲げ加工 W60×D20×H2015 ﾋﾟｽ止め	2	か所	250,500	501,000	
SD-11 片開き框ﾄﾞｱ	W900×H2100	2	か所	250,500	501,000	
SD-12 上部排煙窓付両開き框ﾄﾞｱ	W1800×H2750 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ新設	1	か所	531,800	531,800	
SD-12 上部排煙窓付両開き框ﾄﾞｱ	W1800×H2750 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ新設	1	か所	531,800	531,800	
SD-14 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ	W850×H1800	1	か所	121,800	121,800	
SD-15 ｶﾞﾗﾘ付両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ	W1712×H2090	2	か所	304,400	608,800	

北ｴﾘｱ	4.建具改修			(2)改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SD-16 ｶﾞﾗﾘ付両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ	W1800×H2060	2	か所	308,700	617,400	
SW-1 片開き框ﾄﾞｱ	W900×H2345	2	か所	190,900	381,800	
SW-1 引分け自動框ﾄﾞｱ	W1800×H2395 自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝはそのまま	1	か所	386,600	386,600	
SW-3 片開き框ﾄﾞｱ	W900×H2340	1	か所	190,800	190,800	
小計					6,974,400	
(ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ)						
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ2	W1470×L10860 ｱﾙﾏｲﾄ処理　下地鉄骨、Stﾌｧｽﾅｰ共 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ新設	1	か所	11,315,000	11,315,000	
小計					11,315,000	
(ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋取替)						
AW-5 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋取替	ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋新設：145×270 SUSﾌﾟﾚｰﾄﾋﾞｽ止め、蓋撤去共	2	か所	21,800	43,600	
AW-9 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋取替	ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋新設：145×270 SUSﾌﾟﾚｰﾄﾋﾞｽ止め、蓋撤去共	1	か所	21,800	21,800	
AW-20 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋取替	ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋新設：150×310 SUSﾌﾟﾚｰﾄﾋﾞｽ止め、蓋撤去共	4	か所	23,400	93,600	
AW-22 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋取替	ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋新設：145×270 SUSﾌﾟﾚｰﾄﾋﾞｽ止め、蓋撤去共	4	か所	21,800	87,200	
ﾄﾌﾟﾗｲﾄ2 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋取替	ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋新設：145×280 SUSﾌﾟﾚｰﾄﾋﾞｽ止め、蓋撤去共	6	か所	21,800	130,800	
SD-7 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋取替	ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋新設：145×270 SUSﾌﾟﾚｰﾄﾋﾞｽ止め、蓋撤去共	2	か所	21,800	43,600	

建築工事　細目別内訳

北ｴﾘｱ	4.建具改修			(2)改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SD-8 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋取替	ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋新設：145×270 SUSﾌﾟﾚｰﾄﾋﾞｽ止め、蓋撤去共	1	か所	21,800	21,800	
SD-9 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋取替	ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋新設：160×285 SUSﾌﾟﾚｰﾄﾋﾞｽ止め、蓋撤去共	1	か所	21,800	21,800	
SD-12 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋取替	ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋新設：145×270 SUSﾌﾟﾚｰﾄﾋﾞｽ止め、蓋撤去共	2	か所	21,800	43,600	
小計					507,800	
(ｶﾞﾗｽ)						
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	137	㎡	4,160	569,920	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 4.45㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	7.1	㎡	3,750	26,625	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ6　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	3.1	㎡	4,810	14,911	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ6　特寸 4.45㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	12.4	㎡	4,410	54,684	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ8　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	44.4	㎡	6,040	268,176	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ8　特寸 4.45㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	12.8	㎡	5,760	73,728	
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	10.9	㎡	4,980	54,282	
網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	12.9	㎡	8,560	110,424	
ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 W10 片面施工/m	314	m	250	78,500	
突付ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 W10 I型	13	m	730	9,490	

北ｴﾘｱ	4.建具改修			(2)改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
突付ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 W15 I型	41.5	m	730	30,295	
突付ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 W15 L型	12.7	m	730	9,271	
ﾌﾞﾗｼ洗い	既存ｶﾞﾗｽ面 外内部	13.6	㎡	320	4,352	代価表　0072
ﾌﾞﾗｼ洗い	既存ｶﾞﾗｽ面 外部	262	㎡	160	41,920	代価表　0073
ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ貼		5	㎡	16,000	80,000	
小計					1,426,578	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	4.4	m	450	1,980	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 12×10	70.5	m	540	38,070	代価表　0075
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	1,553	m	540	838,620	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	347	m	660	229,020	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 25×10	10.9	m	770	8,393	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 10×10	83	m	350	29,050	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 15×10	81.5	m	440	35,860	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	17.3	m	520	8,996	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 30×15	35.7	m	700	24,990	代価表　0040

建築工事　細目別内訳

北ｴﾘｱ	4.建具改修			(2)改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
二重ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部　変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10+15×10	14.3	m	1,080	15,444	代価表　0078
小計					1,230,423	
建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	12.1	m	960	11,616	
ＤＰ塗り	鋼製建具面　1級 A種 錆止め塗装B種	111	㎡	2,200	244,200	代価表　0079
ＤＰ塗装	既存鋼製建具面 1級 A種 下地調整RB種及び錆止め塗装C種	104	㎡	2,220	230,880	代価表　0080
ﾌﾞﾗｼ洗い	既存ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ面	87.3	㎡	160	13,968	
ﾌﾞﾗｼ洗い	既存ｼｬｯﾀｰ面	18.8	㎡	160	3,008	
計					43,540,673	

建築工事　細目別内訳

北ｴﾘｱ	5.内装改修			(1)撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軒樋撤去	塩ﾋﾞ製　W150×H150　集積共	10.6	m	2,720	28,832	代価表　0086
計					28,832	

建築工事　細目別内訳

北ｴﾘｱ	5.内装改修			(2)改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1) その他						
天井ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ 取外し、再設置	W10600×D1300 60×10@990	1	か所	93,700	93,700	
天井ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ 取外し、再設置	W14400×D1265 60×10@990	1	か所	112,500	112,500	
計					206,200	

北ｴﾘｱ	6.塗装改修			(1)改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1) 外部塗装						
ＥＰ塗り 改修仕様	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	10.4	㎡	990	10,296	
ＥＰ塗り 改修仕様	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	147	㎡	1,190	174,930	
ＥＰ塗り 改修仕様 (糸幅300㎜以下)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	129	m	360	46,440	代価表　0087
ＤＰ塗り	鉄鋼面 1級 B種 下地調整RB種(塗替え面)	95.3	㎡	2,920	278,276	代価表　0088
ＤＰ塗り	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ面 1級 B種 下地調整RB種	90.2	㎡	2,920	263,384	代価表　0089
ＤＰ塗り	ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ面 1級 B種 下地調整RB種	37	㎡	2,920	108,040	代価表　0090
ＤＰ塗り (糸幅300㎜以下)	鉄鋼面 1級 B種 下地調整RB種(塗替え面)	526	m	1,160	610,160	代価表　0091
ＤＰ塗り (糸幅300㎜以下)	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ面 1級 B種 下地調整RB種	11.9	m	1,160	13,804	代価表　0092
小計					1,505,330	
2) 内部塗装						
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	61.9	㎡	910	56,329	
小計					56,329	
計					1,561,659	

建築工事　細目別内訳

北ｴﾘｱ	7.発生材処理			(1)運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機械運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3 (南北ｴﾘｱ共通)	1	往復	69,100	69,100	代価表　0103
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	21.4	m3	1,980	42,372	
内装材 積込み	機 械	10.4	m3	1,630	16,952	
木材類 積込み	機 械	0.4	m3	1,630	652	
土砂類 積み込み	機 械	42.2	m3	170	7,174	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	21.4	m3	2,820	60,348	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	0.2	m3	3,750	750	代価表　0098
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 60.0km以下	9.4	m3	10,800	101,520	代価表　0099
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 17.0km以下	42.2	m3	4,070	171,754	代価表　0100
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 樹木類 DID区間有り 17.0km以下	0.4	m3	1,340	536	代価表　0101
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 混合廃棄物 DID区間有り 60.0km以下	0.8	m3	3,750	3,000	代価表　0102
計					474,158	

建築工事　細目別内訳

北ｴﾘｱ	7. 発生材処理			(2)処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	21.4	m3	3,520	75,328	
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.2	m3	16,000	3,200	
とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類	9.4	m3	29,200	274,480	
とりこわし 発生材処分	土砂	42.2	m3	1,800	75,960	
とりこわし 発生材処分	樹木類	0.4	m3	1,000	400	
とりこわし 発生材処分	混合廃棄物	0.8	m3	4,510	3,608	
小計					432,976	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	1.3	t	▲40,000	▲52,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	0.4	t	▲205,000	▲82,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ	0.01	t	▲158,000	▲1,580	
計					297,396	

建築工事　細目別内訳

南ｴﾘｱ	1. 直接仮設					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し(外壁改修)	ﾀｲﾙ・ﾓﾙﾀﾙ塗替等 一般	47.6	㎡	77	3,665	
小計					3,665	
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	929	㎡	47	43,663	
養生(外壁改修)		365	㎡	350	127,750	
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	59.7	㎡	95	5,671	
小計					177,084	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	929	㎡	140	130,060	
整理清掃後片付け (外壁改修)		365	㎡	1,150	419,750	
整理清掃後片付け (内部改修)	塗装塗替え程度	59.7	㎡	290	17,313	
小計					567,123	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 12m未満 5ヶ月	1,696	㎡	2,940	4,986,240	代価表　0010
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 22m未満 5ヶ月	348	㎡	3,090	1,075,320	代価表　0011
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 5ヶ月	319	m	800	255,200	代価表　0012
単管本足場	10m未満 5ヶ月	274	㎡	4,340	1,189,160	代価表　0013
安全手すり	単管本足場用 5ヶ月	79.2	m	1,280	101,376	代価表　0014

建築工事　細目別内訳

南ｴﾘｱ　　1. 直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般	214	㎡	740	158,360	代価表　0006
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 1ヶ月	3.2	㎡	3,940	12,608	代価表　0007
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 1.5ヶ月	56.4	㎡	7,410	417,924	代価表　0015
養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 5ヶ月	9	m	6,610	59,490	代価表　0018
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 5ヶ月	2,044	㎡	850	1,737,400	代価表　0019
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 1ヶ月	6.8	㎡	740	5,032	代価表　0016
小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾞﾘｴｽﾃﾙ 5ヶ月	579	m	980	567,420	代価表　0020
小計					10,565,530	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	2,044	㎡	270	551,880	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	319	m	60	19,140	
仮設材運搬 (単管本足場)		274	㎡	310	84,940	
安全手すり	単管本足場用 6ヶ月	79.2	m	1,310	103,752	代価表　0005
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	214	㎡	83	17,762	
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	3.2	㎡	560	1,792	
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	9.1m以上10.8m未満	56.4	㎡	980	55,272	

建築工事　細目別内訳

南ｴﾘｱ　　1. 直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬 (養生防護棚)	枠組本足場用	9	m	680	6,120	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		2,051	㎡	6	12,306	
仮設材運搬 (小幅ﾈｯﾄ)		579	m	23	13,317	
計					12,179,683	

建築工事　細目別内訳

南ｴﾘｱ	2.防水改修				(1)撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床伸縮目地撤去	ｴﾗｽﾀｲﾄ W25 集積共	274	m	610	167,140	代価表　0023
床伸縮目地撤去	ｴﾗｽﾀｲﾄ W40 集積共	159	m	610	96,990	代価表　0024
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	198	m	610	120,780	
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去	集積共	4	か所	2,030	8,120	
樹木撤去手間 高木	C 0.10未満　　－	3	本	2,890	8,670	
樹木撤去手間 高木	C 0.10～0.12未満 －	4	本	2,890	11,560	
樹木撤去手間 中低木	H=0.5～0.8未満 －	2	本	870	1,740	
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 －	4	本	1,670	6,680	
樹木撤去手間 中低木	H=1.5～2.0未満 －	60	本	1,670	100,200	
樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 －	1	本	3,960	3,960	
計					525,840	

建築工事　細目別内訳

南ｴﾘｱ	2.防水改修				(2)改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ﾀｲﾙ清掃		75.5	㎡	290	21,895	
軒樋清掃		93.9	㎡	160	15,024	
既存下地処理 ｹﾚﾝ・清掃		11	㎡	190	2,090	
屋上 下地調整	ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	591	㎡	780	460,980	
屋上立上り 下地調整	ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	11.1	㎡	780	8,658	
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	AS-J1 敷面	516	㎡	12,400	6,398,400	
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	AS-J1 立上り	66.2	㎡	15,900	1,052,580	
防水押え金物	改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水用	144	m	850	122,400	
脱気装置	ｽﾃﾝﾚｽ製 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水面	7	か所	20,200	141,400	
塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 X-1 平面	79.6	㎡	6,090	484,764	
塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 X-1 立上り	4.7	㎡	5,460	25,662	
脱気装置	ｽﾃﾝﾚｽ製 塗膜防水 X-1面	1	か所	20,200	20,200	
塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 X-2 平面	4.5	㎡	4,640	20,880	
塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 X-2 立上り	0.8	㎡	5,460	4,368	
塗膜防水 (軒樋)	ｳﾚﾀﾝ系 X-2 平面	41.6	㎡	4,640	193,024	

建築工事　細目別内訳

南ｴﾘｱ　　2.防水改修　　(2)改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塗膜防水 (軒樋)	ｳﾚﾀﾝ系 X-2 立上り	52.3	㎡	5,460	285,558	
屋根 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗	既存ｼｰﾄ防水面 下地調整共	329	㎡	3,650	1,200,850	
屋根立上り ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗	既存ｼｰﾄ防水面 下地調整共	113	㎡	3,650	412,450	
床 伸縮目地	PU-2 W25	274	m	600	164,400	代価表　0026
床 伸縮目地	PU-2 W40	159	m	880	139,920	代価表　0029
金属屋根改修 (体育館・ﾌﾟｰﾙ棟)		1	式		56,772,972	別紙 00-0003
軒樋改修	防水ｱｰﾌﾟ張替え ｱﾙﾐｱｽﾌｧﾙﾄ系 W50	37.8	m	550	20,790	
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ4上面 下地鉄骨	1.72t/式　材工共 C-100×50×20×2.3 L-100×75×7	1	式		454,200	代価表　0082
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 15×10	198	m	440	87,120	
改修用ﾄﾞﾚﾝ	横型 150A	4	か所	39,300	157,200	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 防滑 多湿部 熱溶接工法	75.5	㎡	2,430	183,465	
床塩ﾋﾞｼｰﾄ端部 ｼｰﾘﾝｸﾞ		50	m	1,420	71,000	
2階中庭 玉砂利敷き	t50	56.3	㎡	11,200	630,560	
2階中庭 防草ｼｰﾄ		56.3	㎡	2,060	115,978	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 取外し､再設置	溝巾150	8.1	m	1,870	15,147	

建築工事　細目別内訳

南ｴﾘｱ　　2.防水改修　　(2)改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 取外し､再設置	溝巾300	3	m	2,620	7,860	
計					69,691,795	

建築工事　細目別内訳

南ｴﾘｱ　3.外壁改修　(1)撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	47.6	㎡	3,920	186,592	
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	55.4	m	920	50,968	
ｶｯﾀｰ入れ	ﾀｲﾙ面　厚さ20～30mm	114	m	920	104,880	代価表　0033
天井 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ撤去	LGS下地共	83.2	㎡	1,890	157,248	代価表　0034
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	1,889	m	610	1,152,290	
７号百葉箱撤去		1	か所	2,130	2,130	代価表　0045
樹木枝払手間 高木	W2.0m×H5.0m	2	本	9,180	18,360	
外壁吹付ﾀｲﾙ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 処理ﾚﾍﾞﾙ3 RC面 200×200 3箇所	1	式		870,000	
とりこわし 発生材運搬	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材	1	式		37,500	
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材、2重梱包共	0.3	m3	50,000	15,000	
計					2,594,968	

建築工事　細目別内訳

南ｴﾘｱ　3.外壁改修　(2)改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
施工数量調査 (外壁改修)	ﾀｲﾙ・ﾓﾙﾀﾙ塗替改修	375	㎡	320	120,000	
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	1,502	㎡	270	405,540	
外壁 高圧洗浄	ｽﾀｯｺ調面	1,302	㎡	160	208,320	
下地調整	高圧洗浄 ﾀｲﾙ面	375	㎡	160	60,000	
A-1～7 ﾀｲﾙ浮き部補修	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 注入口 4箇所/m2 1箇所当り0.25以上 6.1m2 29箇所	1	式		60,900	
D-1～10 ｺﾝｸﾘｰﾄ浮き部補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填	0.5	㎡	37,500	18,750	
B-1～3 ﾀｲﾙ浮き部補修	ﾓﾙﾀﾙ充填	22.9	㎡	3,340	76,486	代価表　0036
E-1 ﾀｲﾙ剥離部補修	ﾓﾙﾀﾙ充填	0.9	㎡	3,340	3,006	代価表　0037
外壁複合改修工法	既存下地:ﾀｲﾙ仕上 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ6φ	350	㎡	6,370	2,229,500	
外壁 複層塗材E	ゆず肌 水系 ｱｸﾘﾙ つやあり 外壁複合改修工法面下地調整共	350	㎡	1,330	465,500	代価表　0038
外壁 複層塗材E	ゆず肌 水系 ｱｸﾘﾙ つやあり ﾓﾙﾀﾙ面下地調整共	23.6	㎡	1,330	31,388	代価表　0039
外壁 可とう形改修塗材RE	上塗り ﾌｯ素系 既存RC面 (既存塗膜除去不要)	83.5	㎡	2,260	188,710	
外壁 可とう形改修塗材RE	上塗り ﾌｯ素系 既存ALC版 (既存塗膜除去不要)	11.3	㎡	2,260	25,538	
天井 可とう形改修塗材RE	上塗り ﾌｯ素系 既存RC面 (既存塗膜除去不要)	2.8	㎡	2,260	6,328	
外壁 ｼﾘｺﾝ樹脂系塗替用仕上塗材	ﾓﾙﾀﾙ面 下塗材共	25.9	㎡	2,810	72,779	

南ｴﾘｱ	3.外壁改修				(2)改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁 ﾓﾙﾀﾙ補修	厚50 既存ﾀｲﾙ撤去部	24.7	㎡	7,470	184,509	代価表　0041
天井 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	LGS下地共	58.1	㎡	13,400	778,540	代価表　0084
斜め天井 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	LGS下地共	25.1	㎡	13,400	336,340	代価表　0085
ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用廻縁		101	m	880	88,880	
ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用廻縁	φ900	4	か所	4,680	18,720	
天井点検口	450角 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用 軽量鉄骨下地補強共	2	か所	16,800	33,600	代価表　0043
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 5×5	44	m	350	15,400	代価表　0077
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 10×10	300	m	350	105,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 15×10	155	m	440	68,200	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	183	m	520	95,160	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	3	m	450	1,350	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	419	m	540	226,260	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	788	m	660	520,080	
室名札	250×50 ｱｸﾘﾙ白 接着貼	2	か所	2,810	5,620	
室名札	300×80 ｱｸﾘﾙ白 接着貼	2	か所	5,150	10,300	

建築工事　細目別内訳

南ｴﾘｱ	3.外壁改修				(2)改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
7号百葉箱		1	か所	120,000	120,000	
2階ﾃﾗｽ 室外機 ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ		3	か所	14,000	42,000	
ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ 取外し､再設置		4	か所	3,280	13,120	
防護ﾈｯﾄ 取外し､再設置	W32.0m×H3.3m 既存再利用	1	か所	93,700	93,700	
避雷針仮撤去復旧	30m	1	式		102,800	代価表　0049
換気扇 取外し・再設置		4	か所	33,400	133,600	代価表　0081
設備配管 取外し・再設置	電気用鋼製管　25φ	0.7	m	2,230	1,561	代価表　0046
設備配管 取外し・再設置	電気用鋼製管　□-25×12	1.5	m	2,600	3,900	代価表　0048
化粧ﾌﾞﾛｯｸ積み 撤去､復旧	W5000×H300 (1.5m2) 既存ﾌﾞﾛｯｸ再利用	1	か所	10,200	10,200	代価表　0044
計					6,981,585	

建築工事　細目別内訳

南ｴﾘｱ　4.建具改修　(1)撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	1.8	㎡	1,680	3,024	
鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	8.6	㎡	1,460	12,556	
鋼製戸撤去	両開き框戸 扉のみ 集積共	7.6	㎡	1,460	11,096	代価表　0052
鋼製戸撤去	引違い戸 扉のみ 集積共	8	㎡	1,460	11,680	代価表　0054
鋼製窓撤去	排煙窓 窓のみ 集積共	2.3	㎡	1,460	3,358	代価表　0055
ｱﾙﾐ製建具撤去	AW-4 W43438×H2890～5505 枠共 集積共	1	か所	395,900	395,900	代価表　0057
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ撤去	21660×3354.3×H1536.2 集積共	1	か所	306,300	306,300	代価表　0058
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ撤去	2760×1470 集積共	1	か所	11,800	11,800	代価表　0059
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	526	m	610	320,860	
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	295	㎡	5,720	1,687,400	
ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	SR-1 W10	229	m	410	93,890	代価表　0060
突付ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	SR-1 W10 I型	19.4	m	610	11,834	代価表　0061
突付ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	SR-1 W10 L型	4.9	m	610	2,989	代価表　0064
計					2,872,687	

建築工事　細目別内訳

南ｴﾘｱ　4.建具改修　(2)改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具)	特記以外 ｱﾙﾏｲﾄ処理B-1種 建具金物共､網戸:合成樹脂 材工共					
AW-1 4連引違い窓	W6323×H825 ｶﾊﾞｰ工法､撤去共 防火設備､網戸共	3	か所	780,700	2,342,100	
AW-2 引違い窓	W1118×H1115 ｶﾊﾞｰ工法､撤去共 網戸共	1	か所	156,000	156,000	
AW-2 引違い窓	W1118×H1115 ｶﾊﾞｰ工法､撤去共 網戸共	1	か所	156,000	156,000	
AW-3 ﾊﾞｲﾊﾟｽ窓	W6148×H1675 ｶﾊﾞｰ工法､撤去共 網戸共	1	か所	747,700	747,700	
AW-4 片開き･両開きﾄﾞｱ付突出し窓･はめころし窓	W43438×H5505 枠見込120 方立	1	か所	6,271,500	6,271,500	
AW-12 3連排煙窓付引違窓	W6063×H2835 ｶﾊﾞｰ工法､撤去共 網戸共､ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ新設	2	か所	1,535,000	3,070,000	
AW-13 3連排煙窓付引違窓	W6058×H2835 ｶﾊﾞｰ工法､撤去共 網戸共､ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ新設	1	か所	1,535,000	1,535,000	
AW-14 竪滑り出し窓	W443×H975 ｶﾊﾞｰ工法､撤去共 網戸共	3	か所	138,700	416,100	
AW-15 竪滑り出し窓	W443×H1325 ｶﾊﾞｰ工法､撤去共 網戸共	2	か所	159,000	318,000	
小計					15,012,400	
(鋼製建具)	特記以外 既存枠利用､建具金物､ 材工共					
SD-4 引違いﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ	W1790×H2240 ｷｯｸﾌﾟﾚｰﾄH=300	2	か所	347,600	695,200	
SD-5 上部排煙窓付両開き框ﾄﾞｱ	W1800×H2760 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ新設	1	か所	531,800	531,800	
SD-6 ｶﾞﾗﾘ付両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ	W1973×H2760	1	か所	470,200	470,200	

南ｴﾘｱ	4.建具改修			(2)改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SD-10 上部排煙窓付両開き框ﾄﾞｱ	W1798×H2730 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ新設	1	か所	531,800	531,800	
SD-13 両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ	W1748×H1800	1	か所	213,100	213,100	
SD-17 ｶﾞﾗﾘ付片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ	W850×H2150	1	か所	204,600	204,600	
小計					2,646,700	
(ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ)						
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ1	W1470×L2760 ｱﾙﾏｲﾄ処理　下地鉄骨、Stﾌｧｽﾅｰ共 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ新設	1	か所	4,068,000	4,068,000	
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ3	W2850×21660×H900 ｱﾙﾏｲﾄ処理 下地鉄骨、Stﾌｧｽﾅｰ共	1	か所	12,309,000	12,309,000	
	小口ｱﾙﾐｶﾊﾞｰ、下部ｱﾙﾐ水切り付 ﾊﾟﾈﾙ：AL2.0t加工共					
小計					16,377,000	
(ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋取替)						
AW-12 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋取替	ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋新設：160×305 SUSﾌﾟﾚｰﾄﾋﾞｽ止め、蓋撤去共	4	か所	23,600	94,400	
AW-13 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋取替	ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋新設：160×305 SUSﾌﾟﾚｰﾄﾋﾞｽ止め、蓋撤去共	2	か所	23,600	47,200	
SD-5 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋取替	ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋新設：145×270 SUSﾌﾟﾚｰﾄﾋﾞｽ止め、蓋撤去共	1	か所	22,000	22,000	
SD-10 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋取替	ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋新設：160×285 SUSﾌﾟﾚｰﾄﾋﾞｽ止め、蓋撤去共	1	か所	23,600	23,600	
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ1 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋取替	ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ蓋新設：145×280 SUSﾌﾟﾚｰﾄﾋﾞｽ止め、蓋撤去共	2	か所	22,000	44,000	

建築工事　細目別内訳

南ｴﾘｱ	4.建具改修			(2)改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計					231,200	
(ｶﾞﾗｽ)						
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	67.1	㎡	4,160	279,136	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	t5 W950×H100～500 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	2	枚	5,190	10,380	代価表　0065
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ6　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	8.3	㎡	4,810	39,923	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	t6 W1911×H500～1300 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	1	枚	35,700	35,700	代価表　0066
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	t6 W948×H1700～2130 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	1	枚	28,000	28,000	代価表　0067
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ8　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	2.4	㎡	6,040	14,496	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ8　特寸 6.81㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	15.2	㎡	6,130	93,176	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	t8 W2073×H1300～2130 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	1	枚	94,000	94,000	代価表　0068
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	t8 W3036×H2890 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	1	枚	203,400	203,400	代価表　0069
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	t8 W3036×H500～1700 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	1	枚	114,900	114,900	代価表　0070
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	t10 W3045×H2890 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	8	枚	256,600	2,052,800	代価表　0071
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	1.3	㎡	3,710	4,823	
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	18.7	㎡	4,980	93,126	

南ｴﾘｱ	4.建具改修			(2)改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	19.5	㎡	8,560	166,920	
複層ｶﾞﾗｽ	FL5+A6+PW6.8　特寸 4.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	63.9	㎡	18,700	1,194,930	
ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 W10 片面施工/m	229	m	250	57,250	
突付ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 W10 I型	19.4	m	820	15,908	
突付ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 W10 L型	4.9	m	820	4,018	
ﾌﾞﾗｼ洗い	既存ｶﾞﾗｽ面 外内部	1.9	㎡	320	608	代価表　0072
ﾌﾞﾗｼ洗い	既存ｶﾞﾗｽ面 外部	90.4	㎡	160	14,464	代価表　0073
ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ貼		15.2	㎡	11,700	177,840	
小計					4,695,798	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	3.2	m	450	1,440	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 12×10	35.2	m	540	19,008	代価表　0075
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	636	m	540	343,440	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	149	m	660	98,340	
二重ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10+20×10	28.4	m	1,320	37,488	代価表　0076
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 5×5	3.7	m	350	1,295	代価表　0077

建築工事　細目別内訳

南ｴﾘｱ	4.建具改修			(2)改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 10×10	85	m	350	29,750	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 15×10	161	m	440	70,840	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 25×10	5.9	m	770	4,543	
二重ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部　変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10+15×10	6.3	m	1,080	6,804	代価表　0078
建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	55.6	m	960	53,376	
ＤＰ塗り	鋼製建具面　1級 A種 錆止め塗装B種	49	㎡	2,200	107,800	代価表　0079
ＤＰ塗装	既存鋼製建具面 1級 A種 下地調整RB種及び錆止め塗装C種	19.4	㎡	2,220	43,068	代価表　0080
ﾌﾞﾗｼ洗い	既存ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ面	12	㎡	160	1,920	
計					39,782,210	

南ｴﾘｱ	5.内装改修			(1)改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1) その他						
ﾌﾟｰﾙ膜天井 取外し、再設置	W21700×D2600	1	か所	168,700	168,700	
天井ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ 取外し、再設置	W1285×D2500 60×10@990	1	か所	42,100	42,100	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ取外し、再設置		138	㎡	2,140	295,320	代価表　0083
計					506,120	

南ｴﾘｱ	6.塗装改修			(1)改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1) 外部塗装						
ＥＰ塗り 改修仕様	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	88.8	㎡	990	87,912	
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	19.3	㎡	900	17,370	
ＥＰ塗り 改修仕様	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	108	㎡	1,190	128,520	
ＤＰ塗り	鉄鋼面 1級 B種 下地調整RB種(塗替え面)	44.8	㎡	2,920	130,816	代価表　0088
ＤＰ塗り	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ面 1級 B種 下地調整RB種	16.8	㎡	2,920	49,056	代価表　0089
ＤＰ塗り	ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ面 1級 B種 下地調整RB種	201	㎡	2,920	586,920	代価表　0090
ＤＰ塗り (糸幅300㎜以下)	鉄鋼面 1級 B種 下地調整RB種(塗替え面)	273	m	1,160	316,680	代価表　0091
ＤＰ塗り (糸幅300㎜以下)	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ面 1級 B種 下地調整RB種	46.9	m	1,160	54,404	代価表　0092
計					1,371,678	

建築工事　細目別内訳

南ｴﾘｱ　7.発生材処理　(1)運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	0.7	m3	1,980	1,386	
内装材 積込み	機 械	3.8	m3	1,630	6,194	
木材類 積込み	機 械	0.3	m3	1,630	489	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	0.7	m3	2,820	1,974	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 60.0km以下	2.9	m3	10,800	31,320	代価表　0099
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	0.4	m3	3,750	1,500	代価表　0098
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 樹木類 DID区間有り 17.0km以下	0.3	m3	1,340	402	代価表　0101
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 混合廃棄物 DID区間有り 60.0km以下	0.4	m3	3,750	1,500	代価表　0102
計					44,765	

建築工事　細目別内訳

南ｴﾘｱ　7.発生材処理　(2)処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	0.7	m3	3,520	2,464	
とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類	2.9	m3	29,200	84,680	
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.4	m3	16,000	6,400	
とりこわし 発生材処分	樹木類	0.3	m3	1,000	300	
とりこわし 発生材処分	混合廃棄物	0.4	m3	4,510	1,804	
小計					95,648	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	2.6	t	▲40,000	▲104,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	0.5	t	▲205,000	▲102,500	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ	0.03	t	▲158,000	▲4,740	
計					▲115,592	

建築工事　別紙明細

北ｴﾘｱ	1.直接仮設					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
墜落防止制止用器具費(ﾌﾙﾊｰﾈｽ型)	建築改修用（南北ｴﾘｱ共通）	1	式		43,200	別紙 00-0001
墜落防止制止用器具費(ﾌﾙﾊｰﾈｽ型)		12	か月	3,600	43,200	
計					43,200	

建築工事　別紙明細

北ｴﾘｱ	2.防水改修			(2)改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
金属屋根改修（ﾎｰﾙ棟）		1	式		75,685,134	別紙 00-0002
金属屋根（既存金属屋根部改修）	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板SGL t=0.4 裏貼：発砲ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t=4mm 継手ｶﾊﾞｰ、継手捨板、吊子、 断熱材（三角ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材t25、t40） 不陸調整材、ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ共	2,024	㎡	31,600	63,958,400	
軒先水切唐草（既存金属屋根部改修）	屋根同材t=0.4 上部・下部軒先補強材共	154	m	7,720	1,188,880	
ｹﾗﾊﾞ水切（既存金属屋根部改修）	屋根同材t=0.4 ｹﾗﾊﾞ補強材、ｹﾗﾊﾞ金具共	109	m	9,370	1,021,330	
ｹﾗﾊﾞ水切（既存開口部改修）	屋根同材t=0.4 ｹﾗﾊﾞ補強材、ｹﾗﾊﾞ金具共	11.8	m	9,970	117,646	
ｹﾗﾊﾞ水切（既存塔屋部改修）	屋根同材t=0.4 ｹﾗﾊﾞ補強材、ｹﾗﾊﾞ金具共	12	m	9,970	119,640	
棟包み（既存金属屋根改修）	屋根同材t=0.4 棟下地共	91	m	16,800	1,528,800	
片棟包み（既存金属屋根改修）	屋根同材t=0.4 棟下地、片棟水切共	35.2	m	11,100	390,720	
壁立上り雨押え（既存塔屋部改修）	屋根同材t=0.4 雨押え下地共	5.4	m	8,770	47,358	
谷納め	屋根同材t=0.4 下地補強材、軒先補強材共	55.2	m	18,600	1,026,720	
樋（既存塔屋部改修）	t=1.6	17.4	m	13,600	236,640	
運搬費		1	式		4,918,000	
諸経費	法定福利費共	1	式		1,131,000	
計					75,685,134	

建築工事　別紙明細

南ｴﾘｱ	2.防水改修				(2)改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属屋根改修 (体育館・ﾌﾟｰﾙ棟)		1	式		56,772,972	別紙 00-0003
(体育館棟)						
金属屋根（既存金属屋根部改修）	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板SGL t=0.4 裏貼：発砲ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t=4mm 継手ｶﾊﾞｰ、継手捨板、吊子、 断熱材（三角ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材t25、t40） 不陸調整材、ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ共	835	㎡	31,600	26,386,000	
金属屋根（既存TP部改修）	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板SGL t=0.4 裏貼：発砲ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t=4mm 継手ｶﾊﾞｰ、継手捨板、吊子、 断熱材（三角ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材t25、t40） 不陸調整材、野地板(硬質木片ｾﾒﾝﾄ) ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ共	111	㎡	33,900	3,762,900	
軒先水切唐草（既存金属屋根部改修）	屋根同材t=0.4 上部・下部軒先補強材共	166	m	7,720	1,281,520	
軒先水切唐草（既存TP部改修）	屋根同材t=0.4 軒先補強材共	43.2	m	4,350	187,920	
ｹﾗﾊﾞ水切（既存金属屋根部改修）	屋根同材t=0.4 ｹﾗﾊﾞ補強材、ｹﾗﾊﾞ金具共	50.2	m	9,370	470,374	
ｹﾗﾊﾞ補強材（既存金属屋根部改修）	屋根同材t=0.4 ｹﾗﾊﾞ金具共	10.2	m	3,300	33,660	
棟包み（既存金属屋根改修）	屋根同材t=0.4 棟下地共	16.6	m	16,800	278,880	
棟包み（既存TP部改修）	屋根同材t=0.4 棟下地共	21.6	m	16,800	362,880	
壁立上り雨押え（既存TP部改修）	屋根同材t=0.4 雨押え下地共	43.2	m	10,500	453,600	
壁捨て谷雨押え（既存TP部改修）	屋根同材t=0.4 雨押え下地共	10.2	m	7,800	79,560	
小計					33,297,294	

建築工事　別紙明細

南ｴﾘｱ	2.防水改修				(2)改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属屋根改修 (体育館・ﾌﾟｰﾙ棟)		1	式		56,772,972	別紙 00-0003
(ﾌﾟｰﾙ棟)						
金属屋根（既存金属屋根部改修）	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板SGL t=0.4 裏貼：発砲ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t=4mm 継手ｶﾊﾞｰ、継手捨板、吊子、 断熱材（三角ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材t25、t40） 不陸調整材、ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ共	557	㎡	31,600	17,601,200	
軒先水切唐草（既存金属屋根部改修）	屋根同材t=0.4 上部・下部軒先補強材共	38.2	m	7,720	294,904	
ｹﾗﾊﾞ水切（既存金属屋根部改修）	屋根同材t=0.4 ｹﾗﾊﾞ補強材、ｹﾗﾊﾞ金具共	33.2	m	9,370	311,084	
片棟包み（既存金属屋根改修）	屋根同材t=0.4 棟下地、片棟水切り	16.3	m	13,100	213,530	
壁立上り雨押え（既存TP部改修）	屋根同材t=0.4 雨押え下地共	21.9	m	13,900	304,410	
壁捨て谷雨押え（既存TP部改修）	屋根同材t=0.4 雨押え下地共	7	m	6,450	45,150	
小計					18,770,278	
運搬費		1	式		3,814,000	
諸経費	法定福利費共	1	式		891,400	
計					56,772,972	

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(北エリア)						
ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ	設置期間：8.5ヶ月 ｼｰﾄ共	364	m	5,090	1,852,760	代価表　0093
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	H2.0 W4.0 設置期間：8.5ヶ月	1	か所	48,400	48,400	代価表　0094
仮設間仕切り	B種 撤去共	94.6	㎡	4,850	458,810	代価表　0095
仮設扉	W900×H2000 合板張り 撤去共	6	か所	7,460	44,760	代価表　0096
仮設ﾄｲﾚ	水栓式・配管共 設置期間：8.5ヶ月	1	か所	81,000	81,000	
交通誘導員	昼間 B －	8.5	人月	292,500	2,486,250	
交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ利用)	昼間 B	30	人日	14,600	438,000	
揚重機	50tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ　ｵﾍﾟ付き 設置期間：11日	1	式		935,000	
漏水試験費	陸屋根	1	式		123,100	代価表　0021
(南エリア)						
ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ	設置期間：8.5ヶ月 ｼｰﾄ共	241	m	5,090	1,226,690	代価表　0093
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	H2.0 W4.0 設置期間：8.5ヶ月	1	か所	48,400	48,400	代価表　0094
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 掲示板		1	枚	1,880	1,880	
交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ利用)	昼間 B	30	人日	14,600	438,000	

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
揚重機	50tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ　ｵﾍﾟ付き 設置期間：6日	1	式		510,000	
漏水試験費	陸屋根	1	式		73,400	代価表　0097
小計					8,766,450	
木材類 積込み	機 械	0.2	m3	1,630	326	
内装材 積込み	機 械	1.1	m3	1,630	1,793	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	0.2	m3	2,810	562	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 9.0km以下	1.1	m3	1,300	1,430	
小計					4,111	
とりこわし 発生材処分	木材類	0.2	m3	1,000	200	
とりこわし 発生材処分	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	1.1	m3	15,000	16,500	
小計					16,700	
計					8,787,261	

代価表

直接仮設

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 12m未満 6ヶ月	㎡	1			3,180		代価表　0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 12m未満 －　－	㎡	1	1	1,360	1,360		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 －　－	㎡	1	180	8	1,440		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 －　－	㎡	1	1	380	380		
	計						3,180		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 22m未満 6ヶ月	㎡	1			3,330		代価表　0002
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 22m未満 －　－	㎡	1	1	1,510	1,510		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 －　－	㎡	1	180	8	1,440		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 －　－	㎡	1	1	380	380		
	計						3,330		

代価表

直接仮設

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 6ヶ月	m	1			890		代価表　0003
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	m	1	1	240	240		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	m	1	180	3	540		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	m	1	1	110	110		
	計						890		
	単管本足場	10m未満 6ヶ月	㎡	1			4,550		代価表　0004
01	単管本足場	掛払い手間　10m未満 －	㎡	1	1	3,100	3,100		
02	単管本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 －	㎡	1	180	7	1,260		
03	単管本足場	基本料 修理費含む　10m未満 －	㎡	1	1	190	190		
	計						4,550		

○は「その他」の率対象

代価表

直接仮設

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	安全手すり	単管本足場用 6ヶ月	m	1			1,310		代価表　0005
01	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間 －	m	1	1	1,080	1,080		
02	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	m	1	180	1	180		
03	安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む －	m	1	1	59	59		
	計						1,319		
	外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般	㎡	1			740		代価表　0006
01	内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 －	㎡	1	1	740	740		
	計						740		
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 1ヶ月	㎡	1			3,940		代価表　0007
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満　－	㎡	1	30	15	450		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満　－	㎡	1	1	3,030	3,030		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満　平家用	㎡	1	1	460	460		
	計						3,940		

代価表

直接仮設

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 6ヶ月	m	1			7,120		代価表　0008
01	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 掛払い手間　－ －	m	1	1	3,410	3,410		
02	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む　－ －	m	1	180	17	3,060		
03	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 基本料 修理費含む　－ －	m	1	1	650	650		
	計						7,120		
	養生シート張り	防炎Ⅰ類 6ヶ月	㎡	1			880		代価表　0009
01	養生シート張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間　－ －	㎡	1	1	680	680		
02	養生シート張り	防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	1	170	1	170		
03	養生シート張り	防炎Ⅰ類 基本料 修理費含む　－ －	㎡	1	1	38	38		
	計						888		

○は「その他」の率対象

代価表

直接仮設

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 12m未満 5ヶ月	㎡	1			2,940		代価表　0010
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 12m未満 －　－	㎡	1	1	1,360	1,360		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 －　－	㎡	1	150	8	1,200		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 －　－	㎡	1	1	380	380		
	計						2,940		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 22m未満 5ヶ月	㎡	1			3,090		代価表　0011
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 22m未満 －　－	㎡	1	1	1,510	1,510		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 －　－	㎡	1	150	8	1,200		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 －　－	㎡	1	1	380	380		
	計						3,090		

代価表

直接仮設

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 5ヶ月	m	1			800		代価表　0012
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	m	1	1	240	240		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	m	1	150	3	450		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	m	1	1	110	110		
	計						800		
	単管本足場	10m未満 5ヶ月	㎡	1			4,340		代価表　0013
01	単管本足場	掛払い手間　10m未満 －	㎡	1	1	3,100	3,100		
02	単管本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 －	㎡	1	150	7	1,050		
03	単管本足場	基本料 修理費含む　10m未満 －	㎡	1	1	190	190		
	計						4,340		

○は「その他」の率対象

代価表

直接仮設

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	安全手すり	単管本足場用 5ヶ月	m	1			1,280		代価表　0014
01	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間 －	m	1	1	1,080	1,080		
02	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	m	1	150	1	150		
03	安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む －	m	1	1	59	59		
	計						1,289		
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 1.5ヶ月	㎡	1			7,410		代価表　0015
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満　－	㎡	1	1	5,360	5,360		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満　－	㎡	1	45	25	1,125		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満　平家用	㎡	1	1	930	930		
	計						7,415		

代価表

直接仮設

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 1ヶ月	㎡	1			740		代価表　0016
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 掛払い手間　－ －	㎡	1	1	680	680		
02	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	1	30	1	30		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 基本料 修理費含む　－ －	㎡	1	1	38	38		
	計						748		
	小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 6ヶ月	m	1			1,040		代価表　0017
01	小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 掛払い手間　－ －	m	1	1	620	620		
02	小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 供用1日賃料 修理費含む　－ －	m	1	170	2	340		
03	小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 基本料 修理費含む　－ －	m	1	1	84	84		
	計						1,044		

○は「その他」の率対象

代価表

直接仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 5ヶ月	m	1			6,610		代価表 0018
01	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 掛払い手間 - -	m	1	1	3,410	3,410		
02	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む - -	m	1	150	17	2,550		
03	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 基本料 修理費含む - -	m	1	1	650	650		
	計						6,610		
	養生シート張り	防炎Ⅰ類 5ヶ月	㎡	1			850		代価表 0019
01	養生シート張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間 - -	㎡	1	1	680	680		
02	養生シート張り	防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	140	1	140		
03	養生シート張り	防炎Ⅰ類 基本料 修理費含む - -	㎡	1	1	38	38		
	計						858		

代価表

直接仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 5ヶ月	m	1			980		代価表 0020
01	小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 掛払い手間 - -	m	1	1	620	620		
02	小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 供用1日賃料 修理費含む - -	m	1	140	2	280		
03	小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 基本料 修理費含む - -	m	1	1	84	84		
	計						984		
	漏水試験費	陸屋根	式	1			123,100		代価表 0021
01	監督員事務所 用水費	南大阪（大和川以南） -	m3	1,440	0.15	570	123,120		
	計						123,120		

○は「その他」の率対象

防水改修

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	屋上花壇部 立上りｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	W200×H240～400(0.06m3/m) ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ ﾀｲﾙ共 集積共	m	1			1,460		代価表　0022
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.06	1	24,400	1,464		
	計						1,464		
	床伸縮目地撤去	ｴﾗｽﾀｲﾄ W25 集積共	m	1			610		代価表　0023
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	m	1	1	610	610		
	計						610		
	床伸縮目地撤去	ｴﾗｽﾀｲﾄ W40 集積共	m	1			610		代価表　0024
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	m	1	1	610	610		
	計						610		
	屋上花壇部 客土撤去	人力　集積共	m3	1			9,260		代価表　0025
01	根切り	人力土工 － －	m3	1	1	9,260	9,260		
	計						9,260		

代価表

防水改修

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	床 伸縮目地	PU-2 W25	m	1			600		代価表　0026
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×10	m	1	1	600	600		
	計						600		
	VP管	150φ×H150	か所	1			260		代価表　0027
01	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP150φ 材のみ	m	0.15	1.05	1,710	269.32		
	計						269.32		
	配管受け修繕 ﾓﾙﾀﾙ充填	150φ×H150	か所	1			77		代価表　0028
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 外壁　　厚25	㎡	0.018	1	4,320	77.76		
	計						77.76		

○は「その他」の率対象

代価表

防水改修

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	床 伸縮目地	PU-2 W40	m	1			880		代価表　0029
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 30×10	m	1	1	700	700		
02	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 30×10	m	1	1	700	700		
03	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	m	▲1	1	520	▲520		
	計						880		
	庭園灯撤去	160φ×H1000 配線共 集積共	か所	1			6,040		代価表　0030
01	電工		人	0.227	1	21,300	4,835.1	○	
	その他		式	1	0.25	4,835.1	1,208.77		
	計						6,043.87		

代価表

防水改修

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 防水下地　　厚40	㎡	1			2,350		代価表　0031
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 防水下地　　厚15	㎡	1	1	1,770	1,770		
02	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ		kg	28.166	1	15.6	439.38		
03	細骨材	砂	m3	0.058	1	2,500	145		
	計						2,354.38		

○は「その他」の率対象

代価表

外壁改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	外壁複合改修撤去	集積共	㎡	1			3,550		代価表 0032
01	壁ﾓﾙﾀﾙ・ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積共	㎡	1	1	3,550	3,550		
	計						3,550		
	ｶｯﾀｰ入れ	ﾀｲﾙ面　厚さ20～30㎜	m	1			920		代価表 0033
01	ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜	m	1	1	920	920		
	計						920		
	天井 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ撤去	LGS下地共	㎡	1			1,890		代価表 0034
01	天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般 集積共	㎡	1	1	1,180	1,180		
02	天井下地撤去	集積共	㎡	1	1	710	710		
	計						1,890		

代価表

外壁改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	B-1～4 ﾀｲﾙ浮き部補修	ﾓﾙﾀﾙ充填	㎡	1			3,340		代価表 0035
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 外壁小口ﾀｲﾙ下地　厚16	㎡	1	1	3,340	3,340		
	計						3,340		
	B-1～3 ﾀｲﾙ浮き部補修	ﾓﾙﾀﾙ充填	㎡	1			3,340		代価表 0036
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 外壁小口ﾀｲﾙ下地　厚16	㎡	1	1	3,340	3,340		
	計						3,340		
	E-1 ﾀｲﾙ剥離部補修	ﾓﾙﾀﾙ充填	㎡	1			3,340		代価表 0037
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 外壁小口ﾀｲﾙ下地　厚16	㎡	1	1	3,340	3,340		
	計						3,340		

○は「その他」の率対象

外壁改修

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	外壁 複層塗材E	ゆず肌 水系 ｱｸﾘﾙ つやあり 外壁複合改修工法面下地調整共	㎡	1			1,330		代価表 0038
01	複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	㎡	1	1	1,100	1,100		
02	下地調整費	ﾓﾙﾀﾙ面 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝｼｰﾗｰ	㎡	1	1	230	230		
	計						1,330		
	外壁 複層塗材E	ゆず肌 水系 ｱｸﾘﾙ つやあり ﾓﾙﾀﾙ面下地調整共	㎡	1			1,330		代価表 0039
01	複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	㎡	1	1	1,100	1,100		
02	下地調整費	ﾓﾙﾀﾙ面 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝｼｰﾗｰ	㎡	1	1	230	230		
	計						1,330		
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 30×15	m	1			700		代価表 0040
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 30×10	m	1	1	700	700		
	計						700		

代価表

外壁改修

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	外壁 ﾓﾙﾀﾙ補修	厚50 既存ﾀｲﾙ撤去部	㎡	1			7,470		代価表 0041
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 外壁小口ﾀｲﾙ下地 厚16	㎡	1	1	3,340	3,340		
02	ﾓﾙﾀﾙ塗り厚加算	厚5	㎡	7	1	590	4,130		代価表 0042
	計						7,470		
	ﾓﾙﾀﾙ塗り厚加算	厚5	㎡	1			590		代価表 0042
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 外壁 厚25	㎡	1	1	4,320	4,320		
02	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	▲1	1	3,730	▲3,730		
	計						590		
	天井点検口	450角 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用 軽量鉄骨下地補強共	か所	1			16,800		代価表 0043
01	天井点検口	450角 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用	か所	1	1	14,800	14,800		
02	軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 450× 450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1	1	2,070	2,070		
	計						16,870		

○は「その他」の率対象

代価表

外壁改修

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	化粧ﾌﾞﾛｯｸ積み 撤去､復旧	W5000×H300 (1.5m2) 既存ﾌﾞﾛｯｸ再利用	か所	1			10,200		代価表　0044
01	ﾌﾞﾛｯｸ工		人	0.06	1	24,800	1,488	○	
02	普通作業員		人	0.03	1	19,000	570	○	
03	補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ帳壁	空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) 厚さ150mm 外　壁	㎡	1	1	10,100	10,100		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) 厚さ150mm 材のみ	個	▲13	1	150	▲1,950	○	
	その他		式	1	0.25	108	27		
	計						10,235		
	7号百葉箱撤去		か所	1			2,130		代価表　0045
01	普通作業員		人	0.09	1	19,000	1,710	○	
	その他		式	1	0.25	1,710	427.5		
	計						2,137.5		

代価表

外壁改修

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	設備配管 取外し・再設置	電気用鋼製管　25φ	m	1			2,230		代価表　0046
01	電工		人	0.07	1	21,300	1,491	○	
02	電工		人	0.014	1	21,300	298.2	○	
	その他		式	1	0.25	1,789.2	447.3		
	計						2,236.5		
	設備配管 取外し・再設置	電気用鋼製管　31φ	m	1			2,840		代価表　0047
01	電工		人	0.089	1	21,300	1,895.7	○	
02	電工		人	0.018	1	21,300	383.4	○	
	その他		式	1	0.25	2,279.1	569.77		
	計						2,848.87		

○は「その他」の率対象

外壁改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	設備配管 取外し・再設置	電気用鋼製管 □-25×12	m	1			2,600		代価表 0048
01	電工		人	0.07	1.4	21,300	2,087.4	○	
	その他		式	1	0.25	2,087.4	521.85		
	計						2,609.25		
	避雷針仮撤去復旧	30m	式	1			102,800		代価表 0049
01	電工		人	0.092	30	21,300	58,788	○	
02	電工		人	0.0368	30	21,300	23,515.2	○	
	その他		式	1	0.25	82,303.2	20,575.8		
	計						102,879		

代価表

建具改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼製戸撤去	親子開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1			1,460		代価表 0050
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1	1	1,460	1,460		
	計						1,460		
	鋼製戸撤去	片開き框戸 扉のみ 集積共	㎡	1			1,680		代価表 0051
01	鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1	1	1,680	1,680		
	計						1,680		
	鋼製戸撤去	両開き框戸 扉のみ 集積共	㎡	1			1,460		代価表 0052
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1	1	1,460	1,460		
	計						1,460		
	鋼製戸撤去	引分け框戸 扉のみ 集積共	㎡	1			1,460		代価表 0053
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1	1	1,460	1,460		
	計						1,460		

○は「その他」の率対象

建具改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼製戸撤去	引違い戸 扉のみ 集積共	㎡	1			1,460		代価表 0054
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1	1	1,460	1,460		
	計						1,460		
	鋼製窓撤去	排煙窓 窓のみ 集積共	㎡	1			1,460		代価表 0055
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1	1	1,460	1,460		
	計						1,460		
	ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ撤去	10860×1409	か所	1			44,200		代価表 0056
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	15.3	1	2,890	44,217		
	計						44,217		
	ｱﾙﾐ製建具撤去	AW-4 W43438×H2890～5505 枠共 集積共	か所	1			395,900		代価表 0057
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	137	1	2,890	395,930		
	計						395,930		

代価表

建具改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ撤去	21660×3354.3×H1536.2 集積共	か所	1			306,300		代価表 0058
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	106	1	2,890	306,340		
	計						306,340		
	ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ撤去	2760×1470 集積共	か所	1			11,800		代価表 0059
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	4.1	1	2,890	11,849		
	計						11,849		
	ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	SR-1 W10	m	1			410		代価表 0060
01	ｶﾞﾗｽ工		人	0.0132	1.15	22,900	347.62	○	
	その他		式	1	0.19	347.62	66.04		
	計						413.66		

○は「その他」の率対象

建具改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	突付ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	SR-1 W10 I型	m	1			610		代価表 0061
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	m	1	1	610	610		
	計						610		
	突付ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	SR-1 W15 I型	m	1			610		代価表 0062
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	m	1	1	610	610		
	計						610		
	突付ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	SR-1 W15 L型	m	1			610		代価表 0063
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	m	1	1	610	610		
	計						610		
	突付ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	SR-1 W10 L型	m	1			610		代価表 0064
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	m	1	1	610	610		
	計						610		

代価表

建具改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	t5 W950×H100～500 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	枚	1			5,190		代価表 0065
01	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	t5 W950×H100～500	枚	1	1	4,480	4,480		
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)(両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	㎡	0.3	1	1,930	579		
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	0.3	1	440	132		
	計						5,191		
	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	t6 W1911×H500～1300 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	枚	1			35,700		代価表 0066
01	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	t6 W1911×H500～1300	枚	1	1	31,700	31,700		
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)(両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	㎡	1.7	1	1,930	3,281		
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	1.7	1	440	748		
	計						35,729		

○は「その他」の率対象

代価表

建具改修

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	t6 W948×H1700～2130 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	枚	1			28,000		代価表　0067
01	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	t6 W948×H1700～2130	枚	1	1	23,800	23,800		
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ　1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	㎡	1.8	1	1,930	3,474		
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	1.8	1	440	792		
	計						28,066		
	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	t8 W2073×H1300～2130 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	枚	1			94,000		代価表　0068
01	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	t8 W2073×H1300～2130	枚	1	1	87,900	87,900		
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ　1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格4.45㎡以下	㎡	3.6	1	1,270	4,572		
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	3.6	1	440	1,584		
	計						94,056		

代価表

建具改修

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	t8 W3036×H2890 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	枚	1			203,400		代価表　0069
01	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	t8 W2073×H1300～2130	枚	1	1	191,000	191,000		
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ　1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格6.81㎡以下	㎡	8.8	1	970	8,536		
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	8.8	1	440	3,872		
	計						203,408		
	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	t8 W3036×H500～1700 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	枚	1			114,900		代価表　0070
01	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	t8 W3036×H500～1700	枚	1	1	109,300	109,300		
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ　1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格4.45㎡以下	㎡	3.3	1	1,270	4,191		
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	3.3	1	440	1,452		
	計						114,943		

○は「その他」の率対象

建具改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	t10 W3045×H2890 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	枚	1			256,600		代価表 0071
01	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	t10 W3045×H2890	枚	1	1	244,200	244,200		
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格6.81㎡以下	㎡	8.8	1	970	8,536		
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	8.8	1	440	3,872		
	計						256,608		
	ﾌﾞﾗｼ洗い	既存ｶﾞﾗｽ面 外内部	㎡	1			320		代価表 0072
01	ﾌﾞﾗｼ洗い	既存ｶﾞﾗｽ面	㎡	2	1	160	320		代価表 0074
	計						320		
	ﾌﾞﾗｼ洗い	既存ｶﾞﾗｽ面 外部	㎡	1			160		代価表 0073
01	ﾌﾞﾗｼ洗い	既存ｶﾞﾗｽ面	㎡	1	1	160	160		代価表 0074
	計						160		

代価表

建具改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾞﾗｼ洗い	既存ｶﾞﾗｽ面	㎡	1			160		代価表 0074
01	ﾌﾞﾗｼ洗い	既存ｶﾞﾗｽ面	㎡	1	1	160	160		
	計						160		
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 12×10	m	1			540		代価表 0075
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1	1	540	540		
	計						540		
	二重ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10+20×10	m	1			1,320		代価表 0076
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	m	1	2	660	1,320		
	計						1,320		
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 5×5	m	1			350		代価表 0077
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 10×10	m	1	1	350	350		
	計						350		

代価表

建具改修

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　　額	率対象	備　　考
	二重ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部　変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10+15×10	m	1			1,080		代価表　0078
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1	2	540	1,080		
	計						1,080		
	ＤＰ塗り	鋼製建具面　1級 A種 錆止め塗装B種	㎡	1			2,200		代価表　0079
01	ＤＰ塗り	鋼製建具面　1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	1	1	1,940	1,940		
02	錆止め塗料塗り 改修仕様	鋼製建具面(屋内外) 工程A、B種 塗料A種 工場1回塗り 下地別途(新規面)	㎡	1	1	260	260		
	計						2,200		
	ＤＰ塗装	既存鋼製建具面 1級 A種 下地調整RB種及び錆止め塗装C種	㎡	1			2,220		代価表　0080
01	ＤＰ塗り	鋼製建具面　1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	1	1	1,940	1,940		
02	下地調整 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 RB種(塗替え面)	㎡	1	1	96	96		
03	錆止め塗料塗り 改修仕様	鋼製建具面(屋内外) 工程C種　　塗料A種 現場1回塗り 下地別途(塗替え面)	㎡	1	1	190	190		
	計						2,226		

代価表

建具改修

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　　額	率対象	備　　考
	換気扇 取外し・再設置		か所	1			33,400		代価表　0081
01	ﾀﾞｸﾄ工	撤去 再利用する	人	0.8	0.46	20,800	7,654.4	○	
02	ﾀﾞｸﾄ工	復旧	人	0.8	1.15	20,800	19,136	○	
	その他		式	1	0.25	26,790.4	6,697.6		
	計						33,488		
	ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ4上面 下地鉄骨	1.72t/式　材工共 C-100×50×20×2.3 L-100×75×7	式	1			454,200		代価表　0082
01	ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	C-100*50*20*2.3	t	1.43	1	160,000	228,800		
02	不等辺山形鋼	L-100*75*7	t	0.29	1	133,000	38,570		
03	ﾋﾞｽ		か所	600	1	3	1,800		
04	軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	t	0.64	1	111,500	71,360		
05	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	13.8	1	1,800	24,840		
06	鉄骨現場錆止め 塗料塗り		㎡	171	1	480	82,080		
07	鉄骨運搬	6t車	t	1.64	1	4,140	6,789.6		
	計						454,239.6		

○は「その他」の率対象

代価表

内装改修

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　　額	率対象	備　　考
	ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ取外し､再設置		㎡	1			2,140		代価表　0083
01	内装工		人	0.06	1.15	24,900	1,718.1	○	
	その他		式	1	0.25	1,718.1	429.52		
	計						2,147.62		
	天井 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	LGS下地共	㎡	1			13,400		代価表　0084
01	軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 金属成形板用 @360 ｲﾝｻｰﾄ含む	㎡	1	1	1,820	1,820		
02	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	ｱﾙﾐ　t1.0 巾100㎜	㎡	1	1	11,600	11,600		
	計						13,420		
	斜め天井 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	LGS下地共	㎡	1			13,400		代価表　0085
01	軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 金属成形板用 @360 ｲﾝｻｰﾄ含む	㎡	1	1	1,820	1,820		
02	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	ｱﾙﾐ　t1.0 巾100㎜	㎡	1	1	11,600	11,600		
	計						13,420		

代価表

内装改修

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　　額	率対象	備　　考
	軒樋撤去	塩ﾋﾞ製　W150×H150　集積共	m	1			2,720		代価表　0086
01	たてどい撤去	VP管 集積共	m	1	1	2,720	2,720		
	計						2,720		

○は「その他」の率対象

塗装改修

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ＥＰ塗り 改修仕様 (糸幅300㎜以下)	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	m	1			360		代価表　0087
01	ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	㎡	0.4	1	910	364		
	計						364		
	ＤＰ塗り	鉄鋼面 1級 B種 下地調整RB種(塗替え面)	㎡	1			2,920		代価表　0088
01	ＤＰ塗り	鉄鋼面 1級 B種 下地調整別途	㎡	1	1	2,830	2,830		
02	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	㎡	1	1	96	96		
	計						2,926		
	ＤＰ塗り	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ面 1級 B種 下地調整RB種	㎡	1			2,920		代価表　0089
01	ＤＰ塗り	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ面 1級 B種 下地調整別途	㎡	1	1	2,830	2,830		
02	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	㎡	1	1	96	96		
	計						2,926		

代価表

塗装改修

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ＤＰ塗り	ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ面 1級 B種 下地調整RB種	㎡	1			2,920		代価表　0090
01	ＤＰ塗り	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ面 1級 B種 下地調整別途	㎡	1	1	2,830	2,830		
02	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	㎡	1	1	96	96		
	計						2,926		
	ＤＰ塗り (糸幅300㎜以下)	鉄鋼面 1級 B種 下地調整RB種(塗替え面)	m	1			1,160		代価表　0091
01	ＤＰ塗り	鉄鋼面 1級 B種 下地調整RB種(塗替え面)	㎡	0.4	1	2,920	1,168		代価表　0088
	計						1,168		
	ＤＰ塗り (糸幅300㎜以下)	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ面 1級 B種 下地調整RB種	m	1			1,160		代価表　0092
01	ＤＰ塗り	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ面 1級 B種 下地調整RB種	㎡	0.4	1	2,920	1,168		代価表　0089
	計						1,168		

○は「その他」の率対象

代価表

共通仮設積上げ

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ	設置期間：8.5ヶ月 ｼｰﾄ共	m	1			5,090		代価表　0093
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,230	1,248.8		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	8.5	630	2,998.8		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間　　- -	㎡	0.9	1	680	612		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む　- -	㎡	0.9	255	0.87	199.66		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む　- -	㎡	0.9	1	36	32.4		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	0.9	1	6	5.4		
	計						5,097.06		
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	H2.0 W4.0 設置期間：8.5ヶ月	か所	1			48,400		代価表　0094
01	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W4.5 片引き 定額損料	か所	1	1	16,300	16,300		
02	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W4.5 片引き 月額損料	か所	1	8.5	3,780	32,130		
	計						48,430		

代価表

共通仮設積上げ

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	仮設間仕切り	B種 撤去共	㎡	1			4,850		代価表　0095
01	仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ	㎡	1	1	1,990	1,990		
02	仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	㎡	1	1	1,440	1,440		
03	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般　　集積共	㎡	1	1	950	950		
04	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	470	470		
	計						4,850		
	仮設扉	W900×H2000 合板張り 撤去共	か所	6			7,460		代価表　0096
01	仮設扉	W900×H2000 合板張り	か所	1	1	42,800	42,800		
02	木製戸撤去	片開き戸 枠共　集積共	㎡	1.8	1	1,110	1,998		
	計						44,798		
	漏水試験費	陸屋根	式	1			73,400		代価表　0097
01	監督員事務所 用水費	南大阪（大和川以南） -	m3	859	0.15	570	73,444.5		
	計						73,444.5		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			3,750		代価表　0098
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	3,750	3,750		
	計						3,750		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			10,800		代価表　0099
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	10,800	10,800		
	計						10,800		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 17.0km以下	m3	1			4,070		代価表　0100
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 17.0km以下	m3	1	1	4,070	4,070		
	計						4,070		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 樹木類 DID区間有り 17.0km以下	m3	1			1,340		代価表　0101
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 17.0km以下	m3	1	1	1,340	1,340		
	計						1,340		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 混合廃棄物 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			3,750		代価表　0102
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	3,750	3,750		
	計						3,750		
	機械運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3 （南北ｴﾘｱ共通）	往復	1			69,100		代価表　0103
01	とりこわし機械 運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.5m3	往復	1	1	69,100	69,100		
	計						69,100		

○は「その他」の率対象