文書番号：公建般第1877号

契 約 番 号 ： R4(2022-10-787)

令　和　4　年　3　月　1　日

設計工事第二グループ

工 事 名 称：大阪府立中央図書館特定天井改修工事

総工事費　￥２４０，４４０，２００

工事価格　￥２１８，５８２，０００

工 事 概 要　（工事場所：東大阪市荒本北1丁目　）
特定天井改修工事一式 　エントランスホール　天井面積　511㎡ 　多目的ホール　天井面積　229㎡ 電気設備工事一式、機械設備工事一式、外構工事一式 【既存施設概要】 　SRC造一部S造　地上4階建地下2階　延べ面積　30,770㎡ 公　告　日　R4.3.10 入札書の開札日　R4.4.4 （工期）約　9.0　ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日　～	R5.1.17

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)	備　考
1, 直接工事費				
[1] 建築改修工事	一式	111,359,434		
[2] 電気改修工事	一式	20,820,640		
[3] 機械改修工事	一式	26,070,570		
[4] ガス設備工事	一式	0		
[5]	一式			
[6]	一式			
小　　計			158,250,644	
2. 共通費				

			A	E	M	
共通仮設費	一式	15,666,963	13,808,278	836,904	1,021,781	
現場管理費	一式	20,845,438	10,310,983	5,335,896	5,198,559	経費率　合計
一般管理費等	一式	23,818,955				26.83%
						(契約保証費率除く)

小　　計			60,331,356	
3. 工事価格	(1＋2)		218,582,000	
4. 消費税相当額	一式		21,858,200	税率10%
5. 総工事費	(3＋4)		240,440,200	

[1]　共 通 仮 設 費

A、 すべての直接工事費	158,250,644	○ A'に対する共通仮設費率	
A'、 率算定の直接工事費（建築直工-D-ロ-ハ）	110,226,290	α	4.14%

		○ Bに対する共通仮設費	B × α
B、一般工事の直接工事費（建築直工-C-D'-E'）	57,091,606	B'	2,363,592

		○ Cに対する共通仮設費			
C、鉄骨工事の直接工事費（建て方用揚重機械器具を除く）	20,371,914	鉄骨工事に対する補正率	0.9	C × α × 補正率 C'	759,057

	共通仮設費対象外	
D、処 分 費 等（建築のみ）	1,133,144	（一般管理費等のみ対象）
イ リース料	0	（一般管理費等のみ対象）
ロ 工事排水料金	0	（共通費対象外）
ハ 各種負担金	0	（共通費対象外）
ニ 申請費（建築）	0	（現場管理費、一般管理費等対象。ただし、率にかける額には含まない
D' 処分費等+イ+ロ+ハ+ニ	1,133,144	

E、 一般建築その他工事

名 称	単位	金 額			
い 杭 工 事	一式	0			
ろ 造 園 工 事	一式	0			
は 舗 装 工 事	一式	32,762,770			
に 撤 去 工 事	一式	0			
ほ 設 備 工 事	一式	-	（別途計上）		
へ 特殊な室内装備品（家具・書架及び実験台類）	一式	0			
と そ の 他	一式	0	その他工事に対する共通仮設費	○ Eに対する共通仮設費率	E' × 率
い ～ へ の計	E'	32,762,770	1%	E"	327,627

F、共通仮設費のその他積上げ部分

	単位	金 額
（1） 共通仮設費積上分	一式	10,358,002
（2） その他積上げ（ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ費等）	一式	0
	(1)～(2)の計 F'	10,358,002

G、（B'＋C'＋E"＋F'）　**共通仮設費　13,808,278**

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

H、　率算定の純工事費
（A’ ＋ G）　124,034,568

● Hに対する現場管理費率
β　10.50%

I、　一般工事の純工事費
（B ＋ B’）　59,455,198

● Iに対する現場管理費率
β×1.01（法定外の保険料等の補正
β^2　10.61%

● Iに対する現場管理費
I × β^2
I’　6,308,196

J、鉄骨工事の純工事費
（建て方用揚重機械器具費を除く）
（C ＋ C’）　21,130,971

鉄骨工事に対する補正率　1.0

● Jに対する現場管理費率
β×1.01（法定外の保険料等の補正）
β^2　10.61%

● Jに対する現場管理費
J× β^2 ×補正率
J’　2,241,996

K、その他工事の純工事費及び申請費
（E’ ＋ E” ＋ 二）　33,090,397

その他工事及び申請費に対する現場管理費率　2%

● Kに対する現場管理費
K × 率
K’　661,807

L、共通仮設費の
その他積上げ部分　10,358,002

内処分費　0

● Lに対する現場管理費
L × β^2
L’　1,098,984

M、現場管理費のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）	その他積上げ　内訳別紙	一式	0
		計 M’	0

N、（I’＋M’＋J’＋K’+L’）　**現 場 管 理 費　10,310,983**

O、 一般工事の工事原価
（I ＋ I’）　65,763,394

P、 鉄骨工事の工事原価
（J ＋ J’）　23,372,967

Q、その他工事及び申請費の工事原価
K ＋ K’　33,752,204

Q’設備工事原価　59,284,350

R、共通仮設費のその他積上げ工事原価
（L ＋ L’）　11,456,986

S、一般管理費等のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）その他積上げ	内訳別紙	一式	0
		計 S’	0

T、率計算の工事原価
O＋P＋Q＋Q’＋R＋M’+D+イ　194,763,045

◎ Tに対する一般管理費等率
γ　12.19%

T’ 率に掛ける工事原価（ T － 申請費の工事原価 ）　194,763,045

U、契約保証費　※　必要有り

一般管理費等の補正値　0.04%

◎ T’ × 補正値
U’　77,905

V、T’ × γ ＋ S’ ＋ U’　一 般 管 理 費 等　23,819,520

数値処理　−565

数値処理後小計　一 般 管 理 費 等　23,818,955

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ（夜間工事）	1	式	41,749,872	
ﾗｲﾃｨﾎｰﾙ	1	式	26,048,938	
外構	1	式	43,560,624	
計			111,359,434	

建築工事　科目別内訳

エントランスホール（夜間工事）

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	27,294,171	
内装改修	1	式	13,799,350	
耐震（躯体）改修	1	式	1,630,086	
発生材処分	1	式	▲973,735	
計			41,749,872	

建築工事　科目別内訳

ﾗｲﾃｨﾎｰﾙ

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式	5,434,827	
内装改修	1	式	14,598,382	
塗装改修	1	式	2,842	
耐震（躯体）改修	1	式	5,970,699	
発生材処分	1	式	42,188	
計			26,048,938	

外構

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
外構改修	1	式	42,281,322	
発生材処分	1	式	1,279,302	
計			43,560,624	

建築工事　中科目別内訳

エントランスホール（夜間工事）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	27,294,171	
計				27,294,171	
内装改修	撤去	1	式	1,409,652	
内装改修	改修	1	式	12,389,698	
計				13,799,350	
耐震（躯体）改修	改修	1	式	1,630,086	
計				1,630,086	
発生材処分		1	式	▲973,735	
計				▲973,735	

建築工事　中科目別内訳

ライティホール

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	5,434,827	
計				5,434,827	
内装改修	撤去	1	式	2,250,340	
内装改修	改修	1	式	12,348,042	
計				14,598,382	
塗装改修	改修	1	式	2,842	
計				2,842	
耐震（躯体）改修	撤去	1	式	2,430	
耐震（躯体）改修	改修	1	式	5,968,269	
計				5,970,699	
発生材処分		1	式	42,188	
計				42,188	

外構

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外構改修	撤去	1	式	3,161,532	
外構改修	改修	1	式	39,119,790	
計				42,281,322	
発生材処分		1	式	1,279,302	
計				1,279,302	

建築工事　細目別内訳

エントランスホール（夜間工事）　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し(内部改修)	個別改修	564	㎡	93	52,452	
養生(内部改修)	個別改修	564	㎡	200	112,800	
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	564	㎡	720	406,080	
床養生	撤去共 ｺﾝﾊﾟﾈ t12：1056㎡ ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ　：564㎡	1	式		3,130,000	代価表　0001
内部仕上足場	運搬費共	1	式		7,970,160	別紙 00-0001
仮設間仕切壁		1	式		2,622,600	別紙 00-0002
仮設用鉄骨		1	式		12,757,979	別紙 00-0003
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.9	t	▲41,000	▲36,900	
消火器	ABC10型	18	か所	13,100	235,800	
墜落制止用器具費	建築改修用　12ヶ月	1	式		43,200	別紙 00-0004
計					27,294,171	

建築工事　細目別内訳

エントランスホール（夜間工事）　　内装改修　　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去	t2.0 750角 集積共	173	㎡	1,440	249,120	代価表　0012
天井 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去	t2.0 1500角 集積共	324	㎡	1,440	466,560	代価表　0013
天井下地撤去	集積共	547	㎡	860	470,420	
下り天井下地撤去	集積共	18.2	㎡	860	15,652	代価表　0014
天井 間接照明ﾎﾞｯｸｽ撤去	W500×H200 集積共	49.5	m	4,200	207,900	代価表　0015
計					1,409,652	

建築工事　細目別内訳

エントランスホール（夜間工事）　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 不燃パネル	t4.0 910角	468	㎡	13,800	6,458,400	
不燃パネル 設備穴開け加工		1	式		202,800	
天井 アルミパネル	t2.0 目地金物共	25.9	㎡	39,000	1,010,100	
天井 アルミパネル仮撤去・再取付	t2.0 750角 目地金物共	20.3	㎡	3,220	65,366	代価表　0016
天井 アルミパネル仮撤去・再取付	t2.0 1500角 目地金物共	49.5	㎡	3,220	159,390	代価表　0017
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	494	㎡	1,450	716,300	
軽量鉄骨天井下地 仮撤去・再取付		20.3	㎡	2,290	46,487	代価表　0018
天井 アルミ見切	t2.0 W155×H167	19.5	m	11,700	228,150	
天井 導光板	t5.0 H200 乳半	49.5	m	28,700	1,420,650	代価表　0019
導光板 電源ユニット		20	基	4,870	97,400	
天井 導光板取付上下枠	アルミ PL-2.0加工 アクリル焼付塗装 押え額縁共	49.5	m	9,750	482,625	
天井 金属系アンカー	W3/8 上向き	705	本	330	232,650	代価表　0020
天井 軽量天井用廻縁		168	m	1,890	317,520	
天井 排煙垂壁調整	W750 アルミパネル	79.5	m	8,680	690,060	
天井 開閉機	排煙垂壁用	14	か所	18,700	261,800	

建築工事　細目別内訳

エントランスホール（夜間工事）　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					12,389,698	

建築工事　細目別内訳

エントランスホール（夜間工事）　耐震（躯体）改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
H形鋼	SS400　H-200×100×5.5×8	0.4	t	108,000	43,200	
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400　C-150×50×20×3.2	0.7	t	162,000	113,400	
角形鋼管	STKR400　□-125×125×6	0.5	t	165,000	82,500	
山形鋼	SS400 L-50×50×6	0.3	t	108,000	32,400	
鋼板	SS400 PL-4.5	0.1	t	158,000	15,800	
鋼板	SS400 PL-6	0.2	t	157,000	31,400	
鋼板	SS400 PL-12	0.01	t	155,000	1,550	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.08	t	▲41,000	▲3,280	
鉄骨工場加工組立		1.5	t	260,000	390,000	
軽量鉄骨加工・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	0.7	t	260,000	182,000	
鉄骨現場建方	建方機械別途	2.2	t	130,000	286,000	
鉄骨工場溶接		98.6	m	520	51,272	
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6㎜換算)	40.6	m	3,250	131,950	
鉄骨工場錆止め塗料塗り	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め 2回	111	㎡	870	96,570	代価表　0010
鉄骨運搬	6t車	2.2	t	4,710	10,362	

建築工事　細目別内訳

エントランスホール（夜間工事）　耐震（躯体）改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M12 L30	148	本	64	9,472	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16 L35	30	本	64	1,920	
高力六角ﾎﾞﾙﾄ	F10T M12 L35	100	本	72	7,200	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	大張間構造 － 施工手間	170	本	270	45,900	
JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	大張間構造 － 施工手間	96	本	300	28,800	
梁部ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	30×220×250	1	か所	4,210	4,210	代価表　0021
金属系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	横向き　M20（4T）L100	2	本	930	1,860	代価表　0022
後付けﾅﾌﾟﾚｰｽ	L1800×H1036 野縁受(C-38) ﾄﾞﾘﾙﾈｼﾞ5×16 筋交金物両吊用	20	か所	3,280	65,600	
計					1,630,086	

建築工事　細目別内訳

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ（夜間工事）		発生材処分				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	20.2	m3	5,770	116,554	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材類 DID区間有り 23.0km以下	13	m3	3,670	47,710	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 23.0km以下	1.9	m3	4,890	9,291	代価表　0023
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 14.5km以下	3.4	m3	3,750	12,750	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　混合廃棄物類 DID区間有り 23.0km以下	1.9	m3	4,890	9,291	代価表　0024
発生材処分	木くず	13	m3	1,000	13,000	
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	1.9	m3	16,000	30,400	
発生材処分	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	3.4	m3	13,000	44,200	
発生材処分	混合廃棄物	1.9	m3	4,510	8,569	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	21.9	t	▲40,000	▲876,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	1.9	t	▲205,000	▲389,500	
計					▲973,735	

建築工事　細目別内訳

ﾗｲﾃｨﾎｰﾙ		直接仮設工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し(内部改修)	個別改修	232	㎡	77	17,864	
養生(内部改修)	個別改修	232	㎡	160	37,120	
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	232	㎡	590	136,880	
内部仕上足場	運搬費共	1	式		3,369,843	別紙 00-0005
床養生	ｺﾝﾊﾟﾈ t12＋ブルーシート 撤去共	359	㎡	2,740	983,660	代価表　0032
客席養生		290	㎡	160	46,400	代価表　0033
災害防止	養生ｼｰﾄ張り　防炎Ｉ種 8か月　運搬費共	33.2	㎡	950	31,540	代価表　0034
仮設間仕切壁		1	式		811,520	別紙 00-0006
計					5,434,827	

建築工事　細目別内訳

ﾌｲﾃｨﾎｰﾙ	内装改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 準不燃化粧合板撤去	t9.0 下地GB-Rt12.0共 集積共	218	㎡	1,420	309,560	代価表　0037
下り天井 準不燃化粧合板撤去	t9.0 下地GB-Rt12.0共 集積共	5	㎡	1,420	7,100	代価表　0038
天井 吸音用あなあき石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	t9.5 ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ撤去含む 集積共	2.9	㎡	1,180	3,422	代価表　0039
天井下地撤去	集積共	221	㎡	710	156,910	
下り天井下地撤去	集積共	5	㎡	710	3,550	代価表　0040
天井 ｽﾘｯﾄ木製ﾎﾞｯｸｽ撤去	W120×H80 集積共	17.2	m	17,500	301,000	代価表　0041
天井 ｽﾘｯﾄ木製ﾎﾞｯｸｽ撤去	W120×H130 集積共	51.6	m	17,500	903,000	代価表　0042
天井 ｽﾘｯﾄ木製ﾎﾞｯｸｽ撤去	W120×H185 集積共	28.9	m	18,900	546,210	代価表　0043
ｷｬｯﾄｳｫｰｸ撤去	W400 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ(XG-21) 下地金物共 集積共	17.4	m	280	4,872	代価表　0044
ｷｬｯﾄｳｫｰｸ撤去	W650 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ(XG-21) 下地金物共 集積共	28.6	m	460	13,156	代価表　0045
ｷｬｯﾄｳｫｰｸ段差部撤去	W650×H500 集積共	2	か所	230	460	代価表　0046
ｷｬｯﾄｳｫｰｸ段差部撤去	W650×H1200 集積共	2	か所	550	1,100	代価表　0047
計					2,250,340	

建築工事　細目別内訳

ﾗｲﾃｨﾎｰﾙ	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 準不燃化粧合板	t9.0	218	㎡	14,000	3,052,000	
下り天井 準不燃化粧合板	t9.0	5	㎡	14,000	70,000	
天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t12.5 化粧合板下	218	㎡	880	191,840	代価表　0048
下り天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t12.5 化粧合板下	5	㎡	880	4,400	代価表　0049
天井 吸音用あなあき石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t9.5 塗装下	2.9	㎡	1,590	4,611	代価表　0050
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	2.9	㎡	1,270	3,683	
準構造化天井下地		191	㎡	21,000	4,011,000	
下り天井 準構造化天井下地		5	㎡	28,000	140,000	
準構造化天井開口補強	φ100	3	か所	13,600	40,800	
天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ仮撤去・再取付	t50	223	㎡	2,880	642,240	代価表　0051
天井 ｽﾋﾟｰｶｰ用ｻﾗﾝﾈｯﾄ仮撤去・再取付		5	㎡	2,580	12,900	代価表　0052
天井 ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ	焼付塗装	4.2	m	1,940	8,148	代価表　0053
天井 ｽﾘｯﾄｽﾁｰﾙ製ﾎﾞｯｸｽ	W120×H80 ｱｸﾘﾙ焼付塗装(黒系) 小口蓋(同材)共	17.2	m	22,100	380,120	
天井 ｽﾘｯﾄｽﾁｰﾙ製ﾎﾞｯｸｽ	W120×H130 ｱｸﾘﾙ焼付塗装(黒系) 小口蓋(同材)共	17.2	m	22,100	380,120	
天井 ｽﾘｯﾄｽﾁｰﾙ製ﾎﾞｯｸｽ	W120×H130 ｱｸﾘﾙ焼付塗装(黒系) 小口蓋(同材)共 裏側結露防止材ｸﾞﾗｲﾄ(3号)吹付共	34.4	m	22,100	760,240	

建築工事　細目別内訳

ﾌｲﾃｨﾎｰﾙ	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 ｽﾘｯﾄｽﾁｰﾙ製ﾎﾞｯｸｽ	W120×H185 ｱｸﾘﾙ焼付塗装(黒系) 小口蓋(同材)共 裏側結露防止材ｸﾞﾗｲﾄ(3号)吹付共	28.9	m	29,200	843,880	
ｷｬｯﾄｳｫｰｸ	W400 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ(XG-21) 溶融亜鉛ﾒｯｷ □-100×50×1.6通し □-100×50×1.6@600 L-6×75×75通し PL-4.5×50×50 1-M10	17.4	m	28,600	497,640	
ｷｬｯﾄｳｫｰｸ	W650 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ(XG-21) 溶融亜鉛ﾒｯｷ □-100×50×1.6通し □-100×50×1.6@600 L-6×75×75通し PL-4.5×50×50 1-M10	28.6	m	35,700	1,021,020	
ｷｬｯﾄｳｫｰｸ段差部	W650×H240 溶融亜鉛ﾒｯｷ □-100×50×1.6通し □-100×50×1.6@275	2	か所	9,100	18,200	
ｷｬｯﾄｳｫｰｸ段差部	W650×H1100 溶融亜鉛ﾒｯｷ □-100×50×1.6通し □-100×50×1.6@275	6	か所	44,200	265,200	
計					12,348,042	

建築工事　細目別内訳

ﾗｲﾃｨﾎｰﾙ	塗装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 EP塗	ﾎﾞｰﾄﾞ面	2.9	㎡	980	2,842	代価表　0054
計					2,842	

建築工事　細目別内訳

ﾌｨﾃｨﾎｰﾙ	耐震（躯体）改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
吹付耐火被覆撤去	t35 集積共	2.7	㎡	900	2,430	代価表　0055
計					2,430	

建築工事　細目別内訳

ﾌｨﾃｨﾎｰﾙ	耐震（躯体）改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
H形鋼	SS400　H-150×150×7×10	3.6	t	108,000	388,800	
溝形鋼	SS400　[-150×75×6.5×10	2	t	108,000	216,000	
山形鋼	SS400　L-65×65×6	0.07	t	108,000	7,560	
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400　C-100×50×20×2.3	0.1	t	160,000	16,000	
丸鋼	M-20	0.6	t	121,000	72,600	
角形鋼管	STKR400　□-100×100×2.3	1.8	t	160,000	288,000	
鋼板	SS400 PL-9	1.7	t	156,000	265,200	
鋼板	SS400 PL-12	0.08	t	155,000	12,400	
鋼板	SS400 PL-16	0.2	t	155,000	31,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.3	t	▲41,000	▲12,300	
鉄骨工場加工組立		7.9	t	228,000	1,801,200	
軽量鉄骨加工・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	1.8	t	260,000	468,000	
鉄骨現場建方	建方機械別途	9.7	t	97,500	945,750	
鉄骨工場溶接		558	m	520	290,160	
鉄骨現場溶接	半自動（すみ肉6mm換算）	40.8	m	3,250	132,600	

建築工事　細目別内訳

ﾌｲﾃｨﾎｰﾙ	耐震（躯体）改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨工場錆止め塗料塗り	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め 2回	339	㎡	880	298,320	代価表　0056
鉄骨運搬	6t車	9.7	t	4,140	40,158	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M12 L30	121	本	64	7,744	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16 L40	256	本	66	16,896	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L50	367	本	110	40,370	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L60	233	本	120	27,960	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	大張間構造 － 施工手間	938	本	230	215,740	
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ	M20用	148	か所	1,480	219,040	
梁部ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	30×150×150	12	か所	3,480	41,760	代価表　0057
梁部ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	30×220×350	17	か所	3,480	59,160	代価表　0058
金属系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	横向き　M20（4T）L100	80	本	930	74,400	代価表　0059
吹付耐火被覆撤新設	t35	3.1	㎡	1,210	3,751	
計					5,968,269	

建築工事　細目別内訳

ﾗｲﾃｨﾎｰﾙ	発生材処分					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力	12.4	m3	4,750	58,900	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材類 DID区間有り 23.0km以下	7.3	m3	3,200	23,360	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 23.0km以下	1	m3	4,260	4,260	代価表　0060
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 14.5km以下	4	m3	3,270	13,080	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　その他混合廃棄物類 DID区間有り 23.0km以下	0.09	m3	4,260	383	代価表　0061
発生材処分	木くず	7.3	m3	1,000	7,300	
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	1	m3	16,000	16,000	
発生材処分	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	4	m3	13,000	52,000	
発生材処分	混合廃棄物	0.09	m3	4,510	405	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	1.8	t	▲40,000	▲72,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	0.3	t	▲205,000	▲61,500	
計					42,188	

建築工事　細目別内訳

外構	外構改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀｲﾙ舗装撤去	t50 下地ﾓﾙﾀﾙ t50共 集積共	2,132	㎡	810	1,726,920	代価表　0062
ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装撤去	t50 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	35.5	㎡	1,420	50,410	代価表　0063
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装斫り撤去	t30 集積共	55.1	㎡	730	40,223	代価表　0064
目地ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	36.2	m	610	22,082	代価表　0065
側溝部 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ t150 砕石 t150	11.7	㎡	9,930	116,181	代価表　0066
点字ﾀｲﾙ撤去	300角 塩ﾋﾞ 集積共	530	か所	120	63,600	代価表　0067
ｽﾃﾝﾚｽ点字鋲撤去	W300 集積共	24.6	m	480	11,808	代価表　0068
化粧蓋撤去	ｽﾃﾝﾚｽ 600角 受枠共 集積共	8	か所	6,050	48,400	代価表　0069
化粧蓋撤去	ｽﾃﾝﾚｽ 750角 受枠共 集積共	2	か所	6,050	12,100	代価表　0070
化粧蓋 下地ﾓﾙﾀﾙ撤去	W100 集積共	29.2	m	940	27,448	代価表　0071
ﾍﾞﾝﾁ撤去	1900×460×H400 基礎・集積共	8	か所	6,270	50,160	代価表　0072
防潮ﾊﾟﾈﾙ支柱差込金物撤去	ｽﾃﾝﾚｽ 化粧蓋付	164	か所	6,050	992,200	代価表　0073
計					3,161,532	

建築工事　細目別内訳

外構	外構改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接仮設 (構内舗装)		2,168	㎡	320	693,760	
洗出しｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	t80	1,001	㎡	4,570	4,574,570	
既存土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺｱ抜き	φ150 L200 砕石詰め共	60	か所	6,230	373,800	代価表　0074
目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 25×15	36.2	m	800	28,960	代価表　0075
磁器質ﾀｲﾙ舗装	t50 ﾀｲﾙ 600×300 t15 敷ﾓﾙﾀﾙ共	970	㎡	21,500	20,855,000	代価表　0076
洗出しｺﾝｸﾘｰﾄ舗装部 洗出し平板舗装	t80 洗出し平板 300×300 t80 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ共	126	㎡	38,000	4,788,000	代価表　0077
ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ舗装	t25 人工木材 ｽﾃﾝﾚｽ根太共	70.7	㎡	36,000	2,545,200	
不陸調整用樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗	ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ舗装部	65.6	㎡	2,160	141,696	
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復	37,400	37,400	
ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ舗装部 側溝	W150×H50 土工共	19.5	m	12,500	243,750	代価表　0078
既設会所 ﾓﾙﾀﾙ補修	W150×H150	5	か所	86	430	代価表　0079
ﾚﾍﾞﾙ調整用ｺﾝｸﾘｰﾄ	平均t80 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間　ﾎﾟﾝﾌﾟ費共	103	㎥	2,520	259,560	代価表　0080
不陸調整用樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗		300	㎡	2,160	648,000	
点字ﾀｲﾙ	300角 t18 黄色 下地ﾓﾙﾀﾙ共	140	か所	2,590	362,600	代価表　0081
点字ﾌﾞﾛｯｸ	300角 t65 黄色 下地ﾓﾙﾀﾙ共	390	か所	1,270	495,300	代価表　0082

建築工事　細目別内訳

外構	外構改修				改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾃﾝﾚｽ点字鋲	W300	12.2	m	37,300	455,060	
化粧蓋	ｽﾃﾝﾚｽ 600角 簡易密閉型 T-20 受枠共	8	か所	96,400	771,200	
化粧蓋	ｽﾃﾝﾚｽ 750角 簡易密閉型 T-20 受枠共	2	か所	183,700	367,400	
化粧蓋 下地ﾓﾙﾀﾙ	W100	29.2	m	3,070	89,644	代価表　0083
ﾍﾞﾝﾁ	1940×500×H400 ｺﾝｸﾘｰﾄ既製品 打放しｺﾝｸﾘｰﾄ はっ水処理加工 土工・基礎共	5	か所	163,500	817,500	代価表　0084
防潮ﾊﾟﾈﾙ支柱差込金物	ｽﾃﾝﾚｽ 化粧蓋付	164	か所	2,790	457,560	
ゴミ箱仮撤去・再設置		3	か所	37,800	113,400	代価表　0085
計					39,119,790	

建築工事　細目別内訳

外構	発生材処分					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	89.4	m3	1,980	177,012	
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　機械	1.4	m3	1,630	2,282	代価表　0086
発生材積込み	土砂　機械	4.1	m3	170	697	代価表　0087
発生材積込み	陶磁器類　機械	21.3	m3	1,980	42,174	代価表　0088
発生材積込み	砕石類　機械	1.9	m3	1,980	3,762	代価表　0089
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　2.0km以下	89.4	m3	730	65,262	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　31.5km以下	1.4	m3	1,560	2,184	代価表　0090
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 60.0km以下	4.1	m3	5,470	22,427	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　陶磁器類 DID区間有り　31.5km以下	21.3	m3	4,510	96,063	代価表　0091
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　砕石類 DID区間有り　31.5km以下	1.9	m3	4,510	8,569	代価表　0092
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ	4	m3	3,050	12,200	
発生材処分	ﾓﾙﾀﾙ	85.4	m3	3,050	260,470	
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	1.4	m3	16,000	22,400	
発生材処分	土砂	4.1	m3	1,800	7,380	
発生材処分	陶磁器	21.3	m3	29,200	621,960	

外構		発生材処分				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	砕石	1.9	m3	19,400	36,860	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ	0.6	t	▲168,000	▲100,800	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH3	0.04	t	▲40,000	▲1,600	
計					1,279,302	

建築工事　別紙明細

エントランスホール（夜間工事）　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内部仕上足場	運搬費共	1	式		7,970,160	別紙 00-0001
内部仕上足場 （手すり先行方式）	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 2ヶ月	492	㎡	5,590	2,750,280	代価表　0002
内部仕上足場 （手すり先行方式）	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 7ヶ月	492	㎡	7,630	3,753,960	代価表　0003
内部仕上足場 （手すり先行方式）	枠組棚足場 階高7.4m超9.1m未満 2ヶ月	72	㎡	8,460	609,120	代価表　0004
内部仕上足場 （手すり先行方式）	枠組棚足場 階高7.4m超9.1m未満 7ヶ月	72	㎡	11,900	856,800	代価表　0005
計					7,970,160	
仮設間仕切壁		1	式		2,622,600	別紙 00-0002
仮設間仕切壁	B種	344	㎡	4,040	1,389,760	代価表　0006
仮設間仕切壁撤去	集積共	344	㎡	1,720	591,680	代価表　0007
壁紙		344	㎡	780	268,320	
壁ｸﾛｽ撤去	集積共	344	㎡	860	295,840	
仮設間仕切壁扉	W 800×H1800　片開き戸 撤去共	4	か所	13,800	55,200	代価表　0008
仮設間仕切壁扉	W1600×H1800　両開き戸 撤去共	1	か所	21,800	21,800	代価表　0009
計					2,622,600	

建築工事　別紙明細

エントランスホール（夜間工事）　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設用鉄骨		1	式		12,757,979	別紙 00-0003
H形鋼	SS400　H-200×200×8×12	4.4	t	108,000	475,200	
H形鋼	SS400　H-350×175×7×11	0.9	t	108,000	97,200	
H形鋼	SS400　H-400×200×8×13	7.6	t	108,000	820,800	
山形鋼	SS400　L-65×65×6	0.06	t	108,000	6,480	
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400　C-125×50×20×2.3	4.7	t	162,000	761,400	
角形鋼管	STKR400　□-250×250×9	6.8	t	175,000	1,190,000	
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t	157,000	15,700	
鋼板	SS400 PL-9	1.8	t	156,000	280,800	
鋼板	SS400 PL-16	1.1	t	155,000	170,500	
鋼板	SN490C PL-19	0.9	t	177,000	159,300	
鉄骨工場加工組立		22.5	t	130,000	2,925,000	
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類　一　般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	4.4	t	195,000	858,000	
鉄骨現場建方	建方機械別途	26.9	t	65,000	1,748,500	
鉄骨工場溶接		739	m	520	384,280	

建築工事　別紙明細

エントランスホール（夜間工事）　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設用鉄骨		1	式		12,757,979	別紙 00-0003
鉄骨工場錆止め塗料塗り	鉛・クロムフリーさび止め 2回	986	㎡	870	857,820	代価表　0010
鉄骨運搬	6t車	26.9	t	4,710	126,699	
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L45	19	本	110	2,090	
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L55	317	本	120	38,040	
トルシア形高力ボルト	S10T M20 L60	949	本	120	113,880	
トルシア形高力ボルト	S10T M22 L55	184	本	160	29,440	
トルシア形高力ボルト	S10T M22 L65	733	本	170	124,610	
トルシア形高力ボルト締付け	大張間構造 － 施工手間	2,114	本	270	570,780	
中ボルト	M10 L35	132	本	15	1,980	
ベース下ゴム	20×550×550	28	か所	2,710	75,880	
仮設用鉄骨柱クッション材	H1700 t20	28	か所	11,400	319,200	
仮設用鉄骨柱クッション材撤去	H1700 t20 集積共	28	か所	450	12,600	代価表　0011
鉄骨軸組とりこわし		26.9	t	22,000	591,800	
計					12,757,979	

建築工事　別紙明細

エントランスホール（夜間工事）　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費	建築改修用　12ヶ月	1	式		43,200	別紙 00-0004
墜落制止用器具費	建築改修用　12ヶ月	12	月	3,600	43,200	
計					43,200	

建築工事　別紙明細

ﾌｲﾃｨﾎｰﾙ		直接仮設工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内部仕上足場	運搬費共	1	式		3,369,843	別紙 00-0005
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 12m未満 8ヶ月	33.2	㎡	3,930	130,476	代価表　0025
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 8か月	5.1	m	1,130	5,763	代価表　0026
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 2ヶ月	63.2	㎡	4,890	309,048	代価表　0027
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.7m超7.4m未満 2ヶ月	126	㎡	5,910	744,660	代価表　0028
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.7m超7.4m未満 7ヶ月	84.1	㎡	8,610	724,101	代価表　0029
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高7.4m超9.1m未満 7ヶ月	99	㎡	11,000	1,089,000	代価表　0030
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 8ヶ月	49.5	㎡	7,410	366,795	代価表　0031
計					3,369,843	

建築工事　別紙明細

ﾌｲﾃｨﾎｰﾙ		直接仮設工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設間仕切壁		1	式		811,520	別紙 00-0006
仮設間仕切壁	B種	128	㎡	3,430	439,040	代価表　0035
仮設間仕切壁撤去	集積共	128	㎡	1,420	181,760	代価表　0036
壁紙		128	㎡	780	99,840	
壁ｸﾛｽ撤去	集積共	128	㎡	710	90,880	
計					811,520	

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮囲いA	ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ H1800 養生ｼｰﾄ 8ヶ月	64.8	m	7,710	499,608	代価表　0093
仮囲いB	ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ H1800 2ヶ月	81.7	m	3,880	316,996	代価表　0094
仮囲いB	ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ H1800 4.5ヶ月	110	m	4,780	525,800	代価表　0095
仮囲いB盛替え	ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ H1800	110	m	2,660	292,600	代価表　0096
交通誘導員	昼間 B －	8	人月	292,500	2,340,000	
交通誘導員	夜間	8	人月	357,500	2,860,000	
交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ利用)	昼間 B	120	人日	14,600	1,752,000	
仮設ﾄｲﾚ	8ヶ月 水洗式・配管共	2	か所	73,400	146,800	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	10t　1台 20日	1	台	780,000	780,000	
ﾐﾆｸﾚｰﾝ	3×2.5m級 20日	1	台	420,000	420,000	
仮設給水引込ﾙｰﾄ床養生	砕石敷 t50	6.2	㎡	290	1,798	代価表　0097
(仮設鉄骨)						
超音波探傷試験	第三者検査　工場内検査 第6水準　4%	60	か所	830	49,800	
(ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ)						
超音波探傷試験	第三者検査　工場内検査 第6水準　4%	40	か所	830	33,200	

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋探査及びｱﾝｶｰ引張試験	ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ	1	式		64,200	
(ﾗｲﾃｨﾎｰﾙ)						
超音波探傷試験	第三者検査　工場内検査 第6水準　4%	20	か所	830	16,600	
鉄筋探査及びｱﾝｶｰ引張試験	ﾗｲﾃｨﾎｰﾙ	1	式		228,000	
化学物質濃度測定	ﾊﾟｯｼﾌﾞ型 5物質	3	か所	10,200	30,600	
計					10,358,002	

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床養生	撤去共 ｺﾝﾊﾟﾈ t12：1056㎡ ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ　：564㎡	式	1			3,130,000		代価表　0001
01	床養生	ｺﾝﾊﾟﾈ t12 撤去共	㎡	1,056	1	2,810	2,967,360		代価表　0098
02	床養生	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ 撤去共	㎡	564	1	290	163,560		代価表　0099
	計						3,130,920		
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 2ヶ月	㎡	1			5,590		代価表　0002
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満　－	㎡	1	1	3,680	3,680		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満　－	㎡	1	60	15	900		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満　転用数 2	㎡	1	1	370	370		
04	仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	㎡	1	1	640	640		
	計						5,590		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 7ヶ月	㎡	1			7,630		代価表　0003
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満　－	㎡	1	1	3,680	3,680		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満　－	㎡	1	210	14	2,940		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満　転用数 2	㎡	1	1	370	370		
04	仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.0m以上5.7m未満	㎡	1	1	640	640		
	計						7,630		
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高7.4m超9.1m未満 2ヶ月	㎡	1			8,460		代価表　0004
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満　－	㎡	1	1	5,410	5,410		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満　－	㎡	1	60	23	1,380		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満　転用数 2	㎡	1	1	650	650		
04	仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	㎡	1	1	1,020	1,020		
	計						8,460		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高7.4m超9.1m未満 7ヶ月	㎡	1			11,900		代価表 0005
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 -	㎡	1	1	5,410	5,410		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 -	㎡	1	210	23	4,830		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 転用数 2	㎡	1	1	650	650		
04	仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	㎡	1	1	1,020	1,020		
	計						11,910		
	仮設間仕切壁	B種	㎡	1			4,040		代価表 0006
01	仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	㎡	1	1	1,640	1,640		
02	仮設間仕切り仕上材	B種(片面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ	㎡	1	1	2,400	2,400		
	計						4,040		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設間仕切壁撤去	集積共	㎡	1			1,720		代価表 0007
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	570	570		
02	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,150	1,150		
	計						1,720		
	仮設間仕切壁扉	W 800×H1800 片開き戸 撤去共	か所	1			13,800		代価表 0008
01	片開きﾌﾗｯｼｭ戸取付け	W 800×H1800	か所	1	1	11,900	11,900		
02	木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	㎡	1.44	1	1,350	1,944		
	計						13,844		
	仮設間仕切壁扉	W1600×H1800 両開き戸 撤去共	か所	1			21,800		代価表 0009
01	両開きﾌﾗｯｼｭ戸取付け	W1600×H1800	か所	1	1	18,400	18,400		
02	木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	2.9	1	1,180	3,422		
	計						21,822		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鉄骨工場錆止め塗料塗り	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め 2回	㎡	1			870		代価表 0010
01	鉄骨工場錆止め塗料塗り	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め 1回 下地調整共	㎡	1	2	480	960		
02	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RA種(新規面)	㎡	▲1	1	83	▲83		
	計						877		
	仮設用鉄骨柱ｸｯｼｮﾝ材撤去	H1700 t20 集積共	か所	1			450		代価表 0011
01	内装工		人	0.03	0.3	29,800	268.2	○	
02	普通作業員		人	0.017	0.3	23,100	117.81	○	
	その他		式	1	0.19	386.01	73.34		
	計						459.35		
	天井ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去	t2.0 750角 集積共	㎡	1			1,440		代価表 0012
01	天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,440	1,440		
	計						1,440		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去	t2.0 1500角 集積共	㎡	1			1,440		代価表 0013
01	天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,440	1,440		
	計						1,440		
	下り天井下地撤去	集積共	㎡	1			860		代価表 0014
01	天井下地撤去	集積共	㎡	1	1	860	860		
	計						860		
	天井間接照明ﾎﾞｯｸｽ撤去	W500×H200 集積共	m	5.4			4,200		代価表 0015
01	特殊作業員		人	2.12	0.3	25,900 ×1.15	18,943.26	○	
	その他		式	1	0.2	18,943.26	3,788.65		
	計						22,731.91		

○は「その他」の率対象

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	天井 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ仮撤去･再取付	t2.0 750角 目地金物共	㎡	1			3,220		代価表　0016
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般 集積共	㎡	1	1	1,440	1,440		
02	特殊作業員		人	0.05	1	25,900 ×1.15	1,489.25	○	
	その他		式	1	0.2	1,489.25	297.85		
	計						3,227.1		
	天井 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ仮撤去･再取付	t2.0 1500角 目地金物共	㎡	1			3,220		代価表　0017
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般 集積共	㎡	1	1	1,440	1,440		
02	特殊作業員		人	0.05	1	25,900 ×1.15	1,489.25	○	
	その他		式	1	0.2	1,489.25	297.85		
	計						3,227.1		

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	軽量鉄骨天井下地仮撤去･再取付		㎡	1			2,290		代価表　0018
01	天井下地撤去	集積共	㎡	1	1	860	860		
02	内装工		人	0.035	1	29,800 ×1.15	1,199.45	○	
	その他		式	1	0.2	1,199.45	239.89		
	計						2,299.34		
	天井 導光板	t5.0 H200 乳半	m	1			28,700		代価表　0019
01	天井 導光板	t5.0 H200 乳半	m	1	1	28,100	28,100		
02	ｶﾞﾗｽ工		人	0.018	1	27,200 ×1.15	563.04	○	
	その他		式	1	0.19	563.04	106.97		
	計						28,770.01		
	天井 金属系ｱﾝｶｰ	W3/8 上向き	本	1			330		代価表　0020
01	天井 金属系ｱﾝｶｰ	W3/8 上向き	本	1	0.65	514	334.1		
	計						334.1		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	梁部ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	30×220×250	か所	1			4,210		代価表 0021
01	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	B 種 400角	か所	1	1	4,210	4,210		
	計						4,210		
	金属系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	横向き M20 (4T) L100	本	1			930		代価表 0022
01	金属系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	横向き M20 (4T) L100	本	1	0.65	1,443	937.95		
	計						937.95		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1			4,890		代価表 0023
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1	1	4,890	4,890		
	計						4,890		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 混合廃棄物類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1			4,890		代価表 0024
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1	1	4,890	4,890		
	計						4,890		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 8ヶ月	㎡	1			3,930		代価表 0025
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	㎡	1	1	1,360	1,360		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	㎡	1	240	8	1,920		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	㎡	1	1	380	380		
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	㎡	1	1	270	270		
	計						3,930		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 8か月	m	1			1,130		代価表 0026
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	240	240		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	240	3	720		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	110	110		
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	60	60		
	計						1,130		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 2ヶ月	㎡	1			4,890		代価表 0027
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 -	㎡	1	1	3,030	3,030		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 -	㎡	1	60	14	840		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 転用数 1	㎡	1	1	460	460		
04	仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.0m以上5.7m未満	㎡	1	1	560	560		
	計						4,890		
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.7m超7.4m未満 2ヶ月	㎡	1			5,910		代価表 0028
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 -	㎡	1	1	3,530	3,530		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 -	㎡	1	60	18	1,080		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 転用数 1	㎡	1	1	610	610		
04	仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	㎡	1	1	690	690		
	計						5,910		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.7m超7.4m未満 7ヶ月	㎡	1			8,610		代価表 0029
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 -	㎡	1	1	3,530	3,530		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 -	㎡	1	210	18	3,780		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 転用数 1	㎡	1	1	610	610		
04	仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	㎡	1	1	690	690		
	計						8,610		
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高7.4m超9.1m未満 7ヶ月	㎡	1			11,000		代価表 0030
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 -	㎡	1	1	4,460	4,460		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 -	㎡	1	210	23	4,830		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 転用数 1	㎡	1	1	820	820		
04	仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	㎡	1	1	900	900		
	計						11,010		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 8ヶ月	㎡	1			7,410		代価表 0031
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 -	㎡	1	1	3,030	3,030		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 -	㎡	1	240	14	3,360		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 転用数 1	㎡	1	1	460	460		
04	仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.0m以上5.7m未満	㎡	1	1	560	560		
	計						7,410		
	床養生	ｺﾝﾊﾟﾈ t12+ブルーシート 撤去共	㎡	1			2,740		代価表 0032
01	床養生	ｺﾝﾊﾟﾈ t12 撤去共	㎡	1	1	2,500	2,500		代価表 0100
02	床養生	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ 撤去共	㎡	1	1	240	240		代価表 0101
	計						2,740		
	客席養生		㎡	1			160		代価表 0033
01	養生(内部改修)	個別改修	㎡	1	1	160	160		
	計						160		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	災害防止	養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ種 8か月 運搬費共	㎡	1			950		代価表 0034
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間 - -	㎡	1	1	680	680		
02	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	230	1	230		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 基本料 修理費含む - -	㎡	1	1	38	38		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	6	6		
	計						954		
	仮設間仕切壁	B種	㎡	1			3,430		代価表 0035
01	仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	㎡	1	1	1,440	1,440		
02	仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ	㎡	1	1	1,990	1,990		
	計						3,430		

○は「その他」の率対象

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	仮設間仕切壁撤去	集積共	㎡	1			1,420		代価表　0036
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	470	470		
02	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般　　集積共	㎡	1	1	950	950		
	計						1,420		
	天井準不燃化粧合板撤去	t9.0 下地GB-Rt12.0共 集積共	㎡	1			1,420		代価表　0037
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り　一般 集積共	㎡	1	1	1,420	1,420		
	計						1,420		
	下り天井準不燃化粧合板撤去	t9.0 下地GB-Rt12.0共 集積共	㎡	1			1,420		代価表　0038
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り　一般 集積共	㎡	1	1	1,420	1,420		
	計						1,420		

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	天井吸音用あなあき石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	t9.5 ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ撤去含む 集積共	㎡	1			1,180		代価表　0039
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般 集積共	㎡	1	1	1,180	1,180		
	計						1,180		
	下り天井下地撤去	集積共	㎡	1			710		代価表　0040
01	天井下地撤去	集積共	㎡	1	1	710	710		
	計						710		
	天井ｽﾘｯﾄ木製ﾎﾞｯｸｽ撤去	W120×H80 集積共	m	1			17,500		代価表　0041
01	特殊作業員		人	1.96	0.3	21,600 ×1.15	14,605.92	○	
	その他		式	1	0.2	14,605.92	2,921.18		
	計						17,527.1		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井 ｽﾘｯﾄ木製ﾎﾞｯｸｽ撤去	W120×H130 集積共	m	1			17,500		代価表 0042
01	特殊作業員		人	1.96	0.3	21,600 ×1.15	14,605.92	○	
	その他		式	1	0.2	14,605.92	2,921.18		
	計						17,527.1		
	天井 ｽﾘｯﾄ木製ﾎﾞｯｸｽ撤去	W120×H185 集積共	m	1			18,900		代価表 0043
01	特殊作業員		人	2.12	0.3	21,600 ×1.15	15,798.24	○	
	その他		式	1	0.2	15,798.24	3,159.64		
	計						18,957.88		
	ｷｬｯﾄｳｫｰｸ撤去	W400 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ(XG-21) 下地金物共 集積共	m	1			280		代価表 0044
01	天井下地撤去	集積共	㎡	0.4	1	710	284		
	計						284		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｷｬｯﾄｳｫｰｸ撤去	W650 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ(XG-21) 下地金物共 集積共	m	1			460		代価表 0045
01	天井下地撤去	集積共	㎡	0.65	1	710	461.5		
	計						461.5		
	ｷｬｯﾄｳｫｰｸ段差部撤去	W650×H500 集積共	か所	1			230		代価表 0046
01	天井下地撤去	集積共	㎡	0.33	1	710	234.3		
	計						234.3		
	ｷｬｯﾄｳｫｰｸ段差部撤去	W650×H1200 集積共	か所	1			550		代価表 0047
01	天井下地撤去	集積共	㎡	0.78	1	710	553.8		
	計						553.8		
	天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t12.5 化粧合板下	㎡	1			880		代価表 0048
01	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R)	厚12.5　不燃　下地張り	㎡	1	1	880	880		
	計						880		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	下り天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t12.5 化粧合板下	㎡	1			880		代価表 0049
01	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	㎡	1	1	880	880		
	計						880		
	天井 吸音用あなあき石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t9.5 塗装下	㎡	1			1,590		代価表 0050
01	天井 吸音用 あなあきせっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P)	厚 9.5 φ6-22 不燃紙裏打(準不燃) 突付け	㎡	1	1	1,190	1,190		
02	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 継目処理	継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)	㎡	1	1	400	400		
	計						1,590		
	天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ仮撤去・再取付	t50	㎡	1			2,880		代価表 0051
01	天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,180	1,180		
02	内装工		人	0.05	1	24,900 ×1.15	1,431.75	○	
	その他		式	1	0.19	1,431.75	272.03		
	計						2,883.78		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井 ｽﾋﾟｰｶｰ用ｻﾗﾝﾈｯﾄ仮撤去・再取付		㎡	1			2,580		代価表 0052
01	天井ｸﾛｽ撤去	集積共	㎡	1	1	710	710		
02	内装工		人	0.055	1	24,900 ×1.15	1,574.92	○	
	その他		式	1	0.19	1,574.92	299.23		
	計						2,584.15		
	天井 ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ	焼付塗装	m	1			1,940		代価表 0053
01	下り壁見切縁	ｱﾙﾐ製	m	1	1	1,940	1,940		
	計						1,940		
	天井 EP塗	ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	1			980		代価表 0054
01	ＥＰ塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(見上) 下地調整別途	㎡	1	1	850	850		
02	下地調整 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面 RB種(新規面)	㎡	1	1	130	130		
	計						980		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	吹付耐火被覆撤去	t35 集積共	㎡	1			900		代価表 0055
01	既存塗膜除去	鉄面・亜鉛めっき面 工程RB種	㎡	1	1	900	900		
	計						900		
	鉄骨工場錆止め塗料塗り	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め 2回	㎡	1			880		代価表 0056
01	鉄骨工場錆止め塗料塗り	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め 1回 下地調整共	㎡	1	2	480	960		
02	下地調整改修仕様	鉄鋼面 RA種(新規面)	㎡	▲1	1	79	▲79		
	計						881		
	梁部ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	30×150×150	か所	1			3,480		代価表 0057
01	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	B 種 400角	か所	1	1	3,480	3,480		
	計						3,480		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	梁部ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	30×220×350	か所	1			3,480		代価表 0058
01	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	B 種 400角	か所	1	1	3,480	3,480		
	計						3,480		
	金属系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	横向き M20 (4T) L100	本	1			930		代価表 0059
01	金属系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	横向き M20 (4T) L100	本	1	0.65	1,443	937.95		
	計						937.95		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1			4,260		代価表 0060
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1	1	4,260	4,260		
	計						4,260		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 その他混合廃棄物類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1			4,260		代価表 0061
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1	1	4,260	4,260		
	計						4,260		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀｲﾙ舗装撤去	t50 下地ﾓﾙﾀﾙ t50共 集積共	㎡	1			810		代価表 0062
01	れんが撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.05	1	16,300	815		
	計						815		
	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装撤去	t50 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	㎡	1			1,420		代価表 0063
01	ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	一般 集積共	㎡	1	1	1,420	1,420		
	計						1,420		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装斫り撤去	t30 集積共	㎡	1			730		代価表 0064
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.03	1	24,400	732		
	計						732		
	目地ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	m	1			610		代価表 0065
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	m	1	1	610	610		
	計						610		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	側溝部 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ t150 砕石 t150	㎡	1			9,930		代価表 0066
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.15	1	41,800	6,270		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.15	1	24,400	3,660		
	計						9,930		
	点字ﾀｲﾙ撤去	300角 塩ﾋﾞ 集積共	か所	1			120		代価表 0067
01	ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	一般 集積共	㎡	0.09	1	1,420	127.8		
	計						127.8		
	ｽﾃﾝﾚｽ点字鋲撤去	W300 集積共	m	1			480		代価表 0068
01	左官		人	0.05	0.3	23,000 ×1.15	396.75	○	
	その他		式	1	0.23	396.75	91.25		
	計						488		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	化粧蓋撤去	ｽﾃﾝﾚｽ 600角 受枠共 集積共	か所	1			6,050		代価表 0069
01	床ﾏﾝﾎｰﾙ・点検口撤去	集積共	か所	1	1	6,050	6,050		
	計						6,050		
	化粧蓋撤去	ｽﾃﾝﾚｽ 750角 受枠共 集積共	か所	1			6,050		代価表 0070
01	床ﾏﾝﾎｰﾙ・点検口撤去	集積共	か所	1	1	6,050	6,050		
	計						6,050		
	化粧蓋 下地ﾓﾙﾀﾙ撤去	W100 集積共	m	1			940		代価表 0071
01	床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ撤去	集積共	㎡	0.3	1	3,140	942		
	計						942		
	ﾍﾞﾝﾁ撤去	1900×460×H400 基礎・集積共	か所	1			6,270		代価表 0072
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.15	1	41,800	6,270		
	計						6,270		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防潮ﾊﾟﾈﾙ支柱差込金物撤去	ｽﾃﾝﾚｽ 化粧蓋付	か所	1			6,050		代価表 0073
01	床ﾏﾝﾎｰﾙ・点検口撤去	集積共	か所	1	1	6,050	6,050		
	計						6,050		
	既存土間ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱ抜き	φ150 L200 砕石詰め共	か所	1			6,230		代価表 0074
01	既存土間ｺﾝｸﾘｰﾄｺｱ抜き	φ150 L200	か所	1	1	6,210	6,210		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.004	1	5,900	23.6		
	計						6,233.6		
	目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2 25×15	m	1			800		代価表 0075
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×10	m	1	1	600	600		
02	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×10	m	1	2.5	600	1,500		
03	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	m	▲1	2.5	520	▲1,300		
	計						800		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	磁器質ﾀｲﾙ舗装	t50 ﾀｲﾙ 600×300 t15 敷ﾓﾙﾀﾙ共	㎡	1			21,500		代価表 0076
01	磁器質ﾀｲﾙ舗装	600×300 t15	㎡	1	1	19,300	19,300		
02	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37	㎡	1	1	2,210	2,210		
	計						21,510		
	洗出しｺﾝｸﾘｰﾄ舗装部 洗出し平板舗装	t80 洗出し平板 300×300 t80 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ共	㎡	1			38,000		代価表 0077
01	洗出し平板	300×300 t80	㎡	11.11	1	590	6,554.9		
02	砂		㎡	0.0258	1	2,500	64.5		
03	ﾌﾞﾛｯｸ工		人	1	1	24,800	24,800	○	
04	普通作業員		人	0.05	1	19,000	950	○	
	その他		式	1	0.22	25,750	5,665		
	計						38,034.4		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ舗装部 側溝	W150×H50 土工共	m	1			12,500		代価表 0078
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.03	1	1,030	30.9		
02	床付け	つぼ,布掘り	㎡	0.6	1	250	150		
03	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.09	1	5,900	531		
04	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	4.43	1	96	425.28		代価表 0102
05	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	kg	4.26	1	98	417.48		代価表 0103
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.14	1	18,800	2,632		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.14	1	10,800	1,512		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	0.1	1	4,140	414		
09	金属系ｱﾝｶｰ	D10 L100 横向き	本	3.33	1	230	765.9		
10	排水溝ﾓﾙﾀﾙ防水	糸幅351～400	m	1	1	5,640	5,640		
	計						12,518.56		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既設会所 ﾓﾙﾀﾙ補修	W150×H150	か所	1			86		代価表　0079
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 外壁　厚25	㎡	0.02	1	4,320	86.4		
	計						86.4		
	ﾚﾍﾞﾙ調整用ｺﾝｸﾘｰﾄ	平均t80 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間　ﾎﾟﾝﾌﾟ費共	㎡	1			2,520		代価表　0080
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.08	1	18,800	1,504		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　S15～S18 －　圧送費､基本料別途	m3	0.08	1	760	60.8		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	m3	0.08	1	800	64		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	回	0.01	1	90,000	900		
	計						2,528.8		
	点字ﾀｲﾙ	300角 t18 黄色 下地ﾓﾙﾀﾙ共	か所	1			2,590		代価表　0081
01	点字ﾀｲﾙ	300角 t18 黄色 下地ﾓﾙﾀﾙ共	か所	1	1	2,400	2,400		
02	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地　厚37	㎡	0.09	1	2,210	198.9		
	計						2,598.9		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	点字ﾌﾞﾛｯｸ	300角 t65 黄色 下地ﾓﾙﾀﾙ共	か所	1			1,270		代価表　0082
01	点字ﾌﾞﾛｯｸ	300角 t65 黄色	か所	1	1	1,080	1,080		
02	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地　厚37	㎡	0.09	1	2,210	198.9		
	計						1,278.9		
	化粧蓋 下地ﾓﾙﾀﾙ	W100	m	1			3,070		代価表　0083
01	窓台ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 糸幅150	m	1	1	3,070	3,070		
	計						3,070		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ﾍﾟﾝﾁ	1940×500×H400 ｺﾝｸﾘｰﾄ既製品 打放しｺﾝｸﾘｰﾄ はっ水処理加工 土工・基礎共	か所	1			163,500		代価表　0084
01	根切り	小規模土工 –	m3	2.71	1	1,030	2,791.3		
02	床付け	つぼ,布掘り	㎡	1.93	1	250	482.5		
03	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	2	1	1,940	3,880		
04	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.29	1	5,900	1,711		
05	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	16.78	1	96	1,610.88		代価表　0102
06	鉄筋加工組立	小型構造物 –　　–	kg	16.13	1	98	1,580.74		代価表　0103
07	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.1	1	18,800	1,880		
08	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　　人力打設 工作物の基礎等　　S15～S18 –　　–	m3	0.1	1	10,800	1,080		
09	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.51	1	18,800	9,588		
10	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　　人力打設 工作物の基礎等　　S15～S18 –　　–	m3	0.51	1	10,800	5,508		
11	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 – –	㎡	1.86	1	4,140	7,700.4		
12	型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造　　地上軸部 階高3.5～4.0m程度	㎡	1.09	1	4,380	4,774.2		
13	打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	㎡	1.09	1	650	708.5		
14	手摺笠木ﾓﾙﾀﾙ塗り	命ごて 糸幅200	m	1.94	1	2,880	5,587.2		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ﾍﾟﾝﾁ	1940×500×H400 ｺﾝｸﾘｰﾄ既製品 打放しｺﾝｸﾘｰﾄ はっ水処理加工 土工・基礎共	か所	1			163,500		代価表　0084
15	ﾍﾟﾝﾁ	1940×500×H400 ｺﾝｸﾘｰﾄ既製品 打放しｺﾝｸﾘｰﾄ はっ水処理加工	か所	1	1	114,700	114,700		
	計						163,582.72		
	ゴミ箱仮撤去・再設置		か所	1			37,800		代価表　0085
01	特殊作業員		人	1.4	1	21,600	30,240	○	
	その他		式	1	0.25	30,240	7,560		
	計						37,800		
	発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　機械	m3	1			1,630		代価表　0086
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,630	1,630		
	計						1,630		

○は「その他」の率対象

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	発生材積込み	土砂　機械	m3	1			170		代価表　0087
01	積み込み		m3	1	1	170	170		
	計						170		
	発生材積込み	陶磁器類　機械	m3	1			1,980		代価表　0088
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	1,980	1,980		
	計						1,980		
	発生材積込み	砕石類　機械	m3	1			1,980		代価表　0089
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	1,980	1,980		
	計						1,980		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　31.5km以下	m3	1			1,560		代価表　0090
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　31.5km以下	m3	1	1	1,560	1,560		
	計						1,560		

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　陶磁器類 DID区間有り　31.5km以下	m3	1			4,510		代価表　0091
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　31.5km以下	m3	1	1	4,510	4,510		
	計						4,510		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　砕石類 DID区間有り　31.5km以下	m3	1			4,510		代価表　0092
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　31.5km以下	m3	1	1	4,510	4,510		
	計						4,510		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲いA	ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ H1800 養生ｼｰﾄ 8ヶ月	m	1			7,710		代価表 0093
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 月額損料	か所	0.56	8	640	2,867.2		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 定額損料	か所	0.56	1	5,660	3,169.6		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間 - -	㎡	1.8	1	680	1,224		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1.8	240	0.87	375.84		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む - -	㎡	1.8	1	36	64.8		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	1.8	1	6	10.8		
	計						7,712.24		
	仮囲いB	ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ H1800 2ヶ月	m	1			3,880		代価表 0094
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 月額損料	か所	0.56	2	640	716.8		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 定額損料	か所	0.56	1	5,660	3,169.6		
	計						3,886.4		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲いB	ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ H1800 4.5ヶ月	m	1			4,780		代価表 0095
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 月額損料	か所	0.56	4.5	640	1,612.8		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 定額損料	か所	0.56	1	5,660	3,169.6		
	計						4,782.4		
	仮囲いB盛替え	ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ H1800	m	1			2,660		代価表 0096
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 場内移設	か所	0.56	1	4,750	2,660		
	計						2,660		
	仮設給水引込ﾙｰﾄ 床養生	砕石敷 t50	㎡	1			290		代価表 0097
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.05	1	5,900	295		
	計						295		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床養生	ｺﾝﾊﾟﾈ t12 撤去共	㎡	1			2,810		代価表 0098
01	ｺﾝﾊﾟﾈ (材料費)	t12	㎡	1	1	1,090	1,090		
02	大工		人	0.028	1	26,300	736.4	○	
03	普通作業員		人	0.008	1	23,100	184.8	○	
04	床下地板撤去	集積共	㎡	1	1	570	570		
	その他		式	1	0.25	921.2	230.3		
	計						2,811.5		
	床養生	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ 撤去共	㎡	1			290		代価表 0099
01	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ (材料費)		㎡	1.05	1	34	35.7		
02	養生(内部改修)	個別改修	㎡	1	1	200	200		
03	養生(内部改修)	個別改修	㎡	1	0.3	200	60		
	計						295.7		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床養生	ｺﾝﾊﾟﾈ t12 撤去共	㎡	1			2,500		代価表 0100
01	ｺﾝﾊﾟﾈ (材料費)	t12	㎡	1	1	1,090	1,090		
02	大工		人	0.028	1	21,700	607.6	○	
03	普通作業員		人	0.008	1	19,000	152	○	
04	床下地板撤去	集積共	㎡	1	1	470	470		
	その他		式	1	0.25	759.6	189.9		
	計						2,509.5		
	床養生	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ 撤去共	㎡	1			240		代価表 0101
01	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ (材料費)		㎡	1.05	1	34	35.7		
02	養生(内部改修)	個別改修	㎡	1	1	160	160		
03	養生(内部改修)	個別改修	㎡	1	0.3	160	48		
	計						243.7		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	1			96		代価表　0102
01	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.001	1	96,000	96		
	計						96		
	鉄筋加工組立	小型構造物 －　－	kg	1			98		代価表　0103
01	鉄筋加工組立	小型構造物 －　－	t	0.001	1	98,100	98.1		
	計						98.1		

○は「その他」の率対象

(A込)大阪府立中央図書館特定天井改修工事(電気設備)

電気　　一般建築改修主たる工事に含む１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
	一式		20,820,640		
小計				20,820,640	
共通仮設費					
	一式		836,904		
小計				836,904	
現場管理費					
	一式		5,335,896		
小計				5,335,896	
一般管理費を除いた計				26,993,440	

内訳

名　　称	摘　要	数　量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	20,818,520		
	処分費等	一式	(F入力値)	2,120		
小計			(F+H) (A入力値)	20,820,640		
共通仮設費　率算定分		一式	(I計算値)	836,904		
共通仮設費　積み上げ分						
小計				836,904		
現場管理費　率算定分		一式	(J計算値)	5,335,896		
小計				5,335,896		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	26,993,440		
			(K-E-J5)			(K)

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
			(H)	(I1)	補正前の率	(A-F)
共通仮設費	一般工事	4.02%	20,818,520	836,904	4.020%	20,818,520
						工期(か月)
						9.0
				(I)		
			(小計)	836,904		
			(H+I1+G)	(J1)	補正前の率	(A-F+I)
現場管理費	一般工事×1.01	24.64%	21,655,424	5,335,896	24.400%	21,655,424
				(J)		
			(小計)	5,335,896		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備工事	1	式	20,820,640	
計			20,820,640	

電気設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
エントランスホール	1	式	4,150,010	
ライティホール	1	式	16,641,830	
墜落制止用器具	1	式	28,800	
計			20,820,640	

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
エントランスホール	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備（夜間作業）	1	式	1,540,030	
エントランスホール	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備／仮設工事（夜間作業）	1	式	1,743,240	
エントランスホール	拡声設備（夜間作業）	1	式	106,840	
エントランスホール	拡声設備／仮設工事（夜間作業）	1	式	174,900	
エントランスホール	自動火災報知値設備（夜間作業）	1	式	225,230	
エントランスホール	自動火災報知値設備／仮設工事（夜間作業）	1	式	359,770	
計				4,150,010	
ライティホール	電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	61,230	
ライティホール	自動火災報知値設備	1	式	42,600	
ライティホール	音響設備	1	式	16,538,000	
計				16,641,830	
墜落制止用器具		1	式	28,800	
計				28,800	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	エントランスホール				電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備（夜間作業）	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	302	m	710	214,420	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	34	m	890	30,260	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	15	個	2,140	32,100	
樹脂製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150×　150×　100	1	個	5,050	5,050	
高天井用ＬＥＤ非常照明	電源別置型	9	個	33,100	297,900	代価表　0001
非常用LED照明器具	KO-LRS11　-D6　-	6	個	23,600	141,600	
撤去工事	再使用しないｴﾝﾄﾗﾝｽ電灯設備	1	式		138,000	別紙 00-0001
蛍光管処分費		1	式		2,120	別紙 00-0002
有価材		1	式		▲24,000	別紙 00-0003
撤去工事	再使用するｴﾝﾄﾗﾝｽ電灯設備	1	式		176,000	別紙 00-0004
高天井用ＬＥＤ再取付	再取付労務	36	台	13,400	482,400	代価表　0003
直付ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ再取付	再取付労務	1	台	5,780	5,780	代価表　0005
非常用白熱灯器具(施工費)	埋込形 JE9~30W,I40W	2	個	7,900	15,800	
誘導灯(施工費)(点滅式誘導音付加形)	BL,BH	2	個	11,300	22,600	
計					1,540,030	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	エントランスホール				電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備／仮設工事（夜間作業）	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	露出配管　22mm	354	m	1,150	407,100	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	354	m	770	272,580	
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	50	個	2,140	107,000	
樹脂製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	250×　250×　100	2	個	10,200	20,400	
LED照明器具	LSS9　-4 -65　LN	41	個	12,200	500,200	
非常用LED照明器具	K1-LSS11　-2　-	9	個	21,800	196,200	
撤去工事	再使用しないｴﾝﾄﾗﾝｽ電灯設備（仮設）	1	式		238,000	別紙 00-0005
有価材		1	式		▲28,400	別紙 00-0006
撤去工事	再使用するｴﾝﾄﾗﾝｽ電灯設備（仮設）	1	式		7,560	別紙 00-0007
誘導灯(施工費)(点滅式誘導音付加形)	BL,BH	2	個	11,300	22,600	
計					1,743,240	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	エントランスホール				拡声設備（夜間作業）	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	44	m	590	25,960	
撤去工事	再使用しない ｴﾝﾄﾗﾝｽ拡声設備	1	式		3,680	別紙 00-0008
撤去工事	再使用する ｴﾝﾄﾗﾝｽ拡声設備	1	式		19,200	別紙 00-0009
拡声設備取付費 (労務費のみ)	ｽﾋﾟｰｶ　天井埋込型	8	個	7,250	58,000	
計					106,840	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	エントランスホール				拡声設備／仮設工事（夜間作業）	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	69	m	650	44,850	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	露出配管　16mm	69	m	860	59,340	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	4	個	2,140	8,560	
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150×　150×　100	1	個	5,050	5,050	
ｽﾋﾟｰｶ	L級 壁掛型 -　1～3W	4	個	8,100	32,400	
撤去工事	再使用しない ｴﾝﾄﾗﾝｽ拡声設備（仮設）	1	式		24,700	別紙 00-0010
計					174,900	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	エントランスホール				自動火災報知値設備（夜間作業）	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	73	m	500	36,500	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	33	m	630	20,790	
撤去工事	再使用しない ｴﾝﾄﾗﾝｽ自火報設備	1	式		8,150	別紙 00-0011
撤去工事	再使用する ｴﾝﾄﾗﾝｽ自火報設備	1	式		39,900	別紙 00-0012
火災報知設備 取付費 (労務費のみ)	感知器　煙	17	個	5,910	100,470	
誘導灯(施工費)	BL,BH	1	個	7,560	7,560	
音声誘導装置 再取付	再取付労務	1	個	7,250	7,250	代価表　0008
点滅誘導装置 再取付	再取付労務	1	個	4,610	4,610	代価表　0010
計					225,230	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	エントランスホール				自動火災報知値設備／仮設工事（夜間作業）	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	66	m	550	36,300	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C FEP内(PF･CD)	27	m	700	18,900	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	露出配管　16mm	93	m	860	79,980	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	12	個	2,140	25,680	
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150×　150×　100	1	個	5,050	5,050	
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	7	個	13,300	93,100	
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	3	個	12,600	37,800	
撤去工事	再使用しない ｴﾝﾄﾗﾝｽ自火報設備（仮設）	1	式		47,200	別紙 00-0013
撤去工事	再使用する ｴﾝﾄﾗﾝｽ自火報設備（仮設）	1	式		3,940	別紙 00-0014
火災報知設備 取付費 (労務費のみ)	感知器　煙	2	個	5,910	11,820	
計					359,770	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	ライティホール				電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	31	m	800	24,800	
撤去工事	再使用しない ﾗｲﾃｨｰﾎｰﾙ電灯設備	1	式		2,480	別紙 00-0015
有価材		1	式		▲1,610	別紙 00-0016
撤去工事	再使用する ﾗｲﾃｨｰﾎｰﾙ電灯設備	1	式		8,880	別紙 00-0017
非常用白熱灯器具 (施工費)	埋込形 JE9～30W,I40W	4	個	6,670	26,680	
計					61,230	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	ライティホール				自動火災報知値設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	20	m	430	8,600	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m	550	5,500	
撤去工事	再使用しない ﾗｲﾃｨﾎｰﾙ自火報設備	1	式		1,900	別紙 00-0018
撤去工事	再使用する ﾗｲﾃｨﾎｰﾙ自火報設備	1	式		6,640	別紙 00-0019
火災報知設備 取付費 (労務費のみ)	感知器　煙	4	個	4,990	19,960	
計					42,600	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		ライティホール			音響設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾟﾛｾﾆｱﾑｽﾋﾟｰｶｰ脱着		1	式		3,036,000	
3点吊ﾏｲｸ設備脱着		1	式		3,022,000	
ﾓﾆﾀｰﾏｲｸ脱着		1	式		1,324,000	
音響測定	改修前後計2回	1	式		3,450,000	
配管配線工事		1	式		5,706,000	
計					16,538,000	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		墜落制止用器具				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		28,800	別紙 00-0020
計					28,800	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	エントランスホール				電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備（夜間作業）	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない ｴﾝﾄﾗﾝｽ電灯設備	1	式		138,000	別紙 00-0001
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	262	m	100	26,200	
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm　2c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	60	m	100	6,000	
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 40W　×1 再利用しない	30	個	1,970	59,100	
非常用照明器具（白熱灯・LED灯）撤去	埋込形 高天井用 再使用なし	7	個	1,970	13,790	
非常用照明器具（白熱灯・LED灯）撤去	埋込形 JE9～30W,I40W,LED 再使用なし	9	個	1,970	17,730	
蛍光管運搬費	350kg以下	1	式		16,000	
計					138,820	
蛍光管処分費		1	式		2,120	別紙 00-0002
蛍光管処分費		7.59	kg	280	2,125.2	
計					2,125.2	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	エントランスホール				電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備（夜間作業）	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
有価材		1	式		▲24,000	別紙 00-0003
１号銅線くず		25.3	kg	▲1,030	▲26,059	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		59.38	kg	35	2,078.3	
計					▲23,980.7	
撤去工事	再使用する ｴﾝﾄﾗﾝｽ電灯設備	1	式		176,000	別紙 00-0004
高天井用ＬＥＤ取外し	再使用する	36	台	4,490	161,640	代価表　0002
直付ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ取外し	再使用する	1	台	1,920	1,920	代価表　0004
非常用照明器具（白熱灯・LED灯）取外し	埋込形 JE9～30W,I40W,LED 再使用する	2	個	2,630	5,260	
誘導灯取外し	BL,BH 点滅式誘導音付加形 再使用する	2	個	3,780	7,560	代価表　0006
計					176,380	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	エントランスホール				電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備／仮設工事（夜間作業）	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない ｴﾝﾄﾗﾝｽ電灯設備（仮設）	1	式		238,000	別紙 00-0005
合成樹脂製可とう電線管 (PF管､CD管)撤去	22 再使用しない	354	m	250	88,500	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD) 再使用しない	354	m	110	38,940	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	50	個	630	31,500	
照明器具 LED撤去	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 露出形 1260×200未満 再使用しない	41	個	1,680	68,880	
非常用照明器具 (白熱灯・LED灯) 撤去	露出形 JE9~30W,I40W,LED 再使用なし	9	個	1,220	10,980	
計					238,800	
有価材		1	式		▲28,400	別紙 00-0006
１号銅線くず		29.66	kg	▲1,030	▲30,549.8	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		61.95	kg	35	2,168.25	
計					▲28,381.55	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	エントランスホール				電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備／仮設工事（夜間作業）	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する ｴﾝﾄﾗﾝｽ電灯設備（仮設）	1	式		7,560	別紙 00-0007
誘導灯取外し	BL,BH 点滅式誘導音付加形 再使用する	2	個	3,780	7,560	代価表　0006
計					7,560	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	エントランスホール				拡声設備（夜間作業）	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない ｴﾝﾄﾗﾝｽ拡声設備	1	式		3,680	別紙 00-0008
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　3c　ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	46	m	80	3,680	
計					3,680	
撤去工事	再使用する ｴﾝﾄﾗﾝｽ拡声設備	1	式		19,200	別紙 00-0009
ｽﾋﾟｰｶ撤去	天井埋込形 再使用する	8	個	2,410	19,280	
計					19,280	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	エントランスホール				拡声設備／仮設工事（夜間作業）	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない ｴﾝﾄﾗﾝｽ拡声設備（仮設）	1	式		24,700	別紙 00-0010
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　3c　FEP内(PF、CD) 再使用しない	69	m	90	6,210	
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	69	m	180	12,420	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	4	個	630	2,520	
ｽﾋﾟｰｶ撤去	壁掛形　　再使用しない	4	個	910	3,640	
計					24,790	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	エントランスホール				自動火災報知値設備（夜間作業）	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない ｴﾝﾄﾗﾝｽ自火報設備	1	式		8,150	別紙 00-0011
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　2c　ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	74	m	70	5,180	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　4c　ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	33	m	90	2,970	
計					8,150	
撤去工事	再使用する ｴﾝﾄﾗﾝｽ自火報設備	1	式		39,900	別紙 00-0012
感知器撤去	煙 再使用する	17	個	1,970	33,490	
誘導灯撤去	BL,BH －　　再使用する	1	個	2,520	2,520	
音声誘導装置取外し	再使用する	1	個	2,410	2,410	代価表　0007
点滅誘導装置取外し	再使用する	1	個	1,530	1,530	代価表　0009
計					39,950	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	エントランスホール				自動火災報知値設備／仮設工事（夜間作業）	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない ｴﾝﾄﾗﾝｽ自火報設備（仮設）	1	式		47,200	別紙 00-0013
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　2c　FEP内(PF、CD) 再使用しない	66	m	80	5,280	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　4c　FEP内(PF、CD) 再使用しない	27	m	100	2,700	
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	93	m	180	16,740	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	12	個	630	7,560	
感知器撤去	煙　　－ 再使用しない	10	個	1,500	15,000	
計					47,280	
撤去工事	再使用する ｴﾝﾄﾗﾝｽ自火報設備（仮設）	1	式		3,940	別紙 00-0014
感知器撤去	煙　　－ 再使用する	2	個	1,970	3,940	
計					3,940	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	ライティホール			電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない ﾗｲﾃｨｰﾎｰﾙ電灯設備	1	式		2,480	別紙 00-0015
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm　2c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	31	m	80	2,480	
計					2,480	
有価材		1	式		▲1,610	別紙 00-0016
１号銅線くず		1.73	kg	▲1,030	▲1,781.9	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		4.96	kg	35	173.6	
計					▲1,608.3	
撤去工事	再使用する ﾗｲﾃｨｰﾎｰﾙ電灯設備	1	式		8,880	別紙 00-0017
非常用照明器具 (白熱灯・LED灯) 取外し	埋込形 JE9～30W,I40W,LED 再使用する	4	個	2,220	8,880	
計					8,880	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	ライティホール			自動火災報知値設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない ﾗｲﾃｨﾎｰﾙ自火報設備	1	式		1,900	別紙 00-0018
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　2c　ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	20	m	60	1,200	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　4c　ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	10	m	70	700	
計					1,900	
撤去工事	再使用する ﾗｲﾃｨﾎｰﾙ自火報設備	1	式		6,640	別紙 00-0019
感知器撤去	煙　　－ 再使用する	4	個	1,660	6,640	
計					6,640	

電気設備工事		墜落制止用器具				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		28,800	別紙 00-0020
墜落制止用器具費	改修工事	12	ヶ月	2,400	28,800	
計					28,800	

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	高天井用ＬＥＤ非常照明	電源別置型	個	1	33,100	33,100.2	有り	代価表　0001
	高天井用ＬＥＤ取外し	再使用する	台	1	4,490	4,498.2	有り	代価表　0002
	高天井用ＬＥＤ再取付	再取付労務	台	1	13,400	13,494.6	有り	代価表　0003
	直付ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ取外し	再使用する	台	1	1,920	1,927.8	有り	代価表　0004
	直付ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ再取付	再取付労務	台	1	5,780	5,783.4	有り	代価表　0005
	誘導灯取外し	BL,BH 点滅式誘導音付加形 再使用する	個	1	3,780	3,780	有り	代価表　0006
	音声誘導装置取外し	再使用する	個	1	2,410	2,417.68	有り	代価表　0007
	音声誘導装置再取付	再取付労務	個	1	7,250	7,253.06	有り	代価表　0008
	点滅誘導装置取外し	再使用する	個	1	1,530	1,537.4	有り	代価表　0009
	点滅誘導装置再取付	再取付労務	個	1	4,610	4,612.2	有り	代価表　0010

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高天井用ＬＥＤ非常照明	電源別置型	個	1			33,100		代価表 0001
01	高天井用ＬＥＤ非常照明	電源別置型	個	1	1	24,000	24,000		
02	雑材費		式	1	0.05	24,000	1,200		
			K01						
03	電工		人	0.209	1	30,240	6,320.16	○	
	その他		式	1	0.25	6,320.16	1,580.04		
	計						33,100.2		
	高天井用ＬＥＤ取外し	再使用する	台	1			4,490		代価表 0002
01	電工		人	0.357	0.4	25,200	3,598.56	○	
	その他		式	1	0.25	3,598.56	899.64		
	計						4,498.2		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高天井用ＬＥＤ再取付	再取付労務	台	1			13,400		代価表 0003
01	電工		人	0.357	1	30,240	10,795.68	○	
	その他		式	1	0.25	10,795.68	2,698.92		
	計						13,494.6		
	直付ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ取外し	再使用する	台	1			1,920		代価表 0004
01	電工		人	0.153	0.4	25,200	1,542.24	○	
	その他		式	1	0.25	1,542.24	385.56		
	計						1,927.8		
	直付ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ再取付	再取付労務	台	1			5,780		代価表 0005
01	電工		人	0.153	1	30,240	4,626.72	○	
	その他		式	1	0.25	4,626.72	1,156.68		
	計						5,783.4		

○は「その他」の率対象

その他										
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	誘導灯取外し	BL,BH 点滅式誘導音付加形 再使用する	個	1			3,780		代価表　0006
01	電工		人	0.3	0.4	25,200	3,024	○	
	その他		式	1	0.25	3,024	756		
	計						3,780		
	音声誘導装置 取外し	再使用する	個	1			2,410		代価表　0007
01	電工		人	0.195	0.4	25,200	1,965.6	○	
	その他		式	1	0.23	1,965.6	452.08		
	計						2,417.68		
	音声誘導装置 再取付	再取付労務	個	1			7,250		代価表　0008
01	電工		人	0.195	1	30,240	5,896.8	○	
	その他		式	1	0.23	5,896.8	1,356.26		
	計						7,253.06		

代価表

その他										
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	点滅誘導装置 取外し	再使用する	個	1			1,530		代価表　0009
01	電工		人	0.124	0.4	25,200	1,249.92	○	
	その他		式	1	0.23	1,249.92	287.48		
	計						1,537.4		
	点滅誘導装置 再取付	再取付労務	個	1			4,610		代価表　0010
01	電工		人	0.124	1	30,240	3,749.76	○	
	その他		式	1	0.23	3,749.76	862.44		
	計						4,612.2		

○は「その他」の率対象

大阪府立中央図書館特定天井改修工事（機械設備工事）

機械　　一般建築改修主たる工事に含む１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
機械設備工事	一式		26,070,570		
小計				26,070,570	
共通仮設費					
機械設備工事	一式		1,021,781		
小計				1,021,781	
現場管理費					
機械設備工事	一式		5,198,559		
小計				5,198,559	
一般管理費を除いた計				32,290,910	

内訳

名　　称	摘　要	数　量		機械設備工事		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	25,802,570		
	処分費等	一式	(F入力値)	268,000		
小計			(F+H) (A入力値)	26,070,570		
共通仮設費　率算定分		一式	(I計算値)	1,021,781		
共通仮設費　積み上げ分						
小計				1,021,781		
現場管理費　率算定分		一式	(J計算値)	5,198,559		
小計				5,198,559		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	32,290,910		
			(K-E-J5)			(K)

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
			(H)	(I1)	補正前の率	(A-F)
共通仮設費	一般工事	3.96%	25,802,570	1,021,781	3.960%	25,802,570
						工期(か月)
						9.0
				(I)		
			(小計)	1,021,781		
			(H+I1+G)	(J1)	補正前の率	(A-F+I)
現場管理費	一般工事×1.01	19.38%	26,824,351	5,198,559	19.190%	26,824,351
				(J)		
			(小計)	5,198,559		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
機械設備工事	1	式	26,070,570	
計			26,070,570	

機械設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
エントランスホール	1	式	16,555,860	
ライティーホール	1	式	9,485,910	
墜落制止用器具	1	式	28,800	
計			26,070,570	

機械設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
エントランスホール	空調設備	1	式	10,905,220	
エントランスホール	排煙設備	1	式	1,336,670	
エントランスホール	消火設備	1	式	4,313,970	
計				16,555,860	
ライティーホール	空調設備	1	式	7,171,920	
ライティーホール	換気設備	1	式	1,324,030	
ライティーホール	排煙設備	1	式	989,960	
計				9,485,910	
墜落制止用器具		1	式	28,800	
計				28,800	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事	エントランスホール			空調設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)	30	㎡	7,550	226,500	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)	159	㎡	7,720	1,227,480	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(751～1500mm)	96	㎡	8,460	812,160	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 250mm	40	m	7,130	285,200	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 275mm	7	m	7,760	54,320	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 600mm	65	m	24,100	1,566,500	代価表　0001
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 250mm	99	本	7,020	694,980	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	250φ	36	個	13,600	489,600	
既設空気調和機風量調整	仮設・改修後　計２回	1	式		163,000	代価表　0002
ﾀﾞｸﾄ切断	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部の両端	128	か所	2,210	282,880	代価表　0003
保温工事		1	式		2,726,000	別紙 00-0001
撤去工事	再使用しない	1	式		2,336,000	別紙 00-0002
廃棄物処分費		1	式		128,000	別紙 00-0003
有価材		1	式		▲87,400	別紙 00-0004
計					10,905,220	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事	エントランスホール			排煙設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(排煙ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 1.0mm(451～750mm)	20	㎡	10,100	202,000	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(排煙ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 1.0mm(751～1200mm)	33	㎡	10,100	333,300	
ﾀﾞｸﾄ切断	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部の両端	17	か所	2,210	37,570	代価表　0003
保温工事		1	式		508,000	別紙 00-0005
撤去工事	再使用しない	1	式		256,000	別紙 00-0006
廃棄物処分費		1	式		17,000	別紙 00-0007
有価材		1	式		▲17,200	別紙 00-0008
計					1,336,670	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事	エントランスホール			消火設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　25A	81	m	5,990	485,190	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　32A	56	m	7,440	416,640	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　40A	29	m	8,230	238,670	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　50A	26	m	10,400	270,400	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　65A	31	m	13,800	427,800	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　80A	7	m	15,700	109,900	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　100A	3	m	20,600	61,800	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　125A	7	m	24,900	174,300	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　150A	1	m	31,100	31,100	
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ	ﾏﾙﾁ形　閉鎖形	75	個	8,960	672,000	
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ用巻き出しﾌﾚｷ(固定金具共)	1,801 － 2,500L	75	本	6,700	502,500	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　25A 保温無	14	か所	5,050	70,700	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　32A 保温無	2	か所	5,050	10,100	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　65A 保温無	1	か所	5,430	5,430	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　80A 保温無	1	か所	5,820	5,820	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事	エントランスホール			消火設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　150A 保温無	1	か所	6,600	6,600	
ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ 25A	14	か所	3,440	48,160	
ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ 32A	2	か所	4,260	8,520	
ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ 65A	1	か所	7,850	7,850	
ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ 80A	1	か所	9,090	9,090	
ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ 150A	1	か所	20,700	20,700	
水抜き・水張り	手間のみ 仮設前水抜き・仮設後水張り 新設前水抜き・新設後水張り	1	式		310,000	代価表　0004
撤去工事	再使用しない	1	式		474,000	別紙 00-0009
有価材		1	式		▲53,300	別紙 00-0010
計					4,313,970	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事	ライティーホール			空調設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ（低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有）	ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)	6	㎡	6,830	40,980	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ（低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有）	ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)	94	㎡	6,990	657,060	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ（低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有）	ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(751～1500mm)	79	㎡	7,660	605,140	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 275mm	55	本	7,220	397,100	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	保温 有 400mm	20	本	11,300	226,000	
VAVﾕﾆｯﾄ（既設再取付）		1	台	11,000	11,000	代価表　0006
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　600	1	個	47,500	47,500	
既設空気調和機風量調整	改修後　1回	1	式		69,000	代価表　0008
ﾁｬﾝﾊﾞｰ･ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		559,000	別紙 00-0011
既設空気調和機風量調整	仮設・改修後　計２回	1	式		138,000	代価表　0009
ﾀﾞｸﾄ切断	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部の両端	78	か所	1,870	145,860	代価表　0012
保温工事		1	式		3,391,000	別紙 00-0012
撤去工事（再使用する）		1	式		3,680	別紙 00-0013
撤去工事	再使用しない	1	式		840,000	別紙 00-0014
廃棄物処分費		1	式		78,000	別紙 00-0015

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事	ライティーホール			空調設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲37,400	別紙 00-0016
計					7,171,920	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事	ライティーホール				換気設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)	31	㎡	6,990	216,690	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(751～1500mm)	40	㎡	7,660	306,400	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　300	1	個	17,200	17,200	
ﾀﾞｸﾄ切断	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部の両端	32	か所	1,870	59,840	代価表　0012
保温工事		1	式		471,000	別紙 00-0017
撤去工事	再使用しない	1	式		235,000	別紙 00-0018
廃棄物処分費		1	式		32,000	別紙 00-0019
有価材		1	式		▲14,100	別紙 00-0020
計					1,324,030	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事	ライティーホール				排煙設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(排煙ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 1.0mm(451～750mm)	6	㎡	9,170	55,020	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(排煙ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 1.0mm(751～1200mm)	29	㎡	9,170	265,930	
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	自動復帰　800　600	1	個	47,500	47,500	
ﾀﾞｸﾄ切断	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部の両端	13	か所	1,870	24,310	代価表　0012
ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		137,000	別紙 00-0021
保温工事		1	式		296,000	別紙 00-0022
撤去工事	再使用しない	1	式		162,000	別紙 00-0023
廃棄物処分費		1	式		13,000	別紙 00-0024
有価材		1	式		▲10,800	別紙 00-0025
計					989,960	

機械設備工事		墜落制止用器具				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		28,800	別紙 00-0026
計					28,800	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事	エントランスホール			空調設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		2,726,000	別紙 00-0001
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	285.7	㎡	7,400	2,114,180	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　250mm 保温厚25	39.8	m	4,590	182,682	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　275mm 保温厚25	7.2	m	4,950	35,640	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　600mm 保温厚25	65.3	m	6,040	394,412	
計					2,726,914	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事	エントランスホール			空調設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,336,000	別紙 00-0002
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	30.4	㎡	2,020	61,408	
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	45.2	㎡	2,210	99,892	
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	204.7	㎡	2,300	470,810	
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	54.9	㎡	2,850	156,465	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、 高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	250mm　再使用しない	44	m	1,840	80,960	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、 高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	275mm　再使用しない	7.2	m	2,020	14,544	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、 高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	600mm　再使用しない	65.3	m	4,790	312,787	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 撤去	250mm　再使用しない	99	本	1,840	182,160	代価表　0005
ﾉｽﾞﾙ形吹出口撤去	再使用しない	36	個	3,590	129,240	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない	280.4	㎡	1,590	445,836	
排煙ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ 長方形ﾀﾞｸﾄ 屋内隠ぺい ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない	54.9	㎡	1,730	94,977	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 撤去(40K)	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない	166.3	㎡	1,490	247,787	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 集積・梱包	密封処理(二重梱包)	5.12	m3	750	3,840	
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	5.12	m3	4,750	24,320	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事	エントランスホール				空調設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,336,000	別紙 00-0002
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	5.12	m3	2,330	11,929.6	
計					2,336,955.6	
廃棄物処分費		1	式		128,000	別紙 00-0003
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 処分費	ﾀﾞｸﾄ類　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部	5.12	m3	25,000	128,000	
計					128,000	
有価材		1	式		▲87,400	別紙 00-0004
ﾍﾋﾞｰH4		2.36	t	▲37,000	▲87,320	
計					▲87,320	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事	エントランスホール				排煙設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		508,000	別紙 00-0005
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 (長方形ﾀﾞｸﾄ)	標仕保温材 屋内隠ぺい きっ甲金網 保温厚25	53.2	㎡	9,550	508,060	
計					508,060	
撤去工事	再使用しない	1	式		256,000	別紙 00-0006
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	54.9	㎡	2,850	156,465	
排煙ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ 長方形ﾀﾞｸﾄ 屋内隠ぺい ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない	54.9	㎡	1,730	94,977	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 集積・梱包	密封処理(二重梱包)	0.68	m3	750	510	
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	0.68	m3	4,750	3,230	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	0.68	m3	2,330	1,584.4	
計					256,766.4	
廃棄物処分費		1	式		17,000	別紙 00-0007
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 処分費	ﾀﾞｸﾄ類　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部	0.68	m3	25,000	17,000	
計					17,000	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		エントランスホール			排煙設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲17,200	別紙 00-0008
ﾍﾋﾟｰH3		0.43	t	▲40,000	▲17,200	
計					▲17,200	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		エントランスホール			消火設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		474,000	別紙 00-0009
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	屋内一般　25A	116	m	1,190	138,040	
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	屋内一般　32A	52	m	1,460	75,920	
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	屋内一般　40A	26	m	1,610	41,860	
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	屋内一般　50A	21	m	2,020	42,420	
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	屋内一般　65A	39	m	2,630	102,570	
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	屋内一般　80A	8	m	2,980	23,840	
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	屋内一般　100A	3	m	3,890	11,670	
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	屋内一般　125A	7	m	4,600	32,200	
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	屋内一般　150A	1	m	5,600	5,600	
計					474,120	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事	エントランスホール				消火設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲53,300	別紙 00-0010
ﾍﾋﾞｰH1		0.14	t	▲43,500	▲6,090	
ﾍﾋﾞｰH2		1.15	t	▲41,000	▲47,150	
計					▲53,240	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事	ライティーホール				空調設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		559,000	別紙 00-0011
ﾁｬﾝﾊﾞｰ (低圧用)	ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)	14.7	㎡	9,260	136,122	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚50,鉛ｼｰﾄ,亀甲金網共	14.7	㎡	19,000	279,300	代価表　0010
消音内貼り	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚50t	14.7	㎡	9,770	143,619	代価表　0011
計					559,041	
保温工事		1	式		3,391,000	別紙 00-0012
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚50,鉛ｼｰﾄ,亀甲金網共	178.5	㎡	19,000	3,391,500	代価表　0010
計					3,391,500	
撤去工事 (再使用する)		1	式		3,680	別紙 00-0013
VAVﾕﾆｯﾄ取外し (再使用する)		1	台	3,680	3,680	代価表　0007
計					3,680	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事	ライティーホール			空調設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		840,000	別紙 00-0014
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	102.5	㎡	1,870	191,675	
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	84.1	㎡	1,950	163,995	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない	186.5	㎡	1,340	249,910	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ類撤去	再使用しない 亜鉛鉄板 0.6mm (保温・消音内貼共)	6.6	㎡	4,930	32,538	代価表　0013
ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ類撤去	再使用しない 亜鉛鉄板 1.0mm (保温・消音内貼共)	9.5	㎡	5,480	52,060	代価表　0014
防火防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(SFD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	1	個	4,290	4,290	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	275mm　再使用しない	44	m	1,710	75,240	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	400mm　再使用しない	17.6	m	2,620	46,112	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材集積・梱包	密封処理(二重梱包)	3.12	m3	750	2,340	
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	3.12	m3	4,750	14,820	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	3.12	m3	2,330	7,269.6	
計					840,249.6	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事	ライティーホール			空調設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		78,000	別紙 00-0015
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材処分費	ﾀﾞｸﾄ類　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部	3.12	m3	25,000	78,000	
計					78,000	
有価材		1	式		▲37,400	別紙 00-0016
ﾍﾋﾞｰH4		1.01	t	▲37,000	▲37,370	
計					▲37,370	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事	ライティーホール			換気設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		471,000	別紙 00-0017
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	70.3	㎡	6,700	471,010	
計					471,010	
撤去工事	再使用しない	1	式		235,000	別紙 00-0018
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	29.1	㎡	1,870	54,417	
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	39	㎡	1,950	76,050	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない	68.1	㎡	1,340	91,254	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	1	個	3,900	3,900	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材集積・梱包	密封処理(二重梱包)	1.28	m3	750	960	
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	1.28	m3	4,750	6,080	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾟｯｸﾎｳ0.45m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	1.28	m3	2,330	2,982.4	
計					235,643.4	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事	ライティーホール			換気設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		32,000	別紙 00-0019
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材処分費	ﾀﾞｸﾄ類　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部	1.28	m3	25,000	32,000	
計					32,000	
有価材		1	式		▲14,100	別紙 00-0020
ﾍﾋﾞｰH4		0.38	t	▲37,000	▲14,060	
計					▲14,060	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事	ライティーホール			排煙設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		137,000	別紙 00-0021
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(高圧1,高圧2,排煙)	ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(751～1200mm)	6.6	㎡	12,200	80,520	
排煙ﾀﾞｸﾄ保温(長方形ﾀﾞｸﾄ)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい きっ甲金網 保温厚25	6.6	㎡	8,640	57,024	
計					137,544	
保温工事		1	式		296,000	別紙 00-0022
排煙ﾀﾞｸﾄ保温(長方形ﾀﾞｸﾄ)	標仕保温材 屋内隠ぺい きっ甲金網 保温厚25	34.3	㎡	8,640	296,352	
計					296,352	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事	ライティーホール			排煙設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		162,000	別紙 00-0023
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	34.6	㎡	2,410	83,386	
排煙ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ 長方形ﾀﾞｸﾄ 屋内隠ぺい ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない	34.6	㎡	1,450	50,170	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ類撤去	再使用しない 亜鉛鉄板 0.8mm (保温共)	6.6	㎡	3,760	24,816	代価表　0015
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材集積・梱包	密封処理(二重梱包)	0.52	m3	750	390	
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	0.52	m3	4,750	2,470	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	0.52	m3	2,330	1,211.6	
計					162,443.6	
廃棄物処分費		1	式		13,000	別紙 00-0024
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材処分費	ﾀﾞｸﾄ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部	0.52	m3	25,000	13,000	
計					13,000	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		ライティーホール			排煙設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
有価材		1	式		▲10,800	別紙 00-0025
ﾍﾋﾞｰH3		0.27	t	▲40,000	▲10,800	
計					▲10,800	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		墜落制止用器具				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
墜落制止用器具費		1	式		28,800	別紙 00-0026
墜落制止用器具費	改修工事	12	ヶ月	2,400	28,800	
計					28,800	

代価表一覧

エントランス（夜間作業）

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 600mm	m	1	24,100	24,142.21	有り	代価表　0001
	既設空気調和機 風量調整	仮設・改修後　計２回	式	1	163,000	163,200	有り	代価表　0002
	ﾀﾞｸﾄ切断	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部の両端	か所	1	2,210	2,214	有り	代価表　0003
	水抜き・水張り	手間のみ 仮設前水抜き・仮設後水張り 新設前水抜き・新設後水張り	式	1	310,000	310,800	有り	代価表　0004
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 撤去	250mm　再使用しない	本	1	1,840	1,845	有り	代価表　0005

代価表一覧

ライティーホール

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	VAVﾕﾆｯﾄ (既設再取付)		台	1	11,000	11,052.28	有り	代価表　0006
	VAVﾕﾆｯﾄ取外し (再使用する)		台	1	3,680	3,684.09	有り	代価表　0007
	既設空気調和機 風量調整	改修後　１回	式	1	69,000	69,000	有り	代価表　0008
	既設空気調和機 風量調整	仮設・改修後　計２回	式	1	138,000	138,000	有り	代価表　0009
	長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚50,鉛ｼｰﾄ,亀甲金網共	㎡	1	19,000	19,058.44	有り	代価表　0010
	消音内貼り	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚50t	㎡	1	9,770	9,778.82	有り	代価表　0011
	ﾀﾞｸﾄ切断	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部の両端	か所	1	1,870	1,872	有り	代価表　0012
	ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ類 撤去	再使用しない 亜鉛鉄板 0.6mm (保温・消音内貼共)	㎡	1	4,930	4,934.87	有り	代価表　0013
	ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ類 撤去	再使用しない 亜鉛鉄板 1.0mm (保温・消音内貼共)	㎡	1	5,480	5,480.87	有り	代価表　0014
	ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ類 撤去	再使用しない 亜鉛鉄板 0.8mm (保温共)	㎡	1	3,760	3,763.37	有り	代価表　0015

代価表

エントランス（夜間作業）

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧ﾀﾞｸﾄ）	ｲﾝｻｰﾄ有 600mm	m	1			24,100		代価表 0001
01	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ（低圧ﾀﾞｸﾄ）	ｲﾝｻｰﾄ有 600mm	m	1.1	1	2,730	3,003	○	
02	ﾀﾞｸﾄ用ﾃｰﾌﾟ		m	3.77	1	16	60.32	○	
03	ﾀｯﾌﾟｽｸﾘｭｰ		本	14	1	3.4	47.6	○	
04	ｼｰﾙ材		g	83	1	2	166	○	
05	平鋼	25*3	kg	0.56	1	153	85.68	○	
06	棒鋼	M10又は呼び径9	kg	0.46	1	106	48.76	○	
07	六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ		組	0.94	1	6.9	6.48	○	
08	異形継手		式	0.2	1	3,417.84	683.56	○	
			K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07						
09	雑材料等		式	0.15	1	4,101.4	615.21	○	
			K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08						
10	運搬費		式	0.05	1	1,030.05	51.5	○	
			K02+K03+K04+K05+K06+K07+K09						
11	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.52	1	29,520	15,350.4	○	
	その他		式	1	0.2	20,118.51	4,023.7		
	計						24,142.21		

代価表

エントランス（夜間作業）

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既設空気調和機風量調整	仮設・改修後　計２回	式	1			163,000		代価表 0002
01	設備機械工		人	4	1	32,640	130,560	○	
	その他		式	1	0.25	130,560	32,640		
	計						163,200		
	ﾀﾞｸﾄ切断	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部の両端	か所	1			2,210		代価表 0003
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	1	29,520	1,845	○	
	その他		式	1	0.2	1,845	369		
	計						2,214		
	水抜き・水張り	手間のみ 仮設前水抜き・仮設後水張り 新設前水抜き・新設後水張り	式	1			310,000		代価表 0004
01	配管工		人	8	1	31,080	248,640	○	
	その他		式	1	0.25	248,640	62,160		
	計						310,800		

○は「その他」の率対象

代価表

エントランス（夜間作業）

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去	250mm　再使用しない	本	1			1,840		代価表　0005
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.06	1	24,600	1,476	○	
	その他		式	1	0.25	1,476	369		
	計						1,845		

代価表

ライティーホール

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	VAVﾕﾆｯﾄ（既設再取付）		台	1			11,000		代価表　0006
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.36	1	24,960	8,985.6	○	
	その他		式	1	0.23	8,985.6	2,066.68		
	計						11,052.28		
	VAVﾕﾆｯﾄ取外し（再使用する）		台	1			3,680		代価表　0007
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.36	0.4	20,800	2,995.2	○	
	その他		式	1	0.23	2,995.2	688.89		
	計						3,684.09		
	既設空気調和機風量調整	改修後　1回	式	1			69,000		代価表　0008
01	設備機械工		人	2	1	27,600	55,200	○	
	その他		式	1	0.25	55,200	13,800		
	計						69,000		

○は「その他」の率対象

代価表

ライティーホール

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既設空気調和機風量調整	仮設・改修後　計２回	式	1			138,000		代価表　0009
01	設備機械工		人	4	1	27,600	110,400	○	
	その他		式	1	0.25	110,400	27,600		
	計						138,000		

代価表

ライティーホール

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚50,鉛ｼｰﾄ,亀甲金網共	㎡	1			19,000		代価表　0010
01	鋲	銅または銅合金製　保温厚50㎜	本	20	1	8.62	172.4	○	
02	粘着剤付鉛ｼｰﾄ		㎡	1.3	1	6,060	7,878	○	
03	亀甲金網		㎡	1.3	1	137	178.1	○	
04	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 化粧保温板	50t　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	㎡	1.3	1	1,440	1,872	○	
05	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 粘着ﾃｰﾌﾟ	65w	m	2.58	1	53	136.74	○	
06	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 粘着ﾃｰﾌﾟ	110w	m	3.34	1	90	300.6	○	
07	雑材料		式	0.1	1	10,537.84	1,053.78	○	
			K01+K02+K03+K04+K05+K06						
08	運搬費		式	0.03	1	11,591.62	347.74	○	
			K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07						
09	保温工		人	0.134	1	27,480	3,682.32	○	
	その他		式	1	0.22	15,621.68	3,436.76		
	計						19,058.44		

○は「その他」の率対象

代価表

ライティーホール

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	消音内貼り	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚50t	㎡	1			9,770		代価表 0011
01	鋲	銅または銅合金製 保温厚50mm	本	30	1	8.62	258.6	○	
02	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板	40K 50t	㎡	1.05	1	855	897.75	○	
03	保温用接着剤	ｱｸﾘﾙｴﾏﾙｼﾞｮﾝ	kg	0.3	1	420	126	○	
04	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ		㎡	1	1	432	432	○	
05	雑材料		式	0.1	1	1,714.35	171.43	○	
			K01+K02+K03+K04						
06	運搬費		式	0.03	1	1,885.78	56.57	○	
			K01+K02+K03+K04+K05						
07	保温工		人	0.221	1	27,480	6,073.08	○	
	その他		式	1	0.22	8,015.43	1,763.39		
	計						9,778.82		
	ﾀﾞｸﾄ切断	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部の両端	か所	1			1,870		代価表 0012
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	1	24,960	1,560	○	
	その他		式	1	0.2	1,560	312		
	計						1,872		

代価表

ライティーホール

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ類撤去	再使用しない 亜鉛鉄板 0.6mm (保温・消音内貼共)	㎡	1			4,930		代価表 0013
01	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	㎡	1	1	1,872	1,872		
02	長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない	㎡	1	1	1,345.37	1,345.37		
03	消音内貼り撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ 保温厚25 再使用しない	㎡	1	1	1,717.5	1,717.5		
	計						4,934.87		
	ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ類撤去	再使用しない 亜鉛鉄板 1.0mm (保温・消音内貼共)	㎡	1			5,480		代価表 0014
01	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	㎡	1	1	2,418	2,418		
02	長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない	㎡	1	1	1,345.37	1,345.37		
03	消音内貼り撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ 保温厚25 再使用しない	㎡	1	1	1,717.5	1,717.5		
	計						5,480.87		

○は「その他」の率対象

ライティーホール

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ﾁｬﾝﾊﾞｰ・ﾎﾞｯｸｽ類撤去	再使用しない 亜鉛鉄板 0.8㎜ (保温共)	㎡	1			3,760		代価表　0015
01	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 1.0㎜ 再使用しない	㎡	1	1	2,418	2,418		
02	長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない	㎡	1	1	1,345.37	1,345.37		
	計						3,763.37		

○は「その他」の率対象