文書番号：公建般第1021号

令　和　4　年　4　月　19　日

契 約 番 号 ： R4(2022-4-3956)

設計工事第2グループ

工 事 名 称　大阪府立女性自立支援センター屋根その他改修工事

総工事費 ￥３３１，７０２，８００

工事価格 ￥３０１，５４８，０００

工 事 概 要 （工事場所：大阪府内 ）
改修工事一式 屋根改修2,835㎡、防水改修423㎡ 外壁改修5,647㎡ 外部建具改修267箇所 【既存施設概要】 ＲＣ造　地上3階建　延べ面積4,882㎡ 公　告　日　R4.5.19 入札書の開札日　R4.6.9 (工期)約　12.0　ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日　～	R5.6.23

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備　　考
1, 直 接 工 事 費				
［1］ 建築改修工事	一式	229,151,917		
［2］ 電気改修工事	一式	0		
［3］ 機械改修工事	一式	0		
［4］ ガス設備工事	一式	0		
［5］	一式			
［6］	一式			
小　　計			229,151,917	
2. 共　通　費				
共 通 仮 設 費	一式	17,394,502		
現 場 管 理 費	一式	23,198,826		経費率　合計
一 般 管 理 費 等	一式	31,802,755		25.14%
				（契約保証費率除く）
小　　計			72,396,083	
3. 工　事　価　格 （1＋2）			301,548,000	
4. 消 費 税 相 当 額	一式		30,154,800	税率10%
5. 総　工　事　費 （3＋4）			331,702,800	

[１]　共 通 仮 設 費

A、 すべての直接工事費	229,151,917	○ A'に対する共通仮設費率	
A'、 率算定の直接工事費 (D、ロ、ハ、ニ除く)	227,709,481	α	4.01%
B、一般工事の直接工事費 (C、D'、E'除く)	227,543,532	○ Bに対する共通仮設費 B'	B × α 9,124,495
C、鉄骨工事の直接工事費 (建て方用揚重機械器具を除く)	0	鉄骨工事に対する補正率 0.9	○ Cに対する共通仮設費 C' C × α × 補正率 0

共通仮設費対象外		
D、 処 分 費 等	1,442,436	(一般管理費等のみ対象)
イ リース料	0	(一般管理費等のみ対象)
ロ 工事排水料金	0	(共通費対象外)
ハ 各種負担金	0	(共通費対象外)
ニ ガス設備	0	(一般管理費等のみ対象)
ホ 申請費	0	(現場管理費、一般管理費等対象。ただし、率にかける額には含まない)
D' 処分費等+イ+ロ+ハ+ニ+ホ	1,442,436	

E、 一般建築その他工事

名 称	単 位	金 額
い 杭 工 事	一式	0
ろ 造 園 工 事	一式	165,949
は 舗 装 工 事	一式	0
に 撤 去 工 事	一式	0
ほ 電 障 工 事	一式	0
へ 特殊な室内装備品 (家具・書架及び実験台類)	一式	0
と そ の 他	一式	0
い ～ と の計	E'	165,949

その他工事に対する共通仮設費率 1%

○ Eに対する共通仮設費率 E' × 率 E" 1,659

F、共通仮設費のその他積上げ部分

	単 位	金 額
(1) 共通仮設費積上分	一式	8,268,348
(2) その他積上げ(イメージアップ費等)	一式	0

(1)～(2)の計 F' 8,268,348

G、(B'＋C'＋E"＋F') **共通仮設費** **17,394,502**

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

H、　率算定の純工事費
（A’ ＋ G）　245,103,983

● Hに対する現場管理費率
β　9.38%

I、　一般工事の純工事費
（B ＋ B’）　236,668,027

● Iに対する現場管理費率
3 ×1.01（法定外の保険料等の補正
β^2　9.47%
● Iに対する現場管理費
I × β^2
I’　22,412,462

J、鉄骨工事の純工事費　0
（建て方用揚重機械器具費を除く）
（C ＋ C’）

鉄骨工事に対する補正率　1.0

● Jに対する現場管理費率
β ×1.01（法定外の保険料等の補正）
β^2　9.47%
● Jに対する現場管理費
J× β^2 ×補正率
J’　0

K、その他工事の純工事費及び申請費
（E’ ＋ E” ＋ ホ）　167,608

その他工事に対する現場管理費率　2%

● Kに対する現場管理費
K × 率
K’　3,352

L、共通仮設費の
その他積上げ部分　8,268,348

内処分費　0

● Lに対する現場管理費
L × β^2
L’　783,012

M、現場管理費のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）	その他積上げ　内訳別紙	一式	0
		計	
		M’	0

N、（I’＋M’＋J’＋K’+L’）　**現 場 管 理 費　23,198,826**

O、　一般工事の工事原価
（I ＋ I’）　259,080,489
P、　鉄骨工事の工事原価
（J ＋ J’）　0
Q、その他工事及び申請費の工事原価
（K ＋ K’）　170,960
R、共通仮設費のその他積上げ工事原価
（L ＋ L’）　9,051,360

S、一般管理費等のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）その他積上げ	内訳別紙	一式	0
		計	
		S’	0

T、率計算の工事原価
O+P+Q+R+D+M’+イ+ニ　269,745,245

◎ Tに対する一般管理費等率
γ　11.75%

T’率に掛ける工事原価（ T － 申請費の工事原価 ）　269,745,245

U、契約保証費　※　必要有り
一般管理費等の補正値　0.04%
◎ T’ × 補正値
U’　107,898

V、T’ × γ ＋ S’ ＋ U’　一 般 管 理 費 等　31,802,964

数値処理　-209

数値処理後小計　一 般 管 理 費 等　31,802,755

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
女性自立支援センター改修工事	1	式	229,151,917	
計			229,151,917	

女性自立支援センター改修工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
管理棟	1	式	85,302,387	
あゆみ寮	1	式	58,066,480	
のぞみ寮	1	式	40,985,250	
ほほえみ棟	1	式	44,797,800	
計			229,151,917	

女性自立支援センター改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
管理棟	直接仮設	1	式	9,293,740	
管理棟	防水改修	1	式	8,226,604	
管理棟	屋根改修	1	式	32,094,006	
管理棟	外壁改修	1	式	18,009,959	
管理棟	建具改修	1	式	11,700,208	
管理棟	塗装改修	1	式	536,919	
管理棟	その他	1	式	68,820	
管理棟	撤去	1	式	3,865,018	
管理棟	植栽工事	1	式	165,949	
管理棟	発生材処理	1	式	1,341,164	
計				85,302,387	
あゆみ寮	直接仮設	1	式	6,901,844	
あゆみ寮	防水改修	1	式	4,369,326	
あゆみ寮	屋根改修	1	式	20,346,914	
あゆみ寮	外壁改修	1	式	16,365,539	

女性自立支援センター改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
あゆみ寮	建具改修	1	式	6,603,980	
あゆみ寮	塗装改修	1	式	433,742	
あゆみ寮	その他	1	式	13,200	
あゆみ寮	撤去	1	式	2,286,636	
あゆみ寮	発生材処理	1	式	745,299	
計				58,066,480	
のぞみ寮	直接仮設	1	式	5,357,764	
のぞみ寮	防水改修	1	式	3,329,645	
のぞみ寮	屋根改修	1	式	13,055,232	
のぞみ寮	外壁改修	1	式	12,809,647	
のぞみ寮	建具改修	1	式	3,987,218	
のぞみ寮	塗装改修	1	式	334,167	
のぞみ寮	その他	1	式	13,200	
のぞみ寮	撤去	1	式	1,590,025	
のぞみ寮	発生材処理	1	式	508,352	

女性自立支援センター改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				40,985,250	
ほほえみ棟	直接仮設	1	式	5,586,032	
ほほえみ棟	防水改修	1	式	3,543,059	
ほほえみ棟	屋根改修	1	式	16,615,854	
ほほえみ棟	外壁改修	1	式	12,537,903	
ほほえみ棟	建具改修	1	式	3,805,660	
ほほえみ棟	塗装改修	1	式	191,087	
ほほえみ棟	その他	1	式	13,200	
ほほえみ棟	撤去	1	式	1,867,310	
ほほえみ棟	発生材処理	1	式	637,695	
計				44,797,800	

女性自立支援センター改修工事　管理棟　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【防水改修】						
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	229	㎡	51	11,679	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	229	㎡	150	34,350	
【屋根改修】						
墨出し	屋根	1,229	㎡	84	103,236	代価表　0001
養生(屋根改修)		1,229	㎡	51	62,679	代価表　0002
整理清掃後片付け (屋根改修)		1,229	㎡	150	184,350	代価表　0003
【外壁改修】 養生(外壁改修)		325	㎡	380	123,500	
整理清掃後片付け (外壁改修)		325	㎡	1,210	393,250	
小計					913,044	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 6か月	1,270	㎡	2,900	3,683,000	代価表　0004
安全手すり (手すり先行方式)	6か月	189	m	910	171,990	代価表　0005
単管抱足場	10m未満 6か月	181	㎡	1,840	333,040	代価表　0006
階段仕上足場	単管 1か月	14.6	㎡	2,440	35,624	代価表　0007

女性自立支援センター改修工事　管理棟　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下　1ヶ月	148	㎡	790	116,920	代価表　0008
屋根足場	単管 6か月	1,229	㎡	1,420	1,745,180	代価表　0009
養生ｼｰﾄ張り	6か月　Ⅰ類	1,451	㎡	910	1,320,410	代価表　0010
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H1800 6か月　運搬費共	93	か所	5,360	498,480	代価表　0011
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	1,270	㎡	240	304,800	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	189	m	63	11,907	
仮設材運搬 (単管抱足場)		181	㎡	87	15,747	
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		14.6	㎡	310	4,526	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	148	㎡	56	8,288	
仮設材運搬 (屋根足場)		1,229	㎡	63	77,427	代価表　0012
仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		1,451	㎡	7	10,157	
墜落防止器具	各棟共通	1	式		43,200	別紙 00-0001
計					9,293,740	

女性自立支援センター改修工事　管理棟　防水改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 塗膜防水塗材	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系X-1　ﾀｲﾙ面 ｱｽﾌｧﾙﾄﾊﾟﾈﾙ敷き共	119	㎡	17,100	2,034,900	
階段 塗膜防水塗材	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系X-1　ﾀｲﾙ面 ｱｽﾌｧﾙﾄﾊﾟﾈﾙ敷き共	18.7	㎡	17,100	319,770	
床 塗膜防水塗材	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系X-1　RC面	39.2	㎡	11,700	458,640	
階段 塗膜防水塗	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系X-2　ﾀｲﾙ面	21.7	㎡	9,220	200,074	
床 塗膜防水塗材	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系X-2　ﾓﾙﾀﾙ面	37	㎡	9,220	341,140	
立上り 塗膜防水塗	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系X-2　ﾓﾙﾀﾙ面	65.5	㎡	8,920	584,260	
床 塗膜防水塗材	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系X-2　RC面	0.6	㎡	9,220	5,532	
床 樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗布 立上り 樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗布	下地調整共 下地調整共	185 50.4	㎡ ㎡	1,270 1,270	234,950 64,008	
階段 樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗布	下地調整共	34	㎡	1,270	43,180	
妻壁天端 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系X-2　ﾀｲﾙ面 下地調整共	17.3	㎡	14,700	254,310	
仮防水塗り	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系	1,260	㎡	2,250	2,835,000	
脱気筒		1	か所	15,300	15,300	
高圧洗浄	床防水面	236	㎡	560	132,160	代価表　0013
高圧洗浄	立上り防水面	65.5	㎡	560	36,680	代価表　0014

女性自立支援センター改修工事　管理棟　防水改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ		1	式		666,700	別紙 00-0002
計					8,226,604	

女性自立支援センター改修工事　管理棟　屋根改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋-01 一文字葺き （平部）	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ　下地 ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ　素地調整共	1,219	㎡	19,000	23,161,000	
屋-02 支持部ｶﾊﾞｰ	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 H100	25	か所	8,960	224,000	
屋-01 棟包み	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ　糸巾200+200 素地調整共	64.4	m	6,860	441,784	
屋-03a 棟包み （尖塔屋根部）	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 糸巾200+200　素地調整共	1	か所	14,700	14,700	
屋-04 片流れ屋根部棟包み（笠木）	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 糸巾215　素地調整共	14	m	6,300	88,200	
屋-04a 片流れ屋根部棟包み（笠木）	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 糸巾135　素地調整共	24	m	5,950	142,800	
屋-05 片流れ屋根部棟包み（端部取合廻り）	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 糸巾430　素地調整共	90.1	m	7,700	693,770	
屋-06 下り棟廻り	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 糸巾100+100　素地調整共	43.5	m	6,720	292,320	

女性自立支援センター改修工事　管理棟　屋根改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋-07 軒先水切り （一般部）	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 素地調整共　L:65　A49図	228	m	3,850	877,800	
屋-08 RC軒樋（一般部）	ｶﾗｰﾌｨﾙﾑﾗﾐﾈｰﾄ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ　A49図下 地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ　素地調整共　勾配ﾓﾙﾀﾙ 水切笠木共 軒樋用ｶﾊﾞｰ屋一:9-1SUS製共	52.6	m	45,500	2,393,300	
屋-09 軒先水切り （塩ﾋﾞ軒樋部）	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 補強ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5専用防水ｼｰﾄ 専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ　下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 素地調整共L195	48.9	m	4,900	239,610	
屋-09a 塩ﾋﾞ軒樋	W120　既製品　ｶﾗｰ品 落ち口75φ既製ｽﾄﾚｰﾅｰｷｬｯﾌﾟ	51.4	m	5,950	305,830	
屋根-10 ｹﾗﾊﾞ水切り （一般部）	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 糸巾165　素地調整共	20.4	m	3,850	78,540	
屋-11 壁際取合い水切 （水上部）	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 糸巾200　素地調整共	26.1	m	8,260	215,586	
屋-12 壁際取合い水切 （水下部）	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 糸巾120+200　素地調整共	4.2	m	19,200	80,640	
屋-13 壁際取合い水切り （ｹﾗﾊﾞ部）	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 糸巾225　素地調整共	79.1	m	8,260	653,366	

女性自立支援センター改修工事　管理棟　屋根改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋-14 谷樋	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 糸巾400　素地調整共	19.4	m	8,820	171,108	
屋-15 笠木	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工　下地 GLt0.6専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ糸巾340　素地調整共	6.8	m	4,760	32,368	
屋-16RC軒樋1	軒樋用ｶﾊﾞｰ屋ｰ9-2SUS製共	3.4	m	41,100	139,740	
屋-18 EXPJ.廻り	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工糸巾460 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ　素地調整共 捨て板GLt0.5糸巾595共	10	m	22,800	228,000	
庇 水切り	ｱﾙﾐ製 L型　SUSｱﾝｶｰ止め	4	m	2,770	11,080	
改修用中継ﾄﾞﾚｲﾝ	中継用φ100 分離型ｽﾄﾚｰﾅｷｬｯﾌﾟ共	13	か所	32,700	425,100	
改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ	竪型　φ100 ｽﾄﾚｰﾅｷｬｯﾌﾟ共	5	か所	32,000	160,000	
改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ	横型　φ75 ｽﾄﾚｰﾅｷｬｯﾌﾟ共	2	か所	28,000	56,000	
横引きﾄﾞﾚｲﾝ	φ100　改修用　ｽﾄﾚｰﾅｰ不要	6	か所	19,600	117,600	
竪引きﾄﾞﾚｲﾝ	φ100　改修用　ｽﾄﾚｰﾅｰ不要	1	か所	19,600	19,600	
既設ﾄﾞﾚﾝ ｽﾄﾚｰﾅ取替	竪型　φ100 ｽﾄﾚｰﾅｷｬｯﾌﾟのみ	2	か所	3,500	7,000	
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	30.3	m	3,880	117,564	

女性自立支援センター改修工事　管理棟　屋根改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高圧洗浄	屋根面	1,260	m²	560	705,600	代価表　0016
計					32,094,006	

女性自立支援センター改修工事　管理棟　外壁改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
①樹脂ﾀｲﾙﾋﾟﾝ固定剥離防止工法	45二丁ﾀｲﾙ面　高圧熱洗浄	1,186	㎡	10,200	12,097,200	
②樹脂塗料塗り（ﾏｯﾄ仕上げ）	ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系　既設RC面 下地調整共	26.1	㎡	3,750	97,875	
軒天 ②a樹脂塗料塗り（ﾏｯﾄ仕上げ）	ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系　既設RC面 下地調整共	17.6	㎡	3,750	66,000	
③外壁用塗膜防水材塗	下地挙動緩衝材塗り共 下地調整共	450	㎡	5,520	2,484,000	
軒天 ③a外壁用塗膜防水材塗	下地挙動緩衝材塗り共 下地調整共	36.4	㎡	5,520	200,928	
⑤-1防滑性塩化ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	平場	92.7	㎡	5,590	518,193	
G:防滑性塩化ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	面台ｶﾞｰﾄﾞ用	20.9	m	1,500	31,350	
階段ｽﾃｯﾌﾟ専用ｼｰﾄ	蹴上げ共　L型W280　H184程度	82.4	m	7,330	603,992	
複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-二)共	40	㎡	1,490	59,600	
床 既存存置部 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	RC・ﾓﾙﾀﾙ面	109	㎡	290	31,610	代価表　0017
立上り 既存存置部 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	RC・ﾓﾙﾀﾙ面	9.7	㎡	290	2,813	代価表　0018
⑧ｼｰﾄ防水面ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		31.2	㎡	290	9,048	代価表　0019
内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り	ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り　Ⅰ類 施ゆう 50角 平 45×45 下地ﾓﾙﾀﾙ共	62.9	㎡	14,200	893,180	代価表　0020
誘導用及び注意喚起用床材	点字ﾌﾞﾛｯｸ 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 300×300	2.7	㎡	11,800	31,860	
高圧洗浄	壁	400	㎡	560	224,000	代価表　0021

女性自立支援センター改修工事　管理棟　外壁改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高圧洗浄	天井	150	㎡	560	84,000	代価表　0022
施工数量調査 (外壁改修)	ﾀｲﾙ・ﾓﾙﾀﾙ塗替改修	1,186	㎡	350	415,100	
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	549	㎡	290	159,210	
計					18,009,959	

女性自立支援センター改修工事　管理棟　建具改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【ｱﾙﾐ製建具】						
AW-7　AG-3 上部ガラリ窓下部引違い窓	W2375×H2150 戸車（網戸含）、ｸﾚｾﾝﾄ、網張替（ステンアミ）	1	か所	67,600	67,600	
AW-8 引違い窓	W2275×H1150 戸車（網戸含）、ｸﾚｾﾝﾄ、網張替	1	か所	35,100	35,100	
AW-9 引違い窓	W1275×H1550 戸車（網戸含）、ｸﾚｾﾝﾄ、網張替	9	か所	43,500	391,500	
AW-10 2段26連+1段5連混合窓 外倒し窓嵌め殺し片開き戸	W1340+29450×H2580/1980 扉：ドアチェックの取替 オペレーター装置 上部窓、既設開閉装置取替露出タイプ	1	か所	2,112,000	2,112,000	
AW-11 2段6連 外倒し窓嵌め殺し片開き戸	W1340+5610×H2580/1980 扉：ドアチェックの取替 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ装置　上部窓、既設開閉装置取替露出ﾀｲﾌﾟ	1	か所	530,400	530,400	
AW-12 2連引違い窓	W4630×H1750 戸車（網戸含）、ｸﾚｾﾝﾄ、網張替	1	か所	61,700	61,700	
AW-13 2段+1段連親子開き框扉・嵌	W3780×H2580/□750 扉：ﾄﾞｱﾁｪｯｸ、ﾌﾗﾝｽ落の取替　窓部：戸車（網戸含）、ｸﾚｾﾝﾄ､網張替					

女性自立支援センター改修工事　管理棟　建具改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
め殺し引違い窓		1	か所	88,400	88,400	
AW-14 引違い窓	W1175×H1750 戸車（網戸含）、ｸﾚｾﾝﾄ、網張替	6	か所	35,100	210,600	
AW-14-1 引違い窓	W1180×H1750 戸車、ｸﾚｾﾝﾄ、網張替	13	か所	35,100	456,300	
AW-14a 引違い窓	W1175×H1750 戸車、ｸﾚｾﾝﾄ、網新設	1	か所	44,200	44,200	
AW-21 引違い窓	W1275×H1750 戸車（網戸含）、ｸﾚｾﾝﾄ、網張替	17	か所	35,100	596,700	
AW-21-1 引違い窓	W1275×H1650 戸車（網戸含）、ｸﾚｾﾝﾄ、網張替	2	か所	35,100	70,200	
AW-21a 引違い窓	W1275×H1650 戸車、ｸﾚｾﾝﾄ、網新設	1	か所	44,200	44,200	
AW-22 二重引違い窓	W1675×H1650 戸車（網戸含）、ｸﾚｾﾝﾄ、網張替	2	か所	52,000	104,000	
AW-23 2段2連内倒し窓片開き戸	W2300×H2535/□590 ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ取替	2	か所	30,500	61,000	
AW-27 4連嵌め殺し引違い窓両開き戸	W6500×H2000/□400 ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ、丁番、落し、戸車（網戸含）、ｸﾚｾﾝﾄ、網張替	2	か所	94,200	188,400	
AW-28 4連引違い窓両開き戸	W7210×H2000/□400 ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ、丁番、落し、戸車（網戸含）、ｸﾚｾﾝﾄ、網張替	4	か所	124,100	496,400	

女性自立支援センター改修工事　管理棟　建具改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AW-30　2段突き出し下ｶﾞﾗﾘ窓	W975×H1550 ｶﾞﾗﾘ部網張替（ｽﾃﾝｱﾐ）	1	か所	14,300	14,300	
AG-4 ｶﾞﾗﾘ窓	W1575×H300 固定網戸:網の張替(ｽﾃﾝｱﾐ)	1	か所	14,300	14,300	
AG-5 ｶﾞﾗﾘ窓	W2075×H300 固定網戸:網の張替(ｽﾃﾝｱﾐ)	1	か所	19,500	19,500	
AG-6 ｶﾞﾗﾘ窓	W1275×H300 固定網戸:網の張替(ｽﾃﾝｱﾐ)	2	か所	12,300	24,600	
AG-7 ｶﾞﾗﾘ窓	W1975×H1000 固定網戸:網の張替(ｽﾃﾝｱﾐ)	1	か所	27,900	27,900	
AG-8 ｶﾞﾗﾘ窓	W2075×H1000 固定網戸:網の張替(ｽﾃﾝｱﾐ)	1	か所	27,900	27,900	
AG-9 ｶﾞﾗﾘ窓	W2075×H1000 固定網戸:網の張替(ｽﾃﾝｱﾐ)	1	か所	27,900	27,900	
AG-10 ｶﾞﾗﾘ窓 AG-12 ｶﾞﾗﾘ窓	W1275×H800 固定網戸:網の張替(ｽﾃﾝｱﾐ) W675×H600 固定網戸:網の張替(ｽﾃﾝｱﾐ)	1 2	か所 か所	24,000 11,700	24,000 23,400	
AG-11 ｶﾞﾗﾘ窓	W3000×H300 固定網戸:網の張替(ｽﾃﾝｱﾐ)	2	か所	24,000	48,000	
AG-13 ｶﾞﾗﾘ窓	W1075×H600 固定網戸:網の張替(ｽﾃﾝｱﾐ)	1	か所	16,900	16,900	
AG-14 ｶﾞﾗﾘ窓	W475×H400 固定網戸:網の張替(ｽﾃﾝｱﾐ)	2	か所	10,400	20,800	
AG-16 ｶﾞﾗﾘ窓	W875×H600 固定網戸:網の張替(ｽﾃﾝｱﾐ)	2	か所	14,900	29,800	
小計					5,878,000	
【ｽﾁｰﾙ製建具】						

女性自立支援センター改修工事　管理棟　建具改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SD-10 片開きﾌﾗｯｼｭ扉	W850×H2000 扉のみ取替　付属金物共	1	か所	97,500	97,500	
SD-10' 親子開きﾌﾗｯｼｭ扉	W1250×H2000 扉のみ取替　付属金物共	1	か所	144,600	144,600	
SD-10-1 片開きﾌﾗｯｼｭ扉	W850×H2000 扉のみ取替　付属金物共	1	か所	98,800	98,800	
SD-11 2段外倒し窓 下部親子開きﾌﾗｯｼｭ扉	W1250×H2530 扉のみ取替　付属金物共	1	か所	318,800	318,800	
SD-14 2段外倒し窓下部 片開きﾌﾗｯｼｭ扉	W850×H25400 扉のみ取替　付属金物共	1	か所	287,300	287,300	
SD-16 両開きﾌﾗｯｼｭ扉	W1625×H2215 扉のみ取替　付属金物共	1	か所	218,400	218,400	
SD-17 両開きﾌﾗｯｼｭ扉	W1625×H2515 扉のみ取替　付属金物共	1	か所	218,400	218,400	
SD-17-1 両開きﾌﾗｯｼｭ扉	W1625×H2015 扉のみ取替　付属金物共	1	か所	174,800	174,800	
SD-28 親子開きﾌﾗｯｼｭ扉	W1545×H2000 扉のみ取替　付属金物共	1	か所	181,000	181,000	
SD-31 片開きﾌﾗｯｼｭ扉	W830×H1800 扉のみ取替　付属金物共	2	か所	91,000	182,000	
SD-33 両開きﾌﾗｯｼｭ扉	W1630×H2200 扉のみ取替　付属金物共	1	か所	192,000	192,000	
SD-34 片開きﾌﾗｯｼｭ扉	W630×H2000 扉のみ取替　付属金物共	1	か所	79,300	79,300	
小計					2,192,900	
【その他】						

女性自立支援センター改修工事　管理棟　建具改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	1.1	㎡	8,220	9,042	
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ　1成分形 SR 1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	343	㎡	1,900	651,700	
ｶﾞﾗｽ清掃		344	㎡	470	161,680	
目隠しﾌｨﾙﾑ		343	㎡	7,650	2,623,950	代価表　0023
建具ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	ｱﾙﾐ製	343	㎡	520	178,360	代価表　0024
建具ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製	8.8	㎡	520	4,576	代価表　0025
小計					3,629,308	
計					11,700,208	

女性自立支援センター改修工事　管理棟　塗装改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
DP塗り	鋼製建具面　二級 素地ごしらえ及び下塗り共	65.7	㎡	5,160	339,012	代価表　0026
DP塗り替え	鋼製建具面　二級　RC種・A種 素地ごしらえ及び下塗り共	23.3	㎡	5,010	116,733	代価表　0027
DP塗り替え	ｽﾁｰﾙ面　下地調整共 RB種・A種	13	㎡	4,620	60,060	代価表　0028
DP塗り替え	塩ﾋﾞ面　下地調整共	4.6	㎡	4,590	21,114	代価表　0029
計					536,919	

女性自立支援センター改修工事	管理棟				その他	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
危険地域室標識	W450 x H300	2	か所	4,200	8,400	
危険地域室標識	W120 x H225	2	か所	3,000	6,000	
危険物標識	W600 x H300	6	か所	4,800	28,800	
ﾕﾆｯﾄ室名表示板	W300 x H100	1	か所	3,000	3,000	
進B消防隊進入口 ﾏｰｸ		1	か所	1,620	1,620	
室名表示「物干場」		1	か所	1,800	1,800	
消防活動用空地説明板	W900 x H650	2	か所	9,600	19,200	
計					68,820	

女性自立支援センター改修工事	管理棟				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根 ｾﾒﾝﾄ瓦撤去		1,209	㎡	1,580	1,910,220	代価表　0030
屋根 木製受け桟撤去		1,209	㎡	510	616,590	代価表　0031
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去		1,209	㎡	84	101,556	代価表　0032
屋根 ｶﾗｰ鉄板葺き撤去	t0.6	10.1	㎡	970	9,797	代価表　0033
点字ﾀｲﾙ撤去	300×300	0.8	㎡	1,020	816	代価表　0034
樋部 ﾈｯﾄ網撤去	W500×D200×H.00	5	か所	700	3,500	代価表　0035
ｶﾗｰ鉄板撤去	笠木・水切り等撤去　t0.6	58	㎡	970	56,260	代価表　0036
ｱﾙﾐ製笠木撤去	笠木・水切り等撤去　t2.0	57	㎡	1,110	63,270	代価表　0037
破風板撤去	30×120	20.4	m	510	10,404	代価表　0038
ｽﾃﾝﾚｽ板撤去	t1.0	10.3	㎡	1,850	19,055	代価表　0039
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	1.1	㎡	6,110	6,721	
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	9.8	㎡	1,850	18,130	
鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	23.4	㎡	1,600	37,440	
たてどい撤去	鋼管 集積共	2.6	m	5,950	15,470	
たてどい撤去	VP管 集積共	27.7	m	2,970	82,269	

女性自立支援センター改修工事　管理棟　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軒樋撤去	W110	48.9	m	500	24,450	代価表　0040
軒樋金属製撤去	銅製　W100	2.5	m	1,580	3,950	代価表　0041
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	1,383	m	640	885,120	
計					3,865,018	

建築工事　細目別内訳　26

女性自立支援センター改修工事　管理棟　植栽工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(全棟共通)						
植栽機械運搬 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3	1	往復	42,200	42,200	
植込み客土		0.2	m3	13,300	2,660	代価表　0042
樹木撤去復旧 高木	幹周 20～25cm未満 撤去→仮植え→撤去→復旧	1	本	52,200	52,200	代価表　0043
樹木枝払い手間 高木	幹周15～25cm未満 人力	17	本	1,890	32,130	代価表　0044
樹木撤去復旧 中木	樹高 200～250cm未満 撤去→仮植え→撤去→復旧	1	本	20,600	20,600	代価表　0045
樹木枝払い手間 中木	幹周15cm未満　人力	6	本	880	5,280	代価表　0046
樹木撤去復旧 低木	樹高 50cm未満 撤去→仮植え→撤去→復旧	4	本	2,680	10,720	代価表　0047
敷きならし	締め固め共	0.3	m3	530	159	
計					165,949	

女性自立支援センター改修工事　管理棟　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
現場発生材運搬	積み込み共	1	式		855,654	別紙 00-0003
現場発生材処分		1	式		615,072	別紙 00-0004
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	1.1	t	▲51,000	▲56,100	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	0.2	t	▲275,000	▲55,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ屑	64.1	kg	▲190	▲12,179	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	銅屑	6.1	kg	▲1,030	▲6,283	
計					1,341,164	

女性自立支援センター改修工事　あゆみ寮　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【防水改修】						
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	60.4	㎡	51	3,080	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	60.4	㎡	150	9,060	
【屋根改修】						
墨出し	屋根	648	㎡	84	54,432	代価表　0001
養生(屋根改修)		648	㎡	51	33,048	代価表　0002
整理清掃後片付け (屋根改修)		648	㎡	150	97,200	代価表　0003
【外壁改修】						
養生(外壁改修)		223	㎡	380	84,740	
整理清掃後片付け (外壁改修)		223	㎡	1,210	269,830	
小計					551,390	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 5か月	929	㎡	2,690	2,499,010	代価表　0051
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 5か月	129	m	820	105,780	代価表　0052
単管抱足場	10m未満 5か月	179	㎡	1,810	323,990	代価表　0053
仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下　1ヶ月	383	㎡	790	302,570	代価表　0008

女性自立支援センター改修工事　あゆみ寮　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
階段仕上足場	単管 1か月	6.9	㎡	2,440	16,836	代価表　0007
屋根足場	単管 5か月	648	㎡	1,400	907,200	代価表　0054
養生ｼｰﾄ張り	5か月　Ⅰ類	1,108	㎡	880	975,040	代価表　0055
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	5か月　Ⅰ類	733	㎡	750	549,750	代価表　0056
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H1800 5か月　運搬費共	74	か所	4,680	346,320	代価表　0057
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	929	㎡	240	222,960	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	129	m	63	8,127	
仮設材運搬 (単管抱足場)		179	㎡	87	15,573	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	383	㎡	56	21,448	
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		6.9	㎡	310	2,139	
仮設材運搬 (屋根足場)		648	㎡	63	40,824	代価表　0012
仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		1,841	㎡	7	12,887	
小計					6,350,454	
計					6,901,844	

女性自立支援センター改修工事　あゆみ寮　防水改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 塗膜防水塗材	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系X-1　ﾀｲﾙ面 ｱｽﾉｱﾙﾄﾊﾟﾈﾙ敷き共	24.8	㎡	17,100	424,080	
床 塗膜防水塗	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系X-2　ﾀｲﾙ面	7.4	㎡	9,220	68,228	
階段 塗膜防水塗	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系X-2　ﾀｲﾙ面	14.5	㎡	9,220	133,690	
床 塗膜防水塗材	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系X-2　ﾓﾙﾀﾙ面	52.5	㎡	9,220	484,050	
立上り 塗膜防水塗	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系X-2　ﾓﾙﾀﾙ面	21.6	㎡	8,920	192,672	
床 塗膜防水塗材	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系X-2　RC面	60.6	㎡	9,220	558,732	
立上り 塗膜防水塗	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系X-2　RC面	11.9	㎡	8,920	106,148	
床 樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗布	下地調整共	84	㎡	1,270	106,680	
立上り 樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗布	下地調整共	15.1	㎡	1,270	19,177	
階段 樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗布	下地調整共	12.3	㎡	1,270	15,621	
妻壁天端 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系X-2　ﾀｲﾙ面 下地調整共	12.4	㎡	14,700	182,280	
仮防水塗り	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系	705	㎡	2,250	1,586,250	
高圧洗浄	床防水面	60.5	㎡	560	33,880	代価表　0013
高圧洗浄	立上り防水面	11.9	㎡	560	6,664	代価表　0014
ｼｰﾘﾝｸﾞ		1	式		451,174	別紙 00-0005

女性自立支援センター改修工事　あゆみ寮　防水改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					4,369,326	

女性自立支援センター改修工事　あゆみ寮　屋根改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋-01 一文字葺き （平部）	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ　下地 ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ　素地調整共	648	m²	19,000	12,312,000	
屋-02 支持部ｶﾊﾞｰ	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 H100	15	か所	8,960	134,400	
屋-01 棟包み	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ　糸巾200+200 素地調整共	58.4	m	6,860	400,624	
屋根-03b 棟包み (8角形屋根部)	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 素地調整共	1	か所	22,600	22,600	
屋-05 片流れ屋根部棟包み(端部取合廻り)	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 糸巾430　素地調整共	12.4	m	7,700	95,480	
屋-06 下り棟廻り	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 糸巾100+100　素地調整共	27.7	m	6,720	186,144	
屋-07 軒先水切り (一般部)	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 素地調整共　L:65　A49図	195	m	3,850	750,750	
屋-08 RC軒樋(一般部)	ｶﾗｰﾌｨﾙﾑﾗﾐﾈｰﾄ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ　A49図下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ　素地調整共　勾配ﾓﾙﾀﾙ 水切笠木共 軒樋用ｶﾊﾞｰ屋ｰ9-1SUS製共	69	m	45,500	3,139,500	

女性自立支援センター改修工事　あゆみ寮　屋根改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋-09 軒先水切り (塩ﾋﾞ軒樋部)	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 補強ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5専用防水ｼｰﾄ 専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ　下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 素地調整共L195	11.5	m	4,900	56,350	
屋-09a 塩ﾋﾞ軒樋	W120　既製品　ｶﾗｰ品 落ち口75φ既製ｽﾄﾚｰﾅｰｷｬｯﾌﾟ	11.5	m	5,950	68,425	
屋根-10 ｹﾗﾊﾞ水切り (一般部)	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 糸巾165　素地調整共	42.7	m	3,850	164,395	
屋-11 壁際取合い水切 (水上部)	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 糸巾200　素地調整共	51.9	m	8,260	428,694	
屋-13 壁際取合い水切り (ｹﾗﾊﾞ部)	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 糸巾225　素地調整共	66.3	m	8,260	547,638	
屋-14 谷樋	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 糸巾400　素地調整共	8.3	m	8,820	73,206	
屋-17 壁付き水下軒樋2	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 下地 GLt0.6専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ　勾配ﾓﾙﾀﾙ　水切共 素地調整共	1	か所	32,200	32,200	
屋-17a あゆみ寮階段 ｶﾗ-SGL鋼板葺き	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工糸巾900 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ　勾配ﾓﾙﾀﾙ　水切共 素地調整共	1	か所	114,100	114,100	

女性自立支援センター改修工事　あゆみ寮　屋根改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋-18 EXPJ.廻り	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工糸巾460 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 素地調整共 捨て板GLt0.5糸巾595共	7.6	m	22,800	173,280	
屋-20 円形ﾊﾞﾙｺﾆｰ屋根	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 水切り共 円形素地調整共	1	か所	340,200	340,200	
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廻り金物	AW-33	1	か所	91,500	91,500	
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廻り金物	AW-35	1	か所	51,300	51,300	
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廻り金物	AW-36-1	1	か所	100,000	100,000	
改修用中継ﾄﾞﾚｲﾝ	中継用φ100 分離型ｽﾄﾚｰﾅｷｬｯﾌﾟ共	10	か所	32,700	327,000	
改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ	竪型　φ100 ｽﾄﾚｰﾅｷｬｯﾌﾟ共	2	か所	32,000	64,000	
改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ	竪型　φ75 ｽﾄﾚｰﾅｷｬｯﾌﾟ共	1	か所	28,000	28,000	
縦型ﾄﾞﾚｲﾝ	φ100　改修用　ｽﾄﾚｰﾅｰ共	1	か所	23,100	23,100	
横引きﾄﾞﾚｲﾝ	φ100　改修用　ｽﾄﾚｰﾅｰ不要	9	か所	19,600	176,400	
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	13.1	m	3,880	50,828	
高圧洗浄	屋根面	705	㎡	560	394,800	代価表　0016
計					20,346,914	

女性自立支援センター改修工事　あゆみ寮　外壁改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
①樹脂ﾀｲﾙﾋﾟﾝ固定剥離防止工法	45二丁ﾀｲﾙ面　高圧熱洗浄	913	㎡	10,200	9,312,600	
①樹脂ﾀｲﾙﾋﾟﾝ固定剥離防止工法	45二丁ﾀｲﾙ面　高圧熱洗浄 軒天	21	㎡	10,200	214,200	
②樹脂塗料塗り（ﾏｯﾄ仕上げ）	ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系　既設RC面 下地調整共	67.9	㎡	3,750	254,625	
軒天 ②a樹脂塗料塗り（ﾏｯﾄ仕上げ）	ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系　既設RC面 下地調整共	37.8	㎡	3,750	141,750	
③外壁用塗膜防水材塗	下地挙動緩衝材塗り共 下地調整共	527	㎡	5,520	2,909,040	
軒天 ③a外壁用塗膜防水材塗	下地挙動緩衝材塗り共 下地調整共	249	㎡	5,520	1,374,480	
⑤-1防滑性塩化ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ		70.3	㎡	5,590	392,977	
G:防滑性塩化ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	面台ｶﾞｰﾄﾞ用	36.5	m	1,500	54,750	
階段ｽﾃｯﾌﾟ専用ｼｰﾄ	蹴上げ共　L型W280　H184程度	30.6	m	7,330	224,298	
複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-ニ)共	62.7	㎡	1,490	93,423	
壁 繊維混入石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t6+6　LGS面	3.1	㎡	6,710	20,801	代価表　0058
天井 繊維混入石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t6+6　LGS面	2.4	㎡	6,710	16,104	代価表　0059
天井 繊維混入石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t6+6　R面　LGS面	0.1	㎡	6,710	671	代価表　0060
門扉 ｱｸﾘﾙ板（乳白）	t5	4	㎡	11,700	46,800	代価表　0061
床 既存存置部 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	RC・ﾓﾙﾀﾙ面	103	㎡	290	29,870	代価表　0017

女性自立支援センター改修工事　あゆみ寮　外壁改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
立上り 既存存置部 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	RC・ﾓﾙﾀﾙ面	14	㎡	290	4,060	代価表　0018
内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り	ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り　Ⅰ類 施ゆう 50角 平 45×45 下地ﾓﾙﾀﾙ共	1.7	㎡	14,200	24,140	代価表　0020
誘導用及び注意喚起用床材	点字ﾌﾞﾛｯｸ 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 300×300	2.2	㎡	11,800	25,960	
EXPJ. 新設水受け	ｽﾃﾝﾚｽ製	1	か所	50,000	50,000	
高圧洗浄	床	102	㎡	560	57,120	代価表　0062
高圧洗浄	壁	617	㎡	560	345,520	代価表　0021
高圧洗浄	天井	349	㎡	560	195,440	代価表　0022
施工数量調査 (外壁改修)	ﾀｲﾙ・ﾓﾙﾀﾙ塗替改修	659	㎡	350	230,650	
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	1,194	㎡	290	346,260	
計					16,365,539	

女性自立支援センター改修工事　あゆみ寮　建具改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【ｱﾙﾐ製建具】						
AW-1 換気小窓付き 引違い窓	W1700×H2180 戸車、ロック付きクレセント、 網張替	30	か所	44,800	1,344,000	
AW-2 引違い窓	W975×H1270 戸車（網戸含）、ｸﾚｾﾝﾄ、網張替	14	か所	34,400	481,600	
AW-2a 引違い窓	W975×H1270 戸車（網戸含）、ｸﾚｾﾝﾄ、網戸新設	3	か所	44,200	132,600	
AW-3a 引違い窓	W975×H760 戸車、ｸﾚｾﾝﾄ、網戸新設	1	か所	40,300	40,300	
AW-3 引違い窓	W975×H760 戸車、ｸﾚｾﾝﾄ、網張替	1	か所	21,400	21,400	
AW-16 内倒し付上げ下げ 窓	W1000×H1750 バランサー、ラッチ、網戸新設 内倒し用オペレータ 排煙窓開閉装置取替	3	か所	244,400	733,200	
AW-18a ﾙｰﾊﾞｰ窓	W975×H600 固定網戸新設	1	か所	13,000	13,000	

女性自立支援センター改修工事　あゆみ寮　建具改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AW-24a 引違い窓	W975×H510 戸車、ｸﾚｾﾝﾄ、網戸新設	1	か所	35,100	35,100	
AW-25 開き窓	W565×H1270 戸車、ｸﾚｾﾝﾄ、網新設	2	か所	34,400	68,800	
AW-30　2段突き出 し下ｶﾞﾗﾘ窓	W975×H1500 下部ｶﾞﾗﾘ部網張替（ｽﾃﾝｱﾐ）	1	か所	16,200	16,200	
小計					2,886,200	
【ｽﾁｰﾙ製建具】						
SD-1 小窓付片開き扉	W1000×H2465 扉のみ取替　付属金物共	1	か所	139,100	139,100	
SD-5 親子両開き框扉	W1600×H2265 扉のみ取替　付属金物共	1	か所	204,700	204,700	
SD-6 片開きﾌﾗｯｼｭ扉	W845×H2465 扉のみ取替　付属金物共	1	か所	118,300	118,300	
SD-38 手摺付き片開きﾌﾗ ｯｼｭ扉	W645×H900 扉のみ取替　付属金物共	2	か所	63,000	126,000	
SD-6-1 小窓付片開き扉	W850×H2000 扉のみ取替　付属金物共	1	か所	97,500	97,500	
SD-10-1 片開きﾌﾗｯｼｭ扉	W850×H2000 扉のみ取替　付属金物共	1	か所	97,500	97,500	
SD-10-2 片開きﾌﾗｯｼｭ扉	W845×H1935 扉のみ取替　付属金物共	1	か所	97,500	97,500	
SD-10-3 片開きﾌﾗｯｼｭ扉	W850×H1910 扉のみ取替　付属金物共	2	か所	97,500	195,000	
SD-22 ハンガー框扉	W1000×H2085 扉のみ取替　付属金物共	2	か所	325,000	650,000	
SD-24 片開き框扉	W845×H2250 扉のみ取替　付属金物共	1	か所	118,300	118,300	

女性自立支援センター改修工事	あゆみ寮			建具改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計					1,843,900	
【その他】						
網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	1.2	㎡	8,220	9,864	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ6　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	9.6	㎡	4,710	45,216	
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ　1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	175	㎡	1,900	332,500	
ｶﾞﾗｽ清掃		178	㎡	470	83,660	
目隠しﾌｨﾙﾑ		172	㎡	7,650	1,315,800	代価表　0023
建具ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	ｱﾙﾐ製	167	㎡	520	86,840	代価表　0024
小計					1,873,880	
計					6,603,980	

女性自立支援センター改修工事	あゆみ寮			塗装改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
DP塗り	鋼製建具面　二級 素地ごしらえ及び下塗り共	39.4	㎡	5,160	203,304	代価表　0026
DP塗り替え	鋼製建具面　二級　RC種・A種 素地ごしらえ及び下塗り共	13.7	㎡	5,010	68,637	代価表　0027
DP塗り替え	ｽﾁｰﾙ面　下地調整共 RB種・A種	15.8	㎡	4,620	72,996	代価表　0028
DP塗り替え	塩ﾋﾞ面　下地調整共	15.5	㎡	4,590	71,145	代価表　0029
2-UE塗り替え	鋼製建具面　RC種・A種 素地ごしらえ及び下塗り共	2.9	㎡	2,160	6,264	代価表　0063
ＮＡＤ塗り	成形ｾﾒﾝﾄ板面　工程B種 素地B種	5.6	㎡	770	4,312	
ＮＡＤ塗り 改修仕様	押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	9.2	㎡	770	7,084	
計					433,742	

女性自立支援センター改修工事	あゆみ寮			その他		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
室名表示「物干場」		1	か所	1,800	1,800	
室名表示「EV機械室」		1	か所	1,800	1,800	
消防活動用空地説明板	W900 x H650	1	か所	9,600	9,600	
計					13,200	

女性自立支援センター改修工事	あゆみ寮			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根 ｾﾒﾝﾄ瓦撤去		648	㎡	1,580	1,023,840	代価表　0030
屋根 木製受け桟撤去		648	㎡	510	330,480	代価表　0031
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去		648	㎡	84	54,432	代価表　0032
点字ﾀｲﾙ撤去	300×300	1.4	㎡	1,020	1,428	代価表　0034
樋部 ﾈｯﾄ網撤去	W500×D200×H.00	9	か所	700	6,300	代価表　0035
ｶﾗｰ鉄板撤去	笠木・水切り等撤去　t0.6	51.7	㎡	970	50,149	代価表　0036
ｱﾙﾐ製笠木撤去	笠木・水切り等撤去　t2.0	7.8	㎡	1,110	8,658	代価表　0037
破風板撤去	30×120	42.6	m	510	21,726	代価表　0038
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	10.8	㎡	6,110	65,988	
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	33.9	㎡	1,850	62,715	
鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	10.3	㎡	1,600	16,480	
ｱｸﾘﾙ板撤去	集積共	4	㎡	6,110	24,440	代価表　0064
たてどい撤去	VP管 集積共	13.1	m	2,970	38,907	
軒樋撤去	W110	11.5	m	500	5,750	代価表　0040
壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般　　集積共	3.1	㎡	1,230	3,813	

女性自立支援センター改修工事	あゆみ寮			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般 集積共	2.5	㎡	1,540	3,850	
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	887	m	640	567,680	
計					2,286,636	

女性自立支援センター改修工事	あゆみ寮			発生材処理		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
現場発生材運搬	積み込み共	1	式		460,369	別紙 00-0006
現場発生材処分		1	式		331,274	別紙 00-0007
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.7	t	▲51,000	▲35,700	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ 延べｶﾞﾗ	0.03	t	▲275,000	▲8,250	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ屑	12.6	kg	▲190	▲2,394	
計					745,299	

女性自立支援センター改修工事　のぞみ寮　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【防水改修】						
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	101	㎡	51	5,151	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	101	㎡	150	15,150	
【屋根改修】						
墨出し	屋根	431	㎡	84	36,204	代価表　0001
養生(屋根改修)		431	㎡	51	21,981	代価表　0002
整理清掃後片付け (屋根改修)		431	㎡	150	64,650	代価表　0003
【外壁改修】 養生(外壁改修)		185	㎡	380	70,300	
整理清掃後片付け (外壁改修)		185	㎡	1,210	223,850	
小計					437,286	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 5か月	860	㎡	2,690	2,313,400	代価表　0051
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 5か月	109	m	820	89,380	代価表　0052
単管抱足場	10m未満 5か月	105	㎡	1,810	190,050	代価表　0053
仕上足場	脚立足場 階高1.0m以下　1ヶ月	167	㎡	790	131,930	代価表　0008

女性自立支援センター改修工事　のぞみ寮　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
階段仕上足場	単管 1か月	9.8	㎡	2,440	23,912	代価表　0007
屋根足場	単管 5か月	431	㎡	1,400	603,400	代価表　0054
養生ｼｰﾄ張り	5か月　Ⅰ類	965	㎡	880	849,200	代価表　0055
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	5か月　Ⅰ類	218	㎡	750	163,500	代価表　0056
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H1800 5か月　運搬費共	61	か所	4,680	285,480	代価表　0057
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	860	㎡	240	206,400	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	109	m	63	6,867	
仮設材運搬 (単管抱足場)		105	㎡	87	9,135	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	167	㎡	56	9,352	
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		9.8	㎡	310	3,038	
仮設材運搬 (屋根足場)		431	㎡	63	27,153	代価表　0012
仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		1,183	㎡	7	8,281	
小計					4,920,478	
計					5,357,764	

女性自立支援センター改修工事　のぞみ寮　防水改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 塗膜防水塗材	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系X-1　ﾀｲﾙ面 ｱｽﾌｧﾙﾄﾊﾟﾈﾙ敷き共	1.3	㎡	17,100	22,230	
床 塗膜防水塗	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系X-2　ﾓﾙﾀﾙ面	79.5	㎡	9,220	732,990	
階段 塗膜防水塗	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系X-2　ﾀｲﾙ面	13.8	㎡	9,220	127,236	
床 塗膜防水塗材	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系X-2　RC面	43.8	㎡	9,220	403,836	
立上り 塗膜防水塗	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系X-2　RC面	15.9	㎡	8,920	141,828	
立上り 塗膜防水塗	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系X-2　ﾓﾙﾀﾙ面	9.1	㎡	8,920	81,172	
床 樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗布	下地調整共	80.3	㎡	1,270	101,981	
立上り 樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗布 階段 樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗布	下地調整共 下地調整共	4.3 12.5	㎡ ㎡	1,270 1,270	5,461 15,875	
妻壁天端 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系X-2　ﾀｲﾙ面 下地調整共	17.3	㎡	14,700	254,310	
仮防水塗り	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系	472	㎡	2,250	1,062,000	
高圧洗浄	床防水面	46.6	㎡	560	26,096	代価表　0013
高圧洗浄	立上り防水面	13.1	㎡	560	7,336	代価表　0014
ｼｰﾘﾝｸﾞ		1	式		347,294	別紙 00-0008
計					3,329,645	

女性自立支援センター改修工事　のぞみ寮　屋根改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋-01 一文字葺き （平部）	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ　下地 ﾌﾟﾁﾃｰﾌﾟ　素地調整共	431	㎡	19,000	8,189,000	
屋-02 支持部ｶﾊﾞｰ	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 H100	9	か所	8,960	80,640	
屋-01 棟包み	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾟﾁﾃｰﾌﾟ　糸巾200+200 素地調整共	31.4	m	6,860	215,404	
屋-05b 片流れ屋根部棟包み(端部取合廻り)	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾟﾁﾃｰﾌﾟ 糸巾295　素地調整共	5.7	m	6,860	39,102	
屋-07 軒先水切り (一般部)	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾟﾁﾃｰﾌﾟ 素地調整共　L:65　A49図	70.1	m	3,850	269,885	
屋-08 RC軒樋(一般部)	ｶﾗｰﾌｨﾙﾑﾗﾐﾈｰﾄ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ　A49図下地ﾌﾟﾁﾃｰﾌﾟ　素地調整共　勾配ﾓﾙﾀﾙ水切笠木共 軒樋用ｶﾊﾞｰ屋一9-1SUS製共	49.7	m	45,500	2,261,350	
屋-09 軒先水切り (塩ﾋﾞ軒樋部)	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 補強ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5専用防水ｼｰﾄ 専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ　下地ﾌﾟﾁﾃｰﾌﾟ 素地調整共L195	5.7	m	4,900	27,930	
屋-09a 塩ﾋﾞ軒樋	W120　既製品　ｶﾗｰ品 落ち口75φ既製ｽﾄﾚｰﾅｰｷｬｯﾌﾟ	5.7	m	5,950	33,915	
屋根-10 ｹﾗﾊﾞ水切り (一般部)	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾟﾁﾃｰﾌﾟ					

女性自立支援センター改修工事　のぞみ寮　屋根改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	糸巾165　素地調整共	24.4	m	3,850	93,940	
屋-11 壁際取合い水切 (水上部)	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 糸巾200　素地調整共	6.6	m	8,260	54,516	
屋-13 壁際取合い水切り (ｹﾗﾊﾞ部)	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 糸巾225　素地調整共	70.9	m	8,260	585,634	
屋-14 谷樋	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 糸巾400　素地調整共	10	m	8,820	88,200	
屋-18 EXPJ.廻り	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工糸巾460 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ　素地調整共 捨て板GLt0.5糸巾595共	3	m	22,800	68,400	
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廻り金物	AW 37 1	1	か所	126,500	126,500	
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廻り金物	AW-37-2	1	か所	98,900	98,900	
改修用中継ﾄﾞﾚｲﾝ	中継用φ100 分離型ｽﾄﾚｰﾅｷｬｯﾌﾟ共	11	か所	32,700	359,700	
改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ	竪型　φ100 ｽﾄﾚｰﾅｷｬｯﾌﾟ共	2	か所	32,000	64,000	
横引きﾄﾞﾚｲﾝ	φ100　改修用　ｽﾄﾚｰﾅｰ不要	6	か所	19,600	117,600	
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	4.2	m	3,880	16,296	

女性自立支援センター改修工事　のぞみ寮　屋根改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高圧洗浄	屋根面	472	㎡	560	264,320	代価表　0016
計					13,055,232	

女性自立支援センター改修工事　のぞみ寮　外壁改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
①樹脂ﾀｲﾙﾋﾟﾝ固定剥離防止工法	45二丁ﾀｲﾙ面　高圧熱洗浄	744	㎡	10,200	7,588,800	
①樹脂ﾀｲﾙﾋﾟﾝ固定剥離防止工法	45二丁ﾀｲﾙ面　高圧熱洗浄 軒天	26.1	㎡	10,200	266,220	
②樹脂塗料塗り（ﾏｯﾄ仕上げ）	ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系　既設RC面 下地調整共	28.7	㎡	3,750	107,625	
軒天 ②a樹脂塗料塗り（ﾏｯﾄ仕上げ）	ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系　既設RC面 下地調整共	15.9	㎡	3,750	59,625	
③外壁用塗膜防水材塗	下地挙動緩衝材塗り共 下地調整共	502	㎡	5,520	2,771,040	
軒天 ③a外壁用塗膜防水材塗	下地挙動緩衝材塗り共 下地調整共	40.4	㎡	5,520	223,008	
⑤-1防滑性塩化ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	平場	72.5	㎡	5,590	405,275	
G:防滑性塩化ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	面台ｶﾞｰﾄﾞ用	27.2	m	1,500	40,800	
階段ｽﾃｯﾌﾟ専用ｼｰﾄ	蹴上げ共　L型W280　H184程度	30.6	m	7,330	224,298	
複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-ニ)共	81.9	㎡	1,490	122,031	
壁 繊維混入石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t6+6　LGS面	1.7	㎡	6,710	11,407	代価表　0058
天井 繊維混入石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t6+6　LGS面	1.6	㎡	6,710	10,736	代価表　0059
天井 繊維混入石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t6+6　R面　LGS面	1	㎡	6,710	6,710	代価表　0060
下り壁見切縁	ｱﾙﾐ製	4.6	m	2,030	9,338	
床 既存存置部 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	RC・ﾓﾙﾀﾙ面	78.8	㎡	290	22,852	代価表　0017

女性自立支援センター改修工事　のぞみ寮　外壁改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
立上り 既存存置部 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	RC・ﾓﾙﾀﾙ面	8.8	㎡	290	2,552	代価表　0018
内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り	ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り　Ⅰ類 施ゆう 50角 平 45×45 下地ﾓﾙﾀﾙ共	1.8	㎡	14,200	25,560	代価表　0020
誘導用及び注意喚起用床材	点字ﾌﾞﾛｯｸ 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 300×300	1.9	㎡	11,800	22,420	
高圧洗浄	床	112	㎡	560	62,720	代価表　0062
高圧洗浄	壁	544	㎡	560	304,640	代価表　0021
高圧洗浄	天井	138	㎡	560	77,280	代価表　0022
施工数量調査 (外壁改修)	ﾀｲﾙ・ﾓﾙﾀﾙ塗替改修	563	㎡	350	197,050	
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	854	㎡	290	247,660	
計					12,809,647	

女性自立支援センター改修工事　のぞみ寮　建具改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【ｱﾙﾐ製建具】						
AW-1 換気小窓付き 引違い窓	W1700×H2180 戸車、ロック付きクレセント、 網張替	22	か所	44,800	985,600	
AW-2 引違い窓	W975×H1270 戸車（網戸含）、ｸﾚｾﾝﾄ、網張替	11	か所	34,400	378,400	
AW-20 2段内倒し 引違い窓	W1675×H1320 戸車（網戸含）、ｸﾚｾﾝﾄ、網張替、 水切り取換	1	か所	47,400	47,400	
AW-29 小出し窓	W975×H1000 リンケージロック左側取替	1	か所	20,800	20,800	
AW-30　2段突き出 し下ｶﾞﾗﾘ窓	W975×H1550 下部ｶﾞﾗﾘ部網張替（ｽﾃﾝｱﾐ）	1	か所	14,900	14,900	
小計					1,447,100	
【ｽﾁｰﾙ製建具】						
SD-5-1 両開き框扉	W1600×H2260 扉のみ取替　付属金物共	1	か所	205,000	205,000	
SD-6-2 小窓付片開き扉	W845×H2460 扉のみ取替　付属金物共	1	か所	118,300	118,300	
SD-6-3 小窓付片開き扉	W845×H1980 扉のみ取替　付属金物共	1	か所	94,200	94,200	
SD-7 小窓付片開き扉	W845×H2460 扉のみ取替　付属金物共	1	か所	118,300	118,300	

女性自立支援センター改修工事　のぞみ寮　建具改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SD-10-1 片開きﾌﾗｯｼｭ扉	W850×H2000 扉のみ取替　付属金物共	1	か所	97,500	97,500	
SD-10-5 片開きﾌﾗｯｼｭ扉	W850×H1915 扉のみ取替　付属金物共	2	か所	94,200	188,400	
SD-38 手摺付き 片開きﾌﾗｯｼｭ扉	W645×H900 扉のみ取替、既設手摺再取付、 付属金物共	2	か所	63,000	126,000	
SD-10-4 片開きﾌﾗｯｼｭ扉	W845×H1920 扉のみ取替　付属金物共	1	か所	94,200	94,200	
SD-29 小窓付ｶﾀ開き扉開 き窓	W1345×H2190/900 扉・障子取替　付属金物共	1	か所	161,800	161,800	
小計					1,203,700	
【その他】						
網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	2	㎡	8,220	16,440	
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	0.6	㎡	4,870	2,922	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ6　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	3.6	㎡	4,710	16,956	
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ　1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	128	㎡	1,900	243,200	
ｶﾞﾗｽ清掃		128	㎡	470	60,160	
目隠しﾌｨﾙﾑ		122	㎡	7,650	933,300	代価表　0023
建具ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	ｱﾙﾐ製	122	㎡	520	63,440	代価表　0024
小計					1,336,418	

女性自立支援センター改修工事　のぞみ寮　建具改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					3,987,218	

女性自立支援センター改修工事　のぞみ寮　塗装改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
DP塗り	鋼製建具面　二級 素地ごしらえ及び下塗り共	34.1	㎡	5,160	175,956	代価表　0026
DP塗り替え	鋼製建具面　二級　RC種・A種 素地ごしらえ及び下塗り共	13.6	㎡	5,010	68,136	代価表　0027
DP塗り替え	ｽﾁｰﾙ面　下地調整共 RB種・A種	3	㎡	4,620	13,860	代価表　0028
DP塗り替え	塩ﾋﾞ面　下地調整共	15.9	㎡	4,590	72,981	代価表　0029
ＮＡＤ塗り	壁 成形ｾﾒﾝﾄ板面　工程B種 素地B種	1.7	㎡	770	1,309	代価表　0065
ＮＡＤ塗り	天井 成形ｾﾒﾝﾄ板面　工程B種 素地B種	2.5	㎡	770	1,925	代価表　0066
計					334,167	

女性自立支援センター改修工事　のぞみ寮　その他

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
室名表示「物干場」		1	か所	1,800	1,800	
室名表示「EV機械室」		1	か所	1,800	1,800	
消防活動用空地説明板	W900 x H650	1	か所	9,600	9,600	
計					13,200	

女性自立支援センター改修工事　のぞみ寮　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根 ｾﾒﾝﾄ瓦撤去		430	㎡	1,580	679,400	代価表　0030
屋根 木製受け桟撤去		430	㎡	510	219,300	代価表　0031
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去		430	㎡	84	36,120	代価表　0032
点字ﾀｲﾙ撤去	300×300	1.9	㎡	1,020	1,938	代価表　0034
樋部 ﾈｯﾄ網撤去	W500×D200×H.00	6	か所	700	4,200	代価表　0035
ｶﾗｰ鉄板撤去	笠木・水切り等撤去　t0.6	34.5	㎡	970	33,465	代価表　0036
ｱﾙﾐ製笠木撤去	笠木・水切り等撤去　t2.0	3.6	㎡	1,110	3,996	代価表　0037
破風板撤去	30×120	24.4	m	510	12,444	代価表　0038
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	6.2	㎡	6,110	37,882	
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	42.3	㎡	1,850	78,255	
鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	5.4	㎡	1,600	8,640	
たてどい撤去	VP管 集積共	4.2	m	2,970	12,474	
軒樋撤去	W110	5.7	m	500	2,850	代価表　0040
壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般　集積共	1.7	㎡	1,230	2,091	
天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般 集積共	2.5	㎡	1,540	3,850	

女性自立支援センター改修工事　のぞみ寮　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	708	m	640	453,120	
計					1,590,025	

女性自立支援センター改修工事　のぞみ寮　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
現場発生材運搬	積み込み共	1	式		326,058	別紙 00-0009
現場発生材処分		1	式		223,138	別紙 00-0010
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.7	t	▲51,000	▲35,700	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	0.01	t	▲275,000	▲2,750	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ屑	12.6	kg	▲190	▲2,394	
計					508,352	

女性自立支援センター改修工事　ほほえみ棟　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【防水改修】						
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	137	㎡	51	6,987	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	137	㎡	150	20,550	
【屋根改修】						
墨出し	屋根	537	㎡	84	45,108	代価表　0001
養生(屋根改修)		537	㎡	51	27,387	代価表　0002
整理清掃後片付け (屋根改修)		537	㎡	150	80,550	代価表　0003
【外壁改修】 養生(外壁改修)		170	㎡	380	64,600	
整理清掃後片付け (外壁改修)		170	㎡	1,210	205,700	
小計					450,882	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 6か月	832	㎡	2,900	2,412,800	代価表　0004
安全手すり (手すり先行方式)	6か月	85.2	m	910	77,532	代価表　0005
単管抱足場	10m未満 6か月	91.6	㎡	1,840	168,544	代価表　0006
仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下　1ヶ月	167	㎡	790	131,930	代価表　0008

女性自立支援センター改修工事　ほほえみ棟　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根足場	単管 6か月	537	㎡	1,420	762,540	代価表　0009
養生ｼｰﾄ張り	6か月　Ⅰ類	923	㎡	910	839,930	代価表　0010
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	6か月　Ⅰ類	282	㎡	780	219,960	代価表　0067
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H1800 6か月　運搬費共	48	か所	5,360	257,280	代価表　0011
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	832	㎡	240	199,680	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	85.2	m	63	5,367	
仮設材運搬 (単管抱足場)		91.6	㎡	87	7,969	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	167	㎡	56	9,352	
仮設材運搬 (屋根足場)		537	㎡	63	33,831	代価表　0012
仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		1,205	㎡	7	8,435	
小計					5,135,150	
計					5,586,032	

女性自立支援センター改修工事　ほほえみ棟　防水改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 塗膜防水塗	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系X-2　ﾓﾙﾀﾙ面	74.4	㎡	9,220	685,968	
立上り 塗膜防水塗	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系X-2　ﾓﾙﾀﾙ面	5.7	㎡	8,920	50,844	
床 塗膜防水塗材	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系X-2　RC面	62.2	㎡	9,220	573,484	
立上り 塗膜防水塗	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系X-2　RC面	10.4	㎡	8,920	92,768	
床 樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗布	下地調整共	74.1	㎡	1,270	94,107	
立上り 樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗布	下地調整共	5.4	㎡	1,270	6,858	
妻壁天端 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系X-2　ﾀｲﾙ面 下地調整共	18.4	㎡	14,700	270,480	
仮防水塗り	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系	586	㎡	2,250	1,318,500	
高圧洗浄	床防水面	62.2	㎡	560	34,832	代価表　0013
高圧洗浄	立上り防水面	10.4	㎡	560	5,824	代価表　0014
ｼｰﾘﾝｸﾞ		1	式		409,394	別紙 00-0011
計					3,543,059	

女性自立支援センター改修工事　ほほえみ棟　屋根改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋-01 一文字葺き （平部）	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ　下地 ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ　素地調整共	537	㎡	19,000	10,203,000	
屋-02 支持部ｶﾊﾞｰ	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 H100	14	か所	8,960	125,440	
屋-01 棟包み	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ　糸巾200+200 素地調整共	27.8	m	6,860	190,708	
屋-05a 片流れ屋根部棟包み(端部取合廻り)	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 糸巾325　素地調整共	0.9	m	6,580	5,922	
屋-05b 片流れ屋根部棟包み(端部取合廻り)	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 糸巾295　素地調整共	11.6	m	6,160	71,456	
屋-06 下り棟廻り	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 糸巾100+100　素地調整共	27.7	m	6,720	186,144	
屋-07 軒先水切り (一般部)	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 素地調整共　L:65　A49図	147	m	3,850	565,950	
屋-08 RC軒樋(一般部)	ｶﾗｰﾌｨﾙﾑﾗﾐﾈｰﾄ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ　A49図下 地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ　素地調整共　勾配ﾓﾙﾀﾙ 水切笠木共 軒樋用ｶﾊﾞｰ屋一9-1SUS製共	61.5	m	45,500	2,798,250	

女性自立支援センター改修工事　ほほえみ棟　屋根改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋-09 軒先水切り (塩ﾋﾞ軒樋部)	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 補強ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5専用防水ｼｰﾄ 専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ　下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 素地調整共L195	11.6	m	4,900	56,840	
屋-09a 塩ﾋﾞ軒樋	W120　既製品　ｶﾗｰ品 落ち口75φ既製ｽﾄﾚｰﾅｰｷｬｯﾌﾟ	11.6	m	5,950	69,020	
屋根-10 ｹﾗﾊﾞ水切り (一般部)	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 糸巾165　素地調整共	24.6	m	3,850	94,710	
屋-11 壁際取合い水切 (水上部)	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 糸巾200　素地調整共	36.5	m	8,260	301,490	
屋-13 壁際取合い水切り (ｹﾗﾊﾞ部)	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 糸巾225　素地調整共	84.8	m	8,260	700,448	
屋-14 谷樋	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ 糸巾400　素地調整共	11	m	8,820	97,020	
屋-18 EXPJ.廻り	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4加工糸巾460 専用防水ｼｰﾄ　専用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 下地ﾌﾞﾁﾃｰﾌﾟ　素地調整共 捨て板GLt0.5糸巾595共	5.3	m	22,800	120,840	
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廻り金物	AW-36-2	1	か所	97,000	97,000	
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ廻り金物	AW-39	1	か所	45,500	45,500	

女性自立支援センター改修工事　ほほえみ棟　屋根改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
改修用中継ﾄﾞﾚｲﾝ	中継用φ100 分離型ｽﾄﾚｰﾅｷｬｯﾌﾟ共	10	か所	32,700	327,000	
改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ	竪型　φ100 ｽﾄﾚｰﾅｷｬｯﾌﾟ共	1	か所	32,000	32,000	
横引きﾄﾞﾚｲﾝ	φ100　改修用　ｽﾄﾚｰﾅｰ不要	8	か所	19,600	156,800	
中継分離型ｽﾄﾚｰﾅｷｬｯﾌﾟ	取り替え　改修用ﾄﾞﾚﾝ	2	か所	4,200	8,400	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	8.7	m	3,880	33,756	
高圧洗浄	屋根面	586	㎡	560	328,160	代価表　0016
計					16,615,854	

女性自立支援センター改修工事　ほほえみ棟　外壁改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
①樹脂ﾀｲﾙﾋﾟﾝ固定剥離防止工法	45二丁ﾀｲﾙ面　高圧熱洗浄	773	㎡	10,200	7,884,600	
①樹脂ﾀｲﾙﾋﾟﾝ固定剥離防止工法	45二丁ﾀｲﾙ面　高圧熱洗浄 軒天	33.7	㎡	10,200	343,740	
②樹脂塗料塗り（ﾏｯﾄ仕上げ）	ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系　既設RC面 下地調整共	25.1	㎡	3,750	94,125	
軒天 ②a樹脂塗料塗り（ﾏｯﾄ仕上げ）	ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系　既設RC面 下地調整共	14.1	㎡	3,750	52,875	
③外壁用塗膜防水材塗	下地挙動緩衝材塗り共 下地調整共	404	㎡	5,520	2,230,080	
軒天 ③a外壁用塗膜防水材塗	下地挙動緩衝材塗り共 下地調整共	35.7	㎡	5,520	197,064	
⑤-1防滑性塩化ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	平場	70.3	㎡	5,590	392,977	
G:防滑性塩化ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	面台ｶﾞｰﾄﾞ用	45	m	1,500	67,500	
複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-二)共	79.7	㎡	1,490	118,753	
複層塗材 E	ﾎﾞｰﾄﾞ面　ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-二)共	0.6	㎡	1,490	894	代価表　0068
壁 繊維混入石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t6+6　LGS面	3.8	㎡	6,710	25,498	代価表　0058
天井 繊維混入石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t6+6　LGS面	0.7	㎡	6,710	4,697	代価表　0059
天井 繊維混入石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t6+6　R面　LGS面	0.7	㎡	6,710	4,697	代価表　0060
床 既存存置部 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	RC・ﾓﾙﾀﾙ面	66.8	㎡	290	19,372	代価表　0017
立上り 既存存置部 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	RC・ﾓﾙﾀﾙ面	7.7	㎡	290	2,233	代価表　0018

女性自立支援センター改修工事　ほほえみ棟　外壁改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り	ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り　Ⅰ類 施ゆう 50角 平 45×45 下地ﾓﾙﾀﾙ共	21.8	㎡	14,200	309,560	代価表　0020
高圧洗浄	床	74.3	㎡	560	41,608	代価表　0062
高圧洗浄	壁	435	㎡	560	243,600	代価表　0021
高圧洗浄	天井	129	㎡	560	72,240	代価表　0022
施工数量調査 (外壁改修)	ﾀｲﾙ・ﾓﾙﾀﾙ塗替改修	570	㎡	350	199,500	
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	801	㎡	290	232,290	
計					12,537,903	

女性自立支援センター改修工事　ほほえみ棟　建具改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【ｱﾙﾐ製建具】						
AW-1 換気小窓付き 引違い窓	W1700×H2180 戸車、ロック付きクレセント、 網張替	26	か所	44,800	1,164,800	
AW-2 引違い窓	W975×H1270 戸車（網戸含）、ｸﾚｾﾝﾄ、網張替	12	か所	34,400	412,800	
AW-2-1 引違い窓	W930×H1270 戸車（網戸含）、ｸﾚｾﾝﾄ、網張替	1	か所	34,400	34,400	
AW-2a 引違い窓	W930×H1270 戸車、ｸﾚｾﾝﾄ、網新設	2	か所	35,700	71,400	
AW-3 引違い窓	W975×H1760 戸車（網戸含）、ｸﾚｾﾝﾄ、網張替	1	か所	34,400	34,400	
AW-6 突出し窓	W580×H760 ﾘﾝｹｰｼﾞﾛｯｸ取替	1	か所	20,800	20,800	
AW-18 ｶﾞﾗｽﾙｰﾊﾞｰ窓	W675×H600 網張替	1	か所	6,500	6,500	
AW-19 引違い窓	W1700×H1270 戸車（網戸含）、ｸﾚｾﾝﾄ、網張替、					

女性自立支援センター改修工事　ほほえみ棟　建具改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
		1	か所	34,400	34,400	
AW-20 2段内倒し下 引違い窓	W1675×H320 戸車（網戸含）、ｸﾚｾﾝﾄ、網張替、	2	か所	46,100	92,200	
AW-24 引違い窓	W975×H510 戸車（網戸含）、ｸﾚｾﾝﾄ、網張替	1	か所	34,400	34,400	
AW-30　2段突き出し下ｶﾞﾗﾘ窓	W975×H1550 下部ｶﾞﾗﾘ部網張替（ｽﾃﾝｱﾐ）	1	か所	16,200	16,200	
小計					1,922,300	
【ｽﾁｰﾙ製建具】						
SD-38 手摺付き 片開きﾌﾗｯｼｭ扉	W645×H900 扉のみ取替　付属金物共、	2	か所	68,900	137,800	
SD-10-1 片開きﾌﾗｯｼｭ扉	W850×H2000 扉のみ取替　付属金物共	1	か所	97,500	97,500	
SD-10-3 片開きﾌﾗｯｼｭ扉	W850×H1910 扉のみ取替　付属金物共	2	か所	98,800	197,600	
小計					432,900	
【その他】						
網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	0.5	㎡	8,220	4,110	
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ　1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	138	㎡	1,900	262,200	
ｶﾞﾗｽ清掃		138	㎡	470	64,860	

女性自立支援センター改修工事　ほほえみ棟　建具改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
目隠しﾌｨﾙﾑ		137	㎡	7,650	1,048,050	代価表　0023
建具ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	ｱﾙﾐ製	137	㎡	520	71,240	代価表　0024
小計					1,450,460	
計					3,805,660	

女性自立支援センター改修工事　ほほえみ棟　塗装改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
DP塗り	鋼製建具面　二級 素地ごしらえ及び下塗り共	16.5	㎡	5,160	85,140	代価表　0026
DP塗り替え	鋼製建具面　二級　RC種・A種 素地ごしらえ及び下塗り共	5.5	㎡	5,010	27,555	代価表　0027
DP塗り替え	ｽﾁｰﾙ面　下地調整共 RB種・A種	1.1	㎡	4,620	5,082	代価表　0028
DP塗り替え	塩ﾋﾞ面　下地調整共	15.2	㎡	4,590	69,768	代価表　0029
ＮＡＤ塗り	壁 成形ｾﾒﾝﾄ板面　工程B種 素地B種	3.2	㎡	770	2,464	代価表　0065
ＮＡＤ塗り	天井 成形ｾﾒﾝﾄ板面　工程B種 素地B種	1.4	㎡	770	1,078	代価表　0066
計					191,087	

女性自立支援センター改修工事　ほほえみ棟　その他

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
室名表示「物干場」		1	か所	1,800	1,800	
室名表示「EV機械室」		1	か所	1,800	1,800	
消防活動用空地説明板	W900 x H650	1	か所	9,600	9,600	
計					13,200	

女性自立支援センター改修工事　ほほえみ棟　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根 ｾﾒﾝﾄ瓦撤去		537	㎡	1,580	848,460	代価表　0030
屋根 木製受け桟撤去		537	㎡	510	273,870	代価表　0031
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去		537	㎡	84	45,108	代価表　0032
樋部 ﾈｯﾄ網撤去	W500×D200×H.00	8	か所	700	5,600	代価表　0035
ｶﾗｰ鉄板撤去	笠木・水切り等撤去　t0.6	49.8	㎡	970	48,306	代価表　0036
ｱﾙﾐ製笠木撤去	笠木・水切り等撤去　t2.0	3.6	㎡	1,110	3,996	代価表　0037
破風板撤去	30×120	24.6	m	510	12,546	代価表　0038
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0.5	㎡	6,110	3,055	
たてどい撤去	VP管 集積共	8.7	m	2,970	25,839	
軒樋撤去	W110	11.6	m	500	5,800	代価表　0040
壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般　集積共	3.8	㎡	1,230	4,674	
天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般 集積共	1.4	㎡	1,540	2,156	
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	22	㎡	1,850	40,700	
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	855	m	640	547,200	
計					1,867,310	

女性自立支援センター改修工事	ほほえみ棟				発生材処理	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
現場発生材運搬	積み込み共	1	式		379,821	別紙 00-0012
現場発生材処分		1	式		272,952	別紙 00-0013
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.2	t	▲51,000	▲10,200	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	0.01	t	▲275,000	▲2,750	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ屑	11.2	kg	▲190	▲2,128	
計					637,695	

女性自立支援センター改修工事	管理棟			直接仮設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落防止器具	各棟共通	1	式		43,200	別紙 00-0001
墜落防止器具	12ヶ月	12	ヶ月	3,600	43,200	
計					43,200	

女性自立支援センター改修工事	管理棟			防水改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ		1	式		666,700	別紙 00-0002
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	777	m	500	388,500	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	126	m	500	63,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	2	m	500	1,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	4.4	m	500	2,200	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	19.2	m	500	9,600	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 20×10	19.1	m	600	11,460	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 10×10	422	m	420	177,240	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10　二重	13.7	m	1,000	13,700	代価表　0015
計					666,700	

女性自立支援センター改修工事　管理棟　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
現場発生材運搬	積み込み共	1	式		855,654	別紙 00-0003
発生材積込み	がれき類　人力	30.2	m3	6,690	202,038	代価表　0048
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	6.4	m3	5,140	32,896	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　がれき類 DID区間有り 60.0km以下	30.2	m3	19,400	585,880	代価表　0049
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材類 DID区間有り 60.0km以下	4.9	m3	5,050	24,745	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　内装材類 DID区間有り 60.0km以下	1.5	m3	6,730	10,095	代価表　0050
計					855,654	
現場発生材処分		1	式		615,072	別紙 00-0004
現場発生材処分	がれき類	30.2	m3	19,400	585,880	
現場発生材処分	木類	4.9	m3	1,000	4,900	
現場発生材処分	ｶﾞﾗｽ類	0.01	m3	29,200	292	
現場発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	1.5	m3	16,000	24,000	
計					615,072	

女性自立支援センター改修工事　あゆみ寮　防水改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ		1	式		451,174	別紙 00-0005
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	541	m	500	270,500	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	140	m	500	70,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	19.2	m	420	8,064	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	19.5	m	500	9,750	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 20×10	29.7	m	600	17,820	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 10×10	107	m	420	44,940	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10　二重	15.2	m	1,000	15,200	代価表　0015
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10　二重	14.9	m	1,000	14,900	代価表　0015
計					451,174	

女性自立支援センター改修工事	あゆみ寮			発生材処理		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
現場発生材運搬	積み込み共	1	式		460,369	別紙 00-0006
発生材積込み	がれき類　人力	16.2	m3	6,690	108,378	代価表　0048
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	3.6	m3	5,140	18,504	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　がれき類 DID区間有り 60.0km以下	16.2	m3	19,400	314,280	代価表　0049
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材類 DID区間有り 60.0km以下	2.7	m3	5,050	13,635	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 10.5km以下	0.07	m3	2,690	188	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　内装材類 DID区間有り 60.0km以下	0.8	m3	6,730	5,384	代価表　0050
計					460,369	

女性自立支援センター改修工事	あゆみ寮			発生材処理		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
現場発生材処分		1	式		331,274	別紙 00-0007
現場発生材処分	がれき類	16.2	m3	19,400	314,280	
現場発生材処分	木類	2.7	m3	1,000	2,700	
現場発生材処分	PB類	0.07	m3	15,000	1,050	
現場発生材処分	ｶﾞﾗｽ類	0.07	m3	29,200	2,044	
現場発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.7	m3	16,000	11,200	
計					331,274	

女性自立支援センター改修工事　のぞみ寮　防水改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ		1	式		347,294	別紙 00-0008
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	407	m	500	203,500	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	77.5	m	500	38,750	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	19.2	m	420	8,064	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	3.8	m	500	1,900	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 20×10	12.1	m	600	7,260	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 10×10	166	m	420	69,720	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10　二重	8.5	m	1,000	8,500	代価表　0015
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10　二重	9.6	m	1,000	9,600	代価表　0015
計					347,294	

女性自立支援センター改修工事　のぞみ寮　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
現場発生材運搬	積み込み共	1	式		326,058	別紙 00-0009
発生材積込み	がれき類　人力	10.8	m3	6,690	72,252	代価表　0048
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	4.3	m3	5,140	22,102	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　がれき類 DID区間有り 60.0km以下	10.8	m3	19,400	209,520	代価表　0049
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材類 DID区間有り 60.0km以下	3.7	m3	5,050	18,685	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 10.5km以下	0.05	m3	2,690	134	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　内装材類 DID区間有り 60.0km以下	0.5	m3	6,730	3,365	代価表　0050
計					326,058	

女性自立支援センター改修工事　のぞみ寮　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
現場発生材処分		1	式		223,138	別紙 00-0010
現場発生材処分	がれき類	10.8	m3	19,400	209,520	
現場発生材処分	木類	3.7	m3	1,000	3,700	
現場発生材処分	PB類	0.05	m3	15,000	750	
現場発生材処分	ｶﾞﾗｽ類	0.04	m3	29,200	1,168	
現場発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.5	m3	16,000	8,000	
計					223,138	

女性自立支援センター改修工事　ほほえみ棟　防水改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ		1	式		409,394	別紙 00-0011
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	394	m	500	197,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	115	m	500	57,500	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	19.2	m	420	8,064	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	0.3	m	500	150	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 20×10	3.4	m	600	2,040	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 10×10	307	m	420	128,940	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10　二重	8	m	1,000	8,000	代価表　0015
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10　二重	7.7	m	1,000	7,700	代価表　0015
計					409,394	

女性自立支援センター改修工事	ほほえみ棟			発生材処理		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
現場発生材運搬	積み込み共	1	式		379,821	別紙 00-0012
発生材積込み	がれき類　人力	13.4	m3	6,690	89,646	代価表　0048
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	2.9	m3	5,140	14,906	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　がれき類 DID区間有り 60.0km以下	13.4	m3	19,400	259,960	代価表　0049
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材類 DID区間有り 60.0km以下	2.2	m3	5,050	11,110	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 10.5km以下	0.06	m3	2,690	161	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　内装材類 DID区間有り 60.0km以下	0.6	m3	6,730	4,038	代価表　0050
計					379,821	

女性自立支援センター改修工事	ほほえみ棟			発生材処理		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
現場発生材処分		1	式		272,952	別紙 00-0013
現場発生材処分	がれき類	13.4	m3	19,400	259,960	
現場発生材処分	木類	2.2	m3	1,000	2,200	
現場発生材処分	PB類	0.06	m3	15,000	900	
現場発生材処分	ｶﾞﾗｽ類	0.01	m3	29,200	292	
現場発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.6	m3	16,000	9,600	
計					272,952	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮囲い ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H1800　ｼｰﾄ張りⅡ類共　6か月	16	か所	7,620	121,920	代価表　0069
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(A) 場内移設	23	か所	1,720	39,560	
仮囲い ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H1800　ｼｰﾄ張りⅡ類共　11か月	23	か所	10,900	250,700	代価表　0070
仮囲い ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ＋単管足場	H1800+700　ｼｰﾄ張りⅠ類・運搬費共 6か月	43	か所	14,500	623,500	代価表　0071
仮囲い ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ＋単管足場	H1800+700　ｼｰﾄ張りⅠ類・運搬費共 5か月	17	か所	13,700	232,900	代価表　0072
単管一本足場	H3000　ｼｰﾄ張りⅠ類・運搬費共 11か月	61.2	㎡	2,640	161,568	代価表　0073
養生敷鉄板	t15　11か月	130	㎡	6,320	821,600	代価表　0074
交通誘導員 交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ利用)	昼間 B － 昼間 B	11 80	人月 人日	317,600 15,800	3,493,600 1,264,000	
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	W5500　6か月	1	か所	50,700	50,700	代価表　0075
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	W6400　11か月	1	か所	83,800	83,800	代価表　0076
揚重機費	25tｸﾚｰﾝ　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共	16	日	49,000	784,000	
消防活動用空地説明板撤去復旧	W900×H650	5	か所	15,000	75,000	
仮設トイレ	水栓式・配管共　11ヶ月	3	か所	88,500	265,500	
計					8,268,348	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	墨出し	屋根	㎡	1			84		代価表 0001
01	墨出し (屋上防水改修)		㎡	1	1	84	84		
	計						84		
	養生(屋根改修)		㎡	1			51		代価表 0002
01	養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	㎡	1	1	51	51		
	計						51		
	整理清掃後片付け (屋根改修)		㎡	1			150		代価表 0003
01	整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	㎡	1	1	150	150		
	計						150		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 6か月	㎡	1			2,900		代価表 0004
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 － －	㎡	1	1	1,300	1,300		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 － －	㎡	1	180	7	1,260		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 － －	㎡	1	1	340	340		
	計						2,900		
	安全手すり (手すり先行方式)	6か月	m	1			910		代価表 0005
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場月 掛払い手間 －	m	1	1	260	260		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場月 供用1日賃料 修理費含む －	m	1	180	3	540		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場月 基本料 修理費含む －	m	1	1	110	110		
	計						910		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	単管抱足場	10m未満 6か月	㎡	1			1,840		代価表 0006
01	単管抱足場	掛払い手間 10m未満 －	㎡	1	1	1,630	1,630		
02	単管抱足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 －	㎡	1	180	1	180		
03	単管抱足場	基本料 修理費含む 10m未満 －	㎡	1	1	37	37		
	計						1,847		
	階段仕上足場	単管 1か月	㎡	1			2,440		代価表 0007
01	内部階段仕上足場	掛払い手間	㎡	1	1	2,110	2,110		
02	内部階段仕上足場	供用1日賃料 修理費含む	㎡	1	30	6	180		
03	内部階段仕上足場	基本料 修理費含む	㎡	1	1	150	150		
	計						2,440		
	仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 1ヶ月	㎡	1			790		代価表 0008
01	内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 －	㎡	1	1	790	790		
	計						790		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	屋根足場	単管 6か月	㎡	1			1,420		代価表 0009
01	単管一本足場	掛払い手間 10m未満 －	㎡	1	1	1,240	1,240		
02	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 －	㎡	1	180	0.88	158.4		
03	単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満 －	㎡	1	1	30	30		
	計						1,428.4		
	養生シート張り	6か月 Ⅰ類	㎡	1			910		代価表 0010
01	養生シート張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間 － －	㎡	1	1	710	710		
02	養生シート張り	防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む － －	㎡	1	170	1	170		
03	養生シート張り	防炎Ⅰ類 基本料 修理費含む － －	㎡	1	1	38	38		
	計						918		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H1800 6か月　運搬費共	か所	1			5,360		代価表　0011
01	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	か所	1	1	1,280	1,280		
02	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 月額損料	か所	1	6	680	4,080		
	計						5,360		
	仮設材運搬 (屋根足場)		m^2	1			63		代価表　0012
01	仮設材運搬 (単管一本足場)		m^2	1	1	63	63		
	計						63		
	高圧洗浄	床防水面	m^2	1			560		代価表　0013
01	高圧洗浄		m^2	1	1.03	550	566.5		
	計						566.5		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高圧洗浄	立上り防水面	m^2	1			560		代価表　0014
01	高圧洗浄		m^2	1	1.03	550	566.5		
	計						566.5		
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10　二重	m	1			1,000		代価表　0015
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1	2	500	1,000		
	計						1,000		
	高圧洗浄	屋根面	m^2	1			560		代価表　0016
01	高圧洗浄	屋根面	m^2	1	1.03	550	566.5		
	計						566.5		
	床 既存存置部 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	RC・ﾓﾙﾀﾙ面	m^2	1			290		代価表　0017
01	床 ⑦RC面ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	RC・ﾓﾙﾀﾙ面	m^2	1	1.03	290	298.7		
	計						298.7		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	立上り 既存存置部 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	RC・ﾓﾙﾀﾙ面	㎡	1			290		代価表 0018
01	立上り ⑦αRC面ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	RC・ﾓﾙﾀﾙ面	㎡	1	1.03	290	298.7		
	計						298.7		
	⑧ｼｰﾄ防水面ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		㎡	1			290		代価表 0019
01	⑧ｼｰﾄ防水面ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ		㎡	1	1.03	290	298.7		
	計						298.7		
	内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り	ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り Ⅰ類 施ゆう 50角 平 45×45 下地ﾓﾙﾀﾙ共	㎡	1			14,200		代価表 0020
01	内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り	ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り Ⅰ類 施ゆう 50角 平 45×45 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	㎡	1	1	11,200	11,200		
02	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 外壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚20	㎡	1	1	3,050	3,050		
	計						14,250		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高圧洗浄	壁	㎡	1			560		代価表 0021
01	高圧洗浄	壁	㎡	1	1.03	550	566.5		
	計						566.5		
	高圧洗浄	天井	㎡	1			560		代価表 0022
01	高圧洗浄	天井	㎡	1	1.03	550	566.5		
	計						566.5		
	目隠しﾌｨﾙﾑ		㎡	1			7,650		代価表 0023
01	目隠しﾌｨﾙﾑ		㎡	1	1.02	7,500	7,650		
	計						7,650		
	建具ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	ｱﾙﾐ製	㎡	1			520		代価表 0024
01	建具ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	ｱﾙﾐ製	㎡	1	1.02	510	520.2		
	計						520.2		

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	建具ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製	㎡	1			520		代価表　0025
01	建具ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製	㎡	1	1.02	510	520.2		
	計						520.2		
	DP塗り	鋼製建具面　1級 素地ごしらえ及び下塗り共	㎡	1			5,160		代価表　0026
01	ＤＰ塗り	鋼製建具面　1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	1	1	1,770	1,770	○	
02	下塗り1	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ2種	L	0.07	1	2,280	159.6	○	
03	下塗り2	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗り	L	0.14	1	1,320	184.8	○	
04	下塗り3	ｴﾎﾟｷｼ樹脂雲母状酸化鉄塗料	L	0.14	1	2,230	312.2	○	
05	塗装工		人	0.051	1.15	27,500	1,612.87	○	
06	素地ごしらえ	鉄鋼面 工程B種	㎡	1	1	240	240		
	その他		式	1	0.22	4,039.47	888.68		
	計						5,168.15		

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	DP塗り替え	鋼製建具面　1級　RC種･A種 素地ごしらえ及び下塗り共	㎡	1			5,010		代価表　0027
01	ＤＰ塗り	鋼製建具面　1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	1	1	1,770	1,770	○	
02	下塗り1	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ2種	L	0.07	1	2,280	159.6	○	
03	下塗り2	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗り	L	0.14	1	1,320	184.8	○	
04	下塗り3	ｴﾎﾟｷｼ樹脂雲母状酸化鉄塗料	L	0.14	1	2,230	312.2	○	
05	塗装工		人	0.051	1.15	27,500	1,612.87	○	
06	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	㎡	1	1	87	87		
	その他		式	1	0.22	4,039.47	888.68		
	計						5,015.15		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	DP塗り替え	ｽﾁｰﾙ面　下地調整共 RB種･A種	㎡	1			4,620		代価表　0028
01	ＤＰ塗り	鉄鋼　　1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	1	1	1,770	1,770		
02	下塗り1	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ2種	L	0.07	1	2,280	159.6	○	
03	下塗り2	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗り	L	0.14	1	1,320	184.8	○	
04	下塗り3	ｴﾎﾟｷｼ樹脂雲母状酸化鉄塗料	L	0.14	1	2,230	312.2	○	
05	塗装工		人	0.051	1.15	27,500	1,612.87	○	
06	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	㎡	1	1	87	87		
	その他		式	1	0.22	2,269.47	499.28		
	計						4,625.75		

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	DP塗り替え	塩ﾋﾞ面　下地調整共	㎡	1			4,590		代価表　0029
01	ＤＰ塗り	鉄鋼　　1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	1	1	1,770	1,770		
02	下塗り1	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ2種	L	0.07	1	2,280	159.6	○	
03	下塗り2	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗り	L	0.14	1	1,320	184.8	○	
04	下塗り3	ｴﾎﾟｷｼ樹脂雲母状酸化鉄塗料	L	0.14	1	2,230	312.2	○	
05	塗装工		人	0.051	1.15	27,500	1,612.87	○	
06	下地調整 改修仕様	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 RC種(塗替え面)	㎡	1	1	60	60		
	その他		式	1	0.22	2,269.47	499.28		
	計						4,598.75		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　　額	率対象	備　　考
	屋根 ｾﾒﾝﾄ瓦撤去		㎡	1			1,580		代価表　0030
01	屋根ふき工		人	0.015	1.15	24,500	422.62	○	
02	普通作業員		人	0.036	1.15	20,500	848.7	○	
	その他		式	1	0.25	1,271.32	317.83		
	計						1,589.15		
	屋根 木製受け桟撤去		㎡	1			510		代価表　0031
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	510	510		
	計						510		
	ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去		㎡	1			84		代価表　0032
01	屋根ふき工		人	0.0024	1.15	24,500	67.62	○	
	その他		式	1	0.25	67.62	16.9		
	計						84.52		

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　　額	率対象	備　　考
	屋根 ｶﾗｰ鉄板葺き撤去	t0.6	㎡	1			970		代価表　0033
01	板金工		人	0.024	1.15	24,500	676.2	○	
02	普通作業員		人	0.0045	1.15	20,500	106.08	○	
	その他		式	1	0.25	782.28	195.57		
	計						977.85		
	点字ﾀｲﾙ撤去	300×300	㎡	1			1,020		代価表　0034
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	㎡	1	1	1,020	1,020		
	計						1,020		
	樋部 ﾈｯﾄ網撤去	W500×D200×H100	か所	1			700		代価表　0035
01	屋根ふき工		人	0.02	1.15	24,500	563.5	○	
	その他		式	1	0.25	563.5	140.87		
	計						704.37		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶﾗｰ鉄板撤去	笠木・水切り等撤去　t0.6	㎡	1			970		代価表　0036
01	板金工		人	0.024	1.15	24,500	676.2	○	
02	普通作業員		人	0.0045	1.15	20,500	106.08	○	
	その他		式	1	0.25	782.28	195.57		
	計						977.85		
	ｱﾙﾐ製笠木撤去	笠木・水切り等撤去　t2.0	㎡	1			1,110		代価表　0037
01	ｱﾙﾐ製笠木撤去		m	1	1	550	550		
02	板金工		人	0.0135	1.15	24,500	380.36	○	
03	普通作業員		人	0.003	1.15	20,500	70.72	○	
	その他		式	1	0.25	451.08	112.77		
	計						1,113.85		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	破風板撤去	30×120	m	1			510		代価表　0038
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	510	510		
	計						510		
	ｽﾃﾝﾚｽ板撤去	t1.0	㎡	1			1,850		代価表　0039
01	板金工		人	0.045	1.15	24,500	1,267.87	○	
02	普通作業員		人	0.009	1.15	20,500	212.17	○	
	その他		式	1	0.25	1,480.04	370.01		
	計						1,850.05		
	軒樋撤去	W110	m	1			500		代価表　0040
01	板金工		人	0.0144	1.15	24,500	405.72	○	
	その他		式	1	0.25	405.72	101.43		
	計						507.15		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軒樋金属製撤去	銅製　W100	m	1			1,580		代価表　0041
01	板金工		人	0.045	1.15	24,500	1,267.87	○	
	その他		式	1	0.25	1,267.87	316.96		
	計						1,584.83		
	植込み客土		m3	1			13,300		代価表　0042
01	植込み客土		m3	1	1.03	13,000	13,390		
	計						13,390		
	樹木撤去復旧 高木	幹周 20～25cm未満 撤去→仮植え→撤去→復旧	本	1			52,200		代価表　0043
01	掘取り(高木)	幹周 15～25cm未満 根巻き有り	本	1	2	11,300	22,600		
02	植付け（高木） 標準図4-1	幹周 20～25cm未満 改良仕様A	本	1	2	14,800	29,600		
	計						52,200		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	樹木枝払い手間 高木	幹周15～25cm未満 人力	本	1			1,890		代価表　0044
01	伐採	幹周15～25cm未満 人力	本	1	1	1,890	1,890		
	計						1,890		
	樹木撤去復旧 中木	樹高 200～250cm未満 撤去→仮植え→撤去→復旧	本	1			20,600		代価表　0045
01	掘取り(中低木)	樹高 200～300cm未満 根巻き有り	本	1	2	6,970	13,940		
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 200～250cm未満 改良仕様A	本	1	2	3,340	6,680		
	計						20,620		
	樹木枝払い手間 中木	幹周15cm未満　　人力	本	1			880		代価表　0046
01	伐採	幹周15cm未満　　人力	本	1	1	880	880		
	計						880		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	樹木撤去復旧 低木	樹高 50cm未満 撤去→仮植え→撤去→復旧	本	1			2,680		代価表 0047
01	掘取り(中低木)	樹高 50cm未満 根巻き有り	本	1	2	1,040	2,080		
02	植付け (低木) 標準図4-1	樹高 30～50cm未満 改良仕様A	本	1	2	300	600		
	計						2,680		
	発生材積込み	がれき類 人力	m3	1			6,690		代価表 0048
01	発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力	m3	1	1	6,690	6,690		
	計						6,690		
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 がれき類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			19,400		代価表 0049
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	19,400	19,400		
	計						19,400		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 内装材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			6,730		代価表 0050
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	6,730	6,730		
	計						6,730		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 5か月	㎡	1			2,690		代価表 0051
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 － －	㎡	1	1	1,300	1,300		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 － －	㎡	1	150	7	1,050		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 － －	㎡	1	1	340	340		
	計						2,690		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場月 5か月	m	1			820		代価表 0052
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場月 掛払い手間 －	m	1	1	260	260		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場月 供用1日賃料 修理費含む －	m	1	150	3	450		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場月 基本料 修理費含む －	m	1	1	110	110		
	計						820		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	単管抱足場	10m未満 5か月	㎡	1			1,810		代価表 0053
01	単管抱足場	掛払い手間 10m未満	㎡	1	1	1,630	1,630		
02	単管抱足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 −	㎡	1	150	1	150		
03	単管抱足場	基本料 修理費含む 10m未満 −	㎡	1	1	37	37		
	計						1,817		
	屋根足場	単管 5か月	㎡	1			1,400		代価表 0054
01	単管一本足場	掛払い手間 10m未満 −	㎡	1	1	1,240	1,240		
02	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 −	㎡	1	150	0.88	132		
03	単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満 −	㎡	1	1	30	30		
	計						1,402		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	養生シート張り	5か月 Ⅰ類	㎡	1			880		代価表 0055
01	養生シート張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間 −	㎡	1	1	710	710		
02	養生シート張り	防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む −	㎡	1	140	1	140		
03	養生シート張り	防炎Ⅰ類 基本料 修理費含む −	㎡	1	1	38	38		
	計						888		
	ネット状養生シート張り	5か月 Ⅰ類	㎡	1			750		代価表 0056
01	ネット状養生シート張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間 −	㎡	1	1	580	580		
02	ネット状養生シート張り	防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む −	㎡	1	140	1	140		
03	ネット状養生シート張り	防炎Ⅰ類 基本料 修理費含む −	㎡	1	1	36	36		
	計						756		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H1800 5か月　運搬費共	か所	1			4,680		代価表　0057
01	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	か所	1	1	1,280	1,280		
02	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 月額損料	か所	1	5	680	3,400		
	計						4,680		
	壁 繊維混入石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t6+6　LGS面	㎡	1			6,710		代価表　0058
01	繊維混入石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t6+t6	㎡	1	2	1,440	2,880	○	
02	内装工		人	0.05	1.15	26,700	1,535.25	○	
03	内装工		人	0.04	1.15	26,700	1,228.2	○	
	その他		式	1	0.19	5,643.45	1,072.25		
	計						6,715.7		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井 繊維混入石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t6+6　LGS面	㎡	1			6,710		代価表　0059
01	繊維混入石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t6+t6	㎡	1	2	1,440	2,880	○	
02	内装工		人	0.05	1.15	26,700	1,535.25	○	
03	内装工		人	0.04	1.15	26,700	1,228.2	○	
	その他		式	1	0.19	5,643.45	1,072.25		
	計						6,715.7		
	天井 繊維混入石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t6+6　R面　LGS面	㎡	1			6,710		代価表　0060
01	繊維混入石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t6+t6	㎡	1	2	1,440	2,880	○	
02	内装工		人	0.05	1.15	26,700	1,535.25	○	
03	内装工		人	0.04	1.15	26,700	1,228.2	○	
	その他		式	1	0.19	5,643.45	1,072.25		
	計						6,715.7		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	門扉 ｱｸﾘﾙ板（乳白）	t5	㎡	1			11,700		代価表 0061
01	ｱｸﾘﾙ板（乳白）	t5	㎡	1	1	7,700	7,700	○	
02	ｶﾞﾗｽ工		人	0.09	1	24,400	2,196	○	
	その他		式	1	0.19	9,896	1,880.24		
	計						11,776.24		
	高圧洗浄	床	㎡	1			560		代価表 0062
01	高圧洗浄	床	㎡	1	1.03	550	566.5		
	計						566.5		
	2-UE塗り替え	鋼製建具面 RC種・A種 素地ごしらえ及び下塗り共	㎡	1			2,160		代価表 0063
01	ＤＰ塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	1	1	1,770	1,770		
02	錆止め塗料塗り 改修仕様	鋼製建具面(屋内) 工程B種 水系さび止め 現場1回塗り 下地別途(塗替え面)	㎡	1	1	310	310		
03	下地調整 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 RB種(塗替え面)	㎡	1	1	87	87		
	計						2,167		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｸﾘﾙ板撤去	集積共	㎡	1			6,110		代価表 0064
01	ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	㎡	1	1	6,110	6,110		
	計						6,110		
	ＮＡＤ塗り	壁 成形ｾﾒﾝﾄ板面 工程B種 素地B種	㎡	1			770		代価表 0065
01	ＮＡＤ塗り	成形ｾﾒﾝﾄ板面 工程B種 素地B種	㎡	1	1	770	770		
	計						770		
	ＮＡＤ塗り	天井 成形ｾﾒﾝﾄ板面 工程B種 素地B種	㎡	1			770		代価表 0066
01	ＮＡＤ塗り	成形ｾﾒﾝﾄ板面 工程B種 素地B種	㎡	1	1	770	770		
	計						770		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	6か月　Ⅰ類	㎡	1			780		代価表　0067
01	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間　－	㎡	1	1	580	580		
02	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む　－	㎡	1	170	1	170		
03	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 基本料 修理費含む　－	㎡	1	1	36	36		
	計						786		
	複層塗材 E	ﾎﾞｰﾄﾞ面　ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	㎡	1			1,490		代価表　0068
01	複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	㎡	1	1	1,490	1,490		
	計						1,490		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲い ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H1800　ｼｰﾄ張りⅡ類共　6か月	か所	1			7,620		代価表　0069
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(A) 定額損料	か所	1	1	2,370	2,370		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(A) 月額損料	か所	1	6	630	3,780		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間　－	㎡	1.62	1	710	1,150.2		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む　－	㎡	1.62	180	0.87	253.69		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む　－	㎡	1.62	1	36	58.32		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1.62	1	7	11.34		
	計						7,623.55		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲い ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H1800 シート張りⅡ類共 11か月	か所	1			10,900		代価表 0070
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	1	1	2,370	2,370		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	1	11	630	6,930		
03	養生シート張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間 -	㎡	1.62	1	710	1,150.2		
04	養生シート張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む -	㎡	1.62	330	0.87	465.1		
05	養生シート張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む -	㎡	1.62	1	36	58.32		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	1.62	1	7	11.34		
	計						10,984.96		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲い ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ＋単管 足場	H1800+700 シート張りⅠ類・運搬費共 6か月	か所	1			14,500		代価表 0071
01	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	か所	1	1	1,280	1,280		
02	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 月額損料	か所	1	6	680	4,080		
03	単管一本足場	6か月 運搬費共 合板足場板除く	㎡	4.5	1	1,450	6,525		代価表 0077
04	養生シート張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間 -	㎡	2.88	1	710	2,044.8		
05	養生シート張り	防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	㎡	2.88	180	1	518.4		
06	養生シート張り	防炎Ⅰ類 基本料 修理費含む -	㎡	2.88	1	38	109.44		
07	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	2.88	1	7	20.16		
	計						14,577.8		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲い ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ＋単管 足場	H1800+700 ｼｰﾄ張り Ⅰ類・運搬費共 5か月	か所	1			13,700		代価表 0072
01	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	か所	1	1	1,280	1,280		
02	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 月額損料	か所	1	5	680	3,400		
03	単管一本足場	5か月 運搬費共 合板足場板除く	㎡	4.5	1	1,430	6,435		代価表 0078
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間 －	㎡	2.88	1	710	2,044.8		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む －	㎡	2.88	150	1	432		
06	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 基本料 修理費含む －	㎡	2.88	1	38	109.44		
07	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	2.88	1	7	20.16		
	計						13,721.4		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	単管一本足場	H3000 ｼｰﾄ張り Ⅰ類・運搬費共 11か月	㎡	1			2,640		代価表 0073
01	単管一本足場	掛払い手間 10m未満 －	㎡	1	1	1,240	1,240		
02	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 －	㎡	1	330	0.88	290.4		
03	単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満 －	㎡	1	1	30	30		
04	合板足場板	11ヶ月	枚	▲0.028	1	2,300	▲64.4		代価表 0081
05	仮設材運搬 (単管一本足場)		㎡	1	1	63	63		
06	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間 －	㎡	1	1	710	710		
07	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む －	㎡	1	330	1	330		
08	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 基本料 修理費含む －	㎡	1	1	38	38		
09	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	7	7		
	計						2,644		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　　額	率対象	備　　考
	養生敷鉄板	t15　11か月	㎡	1			6,320		代価表　0074
01	養生敷鉄板	厚16 月額損料	㎡	1	11	460	5,060		
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	㎡	1	1	1,260	1,260		
	計						6,320		
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	W5500　6か月	か所	1			50,700		代価表　0075
01	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W5.4 両引き 定額損料	か所	1	1	18,600	18,600		
02	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W5.4 両引き 月額損料	か所	1	6	5,350	32,100		
	計						50,700		
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	W6400　11か月	か所	1			83,800		代価表　0076
01	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W6.3 両引き 定額損料	か所	1	1	21,500	21,500		
02	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W6.3 両引き 月額損料	か所	1	11	5,670	62,370		
	計						83,870		

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　　額	率対象	備　　考
	単管一本足場	6か月　運搬費共 合板足場板除く	㎡	1			1,450		代価表　0077
01	単管一本足場	掛払い手間 10m未満　－	㎡	1	1	1,240	1,240		
02	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満　－	㎡	1	180	0.88	158.4		
03	単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満　－	㎡	1	1	30	30		
04	合板足場板	6ヶ月	枚	▲0.028	1	1,310	▲36.68		代価表　0079
05	仮設材運搬 (単管一本足場)		㎡	1	1	63	63		
	計						1,454.72		
	単管一本足場	5か月　運搬費共 合板足場板除く	㎡	1			1,430		代価表　0078
01	単管一本足場	掛払い手間 10m未満　－	㎡	1	1	1,240	1,240		
02	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満　－	㎡	1	150	0.88	132		
03	単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満　－	㎡	1	1	30	30		
04	合板足場板	5ヶ月	枚	▲0.028	1	1,110	▲31.08		代価表　0080
05	仮設材運搬 (単管一本足場)		㎡	1	1	63	63		
	計						1,433.92		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	合板足場板	11ヶ月	枚	1			2,300		代価表 0081
01	合板足場板	賃料	枚	1	330	6.6	2,178		
02	合板足場板	基本料	枚	1	1	128	128		
	計						2,306		
	合板足場板	5ヶ月	枚	1			1,110		代価表 0080
01	合板足場板	賃料	枚	1	150	6.6	990		
02	合板足場板	基本料	枚	1	1	128	128		
	計						1,118		
	合板足場板	6ヶ月	枚	1			1,310		代価表 0079
01	合板足場板	賃料	枚	1	180	6.6	1,188		
02	合板足場板	基本料	枚	1	1	128	128		
	計						1,316		

○は「その他」の率対象