文書番号：公建般第1178号

契 約 番 号 ： R4(2022-10-4154)

令　和　4　年　5　月　17　日

設計工事第二グループ

工 事 名 称 大阪府立弥生文化博物館外壁その他改修工事

総工事費 ￥１９７，７１４，０００

工事価格 ￥１７９，７４０，０００

工 事 概 要 （工事場所：和泉市池上町四丁目　　）

改修工事一式

外壁改修工事	3,544 ㎡
屋根改修工事	1,138 ㎡
外部建具改修工事	32 箇所
防水改修工事	263 ㎡

【既存施設概要】
RC造　地上2階建地下1階　延べ面積　4,001㎡

公　告　日　R4.5.26

入札書の開札日　R4.6.16

(工期)約　7.9　ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日　～　R5.2.28	

NO.　1　　大　阪　府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)	備　考
1, 直接工事費				
［1］　建築改修工事	一式	138,294,924		
［2］	一式			
［3］	一式			
［4］	一式			
［5］	一式			
［6］	一式			
小　計			138,294,924	
2. 共通費				
共通仮設費	一式	8,014,956		
現場管理費	一式	13,444,913		経費率　合計
一般管理費等	一式	19,985,207		25.34% （契約保証費率除く）
小　計			41,445,076	
3. 工事価格　（1＋2）			179,740,000	
4. 消費税相当額	一式		17,974,000	税率10%
5. 総工事費　（3＋4）			197,714,000	

［1］　共 通 仮 設 費

A、　すべての直接工事費	138,294,924	○ A'に対する共通仮設費率	
A'、　率算定の直接工事費	138,125,808	α	3.76%
（建築直工-D-ロ-ハ）			

		○ Bに対する共通仮設費	
			B × α
B、一般工事の直接工事費	138,125,808	B'	5,193,530
（建築直工-C-D'-E'）			

			○ Cに対する共通仮設費	
C、鉄骨工事の直接工事費		鉄骨工事に対する補正率		C × α × 補正率
（建て方用揚重機械器具を除く）	0	0.9	C'	0

共通仮設費対象外		
D、処　分　費　等（建築のみ）	169,116	（一般管理費等のみ対象）
イ　リース料	0	（一般管理費等のみ対象）
ロ　工事排水料金	0	（共通費対象外）
ハ　各種負担金	0	（共通費対象外）
ニ　申請費（建築）	0	（現場管理費、一般管理費等対象。ただし、率にかける額には含まない）
D'　処分費等+イ+ロ+ハ+ニ	169,116	

E、　一般建築その他工事

	名　称	単 位	金　額			
い	杭 工 事	一式	0			
ろ	造 園 工 事	一式	0			
は	舗 装 工 事	一式	0			
に	撤 去 工 事	一式	0			
ほ	設 備 工 事	一式	－	（別途計上）		
へ	特殊な室内装備品（家具・書架及び実験台類）	一式	0			
と	そ の 他	一式	0	その他工事に対する共通仮設費率	○ Eに対する共通仮設費率	
	い ～ へ の計	E'	0	1%		E' × 率
					E"	0

F、共通仮設費のその他積上げ部分

	単 位	金　額
（1）　共通仮設費積上分	一式	2,821,426
（2）　その他積上げ（ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ費等）	一式	0
		(1)～(2)の計
	F'	2,821,426

G、（B'＋C'＋E"＋F'）　　**共通仮設費　8,014,956**

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

H、　率算定の純工事費
（A’ ＋ G）　146,140,764

● Hに対する現場管理費率
β　9.11%

I、　一般工事の純工事費
（B ＋ B’）　143,319,338

● Iに対する現場管理費率
β ×1.01（法定外の保険料等の補正
β^2　9.20%

● Iに対する現場管理費
I × β^2
I’　13,185,379

J、鉄骨工事の純工事費
（建て方用揚重機械器具費を除く）
（C ＋ C’）　0

鉄骨工事に対する補正率　1.0

● Jに対する現場管理費率
β ×1.01（法定外の保険料等の補正）×補正率
β^2　9.20%

● Jに対する現場管理費
J× β^2 ×補正率
J’　0

K、その他工事の純工事費及び申請費
（E’ ＋ E” ＋ 二）　0

その他工事及び申請費に対する現場管理費率　2%

● Kに対する現場管理費
K × 率
K’　0

L、共通仮設費の
その他積上げ部分　2,821,426

内処分費　400

● Lに対する現場管理費
L × β^2
L’　259,534

M、現場管理費のその他積上げ部分

		単 位	金 額
（1）	その他積上げ　内 訳 別 紙	一式	0
		計	
		M’	0

N、（I’＋M’＋J’＋K’+L’）　現 場 管 理 費　13,444,913

O、　一般工事の工事原価
（I ＋ I’）　156,504,717

P、　鉄骨工事の工事原価
（J ＋ J’）　0

Q、その他工事及び申請費の工事原価
K ＋ K’　0

Q’設備工事原価
0

R、共通仮設費のその他積上げ工事原価
（L ＋ L’）　3,080,960

S、一般管理費等のその他積上げ部分

		単 位	金 額
（1）その他積上げ	内 訳 別 紙	一式	0
		計	
		S’	0

T、率計算の工事原価
O＋P＋Q＋Q’＋R＋M’+D+　159,754,793

◎ Tに対する一般管理費等率
γ　12.47%

T’ 率に掛ける工事原価（ T － 申請費の工事原価 ）　159,754,793

U、契約保証費
※　必要有り

一般管理費等の補正値　0.04%

◎ T’ × 補正値
U’　63,901

V、T’ × γ ＋ S’ ＋ U’　一 般 管 理 費 等　19,985,323

数値処理　−116

数値処理後小計　一 般 管 理 費 等　19,985,207

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
博物館改修	1	式	138,294,924	
計			138,294,924	

博物館改修

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	14,529,115	
防水改修	1	式	8,186,468	
屋根改修	1	式	44,358,571	
外壁改修	1	式	53,265,847	
建具改修	1	式	15,623,710	
内装改修	1	式	323,859	
塗装改修	1	式	1,996,711	
躯体改修	1	式	859,449	
発生材処理	1	式	▲848,806	
計			138,294,924	

博物館改修　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	188	㎡	51	9,588	
養生(外壁改修)		595	㎡	380	226,100	
養生(内部改修)	複合改修	6.6	㎡	280	1,848	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	188	㎡	150	28,200	
整理清掃後片付け (外壁改修)		595	㎡	1,210	719,950	
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	6.6	㎡	930	6,138	
外部仕上足場 (改修)	脚立足場 階高4.0m以下	262	㎡	790	206,980	代価表　0001
外部棚足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 10日	53.9	㎡	6,040	325,556	代価表　0002
階段足場	10日	27.4	㎡	2,440	66,856	代価表　0003
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 22m未満 －　4か月	3,240	㎡	2,940	9,525,600	代価表　0004
養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用	3.5	m	6,280	21,980	代価表　0005
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類	3,240	㎡	720	2,332,800	代価表　0006
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	262	㎡	87	22,794	
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	53.9	㎡	940	50,666	
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		27.4	㎡	310	8,494	

建築工事　細目別内訳

博物館改修　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	3,240	㎡	280	907,200	
仮設材運搬 (養生防護棚)	枠組本足場用	3.5	m	710	2,485	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		3,240	㎡	7	22,680	
墜落防止用器具費	建築改修用	12	か月	3,600	43,200	
計					14,529,115	

博物館改修		防水改修			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床清掃		143	㎡	310	44,330	
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去	立上り部 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	50.2	㎡	3,310	166,162	
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去	平場部（ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端） ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	12	㎡	2,550	30,600	
ｼｰﾄ防水撤去	立上り部	8.7	㎡	2,970	25,839	
ｼｰﾄ防水撤去	平場部（断熱材共）	22.9	㎡	4,250	97,325	
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去	縦落し （ｱｽﾌｧﾙﾄ防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ部）	2	か所	5,100	10,200	
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去	横引き （ｱｽﾌｧﾙﾄ防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ・ｼｰﾄ防水部 ）	4	か所	5,100	20,400	
ｱﾙﾐ笠木撤去	W400	16	m	2,100	33,600	
ｱﾙﾐ笠木撤去	W380	3.5	m	2,380	8,330	
ｱﾙﾐ笠木撤去	W680	23.2	m	2,380	55,216	
ｱﾙﾐ笠木撤去	W350	19.9	m	2,380	47,362	
ｱﾙﾐ笠木撤去	W480	5.3	m	2,380	12,614	
ｱﾙﾐ水切り撤去	90×30	54.3	m	910	49,413	
ｼｰﾄ防水押え金物撤去	L=90	4.4	m	910	4,004	
ｼｰﾄ防水押え金物撤去	L=30	19.4	m	910	17,654	

建築工事　細目別内訳

博物館改修		防水改修			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾃﾝﾚｽ防水撤去	t=0.4 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ共	26.2	㎡	6,790	177,898	
たてどい撤去	鋼管　集積共	3.2	m	5,950	19,040	
ｽﾃﾝﾚｽ軒樋撤去	W220　H180	8.3	m	4,550	37,765	
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	3,555	m	640	2,275,200	
計					3,132,952	

博物館改修	防水改修			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存ｺﾝｸﾘｰﾄ部目地処理	既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ部	100	㎡	1,190	119,000	
樹脂入ﾓﾙﾀﾙ薄塗工法	t=3.0	91.3	㎡	1,420	129,646	代価表　0007
ｼｰﾄ防水	絶縁工法　t=1.5 平場 下地調整別途	150	㎡	7,980	1,197,000	
ｼｰﾄ防水	接着工法　t=1.5 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 下地調整別途	28.4	㎡	6,370	180,908	
ｼｰﾄ防水	接着工法　t=1.5 立上り 下地調整別途	62.9	㎡	6,370	400,673	
ｱﾙﾐ水切り	90×30 ｼｰﾘﾝｸﾞ共（10×10程度）	66.4	m	3,570	237,048	
水切り金物	塩ﾋﾞ製被覆鋼板 70×45×10	74.3	m	3,910	290,513	
防水押え金物	塩ﾋﾞ製被覆鋼板　立上り 55×10 ｼｰﾘﾝｸﾞ共（10×10程度）	66.4	m	3,310	219,784	
防水押え金物	塩ﾋﾞ製被覆鋼板　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 50×15	43.9	m	3,820	167,698	
防水押え金物	塩ﾋﾞ製被覆鋼板　側溝部 50×10	54.3	m	2,380	129,234	
防水押え金物	塩ﾋﾞ製被覆鋼板　ｺｰﾅｰ部 W=50	262	m	1,910	500,420	
脱気筒	ｽﾃﾝﾚｽ製	2	か所	11,900	23,800	
改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ	縦落し	2	か所	16,600	33,200	
改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ	横引き	4	か所	19,200	76,800	
塗膜防水 (X-2)	平場	9.4	㎡	11,300	106,220	

建築工事　細目別内訳

博物館改修	防水改修			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塗膜防水 (X-2)	立上り	7.5	㎡	11,000	82,500	
ｼｰﾘﾝｸﾞ充填	MS-2 ｱﾙﾐ笠木W350部分	2	か所	4,250	8,500	
ｼｰﾘﾝｸﾞ充填	MS-2 ｱﾙﾐ笠木W640部分	1	か所	5,100	5,100	
塩ビ角樋	150×150	8.3	m	4,820	40,006	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	3.2	m	3,880	12,416	
ｽﾃﾝﾚｽｱﾝｸﾞﾙ	L-75×75×6	3.2	m	23,400	74,880	
階段天端 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ　X-2　ﾓﾙﾀﾙ面	5.5	㎡	4,960	27,280	代価表　0008
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 10×10	121	m	420	50,820	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	20.8	m	420	8,736	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	310	m	500	155,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	6.8	m	480	3,264	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 20×10	13.4	m	600	8,040	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	61.3	m	420	25,746	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	333	m	420	139,860	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 10×10	27.4	m	420	11,508	

建築工事　細目別内訳

博物館改修	防水改修			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 10×10	24.9	m	420	10,458	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 10×10	803	m	420	337,260	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	555	m	420	233,100	
計					5,046,418	

建築工事　細目別内訳

博物館改修	防水改修			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	16.9	m	420	7,098	
計					7,098	

建築工事　細目別内訳

博物館改修　屋根改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一文字葺き撤去	ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ　t=0.4 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ・水切り・分水盤 唐草共	890	㎡	6,300	5,607,000	
縦葺き撤去	ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ　t=0.4 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ・木毛板t-20 金属複合ﾀﾙｷ・水切り・唐草共	248	㎡	6,790	1,683,920	
軒樋撤去	ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ　t=0.4 ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ共	33.3	m	4,550	151,515	
計					7,442,435	

建築工事　細目別内訳

博物館改修　屋根改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一文字葺	ｶﾗｰｱﾙﾐ　t=0.7 裏張り：発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　t=4.0共	890	㎡	24,500	21,805,000	
縦葺	ｶﾗｰｱﾙﾐ　t=0.7 裏張り：発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　t=4.0共	248	㎡	17,200	4,265,600	
改良ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ　t=1.0	一文字葺部分	890	㎡	2,380	2,118,200	
改良ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ　t=1.0	縦葺部分	248	㎡	2,380	590,240	
硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板 t=25	縦葺部分	248	㎡	5,810	1,440,880	
鉄骨下地 (錆止め塗装加工)	母屋□60*60*2.3@606 脚部　L-75×75×6 金属拡張系ｱﾝｶｰM10共	248	㎡	4,740	1,175,520	
軒先唐草水切①	最下端部分 ｶﾗｰｱﾙﾐ　t=0.7	109	m	7,350	801,150	
軒先唐草水切②	一文字葺と縦葺取合い部分 ｶﾗｰｱﾙﾐ　t=0.7	109	m	7,560	824,040	
軒先面戸	縦葺部分 ｶﾗｰｱﾙﾐ	109	m	3,080	335,720	
雨押え	軒樋部分 ｶﾗｰｱﾙﾐ　t=0.7	33.3	m	9,800	326,340	
軒樋取合い水切り①	軒樋取合い下部 ｶﾗｰｱﾙﾐ　t=0.7	33.3	m	5,320	177,156	
軒樋取合い水切り②	軒樋取合い上部・側面部 ｶﾗｰｱﾙﾐ　t=0.7	35.3	m	3,220	113,666	
ｹﾗﾊﾞ唐草水切り①	一文字葺部分 ｶﾗｰｱﾙﾐ　t=0.7	65.4	m	7,560	494,424	
ｹﾗﾊﾞ唐草水切り②	縦葺部分 ｶﾗｰｱﾙﾐ　t=0.7	18.1	m	4,900	88,690	
分水盤	ｶﾗｰｱﾙﾐ　t=0.7	9.5	m	17,100	162,450	

博物館改修	屋根改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軒樋	耐酸被覆鋼板　t=0.6 糸幅　1000 ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ共	33.3	m	15,400	512,820	
壁薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 厚5 既調合品	1,138	㎡	1,480	1,684,240	
計					36,916,136	

建築工事　細目別内訳

博物館改修	外壁改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁下地調整材部ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材撤去	集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法	75.7	m	4,800	363,360	
同上養生費	外壁下地調整材 75.7m	1	式		180,000	
撤去材運搬	外壁下地調整材 アスベスト含有材	1	式		42,000	
現場発生材処分	外壁下地調整材 アスベスト含有材	1	式		30,000	
たてどい撤去	鋼管 集積共	33.9	m	5,950	201,705	
たてどい撤去	VP管 集積共	10.5	m	2,970	31,185	
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜	72	m	1,010	72,720	
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	4.3	㎡	4,280	18,404	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	12.1	㎡	1,020	12,342	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	10.2	㎡	2,820	28,764	
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ 階段踏み面改修撤去	PLt4.5 W300～W100 L1050程度 裏あて込み	5	か所	540	2,700	代価表　0009
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ 階段踊り場改修撤去	PLt4.5 W1325 L1200 撤去共	1	か所	2,010	2,010	代価表　0010
排水管撤去	径100	0.6	m	2,970	1,782	代価表　0011
ｽﾃﾝﾚｽ水切り撤去		3.1	m	150	465	代価表　0012
ｽﾃﾝﾚｽ製見切り撤去		7.7	m	150	1,155	代価表　0013

博物館改修	外壁改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾃﾝﾚｽ製庇撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製t1.5 L2750　D800　t110	2	か所	1,410	2,820	代価表　0014
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板撤去	t60　積込み共	2	枚	320	640	代価表　0015
会所ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去		2	枚	130	260	代価表　0016
計					992,312	

建築工事　細目別内訳

博物館改修	外壁改修			外壁		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【石】						
壁 結晶化ｶﾞﾗｽ水洗い	900×1200	165	㎡	160	26,400	代価表　0017
壁 御影石・大理石 水洗い	900×1200	373	㎡	160	59,680	代価表　0018
石張り部補修 ピン併用樹脂注入 工法	644枚（391㎡）	1	式		24,450,000	
軒天 ＧＲＣ水洗い		216	㎡	160	34,560	代価表　0019
軒天 石貼り水洗い		157	㎡	160	25,120	代価表　0020
【ﾀｲﾙ】						
外装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り	ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り　Ⅰ類 施ゆう 50角 平 45×45 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	9.9	㎡	11,200	110,880	
化粧目地ﾓﾙﾀﾙ詰め		9.9	㎡	4,340	42,966	代価表　0021
階段床 ﾀｲﾙ酸洗い		42	㎡	300	12,600	代価表　0022
壁 ﾀｲﾙ水洗い	150･50角	1,324	㎡	160	211,840	代価表　0023
ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂ｸﾘｱｰ 工法	ﾀｲﾙ面 ローラー工法	1,246	㎡	13,700	17,070,200	
ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂ｸﾘｱｰ 工法	ﾀｲﾙ面（デザインタイル部） ローラー・刷毛引き併用工法	77.1	㎡	15,900	1,225,890	
ﾀｲﾙ外壁調査		1,324	㎡	350	463,400	代価表　0024
【屋根】						

博物館改修	外壁改修			外壁		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径100	10.5	m	5,190	54,495	
SUS管樋	径100　L33.9m	1	式		761,700	
【金属】						
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ 階段踏み面改修	PLt4.5 W300～W100 L1050程度	5	か所	19,500	97,500	
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ 階段踊り場改修	PLt4.5 W1325 L1200	1	か所	61,700	61,700	
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ 階段裏あて鉄板	PLt4.5(100×200)	10	か所	3,570	35,700	
開口閉鎖部 ｽﾃﾝﾚｽ見切り	SUS304 HL35×10 L=1.49m	2	か所	57,600	115,200	
開口閉鎖部 ｽﾃﾝﾚｽ見切り	SUS304 HL35×10 L=0.4m	1	か所	15,500	15,500	
開口閉鎖部 ｽﾃﾝﾚｽ見切り	SUS304 HL35×10 L=2.17m	2	か所	86,400	172,800	
ｽﾃﾝﾚｽ化粧金物	US304 HL150×2200 t1.5 通常面 断面半円形上	2	か所	149,500	299,000	
【左官】						
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.2	㎡	540	108	
排水管改修部分ﾓﾙﾀﾙ詰め	径100廻り	1.1	m	870	957	代価表　0025
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 外壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地　厚20	9.9	㎡	3,050	30,195	
防水形 複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費CM-2共	109	㎡	3,440	374,960	代価表　0026

建築工事　細目別内訳

博物館改修	外壁改修			外壁		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
打放し調塗材塗布	既設打放し面 下地調整費C-2共	85.1	㎡	6,860	583,786	代価表　0027
段裏・軒天 打放し調塗材塗布	既設打放し面 下地調整費CM-2共	49.6	㎡	7,510	372,496	代価表　0028
ｾﾗﾐｯｸ調装飾仕上げ塗材	既設打放し面 ｷｬﾆｵﾝ 下地調整費CM-2共	179	㎡	6,760	1,210,040	代価表　0029
ｾﾗﾐｯｸ調装飾仕上げ塗材	既設打放し面 ｷｬﾆｵﾝ　小叩き面 下地調整費CM-2共	130	㎡	6,760	878,800	代価表　0030
石目調ｾﾗﾐｯｸ調装飾仕上げ塗材	既設打放し面 石目調 下地調整費C-2共	15.1	㎡	4,910	74,141	代価表　0031
石目調ｾﾗﾐｯｸ調装飾仕上げ塗材	石目調吹付け面　化粧目地共 下地調整費C-2共	336	㎡	4,910	1,649,760	代価表　0032
水洗い	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	901	㎡	160	144,160	代価表　0033
打放し面外壁調査		901	㎡	290	261,290	代価表　0034
ひび割れ部改修	樹脂注入工法　自動式低圧 硬質形ｴﾎﾟｷｼ樹脂　0.2～0.3未満	12.8	m	5,920	75,776	
ひび割れ部改修	Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂　0.3～0.5未満	38.9	m	3,710	144,319	
ひび割れ部改修	Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂　0.5～1.0未満	5.6	m	3,710	20,776	
ひび割れ部改修	ｼｰﾙ工法 ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂　0.2未満	5	m	1,210	6,050	
ﾀｲﾙ部分ひび割れ部改修	150×150ﾀｲﾙ	17.9	㎡	55,200	988,080	
ﾀｲﾙ部分ひび割れ部改修	50×50ﾀｲﾙ	5.2	㎡	4,320	22,464	代価表　0035
【その他】						

博物館改修		外壁改修		外壁		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ目地　50×50　鏡面仕上げ	19.7	m	240	4,728	代価表　0036
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	真鍮目地　FB50×10	79	m	240	18,960	代価表　0037
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	金色曲げ物	14.8	m	240	3,552	代価表　0038
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ目地　FB50×10	42.1	m	240	10,104	代価表　0039
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	ｱﾙﾐ水切り	54.4	m	240	13,056	代価表　0040
VP管敷設	径100	1.7	m	4,380	7,446	代価表　0041
会所ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋設置		2	か所	15,200	30,400	代価表　0042
計					52,273,535	

建築工事　細目別内訳

博物館改修		建具改修		撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	29.5	㎡	1,600	47,200	
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	6.2	㎡	1,850	11,470	
鋼製ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ撤去	W3450×H3600	1	か所	39,300	39,300	代価表　0043
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0.5	㎡	6,110	3,055	
計					101,025	

博物館改修	建具改修			アルミ製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AW-1 ﾗﾝﾏ外倒し窓 下部突出し窓 両袖開き窓付FIX窓	W4790×H3270 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ及びﾜｲﾔｰ交換、枠滑車交換、ｵｲﾙｽﾃｲﾀﾞﾝﾊﾞｰ交換、各ﾌﾞﾗｹｯﾄ交換、ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ交換、辷り出しｱｰﾑ交換、丁番交換、ﾄｯﾌﾟﾗｯﾁ交換、その他各可動金物交換	1	か所	397,600	397,600	
AW-1a ﾗﾝﾏ外倒し窓 下部突出し窓 両袖開き窓付FIX窓	W4705×H3270 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ及びﾜｲﾔｰ交換、枠滑車交換、ｵｲﾙｽﾃｲﾀﾞﾝﾊﾞｰ交換、各ﾌﾞﾗｹｯﾄ交換、ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ交換、辷り出しｱｰﾑ交換、丁番交換、ﾄｯﾌﾟﾗｯﾁ交換、その他各可動金物交換	2	か所	397,600	795,200	
AW-2 ﾗﾝﾏ外倒し窓下部突出し窓付FIX窓	W4240×H3270 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ及びﾜｲﾔｰ交換、枠滑車交換、ｵｲﾙｽﾃｲﾀﾞﾝﾊﾞｰ交換、各ﾌﾞﾗｹｯﾄ交換、辷り出しｱｰﾑ交換、丁番交換、その他各可動金物交換	2	か所	382,900	765,800	
AW-2a ﾗﾝﾏ外倒し窓下部突出し窓付FIX窓	W4290×H3270 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ及びﾜｲﾔｰ交換、枠滑車交換、ｵｲﾙｽﾃｲﾀﾞﾝﾊﾞｰ交換、各ﾌﾞﾗｹｯﾄ交換、辷り出しｱｰﾑ交換、丁番交換、その他各可動金物交換	2	か所	382,900	765,800	
AW-3 ﾗﾝﾏ外倒し窓付FIX窓	W4290×H3270 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ及びﾜｲﾔｰ交換、枠滑車交換、ｵｲﾙｽﾃｲﾀﾞﾝﾊﾞｰ交換、各ﾌﾞﾗｹｯﾄ交換、辷り出しｱｰﾑ交換、丁番交換、その他各可動金物交換	1	か所	367,300	367,300	
AW-3a ﾗﾝﾏ外倒し窓付FIX窓	W4790×H3270 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ用ﾜｲﾔｰ交換、枠滑車交換、ｵｲﾙｽﾃｲﾀﾞﾝﾊﾞｰ交換、各ﾌﾞﾗｹｯﾄ交換、その他各可動金物交換	1	か所	367,300	367,300	
AW-3b ﾗﾝﾏ外倒し窓付FIX窓	W4240×H3270 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ及びﾜｲﾔｰ交換、枠滑車交換、ｵｲﾙｽﾃｲﾀﾞﾝﾊﾞｰ交換、各ﾌﾞﾗｹｯﾄ交換、その他各可動金物交換	2	か所	367,300	734,600	
AW-4 ｱﾙﾐ製引違い窓	W1200×H1500 ｸﾚｾﾝﾄ交換、戸車交換	1	か所	18,800	18,800	

建築工事　細目別内訳

博物館改修	建具改修			アルミ製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AW-9 ｼｽﾃﾑ式ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ	W2400×D2000×H1000 ﾜｲﾔｰ交換（1，2階共）	1	か所	58,500	58,500	
AW-10 ｼｽﾃﾑ式ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ	W600×H600 ﾜｲﾔｰ交換	2	か所	58,500	117,000	
AWG-1 ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ付突出し窓	W2200×H2000 ｶﾑﾗｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ交換、辷り出しｱｰﾑ交換	1	か所	3,900	3,900	
AWD-1 ﾗﾝﾏ外倒し窓 下部突出し窓 片袖FIX窓付き片開き戸	W2240×H2870 ﾜｲﾔｰ交換、枠滑車交換、ｵｲﾙｽﾃｲﾀﾞﾝﾊﾞｰ交換、各ﾌﾞﾗｹｯﾄ交換、ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ交換、ﾄﾞｱｯﾁｪｯｸ交換、丁番交換、その他各可動金物交換	1	か所	24,100	24,100	
AWD-2 ﾗﾝﾏ外倒し窓付4枚引違い窓	W4500×H2870 ﾜｲﾔｰ交換、枠滑車交換、ｵｲﾙｽﾃｲﾀﾞﾝﾊﾞｰ交換、各ﾌﾞﾗｹｯﾄ交換、戸車交換、ｸﾚｾﾝﾄ交換、その他各可動金物交換	1	か所	46,500	46,500	
AC-1 ﾗﾝﾏ外倒し窓下部両軸回転窓付き3連2段FIX窓	W5000×H7089 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ及びﾜｲﾔｰ交換、枠滑車交換、ｵｲﾙｽﾃｲﾀﾞﾝﾊﾞｰ交換、各ﾌﾞﾗｹｯﾄ交換、ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ交換、ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾋﾝｼﾞ、その他各可動金物交換	1	か所	259,800	259,800	
AC-2 ﾗﾝﾏ外倒し窓付3連FIX窓	W5684×H5963 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ及びﾜｲﾔｰ交換、枠滑車交換、ｵｲﾙｽﾃｲﾀﾞﾝﾊﾞｰ交換、各ﾌﾞﾗｹｯﾄ交換、その他各可動金物交換	2	か所	194,000	388,000	
調査費		1	式		260,000	
取替工事費		1	式		1,950,000	
建具調整費		1	式		195,000	
運搬費		1	式		240,500	

博物館改修	建具改修			ｱﾙﾐ製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
諸経費		1	式		508,300	
計					8,264,000	

建築工事　細目別内訳

博物館改修	建具改修			鋼製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SD-1 鋼製両開き戸 (扉のみ新設枠存置)	W2500×H2500 丁番交換、ﾄﾞｱﾁｪｯｸ交換、ﾌﾗﾝｽ落し交換、戸当り交換、ﾓﾉﾛｯｸ交換、握玉交換、ﾓﾉﾛｯｸ付きｼﾘﾝﾀﾞｰ錠撤去、ｽﾃﾝﾚｽ沓摺新設、その他各可動金物鋼管共	1	か所	709,300	709,300	
SD-13 鋼製ｶﾞﾗﾘ付片開き戸 (扉のみ新設枠存置)	W900×H3000 ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾋﾝｼﾞ撤去、SUS丁番新設、ﾄﾞｱﾁｪｯｸ交換、本締錠交換、ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ交換、その他各可動金物撤去共	2	か所	196,900	393,800	
SD-16 鋼製両開き戸 (ｶﾊﾞｰ工法)	W1535×H1975 丁番交換、ﾄﾞｱﾁｪｯｸ交換、ﾌﾗﾝｽ落し交換、戸当り交換、本締錠交換、ｻﾑﾀｰﾝ交換、ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ交換、その他各可動金物交換 電子錠取外し、電子錠再取付け共	1	か所	576,700	576,700	
SD-26 鋼製片開き戸 (ｶﾊﾞｰ工法)	W880×H1575 丁番交換、ﾄﾞｱﾁｪｯｸ交換、戸当り交換、箱錠交換、堀込引手交換、その他各可動金物交換共	1	か所	196,200	196,200	
SD-29 鋼製片開き戸 (ｶﾊﾞｰ工法)	W580×H1775 ｶﾊﾞｰ工法 ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾋﾝｼﾞ撤去、SUS丁番新設、ﾄﾞｱﾁｪｯｸ交換、本締錠交換、握玉交換、その他各可動金物交換共	1	か所	131,200	131,200	
SD-30 鋼製外倒し窓	W2470×H1000 窓のみ新設枠存置 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ及びﾜｲﾔｰ交換、丁番交換、ｱｰﾑｽﾄｯﾊﾟｰ交換、ﾄｯﾌﾟﾗｯﾁ交換、その他各可動金物交換共	1	か所	2,151,000	2,151,000	
計					4,158,200	

博物館改修	建具改修			ｽﾃﾝﾚｽ製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SSD-2ｽﾃﾝﾚｽ製引分け自動扉	W4120×H3390 自動扉ｴﾝｼﾞﾝ交換	1	か所	966,800	966,800	
SSD-3ｽﾃﾝﾚｽ製片開き戸 自動開錠再取り付け	W800×H2000 ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾋﾝｼﾞ撤去、SUS丁番新設、ﾄﾞｱﾁｪｯｸ交換、箱錠交換、ｻﾑﾀｰﾝ交換、ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ交換、その他各可動金物交換、自動開錠交換	1	か所	179,300	179,300	
SSD-8ｽﾃﾝﾚｽ製親子開き戸	W1200×H2000 ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾋﾝｼﾞ撤去、SUS丁番新設、ﾄﾞｱﾁｪｯｸ交換、ﾌﾗﾝｽ落し交換、戸当り交換、ｻﾑﾀｰﾝ交換、本締錠交換、ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ交換、その他各可動金物交換、自動開錠交換	1	か所	226,900	226,900	
計					1,373,000	

建築工事　細目別内訳

博物館改修	建具改修			ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾄﾞｱ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
OS-1 鋼製ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞｽﾗｲﾀﾞｰ新設	W3450×H3600 防火設備　電動式	1	か所	1,050,000	1,050,000	
計					1,050,000	

博物館改修	建具改修	ｶﾞﾗｽ				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)	ｼﾘｺﾝ　1成分形	1,208	m	460	555,680	代価表　0044
ｶﾞﾗｽ清掃		256	m²	470	120,320	
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18m²以下 ひし ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共	0.5	m²	2,970	1,485	
計					677,485	

建築工事　細目別内訳

博物館改修	内装改修	撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	5.1	m	1,010	5,151	
壁下地撤去	集積共	7.2	m²	510	3,672	
天井下地撤去	集積共	5.7	m²	770	4,389	
床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ撤去	集積共	0.8	m²	3,420	2,736	
床下地板撤去	集積共	5.7	m²	510	2,907	
壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般　集積共	7.2	m²	1,020	7,344	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	7.3	m²	1,020	7,446	
ﾋﾞｰﾙ幅木撤去	集積共	2.1	m	250	525	
壁ｸﾛｽ撤去	集積共	14.3	m²	770	11,011	
天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般 集積共	5	m²	1,280	6,400	
天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り　一般 集積共	0.7	m²	1,540	1,078	
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去	集積共	1.6	m²	770	1,232	
計					53,891	

博物館改修	内装改修			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨階段 ｺﾞﾑ系床材	t2.0程度	12.1	㎡	1,990	24,079	代価表　0045
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 5 突付け	10.2	㎡	1,780	18,156	
計					42,235	

建築工事　細目別内訳

博物館改修	内装改修			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【金属】						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	8	㎡	1,630	13,040	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む	5.7	㎡	1,500	8,550	
ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ 取外し取付	W4.7×D0.3	1	か所	24,100	24,100	代価表　0046
【内装】						
シナ合板	t12	5	㎡	4,050	20,250	代価表　0047
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 突付け	5	㎡	1,880	9,400	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	4.4	m	280	1,232	
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	1.6	㎡	2,250	3,600	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 RC、CB直張り　継目処理 －　－	19.8	㎡	2,240	44,352	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け －　－	5	㎡	930	4,650	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-R　厚12.5共	3	㎡	1,910	5,730	
壁 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	壁　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ程度 ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種　－	27.5	㎡	2,120	58,300	代価表　0048
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 突付け	5	㎡	930	4,650	
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5+12.5　不燃　突付け	0.7	㎡	2,400	1,680	代価表　0049

博物館改修	内装改修			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	天井　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ程度 ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種　－	5.7	㎡	2,230	12,711	代価表　0050
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	10.7	m	1,100	11,770	
下り壁見切縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	2.6	m	1,430	3,718	
計					227,733	

建築工事　細目別内訳

博物館改修	塗装改修			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	10.2	㎡	1,010	10,302	代価表　0051
ＤＰ塗り替え	鉄鋼面 1級 素地ごしらえ共	215	㎡	4,390	943,850	代価表　0052
ＤＰ塗り替え	鋼製建具面　1級 素地ごしらえ共	21.5	㎡	4,650	99,975	代価表　0053
ＤＰ塗り	鋼製建具面　1級 素地ごしらえ共	10.9	㎡	4,610	50,249	代価表　0054
軒天 ＤＰ塗り替え	ｽﾃﾝﾚｽ面 1級 素地ごしらえ共	142	㎡	4,650	660,300	代価表　0055
軒天 ＤＰ塗り替え	ｱﾙﾐ面 1級 素地ごしらえ共	49.9	㎡	4,650	232,035	代価表　0056
計					1,996,711	

博物館改修	躯体改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	1.3	m3	45,000	58,500	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	42.2	m	1,690	71,318	
計					129,818	

博物館改修	躯体改修			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【鉄筋】						
異形鉄筋(SD295)	D13	0.5	t	107,000	53,500	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　形状単純	0.5	t	62,900	31,450	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.02	t	▲52,000	▲1,040	
接着系ｱﾝｶｰ	D13　下向用	64	本	560	35,840	代価表　0057
ﾌﾚｱ溶接	片面10d	232	か所	190	44,080	代価表　0058
【ｺﾝｸﾘｰﾄ】						
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.02	m3	6,300	126	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度24 S18 粗骨材20	5	m3	20,000	100,000	
構造体強度補正		1	式		6,000	代価表　0059
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	0.01	m3	18,800	188	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －　－	0.01	m3	7,450	74	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	5	m3	1,140	5,700	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	5	m3	830	4,150	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3/回未満	1	回	93,600	93,600	

博物館改修	躯体改修			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填	Fm-30N/mm2　材工共	0.2	m3	344,200	68,840	代価表　0060
【型枠】						
型枠	普通合板型枠 壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度	34	㎡	3,740	127,160	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度	14.6	㎡	3,950	57,670	
無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填用普通型枠	H200	12.2	m	7,480	91,256	代価表　0061
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	2.5	㎡	210	525	
計					719,119	

建築工事　細目別内訳

博物館改修	躯体改修			外部仕上		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	14.6	㎡	720	10,512	
計					10,512	

博物館改修	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理　集積・梱包		0.5	m3	3,480	1,740	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	1.8	m3	6,690	12,042	
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	7.2	m3	5,140	37,008	
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・"内装材 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物" 人力	0.5	m3	5,140	2,570	代価表　0062
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　6.0km以下	1.8	m3	5,610	10,098	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ﾀｲﾙ類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m3	6,730	673	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	6.6	m3	6,730	44,418	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材類 DID区間有り 60.0km以下	0.2	m3	5,050	1,010	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有類 DID区間有り 80.0km以下	0.5	m3	10,000	5,000	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	0.3	m3	6,730	2,019	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH3	1	t	▲51,000	▲51,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延ベｶﾞﾗ	0.1	t	▲275,000	▲27,500	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ屑	5.4	t	▲190,000	▲1,026,000	
計					▲987,922	

建築工事　細目別内訳

博物館改修	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
現場発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	1.3	m3	3,520	4,576	
現場発生材処分	砕石類	0.5	m3	19,400	9,700	
現場発生材処分	ﾓﾙﾀﾙ類	0.02	m3	3,520	70	
現場発生材処分	ﾀｲﾙ類	0.1	m3	29,200	2,920	
現場発生材処分	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	6.6	m3	16,000	105,600	
現場発生材処分	木類	0.2	m3	1,000	200	
現場発生材処分	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ類　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材	0.05	m3	25,000	1,250	
現場発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材	0.4	m3	25,000	10,000	
現場発生材処分	ｼｰﾘﾝｸﾞ類	0.3	m3	16,000	4,800	
計					139,116	

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	4.5か月 養生ｼｰﾄ防炎Ⅱ類 共	101	基	10,300	1,040,300	代価表　0063
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W6.3 両引き 4.5か月	1	か所	47,000	47,000	代価表　0064
交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ利用)	昼間 A	15	人日	17,900	268,500	
交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ利用)	昼間 B	15	人日	15,800	237,000	
ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ	35t	10	日	67,500	675,000	
仮設便所	水洗　配管共　4.5か月	4	か所	73,600	294,400	代価表　0065
仮設洗面	洗面　配管共　4.5か月	2	か所	78,700	157,400	
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 掲示板		1	枚	1,910	1,910	
枝払い	H5000　人力	2	本	1,890	3,780	代価表　0066
枝払い	H12000　機械併用	1	本	3,440	3,440	代価表　0067
植栽撤去	W1500　H1500	18	本	2,550	45,900	代価表　0068
ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ	W400H H500	18	本	1,100	19,800	
植付け（中木） 標準図4-1	樹高 50～80cm未満　改良仕様A	18	本	540	9,720	
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	0.4	m3	5,140	2,056	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材類 DID区間有り 60.0km以下	0.4	m3	5,050	2,020	

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材処分	樹木類	0.4	m3	1,000	400	
漏水試験		1	式		12,800	代価表　0069
計					2,821,426	

直接仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	外部仕上足場 (改修)	脚立足場 階高4.0m以下	m²	1			790		代価表 0001
01	内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 般 -	m²	1	1	790	790		
	計						790		
	外部棚足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 10日	m²	1			6,040		代価表 0002
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 -	m²	1	1	4,700	4,700		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 -	m²	1	30	23	690		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 転用数 2	m²	1	1	650	650		
	計						6,040		
	階段足場	10日	m²	1			2,440		代価表 0003
01	内部階段仕上足場	掛払い手間	m²	1	1	2,110	2,110		
02	内部階段仕上足場	供用1日賃料 修理費含む	m²	1	30	6	180		
03	内部階段仕上足場	基本料 修理費含む	m²	1	1	150	150		
	計						2,440		

代価表

直接仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 - 4か月	m²	1			2,940		代価表 0004
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 - -	m²	1	1	1,600	1,600		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 - -	m²	1	120	8	960		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 - -	m²	1	1	380	380		
	計						2,940		
	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用	m	1			6,280		代価表 0005
01	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 掛払い手間 - -	m	1	1	3,590	3,590		
02	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む - -	m	1	120	17	2,040		
03	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 基本料 修理費含む - -	m	1	1	650	650		
	計						6,280		

○は「その他」の率対象

代価表

直接仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類	㎡	1			720		代価表 0006
01	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間 － －	㎡	1	1	580	580		
02	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む － －	㎡	1	110	1	110		
03	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 基本料 修理費含む － －	㎡	1	1	36	36		
	計						726		

代価表

防水改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	樹脂入ﾓﾙﾀﾙ薄塗工法	t=3.0	㎡	1			1,420		代価表 0007
01	樹脂入ﾓﾙﾀﾙ薄塗工法	t=3.0	㎡	1	1.04	1,370	1,424.8		
	計						1,424.8		
	階段天端 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ X-2 ﾓﾙﾀﾙ面	㎡	1			4,960		代価表 0008
01	階段天端 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ X-2 ﾓﾙﾀﾙ面	㎡	1	1.02	4,870	4,967.4		
	計						4,967.4		

○は「その他」の率対象

外壁改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ 階段踏み面改修 撤去	PLt4.5 W300～W100 L1050程度 裏あて込み	か所	1			540		代価表 0009
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.018	1	30,000	540		
	計						540		
	ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ 階段踊り場改修 撤去	PLt4.5 W1325 L1200 撤去共	か所	1			2,010		代価表 0010
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.067	1	30,000	2,010		
	計						2,010		
	排水管撤去	径100	m	1			2,970		代価表 0011
01	たてどい撤去	VP管 集積共	m	1	1	2,970	2,970		
	計						2,970		
	ｽﾃﾝﾚｽ水切り撤去		m	1			150		代価表 0012
01	廻り縁撤去	ｱﾙﾐ製	m	1	1	150	150		
	計						150		

代価表

外壁改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾃﾝﾚｽ製見切り撤去		m	1			150		代価表 0013
01	廻り縁撤去	ｱﾙﾐ製	m	1	1	150	150		
	計						150		
	ｽﾃﾝﾚｽ製庇撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製t1.5 L2750 D800 t110	か所	1			1,410		代価表 0014
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.047	1	30,000	1,410		
	計						1,410		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板撤去	t60 積込み共	枚	1			320		代価表 0015
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 人力 集積共	m3	0.005	1	58,300	291.5		
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.018	1	2,060	37.08		
	計						328.58		

○は「その他」の率対象

外壁改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	会所ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去		枚	1			130		代価表 0016
01	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	枠無取付手間 － － － ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	0.4	0.35	970	135.8		
	計						135.8		
	壁 結晶化ｶﾞﾗｽ水洗い	900×1200	㎡	1			160		代価表 0017
01	水洗い		㎡	1	1.04	160	166.4		
	計						166.4		
	壁 御影石・大理石 水洗い	900×1200	㎡	1			160		代価表 0018
01	水洗い		㎡	1	1.04	160	166.4		
	計						166.4		
	軒天 ＧＲＣ水洗い		㎡	1			160		代価表 0019
01	水洗い		㎡	1	1.04	160	166.4		
	計						166.4		

代価表

外壁改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軒天 石貼り水洗い		㎡	1			160		代価表 0020
01	水洗い		㎡	1	1.04	160	166.4		
	計						166.4		
	化粧目地ﾓﾙﾀﾙ詰め		㎡	1			4,340		代価表 0021
01	ｾﾒﾝﾄ		kg	4.4	1	16	70.4		
02	細骨材	砂	㎥	0.003	1	4,600	13.8		
03	ﾀｲﾙ工		人	0.105	1	22,600 ×1.15	2,728.95	○	
04	普通作業員		人	0.035	1	20,500 ×1.15	825.12	○	
	その他		式	1	0.2	3,554.07	710.81		
	計						4,349.08		
	階段床 ﾀｲﾙ酸洗い		㎡	1			300		代価表 0022
01	酸洗い		㎡	1	1.04	290	301.6		
	計						301.6		

○は「その他」の率対象

外壁改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 ﾀｲﾙ水洗い	150・50角	m²	1			160		代価表 0023
01	水洗い		m²	1	1.04	160	166.4		
	計						166.4		
	ﾀｲﾙ外壁調査		m²	1			350		代価表 0024
01	施工数量調査 (外壁改修)	ﾀｲﾙ・ﾓﾙﾀﾙ塗替改修	m²	1	1	350	350		
	計						350		
	排水管改修部分 ﾓﾙﾀﾙ詰め	径100廻り	m	1			870		代価表 0025
01	建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	m	1	1	870	870		
	計						870		

代価表

外壁改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防水形 複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費CM-2共	m²	1			3,440		代価表 0026
01	防水形 複層塗材 E フッ素	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m²	1	1.04	1,850	1,924		
02	下地調整材	CM-2	m²	1	1.04	1,460	1,518.4		
	計						3,442.4		
	打放し調塗材塗布	既設打放し面 下地調整費C-2共	m²	1			6,860		代価表 0027
01	打放し調塗材塗布	既設打放し面 下地調整費別	m²	1	1	6,000	6,000		
02	壁 下地調整塗材	C-2 厚1～2mm程度 こて塗り 吹付け下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m²	1	1	860	860		
	計						6,860		
	段裏・軒天 打放し調塗材塗布	既設打放し面 下地調整費CM-2共	m²	1			7,510		代価表 0028
01	段裏・軒天 打放し調塗材塗布	既設打放し面 下地調整費別	m²	1	1	6,000	6,000		
02	下地調整材	CM-2	m²	1	1.04	1,460	1,518.4		
	計						7,518.4		

○は「その他」の率対象

代価表

外壁改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｾﾗﾐｯｸ調装飾仕上げ塗材	既設打放し面 ｷｬﾆｵﾝ 下地調整費CM-2共	m²	1			6,760		代価表 0029
01	ｾﾗﾐｯｸ調装飾仕上げ塗材	既設打放し面 ｷｬﾆｵﾝ 下地調整費別	m²	1	1	5,250	5,250		
02	下地調整材	CM-2	m²	1	1.04	1,460	1,518.4		
	計						6,768.4		
	ｾﾗﾐｯｸ調装飾仕上げ塗材	既設打放し面 ｷｬﾆｵﾝ　小叩き面 下地調整費CM-2共	m²	1			6,760		代価表 0030
01	ｾﾗﾐｯｸ調装飾仕上げ塗材	既設打放し面 ｷｬﾆｵﾝ　小叩き面 下地調整費別	m²	1	1	5,250	5,250		
02	下地調整材	CM-2	m²	1	1.04	1,460	1,518.4		
	計						6,768.4		
	石目調ｾﾗﾐｯｸ調装飾仕上げ塗材	既設打放し面 石目調 下地調整費C-2共	m²	1			4,910		代価表 0031
01	石目調ｾﾗﾐｯｸ調装飾仕上げ塗材	石目調吹付け面　化粧目地 下地調整費別	m²	1	1	4,050	4,050		
02	壁 下地調整塗材	C-2 厚1～2mm程度 こて塗り 吹付け下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m²	1	1	860	860		
	計						4,910		

代価表

外壁改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	石目調ｾﾗﾐｯｸ調装飾仕上げ塗材	石目調吹付け面　化粧目地共 下地調整費C-2共	m²	1			4,910		代価表 0032
01	石目調ｾﾗﾐｯｸ調装飾仕上げ塗材	石目調吹付け面　化粧目地 下地調整費別	m²	1	1	4,050	4,050		
02	壁 下地調整塗材	C-2 厚1～2mm程度 こて塗り 吹付け下地 ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m²	1	1	860	860		
	計						4,910		
	水洗い	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	m²	1			160		代価表 0033
01	水洗い		m²	1	1.04	160	166.4		
	計						166.4		
	打放し面外壁調査		m²	1			290		代価表 0034
01	施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	m²	1	1	290	290		
	計						290		

○は「その他」の率対象

外壁改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀｲﾙ部分ひび割れ部改修	50×50ﾀｲﾙ	m²	1			4,320		代価表 0035
01	ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り	50×50ﾀｲﾙ	m²	1	1.04	4,160	4,326.4		
	計						4,326.4		
	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ目地 50×50 鏡面仕上げ	m	1			240		代価表 0036
01	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ磨き	真鍮	m	1	1.04	240	249.6		
	計						249.6		
	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	真鍮目地 FB50×10	m	1			240		代価表 0037
01	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ磨き	真鍮	m	1	1.04	240	249.6		
	計						249.6		
	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	金色曲げ物	m	1			240		代価表 0038
01	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ磨き	真鍮	m	1	1.04	240	249.6		
	計						249.6		

代価表

外壁改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ目地 FB50×10	m	1			240		代価表 0039
01	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ磨き	真鍮	m	1	1.04	240	249.6		
	計						249.6		
	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	ｱﾙﾐ水切り	m	1			240		代価表 0040
01	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ磨き	真鍮	m	1	1.04	240	249.6		
	計						249.6		
	VP管敷設	径100	m	1			4,380		代価表 0041
01	VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径100	m	1	1	4,380	4,380		
	計						4,380		

○は「その他」の率対象

代価表

外壁改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	会所ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋設置		か所	1			15,200		代価表 0042
01	鋳鉄製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋	400×400 重荷重	か所	1	1	14,900	14,900		
02	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	枠無取付手間 － － － ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	0.4	1	970	388		
	計						15,288		

代価表

建具改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼製ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ撤去	W3450×H3600	か所	1			39,300		代価表 0043
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m²	12.42	1	3,170	39,371.4		
	計						39,371.4		
	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)	ｼﾘｺﾝ 1成分形	m	1			460		代価表 0044
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 10×10	m	1	1	460	460		
	計						460		

○は「その他」の率対象

代価表

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鉄骨階段 ｺﾞﾑ系床材	t2.0程度	㎡	1			1,990		代価表 0045
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 突付け	㎡	1	1	1,990	1,990		
	計						1,990		
	ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ 取外し取付	W4.7×D0.3	か所	1			24,100		代価表 0046
01	内装工		人	0.63	1.05	26,700 ×1.15	20,311.35	○	
	その他		式	1	0.19	20,311.35	3,859.15		
	計						24,170.5		
	シナ合板	t12	㎡	1			4,050		代価表 0047
01	シナ合板	t12	㎡	1	1	1,810	1,810		
02	壁合板	施工手間	㎡	1	1	2,240	2,240		
	計						4,050		

代価表

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	壁 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ程度 ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種 －	㎡	1			2,120		代価表 0048
01	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ		㎡	1	1	330	330		
02	壁紙素地ごしらえ	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種 －	㎡	1	1	420	420		
03	壁紙張り手間	壁 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ程度 ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種 －	㎡	1	1	1,370	1,370		
	計						2,120		
	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5+12.5 不燃 突付け	㎡	1			2,400		代価表 0049
01	壁紙素地ごしらえ	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種 －	㎡	1	1	420	420		
02	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 突付け	㎡	2	1	990	1,980		
	計						2,400		

○は「その他」の率対象

代価表

内装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	天井　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ程度 ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種　－	㎡	1			2,230		代価表　0050
01	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ		㎡	1	1	330	330		
02	壁紙素地ごしらえ	ﾎﾞｰﾄﾞ面　　工程B種 －	㎡	1	1	420	420		
03	壁紙張り手間	天井 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ程度 ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種　－	㎡	1	1	1,480	1,480		
	計						2,230		

代価表

塗装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 下地調整RB種(新規面)	㎡	1			1,010		代価表　0051
01	ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 素地別途	㎡	1	1	780	780		
02	下地処理	ｴﾏﾙｼﾞｮﾝｼｰﾗｰ	㎡	1	1.04	230	239.2		
	計						1,019.2		
	ＤＰ塗り替え	鉄鋼面 1級 素地ごしらえ共	㎡	1			4,390		代価表　0052
01	ＤＰ塗り	亜鉛めっき鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	1	1	1,770	1,770	○	
02	下塗り1	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ2種	L	0.07	1	1,100	77	○	
03	下塗り2	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗り	L	0.14	1	950	133	○	
04	下塗り3	ｴﾎﾟｷｼ樹脂雲母状酸化鉄塗料	L	0.14	1	950	133	○	
05	塗装工		人	0.017	3	27,500	1,402.5	○	
06	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	㎡	1	1	87	87	○	
	その他		式	1	0.22	3,602.5	792.55		
	計						4,395.05		

○は「その他」の率対象

代価表

塗装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ＤＰ塗り替え	鋼製建具面　1級 素地ごしらえ共	㎡	1			4,650		代価表　0053
01	ＤＰ塗り	鋼製建具面　1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	1	1	1,770	1,770	○	
02	下塗り1	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ2種	L	0.07	1	1,100	77	○	
03	下塗り2	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗り	L	0.14	1	950	133	○	
04	下塗り3	ｴﾎﾟｷｼ樹脂雲母状酸化鉄塗料	L	0.14	1	950	133	○	
05	塗装工		人	0.017	3	27,500 ×1.15	1,612.87	○	
06	下地調整 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 RB種(塗替え面)	㎡	1	1	87	87	○	
	その他		式	1	0.22	3,812.87	838.83		
	計						4,651.7		

代価表

塗装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ＤＰ塗り	鋼製建具面　1級 素地ごしらえ共	㎡	1			4,610		代価表　0054
01	ＤＰ塗り	鋼製建具面　1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	1	1	1,770	1,770	○	
02	下塗り1	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ2種	L	0.07	1	1,100	77	○	
03	下塗り2	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗り	L	0.14	1	950	133	○	
04	下塗り3	ｴﾎﾟｷｼ樹脂雲母状酸化鉄塗料	L	0.14	1	950	133	○	
05	塗装工		人	0.017	3	27,500 ×1.15	1,612.87	○	
06	下地調整 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 RA種(新規面)	㎡	1	1	57	57	○	
	その他		式	1	0.22	3,782.87	832.23		
	計						4,615.1		

○は「その他」の率対象

代価表

塗装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軒天 ＤＰ塗り替え	ｽﾃﾝﾚｽ面 1級 素地ごしらえ共	㎡	1			4,650		代価表　0055
01	ＤＰ塗り	鋼製建具面　1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	1	1	1,770	1,770	○	
02	下塗り1	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ2種	L	0.07	1	1,100	77	○	
03	下塗り2	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗り	L	0.14	1	950	133	○	
04	下塗り3	ｴﾎﾟｷｼ樹脂雲母状酸化鉄塗料	L	0.14	1	950	133	○	
05	塗装工		人	0.017	3	27,500 ×1.15	1,612.87	○	
06	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	㎡	1	1	87	87	○	
	その他		式	1	0.22	3,812.87	838.83		
	計						4,651.7		

代価表

塗装改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軒天 ＤＰ塗り替え	ｱﾙﾐ面 1級 素地ごしらえ共	㎡	1			4,650		代価表　0056
01	ＤＰ塗り	鋼製建具面　1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	1	1	1,770	1,770	○	
02	下塗り1	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ2種	L	0.07	1	1,100	77	○	
03	下塗り2	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗り	L	0.14	1	950	133	○	
04	下塗り3	ｴﾎﾟｷｼ樹脂雲母状酸化鉄塗料	L	0.14	1	950	133	○	
05	塗装工		人	0.017	3	27,500 ×1.15	1,612.87	○	
06	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	㎡	1	1	87	87	○	
	その他		式	1	0.22	3,812.87	838.83		
	計						4,651.7		

○は「その他」の率対象

躯体改修									
NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	接着系ｱﾝｶｰ	D13　下向用	本	1			560		代価表　0057
01	接着系ｱﾝｶｰ	D13　下向用	本	1	1	560	560		
	計						560		
	ﾌﾚｱ溶接	片面10d	か所	1			190		代価表　0058
01	ﾌﾚｱ溶接	片面10d	か所	1	1.02	190	193.8		
	計						193.8		
	構造体強度補正		式	1			6,000		代価表　0059
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度24 S18 粗骨材20	m3	▲5	1	20,000	▲100,000		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度30 S18 粗骨材20	m3	5	1	21,200	106,000		
	計						6,000		

代価表

躯体改修									
NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填	Fm-30N/mm2　材工共	m3	1			344,200		代価表　0060
01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填	Fm-30N/mm2　材工共	m3	1	1.04	331,000	344,240		
	計						344,240		
	無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填用 普通型枠	H200	m	1			7,480		代価表　0061
01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填用 普通型枠	H200	m	1	1.04	7,200	7,488		
	計						7,488		

○は「その他」の率対象

代価表

発生材処理

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	発生材積込み	ﾎﾟｰﾄﾞ・"内装材 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物" 人力	m3	1			5,140		代価表 0062
01	発生材積込み	ﾎﾟｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	1	1	5,140	5,140		
	計						5,140		

代価表

共通仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	4.5か月 養生ｼｰﾄ防炎Ⅱ類 共	基	1			10,300		代価表 0063
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 定額損料	か所	1	1	6,080	6,080		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 月額損料	か所	1	4.5	640	2,880		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む - -	㎡	1.62	1	36	58.32		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間 - -	㎡	1.62	1	710	1,150.2		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1.62	135	0.87	190.26		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1.62	1	7	11.34		
	計						10,370.12		
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ (ﾊﾟﾈﾙ付)	H2.0 W6.3 両引き 4.5か月	か所	1			47,000		代価表 0064
01	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ (ﾊﾟﾈﾙ付)	H2.0 W6.3 両引き 定額損料	か所	1	1	21,500	21,500		
02	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ (ﾊﾟﾈﾙ付)	H2.0 W6.3 両引き 月額損料	か所	1	4.5	5,670	25,515		
	計						47,015		

○は「その他」の率対象

共通仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設便所	水洗　配管共　4.5か月	か所	1			73,600		代価表　0065
01	仮設便所	水洗　6か月	か所	1	1	73,500	73,500		
02	仮設便所	水洗　6か月	か所	1	0.75	73,500	55,125		
03	仮設便所	水洗　9か月	か所	▲1	0.6667	82,500	▲55,002.75		
	計						73,622.25		
	枝払い	H5000　人力	本	1			1,890		代価表　0066
01	伐採	幹周15～25cm未満 人力	本	1	1	1,890	1,890		
	計						1,890		
	枝払い	H12000　機械併用	本	1			3,440		代価表　0067
01	伐採	幹周25～40cm未満 機械併用	本	1	1	3,440	3,440		
	計						3,440		

代価表

共通仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	植栽撤去	W1500　H1500	本	1			2,550		代価表　0068
01	掘取り(中低木)	樹高 100～200cm未満 根巻き無し	本	1	1	2,550	2,550		
	計						2,550		
	漏水試験		式	1			12,800		代価表　0069
01	監督員事務所用水費	南大阪（大和川以南） -	m3	22.5	1	570	12,825		
	計						12,825		

○は「その他」の率対象