文書番号：公建般第1137号

契 約 番 号 ： R4(2022-10-4375)

令　和　4　年　5　月　17　日

設計工事第二グループ

工 事 名 称 大阪府中河内府民センタービル旧倉庫棟撤去工事

総工事費 ￥１７２，３２４，９００

工事価格 ￥１５６，６５９，０００

工 事 概 要 （工事場所：八尾市荘内町二丁目 ）
撤去工事一式 施工面積　4,253㎡ 旧倉庫棟　RC造　地上2階建て　1,243㎡ 資材庫１　S造　平屋建て　44㎡ 資材庫２　S造　平屋建て　55㎡ 自転車置場　S造　平屋建て　２棟　47㎡ オイルタンク、雨水貯留槽 既存杭引抜工事一式 公　告　日　R4.5.26 入札書の開札日　R4.6.16 (工期)約　7.6　ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日　～	R5.3.10

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)	備　　考
1. 直接工事費				
［1］ 建物撤去工事	一式	112,177,597		
［2］ 電気設備工事	一式	1,792,860		
［3］ 機械設備工事	一式	1,386,550		
［4］ ガス設備工事	一式	5,400		
［5］	一式			
［6］	一式			
小　　計			115,362,407	
2. 共　通　費				
共通仮設費	一式	19,012,684		（共仮は積上げのみ）
現場管理費	一式	4,633,170		経費率　合計
一般管理費等	一式	17,650,739		16.66%
				（契約保証費率除く）
小　　計			41,296,593	
3. 工事価格　（1＋2）			156,659,000	
4. 消費税相当額	一式		15,665,900	税率10%
5. 総工事費　（3＋4）			172,324,900	

［１］　共 通 仮 設 費

A、共通仮設費の積上げ分（設備含む）

（1）準備費		一式	0
（2）仮設物資等積上げ分	別紙内訳	一式	19,012,684
（3）イメージアップ費等		一式	0
（4）その他		一式	0
（1）～（4）の計	A、		19,012,684

共 通 仮 設 費　19,012,684

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

B、　対象純工事費
（直工＋共仮−C−E）　112,898,646

● Bに対する現場管理費率
β　4.00%
β ×1.01（法定外の保険料等の補正
β^2　4.04%
B×β^2
B'　4,561,105

C、現場管理費対象外

イ、処 分 費 等	17,867,755	※雑資料
ロ、リース料	0	
ハ、工事排水料金	0	（共通費対象外）
ニ、各種負担金等	0	（共通費対象外）
ホ、ガス設備工事	5,400	

イ ～ ホ の計　C、　17,873,155

E、一般建築のその他工事及び申請費

名 称		
い、杭工事	一式	0
ろ、造園工事	一式	401,400
は、舗装工事	一式	3,177,890
に、設備工事	一式	−
ほ、特殊な室内装備品	一式	0
へ、その他	一式	0
と、申請費	一式	24000

E、い ～ と の計　3,603,290

その他工事及び申請費に対する現場管理費率　2%

● Eに対する現場管理費
E × 率
E'　72,065

F、現場管理費のその他積上げ部分

		単 位	金 額
（1） その他積上げ	内 訳 別 紙	一式	0

G、（B'＋E'＋F'）　**現 場 管 理 費　4,633,170**

H、　撤去工事の工事原価
（B ＋ B'）　117,459,751

I、その他工事の工事原価
（E ＋ E'）　3,675,355

J、現場管理費のその他積上げ工事原価
（F）　0

K、一般管理費等のその他積上げ部分

		単 位	金 額
（1） その他積上げ	内 訳 別 紙	一式	0
		計	
		K'	0

L、率計算の工事原価
H＋I＋J＋イ＋ロ＋ホ　139,008,261

◎ Lに対する一般管理費等率
γ　12.66%

L' 率に掛ける工事原価（ L − 申請費の工事原価 ）　138,983,781

M、契約保証費　一般管理費等の補正値　◎ L' × 補正値
※　必要有り　0.04%　M'　55,593

N、（L−（と）*1.02） × γ ＋ K' ＋ M'　一 般 管 理 費 等　17,650,939

数値処理　−200

数値処理後小計　一 般 管 理 費 等　17,650,739

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	112,177,597	
計			112,177,597	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
旧倉庫棟撤去	1	式	42,289,450	
資材庫1撤去	1	式	627,348	
資材庫2撤去	1	式	838,718	
自転車置場1撤去	1	式	225,907	
自転車置場2撤去	1	式	240,094	
屋外付帯施設撤去	1	式	67,956,080	
計			112,177,597	

旧倉庫棟撤去

名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	1	式	5,151,400	
解体撤去	1	式	34,983,752	
発生材処理	1	式	2,154,298	
計			42,289,450	

建築工事　科目別内訳

資材庫1撤去

名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	1	式	328,836	
解体撤去	1	式	295,089	
発生材処理	1	式	3,423	
計			627,348	

建築工事　科目別内訳

資材庫2撤去

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	297,477	
解体撤去	1	式	501,356	
発生材処理	1	式	39,885	
計			838,718	

建築工事　科目別内訳

自転車置場1撤去

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	104,637	
解体撤去	1	式	121,890	
発生材処理	1	式	▲620	
計			225,907	

自転車置場2撤去

名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	1	式	111,468	
解体撤去	1	式	123,746	
発生材処理	1	式	4,880	
計			240,094	

建築工事　科目別内訳

屋外付帯施設撤去

名称	数量	単位	金額	備考
解体撤去	1	式	11,275,424	
新設	1	式	38,983,857	
発生材処理	1	式	17,696,799	
計			67,956,080	

旧倉庫棟撤去

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	5,151,400	
計				5,151,400	
解体撤去	解体撤去	1	式	34,983,752	
計				34,983,752	
発生材処理	運搬・処分	1	式	2,154,298	
計				2,154,298	

建築工事　中科目別内訳

資材庫1撤去

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	328,836	
計				328,836	
解体撤去	解体撤去	1	式	295,089	
計				295,089	
発生材処理	運搬・処分	1	式	3,423	
計				3,423	

建築工事　中科目別内訳

資材庫2撤去

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	297,477	
計				297,477	
解体撤去	解体撤去	1	式	501,356	
計				501,356	
発生材処理	運搬・処分	1	式	39,885	
計				39,885	

建築工事　中科目別内訳

自転車置場1撤去

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	104,637	
計				104,637	
解体撤去	解体撤去	1	式	121,890	
計				121,890	
発生材処理	運搬・処分	1	式	▲620	
計				▲620	

建築工事　中科目別内訳

自転車置場2撤去

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	111,468	
計				111,468	
解体撤去	解体撤去	1	式	123,746	
計				123,746	
発生材処理	運搬・処分	1	式	4,880	
計				4,880	

建築工事　中科目別内訳

屋外付帯施設撤去

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
解体撤去	解体撤去	1	式	11,275,424	
計				11,275,424	
新設	新設	1	式	38,983,857	
計				38,983,857	
発生材処理	運搬・処分	1	式	17,696,799	
計				17,696,799	

建築工事　細目別内訳

旧倉庫棟撤去		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 12m未満 運搬費共 設置期間：3ヶ月	990	㎡	2,510	2,484,900	代価表　0001
安全手すり	枠組本足場用　運搬費共	127	m	700	88,900	代価表　0002
防音ｼｰﾄ張り	運搬費共 設置期間：3ヶ月	1,084	㎡	1,530	1,658,520	代価表　0003
内部足場	脚立足場 運搬費共 設置期間：2ヶ月	1,242	㎡	740	919,080	代価表　0004
計					5,151,400	

建築工事　細目別内訳

旧倉庫棟撤去		解体撤去		解体撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復	70,000	70,000	
根切り	総掘り 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	295	m3	520	153,400	
埋戻し(B種)	-　発生土	295	m3	870	256,650	
埋戻し(購入土)	購入土	233	m3	3,870	901,710	代価表　0005
小計					1,381,760	
とりこわし機械運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3	1	往復	37,200	37,200	
とりこわし機械運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	1	往復	82,700	82,700	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造　地上部 圧砕機 標 準	525	m3	6,400	3,360,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造　基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 -	233	m3	9,510	2,215,830	
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	79.4	㎡	1,640	130,216	
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	集積共	53	m	200	10,600	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	28.8	㎡	2,670	76,896	
天井下地撤去	集積共	28.8	㎡	610	17,568	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	72	㎡	2,260	162,720	
木製棚撤去	H1800	1	式		281,300	代価表　0006

旧倉庫棟撤去	解体撤去			解体撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼製棚撤去	ｱﾝｶｰ引抜共	175	台	4,520	791,000	代価表　0007
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共　集積共	13.7	㎡	2,960	40,552	
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共　集積共	3	㎡	2,530	7,590	
鋼製ｼｬｯﾀｰ撤去		106	㎡	2,960	313,760	代価表　0008
ｱﾙﾐ製戸撤去	片開き戸　ｶﾞﾗｽ・枠共　集積共	4.6	㎡	5,400	24,840	代価表　0009
ｱﾙﾐ製戸撤去	両開き戸　ｶﾞﾗｽ・枠共　集積共	18.2	㎡	4,970	90,454	代価表　0010
ｱﾙﾐ製窓撤去	引違い窓　ｶﾞﾗｽ・枠共　集積共	63	㎡	6,140	386,820	代価表　0011
ｶﾞﾗﾘ撤去		7.6	㎡	2,960	22,496	代価表　0012
たてどい撤去	VP管 集積共	35	m	2,380	83,300	
手摺撤去	ﾋﾞﾆﾙ手摺	33.8	m	3,350	113,230	代価表　0013
既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　集積共	1	式		2,742,000	別紙 00-0001
既存杭引抜工事	φ400　18m　杭天端　GL-1.2m PG工法ｹｰｼﾝｸﾞ	1	式		22,610,920	別紙 00-0002
計					34,983,752	

建築工事　細目別内訳

旧倉庫棟撤去	発生材処理			運搬・処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理　集積・梱包		2.2	m3	3,480	7,656	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	844	m3	1,810	1,527,640	
ｶﾞﾗｽ類 集積、積込み	機 械	0.3	m3	1,810	543	代価表　0015
内装材 積込み	人力 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材類	2.2	m3	4,110	9,042	代価表　0016
木材類 積込み	機 械	6.3	m3	1,460	9,198	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 集積、積込み	機 械	0.3	m3	1,460	438	代価表　0017
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	844	m3	1,550	1,308,200	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 3:.5km以下	0.3	m3	4,120	1,236	代価表　0018
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材類 DID区間有り 85.0km以下	2.2	m3	8,440	18,568	代価表　0019
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り 3:.5km以下	6.3	m3	1,070	6,741	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 3:.5km以下	0.3	m3	1,420	426	代価表　0020
小計					2,889,688	
とりこわし発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	844	m3	3,050	2,574,200	
とりこわし発生材処分	ｶﾞﾗｽ類	0.3	m3	29,200	8,760	
とりこわし発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材類	2.2	m3	25,000	55,000	

建築工事　細目別内訳

旧倉庫棟撤去		発生材処理			運搬・処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし発生材処分	木材類	6.3	m3	1,000	6,300	
とりこわし発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.3	m3	16,000	4,800	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH3	66.2	t	▲51,000	▲3,376,200	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延ベｶﾞﾗ	0.03	t	▲275,000	▲8,250	
計					2,154,298	

建築工事　細目別内訳

資材庫1撤去		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
単管一本足場	10m未満 設置期間：1ヶ月　運搬費共	123	㎡	1,350	166,050	代価表　0021
防音ｼｰﾄ張り	設置期間：1ヶ月　運搬費共	123	㎡	1,080	132,840	代価表　0022
内部足場	脚立足場　1ヶ月 運搬費共	43.4	㎡	690	29,946	代価表　0023
計					328,836	

建築工事　細目別内訳

資材庫1撤去	解体撤去			解体撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復	38,500	38,500	
根切り	小規模土工 -	11.5	m3	1,060	12,190	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	11.5	m3	2,010	23,115	
埋戻し(購入土)	小規模土工 購入土	4.9	m3	5,010	24,549	代価表　0024
鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	0.8	t	24,100	19,280	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	S造　基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 -	4.9	m3	9,510	46,599	代価表　0025
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	S造　土間ｺﾝ 圧砕機 標 準	6.5	m3	4,480	29,120	代価表　0026
折板屋根撤去	t6	51.4	㎡	1,020	52,428	代価表　0027
外壁撤去	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ板　t0.7	41.4	㎡	820	33,948	代価表　0028
腰壁撤去	RC造	2.4	m3	6,400	15,360	代価表　0029
計					295,089	

建築工事　細目別内訳

資材庫1撤去	発生材処理			運搬・処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	13.8	m3	1,810	24,978	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 集積、積込み	機 械	0.03	m3	1,460	43	代価表　0017
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	13.8	m3	1,550	21,390	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　3:.5km以下	0.03	m3	1,420	42	代価表　0020
小計					46,453	
とりこわし発生材 処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	13.8	m3	3,050	42,090	
とりこわし発生材 処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.03	m3	16,000	480	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.6	t	▲51,000	▲30,600	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	0.2	t	▲275,000	▲55,000	
計					3,423	

資材庫2撤去		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
単管一本足場	10m未満 設置期間：1ヶ月　運搬費共	107	㎡	1,350	144,450	代価表　0021
防音ｼｰﾄ張り	設置期間：1ヶ月　運搬費共	107	㎡	1,080	115,560	代価表　0022
内部足場	脚立足場　1ヶ月 運搬費共	54.3	㎡	690	37,467	代価表　0023
計					297,477	

建築工事　細目別内訳

資材庫2撤去		解体撤去		解体撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 －	27.2	m3	1,060	28,832	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	27.2	m3	2,010	54,672	
埋戻し(購入土)	小規模土工 購入土	10.2	m3	5,010	51,102	代価表　0024
鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	4.4	t	24,100	106,040	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	S造　基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 －	10.2	m3	9,510	97,002	代価表　0025
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	S造　土間ｺﾝ 圧砕機 標 準	8.1	m3	4,480	36,288	代価表　0026
外壁撤去	金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ　t0.4	41.6	㎡	820	34,112	代価表　0030
折板屋根撤去	t6	26.5	㎡	1,020	27,030	代価表　0027
屋根撤去	ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ　t=.2	42	㎡	1,020	42,840	代価表　0031
れんがCR積み とりこわし	圧砕機	5.4	m3	2,560	13,824	
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共　集積共	3.8	㎡	2,530	9,614	
計					501,356	

建築工事　細目別内訳

資材庫2撤去	発生材処理			運搬・処分		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	18.3	m3	1,810	33,123	
がれき類 集積、積込み	機 械	5.4	m3	1,810	9,774	代価表　0032
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	18.3	m3	1,550	28,365	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　がれき類 DID区間有り　3:.5km以下	5.4	m3	4,120	22,248	代価表　0033
小計					93,510	
とりこわし発生材 処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	18.3	m3	3,050	55,815	
とりこわし発生材 処分	がれき類	5.4	m3	19,400	104,760	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 計	鉄屑 ヘビーH3	4.2	t	▲51,000	▲214,200 39,885	

建築工事　細目別内訳

自転車置場1撤去	直接仮設					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
単管一本足場	10m未満 設置期間：1ヶ月　運搬費共	36.7	㎡	1,350	49,545	代価表　0021
防音ｼｰﾄ張り	設置期間：1ヶ月　運搬費共	36.7	㎡	1,080	39,636	代価表　0022
内部足場	脚立足場　1ヶ月 運搬費共	22.4	㎡	690	15,456	代価表　0023
計					104,637	

建築工事　細目別内訳

自転車置場1撤去	解体撤去				解体撤去	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
根切り	小規模土工 －	13	m3	1,060	13,780	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	13	m3	2,010	26,130	
埋戻し(購入土)	小規模土工 購入土	0.8	m3	5,010	4,008	代価表　0024
S造建物上屋解体	鉄骨カッター主体　軽量級 屋根・外壁　ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ　t1.5共	23.1	㎡	2,600	60,060	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	S造　基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 －	0.8	m3	9,510	7,608	代価表　0025
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	S造　土間ｺﾝ 圧砕機 標 準	2.3	m3	4,480	10,304	代価表　0026
計					121,890	

建築工事　細目別内訳

自転車置場1撤去	発生材処理				運搬・処分	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	3.1	m3	1,810	5,611	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 集積、積込み	機 械	0.08	m3	1,460	116	代価表　0017
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	3.1	m3	1,550	4,805	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　3:.5km以下	0.08	m3	1,420	113	代価表　0020
小計					10,645	
とりこわし発生材 処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	3.1	m3	3,050	9,455	
とりこわし発生材 処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.08	m3	16,000	1,280	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	0.08	t	▲275,000	▲22,000	
計					▲620	

建築工事　細目別内訳

自転車置場2撤去		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
単管一本足場	10m未満 設置期間：1ヶ月　運搬費共	39	㎡	1,350	52,650	代価表　0021
防音ｼｰﾄ張り	設置期間：1ヶ月　運搬費共	39	㎡	1,080	42,120	代価表　0022
内部足場	脚立足場　1ヶ月 運搬費共	24.2	㎡	690	16,698	代価表　0023
計					111,468	

建築工事　細目別内訳

自転車置場2撤去		解体撤去			解体撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 －	13	m3	1,060	13,780	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	13	m3	2,010	26,130	
埋戻し(購入土)	小規模土工 購入土	0.7	m3	5,010	3,507	代価表　0024
S造建物上屋解体	鉄骨カッター主体　軽量級 屋根・外壁　ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ　t1.5共	24.2	㎡	2,600	62,920	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	S造　基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 －	0.7	m3	9,510	6,657	代価表　0025
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	S造　土間ｺﾝ 圧砕機 標 準	2.4	m3	4,480	10,752	代価表　0026
計					123,746	

建築工事　細目別内訳

自転車置場2撤去	発生材処理			運搬・処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	3.1	m3	1,810	5,611	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 集積、積込み	機 械	0.08	m3	1,460	116	代価表　0017
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	3.1	m3	1,550	4,805	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　3:.5km以下	0.08	m3	1,420	113	代価表　0020
小計					10,645	
とりこわし発生材 処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	3.1	m3	3,050	9,455	
とりこわし発生材 処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.08	m3	16,000	1,280	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 計	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	0.06	t	▲275,000	▲16,500 4,880	

建築工事　細目別内訳

屋外付帯施設撤去	解体撤去			解体撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｉ）駐車場上屋 （パーゴラ）						
単管一本足場	10m未満 設置期間：1ヶ月　運搬費共	140	㎡	1,350	189,000	代価表　0021
防音ｼｰﾄ張り	設置期間：1ヶ月　運搬費共	140	㎡	1,080	151,200	代価表　0022
根切り	小規模土工 -	36.9	m3	1,060	39,114	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	36.9	m3	2,010	74,169	
埋戻し(購入土)	小規模土工 購入土	6.1	m3	5,010	30,561	代価表　0024
鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	1.5	t	24,100	36,150	
木製ｶﾞｰﾄﾞ撤去		16	㎡	820	13,120	代価表　0034
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	S造　基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 -	6.1	m3	9,510	58,011	代価表　0025
小計					591,325	
ⅱ）外周ﾌｪﾝｽ						
樹木撤去	10m未満	14	本	24,300	340,200	代価表　0035
D　樹木添木撤去		30.6	m	2,000	61,200	代価表　0036
E　専用駐車場看 板撤去		1	か所	1,450	1,450	代価表　0037
F　L型側溝撤去	5.1m	0.3	m3	2,860	858	代価表　0038

屋外付帯施設撤去	解体撤去				解体撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
G　縁石撤去	7.7m	0.4	m3	2,860	1,144	代価表　0039
H　縁石(1)撤去	8.1m	0.3	m3	2,860	858	代価表　0040
L　防球ﾌｪﾝｽ改修		44	m	17,900	787,600	代価表　0041
M　鋼製ﾌｪﾝｽ撤去	H1200	32.7	m	1,130	36,951	代価表　0042
N　鋼製ﾌｪﾝｽ撤去	H1200	7.9	m	1,130	8,927	代価表　0043
O　鋼製ﾌｪﾝｽ撤去	H1200　基礎共	56.5	m	1,160	65,540	代価表　0044
O　鋼製ﾌｪﾝｽ撤去	H1200	32.7	m	1,130	36,951	代価表　0045
P　鋼製ﾌｪﾝｽ扉撤去	H1190×935　基礎共	1	か所	2,150	2,150	代価表　0046
T　鋼製ﾌｪﾝｽ撤去	H1200　基礎共	1	m	1,300	1,300	代価表　0047
U　鋼製ﾌｪﾝｽ撤去	H1200　基礎共	1.5	m	1,220	1,830	代価表　0048
Q　門扉撤去	W7000　H1450　両引き W6000　H1450　両引き	1	式		138,400	代価表　0049
小計					1,485,359	
iii）舗装整備						
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	123	m3	5,480	674,040	
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	60.7	m	380	23,066	

建築工事　細目別内訳

屋外付帯施設撤去	解体撤去				解体撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	50.7	m3	7,790	394,953	
舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	371	m3	1,990	738,290	
小計					1,830,349	
iv）貯留槽撤去						
貯留施設撤去	土工共	1	式		440,400	代価表　0050
埋戻し(B種)	-　発生土	554	m3	870	481,980	
埋戻し(購入土)	購入土	654	m3	3,870	2,530,980	代価表　0005
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造　土間ｺﾝ 圧砕機 標 準	108	m3	4,480	483,840	
地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	253	m3	1,810	457,930	
小計					4,395,130	
v）排水						
雨水会所撤去	会所・集水桝・ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	24	か所	4,480	107,520	代価表　0051
L型側溝撤去		43	m	100	4,300	代価表　0052
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水)再使用しない	地中配管　100A	6.5	m	1,530	9,945	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水)再使用しない	地中配管　100A	15.9	m	1,530	24,327	

屋外付帯施設撤去	解体撤去				解体撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　200A	9.2	m	2,900	26,680	代価表　0053
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　250A	16.1	m	3,580	57,638	代価表　0054
ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	100A	1.6	m	1,960	3,136	
ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	120A	11.4	m	2,340	26,676	代価表　0055
ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	150A	32.5	m	2,730	88,725	
ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	200A	11.7	m	3,570	41,769	
ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	400A	6.6	m	6,900	45,540	代価表　0056
ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	450A	21.5	m	7,670	164,905	代価表　0057
ﾋｭｰﾑ管保護ｺﾝｸﾘｰﾄ解体		40.5	m3	3,070	124,335	代価表　0058
透水管撤去	φ100	10.9	m	1,530	16,677	代価表　0059
根切り	小規模土工 -	61.2	m3	1,060	64,872	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	62.4	m3	2,010	125,424	
埋戻し(購入土)	小規模土工 購入土	40.6	m3	5,010	203,406	代価表　0024
小計					1,135,875	
vi) ｵｲﾙﾀﾝｸ撤去						

建築工事　細目別内訳

屋外付帯施設撤去	解体撤去				解体撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｵｲﾙﾀﾝｸ撤去	清掃費共	1	式		1,071,000	
ｵｲﾙﾀﾝｸ処分費	運搬費共	1	式		600,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造　地下部 圧砕機 標 準	17.9	m3	7,690	137,651	
砂撤去	積込み共	11.5	m3	1,810	20,815	代価表　0060
小計					1,829,466	
vii) 洗い場撤去						
洗い場撤去	ｽﾃﾝﾚｽ集水桝共	1	式		7,920	代価表　0061
計					11,275,424	

屋外付帯施設撤去		新設			新設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水引込設備工事						
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　50A	6	m	2,760	16,560	
量水器　取付	50A	1	個	14,600	14,600	
量水器ﾎﾞｯｸｽ	50-80	1	か所	92,400	92,400	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓 （鋳鉄管用）	ﾎﾞｰﾙ式　PE（取出し）　100*50	1	個	40,300	40,300	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	10K　内ﾈｼﾞ型　50A	2	個	33,100	66,200	
屋外仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	75	2	か所	49,900	99,800	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	6	m	170	1,020	
申請費	事務費、設計審査手数料、 竣工検査手数料共	1	式		24,000	代価表　0062
土工事	機械堀方	7.6	m3	1,360	10,336	
土工事	機械埋戻し	6.4	m3	2,780	17,792	
（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事）	撤去・仮復旧					
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	10	m	440	4,400	
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	0.06	m3	5,480	328	
地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	0.2	m3	1,810	362	

建築工事　細目別内訳

屋外付帯施設撤去		新設			新設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接仮設 （構内舗装）		2	㎡	290	580	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 人 力　路盤工共 一	1	一式	33,100	33,100	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(A) 歩道 標準図3-3	特に狭い場所　人力	2	㎡	3,130	6,260	
（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事）	仮復旧撤去・本復旧					
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	11.6	m	440	5,104	
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	0.1	m3	5,480	548	
地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	0.36	m3	1,810	651	
直接仮設 （構内舗装）		3.6	㎡	290	1,044	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(A) 歩道 標準図3-3	特に狭い場所　人力	3.6	㎡	3,130	11,268	
視覚障がい者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ	撤去・復旧	4	枚	2,980	11,920	代価表　0063
小計					458,573	
ⅲ）舗装整備						
直接仮設 （構内舗装）		1,026	㎡	290	297,540	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡以上 路盤工共 一	1	一式	256,600	256,600	
砂利敷き		16.5	m3	6,810	112,365	

屋外付帯施設撤去		新設			新設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾛｰﾌﾟ区画	ﾄﾗﾛｰﾌﾟ・ﾌｯｸﾋﾟﾝ共 設置・撤去共	163	m	480	78,240	代価表　0064
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(B) 車道・小型車 標準図3-3	1000㎡～2500㎡未満	1,026	㎡	2,380	2,441,880	
区画線工	実線 10cm －　－	63.9	m	270	17,253	代価表　0065
駐車場車止ﾌﾞﾛｯｸ 標準図3-24		28	か所	5,250	147,000	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(イ) 標準図3-9	(1) 150(170)*200	37.6	m	5,710	214,696	代価表　0066
小計					3,565,574	
ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ打設	全損　H3.8m　天端GL＋0.5m	1	式		34,959,710	別紙 00-0003
計					38,983,857	

建築工事　細目別内訳

屋外付帯施設撤去		発生材処理			運搬・処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｉ）駐車場上屋 (ﾊﾞｰｺﾞﾗ)						
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	6.1	m3	1,810	11,041	
木材類 積込み	機 械	0.4	m3	1,460	584	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	6.1	m3	1,550	9,455	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り　3:.5km以下	0.4	m3	1,070	428	
小計					21,508	
とりこわし発生材 処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	6.1	m3	3,050	18,605	
とりこわし発生材 処分	木材類	0.4	m3	1,000	400	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	1	t	▲51,000	▲51,000	
小計					▲31,995	
ⅱ）外周ﾌｪﾝｽ						
木材類 積込み	機 械	11.7	m3	1,460	17,082	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	3.1	m3	1,810	5,611	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り　3:.5km以下	11.7	m3	1,070	12,519	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	3.1	m3	1,550	4,805	

屋外付帯施設撤去	発生材処理			運搬・処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計					40,017	
とりこわし発生材処分	樹木類	11.7	m3	1,000	11,700	
とりこわし発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	3.1	m3	3,050	9,455	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	2	t	▲51,000	▲102,000	
小計					▲80,845	
ⅲ）舗装整備	給水引込工事分共					
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　8.5km以下	123	m3	1,750	215,250	代価表　0067
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	50.7	m3	1,550	78,585	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　砂利類 DID区間有り　3:.5km以下	371	m3	4,120	1,528,520	代価表　0068
小計					1,822,355	
とりこわし発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	123	m3	3,050	375,150	
とりこわし発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	50.7	m3	3,050	154,635	
とりこわし発生材処分	砂利類	371	m3	19,400	7,197,400	
小計					7,727,185	
ⅳ）貯留槽撤去						

建築工事　細目別内訳

屋外付帯施設撤去	発生材処理			運搬・処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	108	m3	1,810	195,480	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 集積、積込み	機 械	9	m3	1,460	13,140	代価表　0017
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	108	m3	1,550	167,400	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　3:.5km以下	9	m3	1,420	12,780	代価表　0020
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　がれき類 DID区間有り　3:.5km以下	253	m3	4,120	1,042,360	代価表　0033
小計					1,431,160	
とりこわし発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	108	m3	3,050	329,400	
とりこわし発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	9	m3	16,000	144,000	
とりこわし発生材処分	がれき類	253	m3	19,400	4,908,200	
小計					5,381,600	
ⅴ）排水						
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	58.7	m3	1,810	106,247	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 集積、積込み	機 械	1	m3	1,460	1,460	代価表　0017
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	18.2	m3	1,550	28,210	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　3:.5km以下	1	m3	1,420	1,420	代価表　0020

屋外付帯施設撤去	発生材処理			運搬・処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　がれき類 DID区間有り　3:.5km以下	40.5	m3	4,120	166,860	代価表　0033
小計					304,197	
とりこわし発生材 処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	18.2	m3	3,050	55,510	
とりこわし発生材 処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	1	m3	16,000	16,000	
とりこわし発生材 処分	がれき類	40.5	m3	19,400	785,700	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH3	2.2	t	▲51,000	▲112,200	
小計					745,010	
vi) ｵｲﾙﾀﾝｸ撤去						
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機　械	17.9	m3	1,810	32,399	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 集積、積込み	機　械	0.07	m3	1,460	102	代価表　0017
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	17.9	m3	1,550	27,745	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　乾燥砂類 DID区間有り　3:.5km以下	11.5	m3	3,350	38,525	代価表　0069
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　60.0km以下	0.07	m3	2,130	149	代価表　0070
小計					98,920	
とりこわし発生材 処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	17.9	m3	3,050	54,595	

建築工事　細目別内訳

屋外付帯施設撤去	発生材処理			運搬・処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし発生材 処分	乾燥砂類	11.5	m3	19,400	223,100	
とりこわし発生材 処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.07	m3	16,000	1,120	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH3	0.9	t	▲51,000	▲45,900	
小計					232,915	
vii) 洗い場撤去						
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機　械	1.2	m3	1,810	2,172	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	1.2	m3	1,550	1,860	
小計					4,032	
とりこわし発生材 処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	1.2	m3	3,050	3,660	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH3	0.02	t	▲51,000	▲1,020	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ	0.01	t	▲190,000	▲1,900	
小計					740	
計					17,696,799	

建築工事　別紙明細

旧倉庫棟撤去	解体撤去			解体撤去		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　集積共	1	式		2,742,000	別紙 00-0001
養生・書類作成・清掃		1	式		630,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層撤去	集積・梱包共 平場　621㎡ 立上り　33㎡	654	㎡	3,000	1,962,000	
安全設備	真空掃除機・呼吸用保護具共	1	式		150,000	
計					2,742,000	

建築工事　別紙明細

旧倉庫棟撤去	解体撤去			解体撤去		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
既存杭引抜工事	φ400　18m　杭天端　GL-1.2m PG工法ｹｰｼﾝｸﾞ	1	式		22,610,920	別紙 00-0002
重機回送費		1	式		2,625,000	
組立解体費		1	式		1,500,000	
掘削及び杭引抜手間		729.6	m	13,100	9,557,760	
貧配合ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ注入		206.2	m3	9,000	1,855,800	
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ設置・撤去		1	式		450,000	
相場ﾚｯｶｰ損料		13	日	105,000	1,365,000	
場内処理用ﾊﾞｯｸﾎｳ		13	日	33,700	438,100	
破砕型ﾊﾞｯｸﾎｳ		13	日	52,500	682,500	
特殊ｹｰｼﾝｸﾞ等機材		13	日	67,500	877,500	
引抜後地盤整地		38	か所	2,250	85,500	
杭小割		85.9	m3	6,400	549,760	代価表　0014
諸経費	現場管理費、法定福利費共	1	式		2,624,000	
計					22,610,920	

屋外付帯施設撤去		新設			新設	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ打設	全損　H3.8m　天端GL＋0.5m	1	式		34,959,710	別紙 00-0003
鋼材費	4型　L=9.5m　723kg　415枚	300	t	75,000	22,500,000	
鋼材費	ｺｰﾅｰ　L=9.5m　722kg　8枚	5.8	t	99,000	574,200	
鋼材費	SP-J型　L=8m　700kg　56枚	39.2	t	132,000	5,174,400	
基地積込費		345	t	210	72,450	
持込費	ﾄﾚｰﾗ	14	台	36,000	504,000	
持込費	大型	1	台	24,000	24,000	
重機回送組立費	ﾊﾟｲﾗｰ	1	式		180,000	
重機回送組立費	ｾﾞﾛｸﾘｱﾗﾝｽ	1	式		600,000	
埋込	4型	3,807	m	780	2,969,460	
埋込	SP-J型	420	m	5,220	2,192,400	
法定福利費		1	式		168,800	
計					34,959,710	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
整理清掃費		1	式		375,300	代価表　0071
敷地整地	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 6t	2,690	㎡	44	118,360	
害虫駆除	屋内	1,242	㎡	150	186,300	
害虫駆除	屋外	220	㎡	84	18,480	
監督員事務所2号 面積20㎡	6.8か月　用水費・電力費・電力引込費・備品共	1	式		1,002,000	代価表　0072
高圧洗浄機	洗車用：6.8か月 電力費・用水費共	1	台	467,300	467,300	代価表　0073
高圧洗浄機	散水用：6.8か月 電力費共	3	台	181,000	543,000	代価表　0074
撤去工事用水費 （散水用）	東大阪市 RC造　(230L/㎡)	1,242	延㎡	110	136,620	
撤去工事用水費 （散水用）	東大阪市 鉄骨造　(70L/㎡)	272	延㎡	36	9,792	
排水処理費	管閉塞、PH測定、鋼製ﾀﾝｸ3㎥ 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ共　設置期間：6.8ヶ月	1	式		108,700	代価表　0075
仮囲い(A)	H=3m自立式　全損	125	m	34,900	4,362,500	代価表　0076
仮囲い(A)	H=3m自立式　ﾘｰｽ　6.8か月	57	m	24,300	1,385,100	代価表　0077
仮囲い(a)	H=3m控付き　全損	21.1	m	21,900	462,090	代価表　0078
仮囲い(a)	H=3m控付き　ﾘｰｽ　6.8か月	9.7	m	6,680	64,796	代価表　0079
仮囲い(B)	H=2m自立式　全損	44.3	m	20,600	912,580	代価表　0080

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮囲い(b)	H=2m控付き　全損	57.5	m	16,800	966,000	代価表　0081
ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ	W=7200　H=450)　全損	2	か所	491,600	983,200	代価表　0082
仮囲い(a)	H=3m控付き　ﾘｰｽ　3か月	64.4	m	5,330	343,252	代価表　0083
仮囲い(C)	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　H=1800　ﾘｰｽ　3か月	77.4	m	4,210	325,854	代価表　0084
仮囲い(a)	H=3m控付き　全損	37.4	m	21,000	785,400	代価表　0085
ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ	W=7200　H=450)　全損	1	か所	491,600	491,600	代価表　0082
養生敷鉄板	厚22 設置期間：30日	84	㎡	20,100	1,688,400	代価表　0086
仮設看板 標準図8-7		2	か所	21,700	43,400	代価表　0087
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 掲示板		1	枚	1,910	1,910	
仮設水道	配管費	1	式		136,200	代価表　0088
仮設電灯 標準図8-6	全損　電力費共	14	か所	9,030	126,420	代価表　0089
交通誘導員	昼間 B	6.5	人月	317,600	2,064,400	
交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ利用)	昼間 B	22	人日	15,800	347,600	
素堀側溝 （土工事共） 標準図8-2		69	m	4,870	336,030	
騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A　6.8ヶ月	1	台	220,100	220,100	代価表　0097

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					19,012,684	

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 12m未満 運搬費共 設置期間：3ヶ月	㎡	1			2,510		代価表　0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 －　－	㎡	1	1	1,300	1,300		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 －　－	㎡	1	90	7	630		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 －　－	㎡	1	1	340	340		
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	㎡	1	1	240	240		
	計						2,510		
	安全手すり	枠組本足場月　運搬費共	m	1			700		代価表　0002
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場月 掛払い手間 －	m	1	1	260	260		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場月 供用1日賃料 修理費含む －	m	1	90	3	270		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場月 基本料 修理費含む －	m	1	1	110	110		
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場月(手すり先行方式)	m	1	1	63	63		
	計						703		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防音ｼｰﾄ張り	運搬費共 設置期間：3ヶ月	㎡	1			1,530		代価表　0003
01	防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間　－ －	㎡	1	1	710	710		
02	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	1	80	9	720		
03	防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む　－ －	㎡	1	1	94	94		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	7	7		
	計						1,531		
	内部足場	脚立足場 運搬費共 設置期間：2ヶ月	㎡	1			740		代価表　0004
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以ﾏ　－	㎡	1	1	510	510		
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以ﾏ　－	㎡	1	60	2	120		
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以ﾏ　転用数 2	㎡	1	1	40	40		
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	㎡	1	1	70	70		
	計						740		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	埋戻し(購入土)	購入土	m3	1			3,870		代価表 0005
01	埋戻し(A種)	- 山砂の類	m3	1	1	3,870	3,870		
	計						3,870		
	木製棚撤去	H1800	式	1			281,300		代価表 0006
01	壁下地撤去	集積共	㎡	148.95	1	410	61,069.5		
02	土台撤去	集積共	m	216	1	1,020	220,320		
	計						281,389.5		
	鋼製棚撤去	ｱﾝｶｰ引抜共	台	1			4,520		代価表 0007
01	鉄骨軸組とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.1071	1	24,100	2,581.11		
02	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み(B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	本	4	0.3	1,620	1,944		
	計						4,525.11		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼製ｼｬｯﾀｰ撤去		㎡	1			2,960		代価表 0008
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	㎡	1	1	2,960	2,960		
	計						2,960		
	ｱﾙﾐ製戸撤去	片開き戸 ｶﾞﾗｽ・枠共 集積共	㎡	1			5,400		代価表 0009
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	㎡	1	1	2,960	2,960		
02	ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	㎡	0.5	1	4,890	2,445		
	計						5,405		
	ｱﾙﾐ製戸撤去	両開き戸 ｶﾞﾗｽ・枠共 集積共	㎡	1			4,970		代価表 0010
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	1	1	2,530	2,530		
02	ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	㎡	0.5	1	4,890	2,445		
	計						4,975		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ｱﾙﾐ製窓撤去	引違い窓　ｶﾞﾗｽ・枠共　集積共	㎡	1			6,140		代価表　0011
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共　集積共	㎡	1	1	2,530	2,530		
02	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	▲1	1	1,280	▲1,280		
03	ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	㎡	1	1	4,890	4,890		
	計						6,140		
	ｶﾞﾗﾘ撤去		㎡	1			2,960		代価表　0012
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共　集積共	㎡	1	1	2,960	2,960		
	計						2,960		
	手摺撤去	ﾋﾞﾆﾙ手摺	m	1			3,350		代価表　0013
01	特殊作業員		人	0.3	0.3	23,600	2,124		
02	普通作業員		人	0.2	0.3	20,500	1,230		
	計						3,354		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	杭小割		m3	1			6,400		代価表　0014
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造　地上部 圧砕機 標 準	m3	1	1	6,400	6,400		
	計						6,400		
	ｶﾞﾗｽ類 集積、積込み	機 械	m3	1			1,810		代価表　0015
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	1,810	1,810		
	計						1,810		
	内装材 積込み	人力 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材類	m3	1			4,110		代価表　0016
01	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	1	1	4,110	4,110		
	計						4,110		
	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 集積、積込み	機 械	m3	1			1,460		代価表　0017
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,460	1,460		
	計						1,460		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			4,120		代価表　0018
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	4,120	4,120		
	計						4,120		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材類 DID区間有り 85.0km以下	m3	1			8,440		代価表　0019
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	5,630 ×1.5	8,445		
	計						8,445		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,420		代価表　0020
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,420	1,420		
	計						1,420		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	単管一本足場	10m未満 設置期間：1ヶ月　運搬費共	㎡	1			1,350		代価表　0021
01	単管一本足場	掛払い手間 10m未満　－	㎡	1	1	1,240	1,240		
02	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満　－	㎡	1	30	0.88	26.4		
03	単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満　－	㎡	1	1	30	30		
04	仮設材運搬 (単管一本足場)		㎡	1	1	63	63		
	計						1,359.4		
	防音ｼｰﾄ張り	設置期間：1ヶ月　運搬費共	㎡	1			1,080		代価表　0022
01	防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間　－ －	㎡	1	1	710	710		
02	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	1	30	9	270		
03	防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む　－ －	㎡	1	1	94	94		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	7	7		
	計						1,081		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部足場	脚立足場 1ヶ月 運搬費共	㎡	1			690		代価表 0023
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 －	㎡	1	1	510	510		
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 －	㎡	1	30	2	60		
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 2	㎡	1	1	40	40		
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	㎡	1	1	87	87		
	計						697		
	埋戻し(購入土)	小規模土工 購入土	m3	1			5,010		代価表 0024
01	埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	m3	1	1	5,010	5,010		
	計						5,010		
	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	S造 基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 －	m3	1			9,510		代価表 0025
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 －	m3	1	1	9,510	9,510		
	計						9,510		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	S造 土間ｺﾝ 圧砕機 標 準	m3	1			4,480		代価表 0026
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 土間ｺﾝ 圧砕機 標 準	m3	1	1	4,480	4,480		
	計						4,480		
	折板屋根撤去	t6	㎡	1			1,020		代価表 0027
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,020	1,020		
	計						1,020		
	外壁撤去	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ板 t0.7	㎡	1			820		代価表 0028
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	820	820		
	計						820		
	腰壁撤去	RC造	m3	1			6,400		代価表 0029
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標 準	m3	1	1	6,400	6,400		
	計						6,400		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	外壁撤去	金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ t0.4	㎡	1			820		代価表 0030
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	820	820		
	計						820		
	屋根撤去	ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ t1.2	㎡	1			1,020		代価表 0031
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,020	1,020		
	計						1,020		
	がれき類 集積、積込み	機 械	m3	1			1,810		代価表 0032
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	1,810	1,810		
	計						1,810		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 がれき類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			4,120		代価表 0033
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	4,120	4,120		
	計						4,120		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	木製ｶﾞｰﾄﾞ撤去		㎡	1			820		代価表 0034
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	820	820		
	計						820		
	樹木撤去	10m未満	本	1			24,300		代価表 0035
01	樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 -	本	1	1	24,300	24,300		
	計						24,300		
	D 樹木添木撤去		m	1			2,000		代価表 0036
01	伐採	幹周15cm未満 人力	本	2.778	1	720	2,000.16		
	計						2,000.16		

○は「その他」の率対象

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	E　専用駐車場看板撤去		か所	1			1,450		代価表　0037
01	特殊作業員		人	0.046	0.3	23,600	325.68		
02	普通作業員		人	0.184	0.3	20,500	1,131.6		
	計						1,457.28		
	F　L型側溝撤去	5.1m	m3	1			2,860		代価表　0038
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	1	1	2,860	2,860		
	計						2,860		
	G　縁石撤去	7.7m	m3	1			2,860		代価表　0039
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	1	1	2,860	2,860		
	計						2,860		

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	H　縁石(1)撤去	8.1m	m3	1			2,860		代価表　0040
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	1	1	2,860	2,860		
	計						2,860		
	L　防球ﾌｪﾝｽ改修		m	1			17,900		代価表　0041
01	成形鋼板パネル		枚	2	1	4,680	9,360		
02	c型金具		個	12	1	81	972		
03	単管パイプ		本	0.61	1	2,500	1,525		
04	鉄骨クランプ		個	1.5	1	720	1,080		
05	直線ジョイント		個	0.61	1	190	115.9		
06	普通作業員		人	0.24	1	20,500	4,920		
	計						17,972.9		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	M 鋼製ﾌｪﾝｽ撤去	H1200	m	1			1,130		代価表 0042
01	特殊作業員		人	0.1	0.3	23,600	708		
02	普通作業員		人	0.07	0.3	20,500	430.5		
	計						1,138.5		
	N 鋼製ﾌｪﾝｽ撤去	H1200	m	1			1,130		代価表 0043
01	特殊作業員		人	0.1	0.3	23,600	708		
02	普通作業員		人	0.07	0.3	20,500	430.5		
	計						1,138.5		
	O 鋼製ﾌｪﾝｽ撤去	H1200 基礎共	m	1			1,160		代価表 0044
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.01	0.51	4,610	23.51		
02	特殊作業員		人	0.1	0.3	23,600	708		
03	普通作業員		人	0.07	0.3	20,500	430.5		
	計						1,162.01		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	O 鋼製ﾌｪﾝｽ撤去	H1200	m	1			1,130		代価表 0045
01	特殊作業員		人	0.1	0.3	23,600	708		
02	普通作業員		人	0.07	0.3	20,500	430.5		
	計						1,138.5		
	P 鋼製ﾌｪﾝｽ扉撤去	H1190×935 基礎共	か所	1			2,150		代価表 0046
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.01	2	4,610	92.2		
02	鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m^2	1.11265	1	1,850	2,058.4		
	計						2,150.6		
	T 鋼製ﾌｪﾝｽ撤去	H1200 基礎共	m	1			1,300		代価表 0047
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.018	2	4,610	165.96		
02	特殊作業員		人	0.1	0.3	23,600	708		
03	普通作業員		人	0.07	0.3	20,500	430.5		
	計						1,304.46		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	U 鋼製ﾌｪﾝｽ撤去	H1200 基礎共	m	1			1,220		代価表 0048
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.015	1.3	4,610	89.89		
02	特殊作業員		人	0.1	0.3	23,600	708		
03	普通作業員		人	0.07	0.3	20,500	430.5		
	計						1,228.39		
	Q 門扉撤去	W7000 H1450 両引き W6000 H1450 両引き	式	1			138,400		代価表 0049
01	門扉撤去	w7000 H1450 両引き	か所	1	1	70,350	70,350		
02	門扉撤去	w6000 H1450 両引き	か所	1	1	68,100	68,100		
	計						138,450		
	貯留施設撤去	土工共	式	1			440,400		代価表 0050
01	根切り	総掘り 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	m3	847	1	520	440,440		
	計						440,440		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水会所撤去	会所・集水桝・ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	か所	1			4,480		代価表 0051
01	仮設会所 600角 標準図8-4	撤去手間 ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし・積込	か所	1	1	4,480	4,480		
	計						4,480		
	L型側溝撤去		m	1			100		代価表 0052
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	2,560	102.4		
	計						102.4		
	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 200A	m	1			2,900		代価表 0053
01	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 150A	m	1	1	2,220	2,220		
02	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 +25A	m	1	2	340	680		代価表 0090
	計						2,900		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 250A	m	1			3,580		代価表 0054
01	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 150A	m	1	1	2,220	2,220		
02	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 +25A	m	1	4	340	1,360		代価表 0090
	計						3,580		
	ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	120A	m	1			2,340		代価表 0055
01	ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	100A	m	1	0.5	1,960	980		
02	ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	150A	m	1	0.5	2,730	1,365		
	計						2,345		
	ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	400A	m	1			6,900		代価表 0056
01	ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	300A	m	1	1	5,360	5,360		
02	ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	＋50A	m	1	2	770	1,540		代価表 0091
	計						6,900		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	450A	m	1			7,670		代価表 0057
01	ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	300A	m	1	1	5,360	5,360		
02	ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	＋50A	m	1	3	770	2,310		代価表 0091
	計						7,670		
	ﾋｭｰﾑ管保護ｺﾝｸﾘｰﾄ解体		m3	1			3,070		代価表 0058
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	1	1	3,070	3,070		
	計						3,070		
	透水管撤去	φ100	m	1			1,530		代価表 0059
01	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 100A	m	1	1	1,530	1,530		
	計						1,530		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	砂撤去	積込み共	m3	1			1,810		代価表 0060
01	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	1	1,810	1,810		
	計						1,810		
	洗い場撤去	ｽﾃﾝﾚｽ集水桝共	式	1			7,920		代価表 0061
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標 準	m3	1.2	1	6,400	7,680		
02	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.01	1	24,100	241		
	計						7,921		
	申請費	事務費、設計審査手数料、 竣工検査手数料共	式	1			24,000		代価表 0062
01	給水設備市納金 申請費用	事務費	か所	1	1	17,000	17,000		
02	給水設備市納金 申請費用	設計審査手数料	か所	1	1	3,000	3,000		
03	給水設備市納金 申請費用	竣工検査手数料	か所	1	1	4,000	4,000		
	計						24,000		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	視覚障がい者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ	撤去・復旧	枚	1			2,980		代価表 0063
01	誘導用及び 注意喚起用床材	点字ﾌﾞﾛｯｸ ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 300×300 厚さ30	㎡	0.09	1	26,700	2,403		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.027	1	21,400	577.8		
	計						2,980.8		
	ﾛｰﾌﾟ区画	ﾄﾗﾛｰﾌﾟ・ﾌｯｸﾋﾟﾝ共 設置・撤去共	m	1			480		代価表 0064
01	トラロープ（ポリエチレン）		m	1	1	18	18		
02	フックピン		個	0.27	1	210	56.7		
03	普通作業員		人	0.02	1	20,500	410		
	計						484.7		
	区画線工	実線 10cm － －	m	1			270		代価表 0065
01	区画線工	実線 15cm － －	m	1	1	270	270		
	計						270		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(イ) 標準図3-9	(1) 150(170)*200	m	1			5,710		代価表　0066
01	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) 標準図3-9	(1) 150(170)*200	m	1	1	5,710	5,710		
	計						5,710		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 8.5km以下	m3	1			1,750		代価表　0067
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 8.5km以下	m3	1	1	1,750	1,750		
	計						1,750		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　砂利類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			4,120		代価表　0068
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	4,120	4,120		
	計						4,120		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　乾燥砂類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			3,350		代価表　0069
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	3,350	3,350		
	計						3,350		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			2,130		代価表　0070
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,130	2,130		
	計						2,130		
	整理清掃費		式	1			375,300		代価表　0071
01	軽作業員		人	27.2	1	13,800	375,360		
	計						375,360		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	監督員事務所2号面積20㎡	6.8か月　用水費・電力費・電力引込費・備品共	式	1			1,002,000		代価表　0072
01	監督員事務所2号面積20㎡	定額	棟	1	1	156,000	156,000		
02	監督員事務所2号面積20㎡	月額損料	棟	1	6.8	79,300	539,240		
03	監督員事務所用水費（月あたり）	東大阪（淀川以南 大和川以北）2号	月	1	6.8	3,120	21,216		
04	監督員事務所電力費	2号（積上げ用）	月	1	6.8	1,700	11,560		
05	監督員事務所電力引込費	（積上げ用）	式	1	1	20,900	20,900		
06	監督員事務所備品	2号用	月	1	6.8	30,900	210,120		
07	用水用配管	配管費 径20㎜	式	1	1	19,300	19,300		
08	用水用配管	量水器費 径25㎜	式	1	1	24,000	24,000		
	計						1,002,336		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高圧洗浄機	洗車用：6.8か月 電力費・用水費共	台	1			467,300		代価表　0073
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	1	6.8	20,300	138,040		
02	高圧洗浄機	電力費	月	1	6.8	6,330	43,044		
03	高圧洗浄機	用水費 東大阪	月	1	6.8	42,100	286,280		
	計						467,364		
	高圧洗浄機	散水用：6.8か月 電力費共	台	1			181,000		代価表　0074
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	1	6.8	20,300	138,040		
02	高圧洗浄機	電力費	月	1	6.8	6,330	43,044		
	計						181,084		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	排水処理費	管閉塞、PH測定、鋼製ﾀﾝｸ3㎥ 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ共　設置期間：6.8ヶ月	式	1			108,700		代価表　0075
01	雨水管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ150	か所	1	1	57	57		代価表　0092
02	PH測定		回	20.4	1	800	16,320		
03	中和剤	ｱﾙｶﾘ中和剤	L	12.24	1	1,800	22,032		
04	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集ﾏ面積3m3程度	か所	1	1	51,800	51,800		代価表　0093
05	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発動発電機共		台	1	1	16,900	16,900		代価表　0094
06	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去		台	1	1	1,640	1,640		代価表　0096
	計						108,749		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	仮囲い(A)	H=3m自立式　全損	m	1			34,900		代価表　0076
01	H-100×100×6×8	5.6×91=510m	t	0.07	1	116,000	8,120		
02	杭打込み		m	1.89	1.03	4,060	7,903.6		
03	成形鋼板パネル		枚	2	1	4,680	9,360		
04	成形鋼板パネルコーナー		枚	0.02	1	9,600	192		
05	成形鋼板調整パネル		枚	0.05	1	6,900	345		
06	c型金具		個	12.31	1	81	997.11		
07	単管パイプ		本	0.6	1	2,500	1,500		
08	鉄骨クランプ		個	2.12	1	690	1,462.8		
09	直線ジョイント		個	0.6	1	190	114		
10	普通作業員		人	0.24	1	20,500	4,920		
	計						34,914.51		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　　額	率対象	備　　考
	仮囲い(A)	H=3m自立式　ﾘｰｽ　6.8か月	m	1			24,300		代価表　0077
01	H-100×100×6×8	5.6×42=236m	t	0.07	1	116,000	8,120		
02	杭打込み		m	1.92	1.03	4,060	8,029.05		
03	杭引き抜き		m	1.92	1.03	950	1,878.72		
04	成形鋼板パネル		枚	1.93	1	1,879.2	3,626.85		
05	成形鋼板パネルコーナー		枚	0.04	1	2,733.6	109.34		
06	成形鋼板調整パネル		枚	0.11	1	2,856	314.16		
07	c型金具		個	12.1	1	81	980.1		
08	単管パイプ		本	3.16	1	79.2	250.27		
09	鉄骨クランプ		個	2.21	1	427.2	944.11		
10	直線ジョイント		個	0.63	1	124.92	78.69		
11	普通作業員		人	0.24	1	132.3	31.75		
	計						24,363.04		

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　　額	率対象	備　　考
	仮囲い(a)	H=3m控付き　全損	m	1			21,900		代価表　0078
01	成形鋼板パネル	1.2*500*3000	枚	1.9	1	4,680	8,892		
02	成形鋼板パネルコーナー	3m	枚	0.05	1	9,600	480		
03	成形鋼板調整パネル	3m	枚	0.09	1	6,900	621		
04	c型金具		個	12	1	81	972		
05	単管パイプ	φ48.6*3000	本	0.6	1	1,490	894		
06	単管パイプ	φ48.6*5000　ﾋﾟﾝ付	本	0.7	1	2,500	1,750		
07	単管パイプ	φ48.6*2500	本	0.6	1	1,250	750		
08	単管パイプ	φ48.6*1500	本	1.9	1	770	1,463		
09	直交クランプ	φ48.6用	個	3.1	1	190	589		
10	自在クランプ	φ48.6用	個	2.5	1	190	475		
11	直線ｼﾞｮｲﾝﾄ		個	0.71	1	190	134.9		
12	普通作業員		人	0.24	1	20,500	4,920		
	計						21,940.9		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	仮囲い(a)	H=3m控付き　ﾘｰｽ　6.8か月	m	1			6,680		代価表　0079
01	成形鋼板パネル		枚	2	1	1,879.2	3,758.4		
02	成形鋼板調整パネル		枚	0.1	1	2,856	285.6		
03	c型金具	全損	個	12	1	81	972		
04	単管パイプ		m	8.1	1	79.2	641.52		
05	単管パイプ	全損 φ48.6*1500	本	1.4	1	81	113.4		
06	クランプ・ジョイント		個	7.1	1	124.92	886.93		
07	普通作業員		人	0.24	1	132.3	31.75		
	計						6,689.6		

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	仮囲い(B)	H=2m自立式　全損	m	0.97			20,600		代価表　0080
01	H-100×100×6×8	4.4×18=79.2m	t	0.03	1	116,000	3,480		
02	杭打込み		m	0.975	1.03	4,060	4,077.25		
03	成形鋼板パネル		枚	1.99	1	3,120	6,208.8		
04	成形鋼板調整パネル		枚	0.02	1	4,860	97.2		
05	c型金具		個	7.99	1	81	647.19		
06	単管パイプ		本	0.41	1	2,500	1,025		
07	鉄骨クランプ		個	0.86	1	690	593.4		
08	普通作業員		人	0.19	1	20,500	3,895		
	計						20,023.84		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	仮囲い(b)	H=2m控付き　全損	m	1			16,800		代価表　0081
01	成形鋼板パネル	1.2*500*2000	枚	1.9	1	3,120	5,928		
02	成形鋼板パネルコーナー	2m	枚	0.05	1	7,200	360		
03	成形鋼板調整パネル	2m	枚	0.09	1	4,860	437.4		
04	c型金具		個	11.97	1	81	969.57		
05	単管パイプ	φ48.6*2000	本	0.6	1	1,010	606		
06	単管パイプ	φ48.6*5000　ﾋﾟﾝ付	本	0.71	1	2,500	1,775		
07	単管パイプ	φ48.6*2000	本	0.6	1	1,010	606		
08	単管パイプ	φ48.6*1500	本	1.2	1	530	636		
09	単管パイプ	φ48.6*1000	本	0.6	1	770	462		
10	直交クランプ	φ48.6用	個	3.09	1	190	587.1		
11	自在クランプ	φ48.6用	個	2.47	1	190	469.3		
12	直線ｼﾞｮｲﾝﾄ		個	0.71	1	190	134.9		
13	普通作業員		人	0.19	1	20,500	3,895		
	計						16,866.27		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ	W=7200　H=4500　全損	か所	1			491,600		代価表　0082
01	仮設門扉 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ 標準図8-5	W=7300 全損	か所	1	1	491,600	491,600		
	計						491,600		
	仮囲い(a)	H=3m控付き　ﾘｰｽ　3か月	m	1			5,330		代価表　0083
01	成形鋼板パネル		枚	2	1	1,330	2,660		
02	成形鋼板パネルコーナー	3m	枚	0.02	1	1,770	35.4		
03	成形鋼板調整パネル	3m	枚	0.03	1	1,830	54.9		
04	c型金具	全損	個	12.1	1	81	980.1		
05	単管パイプ		m	7	1	45	315		
06	単管パイプ	全損 φ48.6*1500	本	1.1	1	770	847		
07	ｸﾗﾝﾌﾟ・ｼﾞｮｲﾝﾄ		個	5.8	1	70	406		
08	普通作業員		人	0.24	1	132.3	31.75		
	計						5,330.15		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　　額	率対象	備　　考
	仮囲い(C)	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　H=1800　ﾘｰｽ　3か月	m	1			4,210		代価表　0084
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 定額損料	か所	0.52632	1	6,080	3,200.02		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 月額損料	か所	0.52632	3	640	1,010.53		
	計						4,210.55		

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　　額	率対象	備　　考
	仮囲い(a)	H=3m控付き　全損	m	1			21,000		代価表　0085
01	成形鋼板パネル	1.2*500*3000	枚	1.98	1	4,680	9,266.4		
02	成形鋼板調整パネル	3m	枚	0.03	1	6,900	207		
03	c型金具		個	12	1	81	972		
04	単管パイプ	φ48.6*3000	本	0.6	1	1,490	894		
05	単管パイプ	φ48.6*5000　ﾋﾟﾝ付	本	0.6	1	2,500	1,500		
06	単管パイプ	φ48.6*2500	本	0.6	1	1,250	750		
07	単管パイプ	φ48.6*1500	本	1.8	1	770	1,386		
08	直交クランプ	φ48.6用	個	2.9	1	190	551		
09	自在クランプ	φ48.6用	個	2.4	1	190	456		
10	直線ｼﾞｮｲﾝﾄ		個	0.6	1	190	114		
11	普通作業員		人	0.24	1	20,500	4,920		
	計						21,016.4		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	養生敷鉄板	厚22 設置期間：30日	㎡	1			20,100		代価表 0086
01	養生敷鉄板	設置撤去手間	㎡	1	1	1,260	1,260		
02	養生敷鉄板	厚22 月額損料	㎡	1	30	630	18,900		
	計						20,160		
	仮設看板 標準図8-7		か所	1			21,700		代価表 0087
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	19,300	19,300		
02	仮設看板 標準図8-7	撤去手間	か所	1	1	2,430	2,430		
	計						21,730		
	仮設水道	配管費	式	1			136,200		代価表 0088
01	用水用配管	配管費 径25㎜	式	1	6	22,700	136,200		
	計						136,200		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設電灯 標準図8-6	全損 電力費共	か所	1			9,030		代価表 0089
01	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1	1	7,610	7,610		
02	仮設電灯 標準図8-6	電力費（日当り）	か所	1	204	7	1,428		
	計						9,038		
	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 +25A	m	1			340		代価表 0090
01	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 150A	m	1	1	2,220	2,220		
02	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 125A	m	▲1	1	1,880	▲1,880		
	計						340		
	ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	＋50A	m	1			770		代価表 0091
01	ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	150A	m	1	1	2,730	2,730		
02	ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	100A	m	▲1	1	1,960	▲1,960		
	計						770		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ150	か所	1			57		代価表 0092
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	0.017	1	3,400	57.8		
	計						57.8		
	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集ﾏ面積3m3程度	か所	1			51,800		代価表 0093
01	鋼板製簡易水槽	3m3	日	204	1	216	44,064		
02	仮設機械運転(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	31,300	7,825		
	計						51,889		
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発動発電機共		台	1			16,900		代価表 0094
01	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		台	1	1	3,620	3,620	○	代価表 0095
02	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料 φ50 0.4Kw 揚程5m	日	20.4	1	69	1,407.6		
03	発動発電機	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動3KVA	日	20.4	1	540	11,016		
	その他		式	1	0.26	3,620	941.2		
	計						16,984.8		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		台	1			3,620		代価表 0095
01	普通作業員		人	0.05	1	20,500	1,025		
02	特殊作業員		人	0.11	1	23,600	2,596		
	計						3,621		
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去		台	1			1,640		代価表 0096
01	普通作業員		人	0.08	1	20,500	1,640		
	計						1,640		
	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 6.8ヶ月	台	1			220,100		代価表 0097
01	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 基本料	台	1	1	14,100	14,100		
02	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 日額損料	台	1	204	1,010	206,040		
	計						220,140		

○は「その他」の率対象

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
<電気設備工事>				
旧倉庫棟	1	式	305,500	
資材庫２	1	式	7,520	
自転車置場１	1	式	11,220	
自転車置場２	1	式	11,220	
屋外	1	式	1,457,400	
計			1,792,860	

電気設備工事　科目別内訳

旧倉庫棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式	222,300	
自動火災報知設備	1	式	83,200	
計			305,500	

電気設備工事　科目別内訳

資材庫２

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式	7,520	
計			7,520	

電気設備工事　科目別内訳

自転車置場１

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式	11,220	
計			11,220	

電気設備工事　科目別内訳

自転車置場２

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式	11,220	
計			11,220	

屋外

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
構内配電・通信設備	1	式	1,457,400	
計			1,457,400	

電気設備工事　中科目別内訳

旧倉庫棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備		1	式	222,300	
計				222,300	
自動火災報知設備		1	式	83,200	
計				83,200	

電気設備工事　中科目別内訳

資材庫２

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備		1	式	7,520	
計				7,520	

電気設備工事　中科目別内訳

自転車置場１

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備		1	式	11,220	
計				11,220	

電気設備工事　中科目別内訳

自転車置場２

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備		1	式	11,220	
計				11,220	

屋外

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内配電・通信設備		1	式	1,457,400	
計				1,457,400	

電気設備工事　細目別内訳

旧倉庫棟		電灯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		211,000	別紙 00-0001
廃棄物処分費		1	式		11,300	別紙 00-0002
計					222,300	

電気設備工事　細目別内訳

旧倉庫棟		自動火災報知設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		83,200	別紙 00-0003
計					83,200	

電気設備工事　細目別内訳

資材庫２		電灯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		7,240	別紙 00-0004
廃棄物処分費		1	式		280	別紙 00-0005
計					7,520	

電気設備工事　細目別内訳

自転車置場１		電灯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		10,800	別紙 00-0006
廃棄物処分費		1	式		420	別紙 00-0007
計					11,220	

電気設備工事　細目別内訳

自転車置場２		電灯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		10,800	別紙 00-0008
廃棄物処分費		1	式		420	別紙 00-0009
計					11,220	

電気設備工事　細目別内訳

屋外		構内配電・通信設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		821,000	別紙 00-0010
廃棄物処分費		1	式		130	別紙 00-0011
有価材		1	式		▲129,000	別紙 00-0012
土工事		1	式		357,000	別紙 00-0013
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		273,000	別紙 00-0014
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30,700	別紙 00-0015
〈仮設工事〉						
架空 EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C	56	m	1,150	64,400	
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ	22mm2	56	m	580	32,480	
ﾒｯｾﾝ付属品	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ1号(1.2t)	2	個	1,050	2,100	
撤去工事	仮設撤去	1	式		14,000	別紙 00-0016
有価材		1	式		▲8,410	別紙 00-0017
計					1,457,400	

電気設備工事　別紙明細

旧倉庫棟		電灯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		211,000	別紙 00-0001
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×2 再利用しない	3	個	1,430	4,290	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×1 再利用しない	7	個	1,810	12,670	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×2 再利用しない	73	個	2,270	165,710	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 1.0W ×1 再利用しない	2	個	3,390	6,780	
白熱灯器具 撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　再利用しない	5	個	1,130	5,650	
蛍光管運搬費	350kg以下	1	式		16,000	
計					211,100	
廃棄物処分費		1	式		11,300	別紙 00-0002
蛍光管処分費		40.54	kg	280	11,351.2	
計					11,351.2	

電気設備工事　別紙明細

旧倉庫棟		自動火災報知設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		83,200	別紙 00-0003
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	70	個	1,150	80,500	
感知器撤去	煙　　－ 再使用しない	2	個	1,380	2,760	
計					83,260	

電気設備工事　別紙明細

資材庫２		電灯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		7,240	別紙 00-0004
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×1 再利用しない	4	個	1,810	7,240	
計					7,240	
廃棄物処分費		1	式		280	別紙 00-0005
蛍光管処分費		1.01	kg	280	282.8	
計					282.8	

電気設備工事　別紙明細

自転車置場１		電灯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		10,800	別紙 00-0006
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×1 再利用しない	6	個	1,810	10,860	
計					10,860	
廃棄物処分費		1	式		420	別紙 00-0007
蛍光管処分費		1.52	kg	280	425.6	
計					425.6	

自転車置場２		電灯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		10,800	別紙 00-0008
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×1 再利用しない	6	個	1,810	10,860	
計					10,860	
廃棄物処分費		1	式		420	別紙 00-0009
蛍光管処分費		1.52	kg	280	425.6	
計					425.6	

電気設備工事　別紙明細

屋外		構内配電・通信設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		821,000	別紙 00-0010
照明器具 HIDﾎﾞｰﾙ灯 撤去	100W T4.5～5.5 （再使用無し）	6	灯	15,400	92,400	
外灯基礎撤去 （ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ処分除く）	ﾎﾟｰﾙ高 4.5m～5.5m －	6	基	17,500	105,000	
鋼管柱撤去	機械 6m以下 － 再使用なし	1	本	4,710	4,710	
基礎撤去 （ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ処分除く） ｺﾝｸﾘｰﾄ柱撤去	ﾎﾟｰﾙ高 4.5m～5.5m － 12m 建柱車利用 再使用しない	1 2	基 本	17,500 4,990	17,500 9,980	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	900×　900×1,300 機械 再使用しない	4	基	39,900	159,600	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	蓋　600φ 再使用しない	4	基	3,850	15,400	
厚鋼電線管 撤去	（G22）　再使用しない	99	m	460	45,540	
厚鋼電線管 撤去	（G28）　再使用しない	45	m	600	27,000	
厚鋼電線管 撤去	（G36）　再使用しない	170	m	720	122,400	
厚鋼電線管 撤去	（G42）　再使用しない	24	m	980	23,520	
厚鋼電線管 撤去	（G70）　再使用しない	55	m	1,530	84,150	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	250×　250×　200 再使用しない	1	個	2,030	2,030	
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	38mm2　3c　管内 再使用しない	55	m	390	21,450	

電気設備工事　別紙明細

屋外	構内配電・通信設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		821,000	別紙 00-0010
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	22mm2- 3C 管 内 再使用しない	24	m	270	6,480	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	14mm2- 3C 管 内 再使用しない	22	m	210	4,620	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	8mm2- 3C 管 内 再使用しない	24	m	160	3,840	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2- 3C 管 内 再使用しない	177	m	150	26,550	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2- 2C 管 内 再使用しない	22	m	120	2,640	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm2- 3C 管 内 再使用しない	24	m	90	2,160	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm2- 4C 管 内 再使用しない	22	m	110	2,420	代価表　0001
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2　4c 管内 再使用しない	13	m	160	2,080	
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2mm2　5～6c 管内 再使用しない	55	m	160	8,800	
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2mm2　4c 管内 再使用しない	13	m	120	1,560	
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2mm2　2c 管内 再使用しない	55	m	90	4,950	
同軸ｹｰﾌﾞﾙ撤去	7C　管内　再使用しない	19	m	150	2,850	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm　10P 管内 再使用しない	19	m	140	2,660	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm　4c　管内 再使用しない	38	m	90	3,420	

電気設備工事　別紙明細

屋外	構内配電・通信設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		821,000	別紙 00-0010
構内・着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.5(0.65)mm 10P 管内 再使用しない	19	m	110	2,090	
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ撤去	22mm2　(再使用無し)	53	m	100	5,300	
架空線撤去	5.5mm2　3c　低圧 再使用しない	53	m	150	7,950	
計					821,050	
廃棄物処分費		1	式		130	別紙 00-0011
蛍光管処分費		0.48	kg	280	134.4	
計					134.4	
有価材		1	式		▲129,000	別紙 00-0012
1号銅線屑		79.6	kg	▲1,130	▲89,948	
2号銅線屑		44.37	kg	▲1,080	▲47,919.6	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		257.48	kg	35	9,011.8	
計					▲128,855.8	

電気設備工事　別紙明細

屋外		構内配電・通信設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		357,000	別紙 00-0013
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	86.32	m3	1,360	117,395.2	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	86.32	m3	2,780	239,969.6	
計					357,364.8	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		273,000	別紙 00-0014
ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ 解体工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ解体　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ (m3)	5.31		45,000	238,950	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	5.31	m3	2,060	10,938.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	5.31	m3	1,750	9,292.5	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	3.56	m3	2,060	7,333.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	3.56	m3	1,970	7,013.2	
計					273,527.9	

電気設備工事　別紙明細

屋外		構内配電・通信設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30,700	別紙 00-0015
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	有筋	5.31	m3	3,750	19,912.5	
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋	3.56	m3	3,050	10,858	
計					30,770.5	
撤去工事	仮設撤去	1	式		14,000	別紙 00-0016
架空線撤去	5.5mm2　3c　低圧 再使用しない	56	m	150	8,400	
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ 撤去	22mm2　(再使用無し)	56	m	100	5,600	
計					14,000	
有価材		1	式		▲8,410	別紙 00-0017
2号銅線屑		8.31	kg	▲1,080	▲8,974.8	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		16.24	kg	35	568.4	
計					▲8,406.4	

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm2- 4C 管 内 再使用しない	m	1	110	116.02	有り	代価表　0001

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	600V ポリエチレンケーブル撤去	2.0mm2- 4C 管内 再使用しない	m	1			110		代価表 0001
01	電工		人	0.02	0.2	23,205	92.82	○	
	その他		式	1	0.25	92.82	23.2		
	計						116.02		

○は「その他」の率対象

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
機械設備工事	1	式	1,386,550	
ｶﾞｽ設備工事	1	式	5,400	
計			1,391,950	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空調調和設備	1	式	76,150	
給排水衛生設備	1	式	1,310,400	
計			1,386,550	

機械設備工事　科目別内訳

ｶﾞｽ設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
ｶﾞｽ設備工事	1	式	5,400	
計			5,400	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調調和設備	空調設備	1	式	76,150	
計				76,150	
給排水衛生設備	屋内衛生設備	1	式	136,250	
給排水衛生設備	屋外給排水設備	1	式	1,174,150	
計				1,310,400	

機械設備工事　中科目別内訳

ｶﾞｽ設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ｶﾞｽ設備工事	ｶﾞｽ設備工事	1	式	5,400	
計				5,400	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事	空調調和設備				空調設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		48,500	別紙 00-0001
ﾌﾛﾝ回収費		1	式		27,300	別紙 00-0002
廃棄物処分費		1	式		350	別紙 00-0003
計					76,150	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事	給排水衛生設備				屋内衛生設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		45,600	別紙 00-0004
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		87,100	別紙 00-0005
廃棄物処分費		1	式		3,550	別紙 00-0006
計					136,250	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事	給排水衛生設備				屋外給排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	地中配管　HI用ｷｬｯﾌﾟ 40A	1	か所	1,580	1,580	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	600角以下	1	か所	4,770	4,770	
土工事		1	式		390,000	別紙 00-0007
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		248,000	別紙 00-0008
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		17,300	別紙 00-0009
撤去工事	再使用しない	1	式		503,000	別紙 00-0010
廃棄物処分費		1	式		41,000	別紙 00-0011
有価材		1	式		▲31,500	別紙 00-0012
計					1,174,150	

機械設備工事　細目別内訳

ｶﾞｽ設備工事	ｶﾞｽ設備工事				ｶﾞｽ設備工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｽ設備工事	ﾌﾟﾗｸﾞ撤去	1	式		5,400	
計					5,400	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	空調調和設備					空調設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		48,500	別紙 00-0001
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]撤去	屋内機 壁掛け　2.5kW以下 再使用しない	1	台	920	920	代価表　0001
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]撤去	室外機床置き　2.5kW以下 再使用しない	2	台	2,780	5,560	代価表　0002
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]撤去	屋内機 天井吊り　2.5kW以下 再使用しない	1	台	920	920	代価表　0003
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]撤去	室外機壁掛け　2.5kW以下 再使用しない	1	台	2,780	2,780	代価表　0004
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 （再使用無し）	8	台	4,690	37,520	
産業廃棄物積込・運搬費		0.12	m3	6,690	802.8	
計					48,502.8	
ﾌﾛﾝ回収費		1	式		27,300	別紙 00-0002
ﾌﾛﾝ回収費	2.5/2.8kW以下	3	組	9,100	27,300	
計					27,300	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	空調調和設備					空調設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		350	別紙 00-0003
金属くず		0.03	t	11,700	351	
計					351	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	給排水衛生設備				屋内衛生設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		45,600	別紙 00-0004
手洗器撤去	再使用しない	3	組	2,680	8,040	
鏡撤去	再使用しない	3	枚	2,050	6,150	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般　20A	26.5	m	890	23,585	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般　32A	4.5	m	1,340	6,030	
産業廃棄物積込・運搬費		0.28	m3	6,690	1,873.2	
計					45,678.2	
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		87,100	別紙 00-0005
配管切断	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部の両端　20A　ﾁｰｽﾞ	19	か所	3,760	71,440	代価表　0005
配管切断	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部の両端　32A　ﾁｰｽﾞ	4	か所	3,760	15,040	代価表　0006
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理　集積・梱包		0.09	m3	3,480	313.2	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10ｔ積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 85.0km以下	0.09	m3	4,000	360	代価表　0007
計					87,153.2	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	給排水衛生設備				屋内衛生設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		3,550	別紙 00-0006
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃棄物	その他	0.1	t	25,000	2,500	
衛生器具類処分費	手洗器	3	組	80	240	
ｶﾞﾗｽくず		0.01	t	11,700	117	
金属くず		0.06	t	11,700	702	
計					3,559	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	給排水衛生設備				屋外給排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		390,000	別紙 00-0007
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	85	m3	1,360	115,600	
土工事	機械埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	85	m3	2,780	236,300	
土工事	山砂の類　－	4.8	m3	8,060	38,688	
計					390,588	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		248,000	別紙 00-0008
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(二)撤去 再使用しない	土工除く　SC-3(H 900)	9	か所	21,000	189,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(二)撤去 再使用しない	土工除く　SC-3(H1000)	1	か所	22,800	22,800	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ　(m3) (積込別途)	0.48		45,000	21,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機　械	4.62	m3	2,060	9,517.2	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.0km以下	4.62	m3	1,290	5,959.8	
計					248,877	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	給排水衛生設備				屋外給排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		17,300	別紙 00-0009
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	4.62	m3	3,750	17,325	
計					17,325	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	給排水衛生設備				屋外給排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		503,000	別紙 00-0010
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾏﾝﾎｰﾙOMH600	10	か所	5,320	53,200	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾊﾟﾙﾌﾟﾎﾞｯｸｽ 50	2	か所	3,800	7,600	
ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	100A	60.8	m	1,960	119,168	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　40A	18.6	m	630	11,718	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　80A	5.6	m	1,180	6,608	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　125A	5	m	1,880	9,400	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　250A	60.9	m	3,610	219,849	代価表　0008
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　400A	7.3	m	5,700	41,610	代価表　0009
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管　25A	18.2	m	760	13,832	
産業廃棄物積込・運搬費		3.1	m3	6,690	20,739	
計					503,724	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	給排水衛生設備				屋外給排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		41,000	別紙 00-0011
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	40A	18.6	m	20	372	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	80A	5.6	m	70	392	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	125A	5	m	160	800	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	250A	60.9	m	600	36,540	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分費	ﾋﾞﾆﾙ管 400A×7.3m分	0.17	t	14,600	2,482	
金属くず		0.04	t	11,700	468	
計					41,054	
有価材		1	式		▲31,500	別紙 00-0012
ｽｸﾗｯﾌﾟ	故鉄A	0.6	t	▲52,500	▲31,500	
計					▲31,500	

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]撤去	屋内機 壁掛け　2.5kW以下 再使用しない	台	1	920	929.25	有り	代価表　0001
	ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]撤去	室外機床置き　2.5kW以下 再使用しない	台	1	2,780	2,787.75	有り	代価表　0002
	ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]撤去	屋内機 天井吊り　2.5kW以下 再使用しない	台	1	920	929.25	有り	代価表　0003
	ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]撤去	室外機壁掛け　2.5kW以下 再使用しない	台	1	2,780	2,787.75	有り	代価表　0004
	配管切断	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部の両端　20A　ﾁｰｽﾞ	か所	1	3,760	3,768.18	有り	代価表　0005
	配管切断	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部の両端　32A　ﾁｰｽﾞ	か所	1	3,760	3,768.18	有り	代価表　0006
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10ｔ積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 85.0km以下	m3	1	4,000	4,007.72	有り	代価表　0007
	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　250A	m	1	3,610	3,611	有り	代価表　0008
	ﾚﾞｰﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　400A	m	1	5,700	5,702.51	有り	代価表　0009

代価表

その他										
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考	
	ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ [ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 屋外形)]撤去	屋内機 壁掛け　2.5kW以下 再使用しない	台	1			920		代価表　0001	
01	設備機械工		人	0.1	0.3	24,780	743.4	○		
	その他		式	1	0.25	743.4	185.85			
	計						929.25			
	ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ [ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 屋外形)]撤去	室外機床置き　2.5kW以下 再使用しない	台	1			2,780		代価表　0002	
01	設備機械工		人	0.3	0.3	24,780	2,230.2	○		
	その他		式	1	0.25	2,230.2	557.55			
	計						2,787.75			
	ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ [ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 屋外形)]撤去	屋内機 天井吊り　2.5kW以下 再使用しない	台	1			920		代価表　0003	
01	設備機械工		人	0.1	0.3	24,780	743.4	○		
	その他		式	1	0.25	743.4	185.85			
	計						929.25			

代価表

その他										
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考	
	ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ [ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 屋外形)]撤去	室外機壁掛け　2.5kW以下 再使用しない	台	1			2,780		代価表　0004	
01	設備機械工		人	0.3	0.3	24,780	2,230.2	○		
	その他		式	1	0.25	2,230.2	557.55			
	計						2,787.75			
	配管切断	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部の両端　20A　ﾁｰｽﾞ	か所	1			3,760		代価表　0005	
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　20A 保温有	か所	3	0.3	4,186.87	3,768.18			
	計						3,768.18			
	配管切断	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部の両端　32A　ﾁｰｽﾞ	か所	1			3,760		代価表　0006	
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　32A 保温有	か所	3	0.3	4,186.87	3,768.18			
	計						3,768.18			

○は「その他」の率対象

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10ｔ積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 85.0km以下	m3	1			4,000		代価表　0007
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,399.36	2,399.36		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 28.5km以下	m3	1	1	1,608.36	1,608.36		
	計						4,007.72		
	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　250A	m	1			3,610		代価表　0008
01	配管工		人	0.404	0.3	23,835	2,888.8	○	
	その他		式	1	0.25	2,888.8	722.2		
	計						3,611		
	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　400A	m	1			5,700		代価表　0009
01	配管工		人	0.638	0.3	23,835	4,562.01	○	
	その他		式	1	0.25	4,562.01	1,140.5		
	計						5,702.51		

○は「その他」の率対象