文書番号：公建般第1432号

契 約 番 号 ： R4　2022-10-13926

令　和　4　年　8　月　23　日

設計工事第二グループ

工 事 名 称　大阪府岸和田子ども家庭センター移転内部改修工事

総工事費 ￥１３０，３６６，５００

工事価格 ￥１１８，５１５，０００

工 事 概 要 （工事場所：貝塚市畠中1丁目 ）
内部改修工事一式　改修対象面積1,136㎡ 上記に伴う、電気設備工事一式、機械設備工事一式 【既存施設概要】 RC造　地上4階建地下1階　延べ面積2,598㎡

公　　告　　日　R4.9.1

入札書の開札日　R4.9.26

（工期）約　7.3　ヶ月

請負業者名			
請負金額￥		工期	契約締結日　～　R5.5.22

契約番号：R4

名　　称		単位	金額(円)	小計(円)				備　　考
1, 直接工事費								
[1]	建築改修工事	一式	45,224,802					
[2]	電気改修工事	一式	20,988,780					
[3]	機械改修工事	一式	15,418,850					
[4]	ガス設備工事	一式	0					
[5]		一式						
[6]		一式						
	小　　計			81,632,432				
2. 共　通　費								
					A	E	M	
	共通仮設費	一式	8,083,865		4,708,924	1,751,151	1,623,790	
	現場管理費	一式	15,081,598		6,780,646	4,677,690	3,623,262	経費率　合計
	一般管理費等	一式	13,717,105					31.16%
								（契約保証費率除く）
	小　　計			36,882,568				
3. 工事価格	（1＋2）			118,515,000				
4. 消費税相当額		一式		11,851,500				税率10%
5. 総工事費	（3＋4）			130,366,500				

[1]　共 通 仮 設 費

契 約 番 号 : R4

A、 すべての直接工事費	81,632,432		○ A'に対する共通仮設費率	
A'、 率算定の直接工事費 (建築直工-D-ロ-ハ)	44,857,206		α	4.57%
B、一般工事の直接工事費 (建築直工-C-D'-E')	44,857,206		○ Bに対する共通仮設費 B'	B × α 2,049,974
C、鉄骨工事の直接工事費 (建て方用揚重機械器具を除く)	0	鉄骨工事に対する補正率 0.9	○ Cに対する共通仮設費 C'	C × α × 補正率 0

	共通仮設費対象外	
D、処 分 費 等(建築のみ)	367,596	(一般管理費等のみ対象)
イ リース料	0	(一般管理費等のみ対象)
ロ 工事排水料金		(共通費対象外)
ハ 各種負担金		(共通費対象外)
ニ 申請費(建築)	0	(現場管理費、一般管理費等対象。ただし、率にかける額には含まない)
D' 処分費等+イ+ロ+ハ+ニ	367,596	

E、 一般建築その他工事

名 称	単位	金 額	
い 杭 工 事	一式	0	
ろ 造 園 工 事	一式	0	
は 舗 装 工 事	一式	0	
に 撤 去 工 事	一式	0	
ほ 設 備 工 事	一式	-	(別途計上)
へ 特殊な室内装備品 (家具・書架及び実験台類)	一式	0	
と そ の 他	一式	0	その他工事に対する共通仮設費率 1%
い ～ へ の計	E'	0	○ Eに対する共通仮設費率 E' × 率 E" 0

F、共通仮設費のその他積上げ部分

	単位	金 額
(1) 共通仮設費積上分	一式	2,658,950
(2) その他積上げ(ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ費等)	一式	0
	(1)～(2)の計 F'	2,658,950

G、(B'＋C'＋E"＋F') **共通仮設費 4,708,924**

［２］　現　場　管　理　費　・　一　般　管　理　費　等

契約番号：R4

H、　率算定の純工事費
（A’ ＋ G）　49,566,130

● Hに対する現場管理費率
β　13.54%

I、　一般工事の純工事費
（B ＋ B’）　46,907,180

● Iに対する現場管理費率
β×1.01（法定外の保険料等の補正
β²　13.68%

● Iに対する現場管理費
I × β²
I’　6,416,902

J、鉄骨工事の純工事費
（建て方用揚重機械器具費を除く）
（C ＋ C’）　0

鉄骨工事に対する補正率　1.0

● Jに対する現場管理費率
β×1.01（法定外の保険料等の補正）×補正率
β²　13.68%

● Jに対する現場管理費
J×β²×補正率
J’　0

K、その他工事の純工事費及び申請費
（E’ ＋ E” ＋ 二）　0

その他工事及び申請費に対する現場管理費率　2%

● Kに対する現場管理費
K × 率
K’　0

L、共通仮設費の
その他積上げ部分　2,658,950

内処分費

● Lに対する現場管理費
L × β²
L’　363,744

M、現場管理費のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）	その他積上げ　内訳別紙	一式	0
		計 M’	0

N、（I’＋M’＋J’＋K’+L’）　**現場管理費　6,780,646**

O、　一般工事の工事原価
（I ＋ I’）　53,324,082

P、　鉄骨工事の工事原価
（J ＋ J’）　0

Q、その他工事及び申請費の工事原価
K ＋ K’　0

Q’設備工事原価
48,083,523

R、共通仮設費のその他積上げ工事原価
（L ＋ L’）　3,022,694

S、一般管理費等のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）その他積上げ	内訳別紙	一式	0
		計 S’	0

T、率計算の工事原価
O＋P＋Q＋Q’＋R＋M’+D+　104,797,895

◎ Tに対する一般管理費等率
γ　13.05%

T’ 率に掛ける工事原価（ T － 申請費の工事原価 ）　104,797,895

U、契約保証費
※　必要有り

一般管理費等の補正値　0.04%

◎ T’ × 補正値
U’　41,919

V、T’ × γ ＋ S’ ＋ U’　**一般管理費等　13,718,044**

数値処理　-939

数値処理後小計　一般管理費等　13,717,105

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設工事	1	式	816,322	
1階内部改修工事	1	式	11,231,888	
2階内部改修工事	1	式	11,073,942	
3階内部改修工事	1	式	11,859,537	
4階内部改修工事	1	式	9,679,073	
地階内部改修工事	1	式	564,040	
計			45,224,802	

建築工事　科目別内訳

直接仮設工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	816,322	
計			816,322	

建築工事　科目別内訳

1階内部改修工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	687,110	
木工	1	式	389,400	
金属	1	式	1,246,048	
建具	1	式	2,665,476	
塗装	1	式	416,487	
内外装	1	式	3,372,139	
ユニット及びその他	1	式	1,037,170	
撤去工事	1	式	1,418,058	
計			11,231,888	

建築工事　科目別内訳

2階内部改修工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	750,600	
木工	1	式	319,780	
金属	1	式	1,332,892	
建具	1	式	1,883,902	
塗装	1	式	341,993	
内外装	1	式	4,450,535	
ユニット及びその他	1	式	685,360	
撤去工事	1	式	1,308,880	
計			11,073,942	

建築工事　科目別内訳

3階内部改修工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	750,600	
木工	1	式	323,320	
金属	1	式	1,413,607	
建具	1	式	2,216,102	
塗装	1	式	362,108	
内外装	1	式	4,561,460	
ユニット及びその他	1	式	691,070	
撤去工事	1	式	1,541,270	
計			11,859,537	

建築工事　科目別内訳

4階内部改修工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	766,410	
木工	1	式	323,320	
金属	1	式	1,365,178	
建具	1	式	795,136	
塗装	1	式	391,448	
内外装	1	式	3,623,690	
ユニット及びその他	1	式	672,940	
撤去工事	1	式	1,740,951	
計			9,679,073	

建築工事　科目別内訳

地階内部改修工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
ユニット及びその他	1	式	554,350	
撤去工事	1	式	9,690	
計			564,040	

建築工事　中科目別内訳

直接仮設工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	816,322	
計				816,322	

建築工事　中科目別内訳

1階内部改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	687,110	
計				687,110	
木工	部位別	1	式	389,400	
計				389,400	
金属	内部	1	式	1,246,048	
計				1,246,048	
建具	鋼製軽量建具	1	式	1,633,768	
建具	ステンレス製建具	1	式	1,031,708	
計				2,665,476	
塗装	内部	1	式	416,487	
計				416,487	
内外装	内部	1	式	3,372,139	
計				3,372,139	
ユニット及びその他	内部	1	式	1,037,170	
計				1,037,170	

建築工事　中科目別内訳

1階内部改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事	撤去	1	式	1,418,058	
計				1,418,058	

建築工事　中科目別内訳

2階内部改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	750,600	
計				750,600	
木工	部位別	1	式	319,780	
計				319,780	
金属	内部	1	式	1,332,892	
計				1,332,892	
建具	鋼製軽量建具	1	式	1,883,902	
計				1,883,902	
塗装	内部	1	式	341,993	
計				341,993	
内外装	内部	1	式	4,450,535	
計				4,450,535	
ユニット及びその他	内部	1	式	685,360	
計				685,360	
撤去工事	撤去	1	式	1,308,880	

2階内部改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				1,308,880	

建築工事　中科目別内訳

3階内部改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	750,600	
計				750,600	
木工	部位別	1	式	323,320	
計				323,320	
金属	内部	1	式	1,413,607	
計				1,413,607	
建具	鋼製軽量建具	1	式	2,216,102	
計				2,216,102	
塗装	内部	1	式	362,108	
計				362,108	
内外装	内部	1	式	4,561,460	
計				4,561,460	
ユニット及びその他	内部	1	式	691,070	
計				691,070	
撤去工事	撤去	1	式	1,541,270	

建築工事　中科目別内訳

3階内部改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				1,541,270	

建築工事　中科目別内訳

4階内部改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	766,410	
計				766,410	
木工	部位別	1	式	323,320	
計				323,320	
金属	内部	1	式	1,365,178	
計				1,365,178	
建具	鋼製軽量建具	1	式	795,136	
計				795,136	
塗装	内部	1	式	391,448	
計				391,448	
内外装	内部	1	式	3,623,690	
計				3,623,690	
ユニット及びその他	内部	1	式	672,940	
計				672,940	
撤去工事	撤去	1	式	1,740,951	

4階内部改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				1,740,951	

建築工事　中科目別内訳

地階内部改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ユニット及びその他	内部	1	式	554,350	
計				554,350	
撤去工事	撤去工事	1	式	9,690	
計				9,690	

建築工事　細目別内訳

直接仮設工事		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
枠組本足場 (手すり先行方式)	手すり先行方式　1ヶ月 W900 22m未満　運搬費共	233	㎡	2,510	584,830	代価表　0001
安全手摺	手すり先行方式　1ヶ月 枠組み本足場用　運搬費共	12.6	m	520	6,552	代価表　0002
養生シート張り	防炎Ｉ類　1ヶ月 運搬費共	233	㎡	780	181,740	代価表　0003
墜落制止用器具費		1	式		43,200	別紙 00-0001
計					816,322	

建築工事　細目別内訳

1階内部改修工事		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し(内部改修)	複合改修	287	㎡	140	40,180	
養生(内部改修)	複合改修	287	㎡	280	80,360	
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	287	㎡	930	266,910	
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	226	㎡	310	70,060	
内部仕上足場	脚立足場　6ヶ月 階高4.0m以下　運搬費共	287	㎡	800	229,600	代価表　0004
計					687,110	

建築工事　細目別内訳

1階内部改修工事	木工			部位別		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾌﾟﾙｰｽ　150x100x24	33	m	11,800	389,400	代価表　0005
計					389,400	

建築工事　細目別内訳

1階内部改修工事	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む	17	㎡	1,700	28,900	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む	11.4	㎡	1,600	18,240	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む	47.4	㎡	1,840	87,216	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	21	か所	1,860	39,060	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　300×1200mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	51	か所	2,850	145,350	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1300×1300mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	8	か所	3,170	25,360	
軽量鉄骨天井下地 増設		203	㎡	1,400	284,200	代価表　0006
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	82.3	㎡	1,780	146,494	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	5	か所	8,310	41,550	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	2	か所	8,650	17,300	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	1	か所	9,250	9,250	
床点検口	屋内用　一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠 ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無　600角	15	か所	26,100	391,500	
床見切り材	SUS製	3.8	m	3,060	11,628	代価表　0007
計					1,246,048	

建築工事　細目別内訳

1階内部改修工事	建具			鋼製軽量建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LSD-1	W850xH2100	3	か所	139,100	417,300	
LSD-2	W1700xH2100	1	か所	244,200	244,200	
LSD-3	W850xH2100 遮音	1	か所	179,400	179,400	
LSD-4	W850xH2100 遮音	1	か所	168,200	168,200	
LSD-6	W1200xH2100	2	か所	193,100	386,200	
LSD-7	W1200xH2100	1	か所	213,400	213,400	
複層ｶﾞﾗｽ	FL3+A6+ﾉﾛｽﾄｶﾞﾗｽ5	0.2	㎡	122,700	24,540	
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ　　1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	0.2	㎡	2,170	434	
ｶﾞﾗｽ清掃		0.2	㎡	470	94	
計					1,633,768	

建築工事　細目別内訳

1階内部改修工事	建具			ステンレス製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
STD-1	W1210xH2000 ｶﾊﾞｰ工法	1	か所	1,019,000	1,019,000	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ8　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　　清掃共	1.8	㎡	7,060	12,708	
計					1,031,708	

建築工事　細目別内訳

1階内部改修工事	塗装			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＤＰ塗り	鋼製建具面　1級 素地ごしらえ及び下塗り共	2.2	㎡	3,320	7,304	代価表　0008
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	139	㎡	1,080	150,120	
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	50.3	㎡	1,040	52,312	
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 素地B種	182	㎡	1,000	182,000	
ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　工程B種(屋内) 素地A種	46.7	m	530	24,751	
計					416,487	

建築工事　細目別内訳

1階内部改修工事	内外装			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜天井＞						
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用　厚12　不燃 軽鉄直張　－	17.4	㎡	2,490	43,326	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用　厚 9　不燃 下張GB-R　厚12.5共	10.5	㎡	2,970	31,185	
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾟｰﾁﾝ 突付け	250	㎡	1,430	357,500	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 450角	15	か所	11,200	168,000	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	148	m	1,100	162,800	
天井見切り縁	塩ﾋﾞ製	8.3	m	960	7,968	代価表　0009
＜壁＞						
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　厚12.5共	143	㎡	2,550	364,650	
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り	t9.5　捨張りt21共（両面張り） 軽量鉄骨壁下地65型共 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24K共	35.3	㎡	14,200	501,260	代価表　0010
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	量産品	31.4	㎡	800	25,120	代価表　0011
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	130	m	300	39,000	
＜床＞						
乾式二重床	H100 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20共	247	㎡	3,780	933,660	代価表　0012
際根太	H100	94.9	㎡	1,160	110,084	代価表　0013

建築工事　細目別内訳

1階内部改修工事	内外装			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	9.6	㎡	2,510	24,096	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 般床 熱溶接工法	250	㎡	2,300	575,000	
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床	18.5	㎡	1,540	28,490	
計					3,372,139	

建築工事　細目別内訳

1階内部改修工事	ユニット及びその他			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(受付ｶｳﾝﾀｰ)						
受付ｶｳﾝﾀｰ	W1500xH950	2	か所	140,500	281,000	代価表　0014
ｶﾞﾗｽ引戸	W1425xH450　2箇所 窓枠、ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽｔ5共	1	式		101,000	代価表　0015
欄間木製はめ殺し窓	W1500xH500 2箇所 窓枠、ｽﾘｶﾞﾗｽｔ5共	1	式		73,100	代価表　0016
ﾒﾗﾐﾝｶｳﾝﾀｰﾄｯﾌﾟ	W3000xD300 t28	1	か所	32,900	32,900	代価表　0017
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾌﾟﾙｰｽ　150x100x25	3	m	11,700	35,100	代価表　0018
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1500xH1200	2	か所	16,000	32,000	代価表　0019
(ｻｲﾝ)						
総合案内板撤去	W1500xH1000xD200	1	式		2,650	代価表　0020
ｱﾙﾐ製ｾﾊﾟﾚｰﾄ案内板	W614xH418xD15	1	か所	82,300	82,300	
ﾌﾛｱ案内板	1500x450 点字付き	1	か所	349,200	349,200	
平付型室名札	W150xH150xD3	4	か所	5,710	22,840	
平付型室名札	W150xH150xD6 在空表示付き	1	か所	9,180	9,180	
天井吊下ｻｲﾝ	W300xH200	1	か所	15,900	15,900	
計					1,037,170	

1階内部改修工事	撤去工事			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜天井＞						
天井合板･ﾎﾟｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	278	㎡	1,280	355,840	
天井下地撤去	集積共	75.9	㎡	770	58,443	
天井廻り縁撤去	塩ﾋﾞ製	94.9	m	180	17,082	
ｺｰﾅｰ見切り縁撤去	塩ﾋﾞ製	26.7	m	180	4,806	
幕板撤去	ｽﾁｰﾙPL W200 t1.6	26.7	m	180	4,806	
天井点検口撤去	集積共	14	か所	2,570	35,980	
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去		34.6	m	960	33,216	代価表　0021
＜壁＞						
壁下地撤去	集積共	13.8	㎡	510	7,038	
壁合板･ﾎﾟｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般　集積共	27.5	㎡	1,020	28,050	
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	一般　集積共	88.8	m	250	22,200	
施設名称銘板撤去	SUS t5 H150 切文字 7文字一式	1	式		4,200	代価表　0022
ﾌﾛｱ案内板撤去		1	か所	2,080	2,080	代価表　0023
＜床＞						

建築工事　細目別内訳

1階内部改修工事	撤去工事			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床下地撤去	OAﾌﾛｱ 押え金物共	247	㎡	830	205,010	
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	一般　集積共	269	㎡	1,540	414,260	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ撤去		244	本	29	7,076	代価表　0024
＜建具＞						
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共　集積共	1.8	㎡	3,700	6,660	
鋼製ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去	W1500xH3000	4.5	㎡	300	1,350	
鋼製ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去	W4800xH3000	14.4	㎡	300	4,320	
鋼製ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去	W6700xH3000	20.1	㎡	300	6,030	
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	5.2	㎡	6,110	31,772	
＜処分＞						
発生材積込み	ﾎﾟｰﾄﾞ･木材類 人力	11.8	m3	5,140	60,652	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ﾎﾟｰﾄﾞ類 DID区間有り 14.5km以下	3.7	m3	3,520	13,024	代価表　0025
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材類 DID区間有り 60.0km以下	7.4	m3	5,170	38,258	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗ類 DID区間有り 60.0km以下	0.7	m3	6,890	4,823	代価表　0026
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 60.0km以下	0.03	m3	6,890	206	代価表　0027

建築工事　細目別内訳

1階内部改修工事	撤去工事				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	ボード類	3.7	m3	15,000	55,500	
発生材処分	木くず	7.4	m3	1,000	7,400	
発生材処分	廃プラスチック	0.7	m3	16,000	11,200	
発生材処分	ガラス	0.03	m3	29,200	876	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.6	t	▲37,000	▲22,200	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	0.01	t	▲190,000	▲1,900	
計					1,418,058	

建築工事　細目別内訳

2階内部改修工事	直接仮設					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し(内部改修)	複合改修	321	㎡	140	44,940	
養生(内部改修)	複合改修	321	㎡	280	89,880	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	321	㎡	930	298,530	
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	195	㎡	310	60,450	
内部仕上足場	脚立足場　6ヶ月 階高4.0m以下　運搬費共	321	㎡	800	256,800	代価表　0004
計					750,600	

建築工事　細目別内訳

2階内部改修工事	木工			部位別		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾌﾟﾙｰｽ　150x100x24	27.1	m	11,800	319,780	代価表　0005
計					319,780	

建築工事　細目別内訳

2階内部改修工事	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む	67.6	㎡	1,840	124,384	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	30	か所	1,860	55,800	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　300×1200mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	59	か所	2,850	168,150	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1300×1300mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	14	か所	3,170	44,380	
軽量鉄骨天井下地 増設		197	㎡	1,400	275,800	代価表　0006
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	3.4	m	1,810	6,154	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	24	㎡	1,780	42,720	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	10	か所	8,310	83,100	
床点検口	屋内用　一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠 ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無　600角	20	か所	26,100	522,000	
床見切り材	SUS製	3.4	m	3,060	10,404	代価表　0007
計					1,332,892	

建築工事　細目別内訳

2階内部改修工事	建具			鋼製軽量建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LSD-1	W850xH2100	1	か所	139,100	139,100	
LSD-3	W850xH2100 遮音	4	か所	179,400	717,600	
LSD-4	W850xH2100 遮音	3	か所	168,200	504,600	
LSD-5	W850xH2575 遮音	2	か所	190,600	381,200	
複層ｶﾞﾗｽ	FL3+A6+FL3　　特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　　清掃共	0.6	㎡	8,080	4,848	
複層ｶﾞﾗｽ	FL3+A6+ﾌﾛｽﾄｶﾞﾗｽ5	1.1	㎡	122,700	134,970	
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ　　1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	0.6	㎡	2,170	1,302	
ｶﾞﾗｽ清掃		0.6	㎡	470	282	
計					1,883,902	

建築工事　細目別内訳

2階内部改修工事	塗装			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＤＰ塗り	鋼製建具面　1級 素地ごしらえ及び下塗り共	14.3	㎡	3,320	47,476	代価表　0008
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	131	㎡	1,080	141,480	
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	27.5	㎡	1,040	28,600	
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　　工程B種(一般) 素地B種	107	㎡	1,000	107,000	
ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　　工程B種(屋内) 素地A種	32.9	m	530	17,437	
計					341,993	

2階内部改修工事		内外装			内部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜天井＞						
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9　不燃 下張GB-R　厚12.5共	46.7	㎡	2,970	138,699	
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	265	㎡	1,430	378,950	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 450角	20	か所	11,200	224,000	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	221	m	1,100	243,100	
天井出隅見切り縁	塩ﾋﾞ製	3.4	m	1,070	3,638	代価表　0028
＜壁＞						
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　厚12.5共	54.5	㎡	2,550	138,975	
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張 り	t9.5　捨張りt21共（両面張り） 軽量鉄骨壁下地65型共 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24K共	88.5	㎡	14,200	1,256,700	代価表　0010
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	量産品	125	㎡	800	100,000	代価表　0011
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	200	m	300	60,000	
＜床＞						
乾式二重床	H100 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20共	296	㎡	3,780	1,118,880	代価表　0012
際根太	H100	87.5	㎡	1,160	101,500	代価表　0013
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	46.7	㎡	2,510	117,217	

建築工事　細目別内訳

2階内部改修工事		内外装			内部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法	231	㎡	2,300	531,300	
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床	24.4	㎡	1,540	37,576	
計					4,450,535	

2階内部改修工事	ユニット及びその他			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(受付ｶｳﾝﾀｰ)						
受付ｶｳﾝﾀｰ	W1200xH950	1	台	125,700	125,700	代価表　0029
ｶﾞﾗｽ引戸	W1150xH450 窓枠、ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽｔ5共	1	か所	50,100	50,100	代価表　0030
欄間木製はめ殺し窓	W1200xH500　窓枠、ｽﾘｶﾞﾗｽｔ5共	1	式		31,800	代価表　0031
ﾒﾗﾐﾝｶｳﾝﾀｰﾄｯﾌﾟ	W1200xD300 t28	1	か所	21,900	21,900	代価表　0032
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾌﾟﾙｰｽ　150x100x25	1.2	m	11,700	14,040	代価表　0018
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1200xH1200	1	か所	14,700	14,700	代価表　0033
(ｻｲﾝ)						
ﾌﾛｱ案内板	1500x450 点字付き	1	か所	349,200	349,200	
平付型室名札	W150xH150xD3	4	か所	5,710	22,840	
平付型室名札	W150xH150xD6 在空表示付き	6	か所	9,180	55,080	
計					685,360	

建築工事　細目別内訳

2階内部改修工事	撤去工事			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜天井＞						
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般 集積共	314	㎡	1,280	401,920	
天井下地撤去	集積共	67.6	㎡	770	52,052	
天井廻り縁撤去	塩ﾋﾞ製	154	m	180	27,720	
ｺｰﾅｰ見切り縁撤去	塩ﾋﾞ製	19.3	m	180	3,474	
幕板撤去	ｽﾁｰﾙPL W200 t1.6	11.3	m	180	2,034	
天井点検口撤去	集積共	17	か所	2,570	43,690	
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去		18.9	m	960	18,144	代価表　0021
＜壁＞						
壁下地撤去	集積共	96.7	㎡	510	49,317	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般　　集積共	193	㎡	1,020	196,860	
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	一般　　集積共	148	m	250	37,000	
ﾌﾛｱ案内板撤去		1	か所	2,080	2,080	代価表　0023
＜床＞						
床下地撤去	OAﾌﾛｱ 押え金物共	296	㎡	830	245,680	

2階内部改修工事	撤去工事			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去	集積共	107	㎡	770	82,390	
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	一般　集積共	107	㎡	1,540	164,780	
＜建具＞						
鋼製窓撤去	集積共	1.4	㎡	1,570	2,198	代価表　0034
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共　集積共	4.3	㎡	3,700	15,910	
鋼製ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去	W5400xH2600	14	㎡	300	4,200	
鋼製ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去	W9900xH2600	25.7	㎡	300	7,710	
鋼製ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去	W3765xH2300	8.7	㎡	300	2,610	
鋼製ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去	W2415xH2300	5.6	㎡	300	1,680	
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	6.7	㎡	6,110	40,937	
＜処分＞						
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	13.5	m3	5,140	69,390	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 14.5km以下	6.1	m3	3,520	21,472	代価表　0025
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材類 DID区間有り 60.0km以下	6.3	m3	5,170	32,571	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗ類 DID区間有り 60.0km以下	1.1	m3	6,890	7,579	代価表　0026

建築工事　細目別内訳

2階内部改修工事	撤去工事			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 60.0km以下	0.03	m3	6,890	206	代価表　0027
発生材処分	ボード類	6.1	m3	15,000	91,500	
発生材処分	木くず	6.3	m3	1,000	6,300	
発生材処分	廃プラスチック	1.1	m3	16,000	17,600	
発生材処分	ガラス	0.03	m3	29,200	876	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	1	t	▲37,000	▲37,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	1.6	t	▲190,000	▲304,000	
計					1,308,880	

建築工事　細目別内訳

3階内部改修工事		直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
墨出し(内部改修)	複合改修	321	㎡	140	44,940	
養生(内部改修)	複合改修	321	㎡	280	89,880	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	321	㎡	930	298,530	
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	195	㎡	310	60,450	
内部仕上足場	脚立足場　6ヶ月 階高4.0m以下　運搬費共	321	㎡	800	256,800	代価表　0004
計					750,600	

建築工事　細目別内訳

3階内部改修工事		木工		部位別		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾌﾟﾙｰｽ　150x100x24	27.4	m	11,800	323,320	代価表　0005
計					323,320	

3階内部改修工事		金属			内部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む	83.4	㎡	1,840	153,456	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	24	か所	1,860	44,640	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　300×1200㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	57	か所	2,850	162,450	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1300×1300㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	13	か所	3,170	41,210	
軽量鉄骨天井下地 増設		170	㎡	1,400	238,000	代価表　0006
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	3.5	m	1,810	6,335	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	75.7	㎡	1,780	134,746	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000㎜程度	1	か所	8,650	8,650	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	11	か所	8,310	91,410	
床点検口	屋内用　一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠 ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無　600角	20	か所	26,100	522,000	
床見切り材	SUS製	3.5	m	3,060	10,710	代価表　0007
計					1,413,607	

建築工事　細目別内訳

3階内部改修工事		建具			鋼製軽量建具	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LSD-1	W850xH2100	2	か所	139,100	278,200	
LSD-3	W850xH2100 遮音	4	か所	179,400	717,600	
LSD-4	W850xH2100 遮音	3	か所	168,200	504,600	
LSD-5	W850xH2575 遮音	2	か所	190,600	381,200	
LSD-6	W1200xH2100	1	か所	193,100	193,100	
複層ｶﾞﾗｽ	FL3+A6+FL3　特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	0.6	㎡	8,080	4,848	
複層ｶﾞﾗｽ	FL3+A6+ﾌﾛｽﾄｶﾞﾗｽ5	1.1	㎡	122,700	134,970	
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ　1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	0.6	㎡	2,170	1,302	
ｶﾞﾗｽ清掃		0.6	㎡	470	282	
計					2,216,102	

3階内部改修工事	塗装			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＤＰ塗り	鋼製建具面　1級 素地ごしらえ及び下塗り共	2.2	㎡	3,320	7,304	代価表　0008
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	131	㎡	1,080	141,480	
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 素地B種	197	㎡	1,000	197,000	
ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　工程B種(屋内) 素地A種	30.8	m	530	16,324	
計					362,108	

建築工事　細目別内訳

3階内部改修工事	内外装			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜天井＞						
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9　不燃 下張GB-R　厚12.5共	51.1	㎡	2,970	151,767	
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	253	㎡	1,430	361,790	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 450角	20	か所	11,200	224,000	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	214	m	1,100	235,400	
天井出隅見切り縁	塩ﾋﾞ製	3.5	m	1,070	3,745	代価表　0028
＜壁＞						
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　厚12.5共	86.9	㎡	2,550	221,595	
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り	t9.5　捨張りt21共（両面張り） 軽量鉄骨壁下地65型共 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24K共	91.1	㎡	14,200	1,293,620	代価表　0010
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	量産品	125	㎡	800	100,000	代価表　0011
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	193	m	300	57,900	
＜床＞						
乾式二重床	H100 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20共	296	㎡	3,780	1,118,880	代価表　0012
際根太	H100	87.5	㎡	1,160	101,500	代価表　0013
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	53.1	㎡	2,510	133,281	

建築工事　細目別内訳

3階内部改修工事	内外装			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法	227	㎡	2,300	522,100	
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 般床	23.3	㎡	1,540	35,882	
計					4,561,460	

建築工事　細目別内訳

3階内部改修工事	ユニット及びその他			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(受付ｶｳﾝﾀｰ)						
受付ｶｳﾝﾀｰ	W1200xH950	1	台	125,700	125,700	代価表　0029
ｶﾞﾗｽ引戸	W1150xH450 窓枠、ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽｔ5共	1	か所	50,100	50,100	代価表　0030
欄間木製はめ殺し窓	W1200xH500　窓枠、ｽﾘｶﾞﾗｽｔ5共	1	式		31,800	代価表　0031
ﾒﾗﾐﾝｶｳﾝﾀｰﾄｯﾌﾟ	W1200xD300 t28	1	か所	21,900	21,900	代価表　0032
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾌﾟﾙｰｽ　150x100x25	1.2	m	11,700	14,040	代価表　0018
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1200xH1200	1	か所	14,700	14,700	代価表　0033
(ｻｲﾝ)						
ﾌﾛｱ案内板	1500x450 点字付き	1	か所	349,200	349,200	
平付型室名札	W150xH150xD3	5	か所	5,710	28,550	
平付型室名札	W150xH150xD6 在空表示付き	6	か所	9,180	55,080	
計					691,070	

3階内部改修工事		撤去工事			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜天井＞						
天井合板･ﾎﾟｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	305	㎡	1,280	390,400	
天井下地撤去	集積共	83.4	㎡	770	64,218	
天井廻り縁撤去	塩ﾋﾞ製	79.3	m	180	14,274	
ｺｰﾅｰ見切り縁撤去	塩ﾋﾞ製	30.9	m	180	5,562	
幕板撤去	ｽﾁｰﾙPL W200 t1.6	30.9	m	180	5,562	
天井点検口撤去	集積共	12	か所	2,570	30,840	
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去		26.5	m	960	25,440	代価表　0021
＜壁＞						
壁下地撤去	集積共	16.4	㎡	510	8,364	
壁合板･ﾎﾟｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般　集積共	32.7	㎡	1,020	33,354	
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	一般　集積共	76.9	m	250	19,225	
ﾌﾛｱ案内板撤去		1	か所	2,080	2,080	代価表　0023
＜床＞						
床下地撤去	OAﾌﾛｱ 押え金物共	296	㎡	830	245,680	

建築工事　細目別内訳

3階内部改修工事		撤去工事			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	一般　集積共	311	㎡	1,540	478,940	
＜建具＞						
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共　集積共	2.5	㎡	3,700	9,250	
鋼製ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去	W8095xH2600	21	㎡	300	6,300	
鋼製ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去	W3730xH2300	9.7	㎡	300	2,910	
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0.8	㎡	6,110	4,888	
＜処分＞						
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力	13.7	m3	5,140	70,418	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 14.5km以下	4	m3	3,520	14,080	代価表　0025
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材類 DID区間有り 60.0km以下	8.9	m3	5,170	46,013	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗ類 DID区間有り 60.0km以下	0.8	m3	6,890	5,512	代価表　0026
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 60.0km以下	0.01	m3	6,890	68	代価表　0027
発生材処分	ボード類	4	m3	15,000	60,000	
発生材処分	木くず	8.9	m3	1,000	8,900	
発生材処分	廃プラスチック	0.8	m3	16,000	12,800	

建築工事　細目別内訳

3階内部改修工事		撤去工事			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	ガラス	0.01	m3	29,200	292	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.6	t	▲37,000	▲22,200	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	0.01	t	▲190,000	▲1,900	
計					1,541,270	

建築工事　細目別内訳

4階内部改修工事		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し(内部改修)	複合改修	321	㎡	140	44,940	
養生(内部改修)	複合改修	321	㎡	280	89,880	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	321	㎡	930	298,530	
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	246	㎡	310	76,260	
内部仕上足場	脚立足場　6ヶ月 階高4.0m以下　運搬費共	321	㎡	800	256,800	代価表　0004
計					766,410	

建築工事　細目別内訳

4階内部改修工事	木工			部位別		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾌﾟﾙｰｽ　150x100x24	27.4	m	11,800	323,320	代価表　0005
計					323,320	

建築工事　細目別内訳

4階内部改修工事	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む	3.4	㎡	1,600	5,440	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む	101	㎡	1,840	185,840	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	27	か所	1,860	50,220	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　300×1200㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	67	か所	2,850	190,950	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1300×1300㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	10	か所	3,170	31,700	
軽量鉄骨天井下地 増設		256	㎡	1,400	358,400	代価表　0006
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	11.2	㎡	1,780	19,936	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000㎜程度	2	か所	8,650	17,300	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	2	か所	8,310	16,620	
床点検口	屋内用　一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠 ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無　600角	18	か所	26,100	469,800	
床見切り材	SUS製	6.2	m	3,060	18,972	代価表　0007
計					1,365,178	

建築工事　細目別内訳

4階内部改修工事		建具			鋼製軽量建具	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LSD-3	W850xH2100 遮音	2	か所	179,400	358,800	
LSD-6	W1200xH2100	2	か所	193,100	386,200	
複層ｶﾞﾗｽ	FL3+A6+ﾌﾛｽﾄｶﾞﾗｽ5	0.4	㎡	122,700	49,080	
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ　　1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	0.4	㎡	2,170	868	
ｶﾞﾗｽ清掃		0.4	㎡	470	188	
計					795,136	

建築工事　細目別内訳

4階内部改修工事		塗装			内部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＤＰ塗り	鋼製建具面　1級 素地ごしらえ及び下塗り共	15.1	㎡	3,320	50,132	代価表　0008
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	169	㎡	1,080	182,520	
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	97.2	㎡	1,040	101,088	
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　　工程B種(一般) 素地B種	39.9	㎡	1,000	39,900	
ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　　工程B種(屋内) 素地A種	33.6	m	530	17,808	
計					391,448	

4階内部改修工事		内外装			内部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜天井＞						
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9　不燃 下張GB-R　厚12.5共	15.2	㎡	2,970	45,144	
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾟｰﾁﾝ 突付け	357	㎡	1,430	510,510	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 450角	19	か所	11,200	212,800	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	187	m	1,100	205,700	
天井見切り縁	塩ﾋﾞ製	8.2	m	960	7,872	代価表　0009
＜壁＞						
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　厚12.5共	20.5	㎡	2,680	54,940	
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張 り	t9.5 捨張りt21（片面） 下地無し	12.2	㎡	3,160	38,552	代価表　0035
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張 り	t9.5　捨張りt21共（両面張り） 軽量鉄骨壁下地65型共 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24K共	25.9	㎡	14,200	367,780	代価表　0010
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	量産品	41.7	㎡	800	33,360	代価表　0011
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	171	m	300	51,300	
＜床＞						
乾式二重床	H100 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20共	296	㎡	3,780	1,118,880	代価表　0012
際根太	H100	87.5	㎡	1,160	101,500	代価表　0013

建築工事　細目別内訳

4階内部改修工事		内外装			内部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	15.2	㎡	2,510	38,152	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法	364	㎡	2,300	837,200	
計					3,623,690	

4階内部改修工事	ユニット及びその他			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(受付ｶｳﾝﾀｰ)						
受付ｶｳﾝﾀｰ	W1200xH950	1	台	125,700	125,700	代価表　0029
ｶﾞﾗｽ引戸	W1150xH450 窓枠、ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽｔ5共	1	か所	50,100	50,100	代価表　0030
欄間木製はめ殺し窓	W1200xH500　窓枠、ｽﾘｶﾞﾗｽｔ5共	1	式		31,800	代価表　0031
ﾒﾗﾐﾝｶｳﾝﾀｰﾄｯﾌﾟ	W1200xD300 t28	1	か所	21,900	21,900	代価表　0032
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾌﾟﾙｰｽ　150x100x25	1.2	m	11,700	14,040	代価表　0018
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1200xH1200	1	か所	14,700	14,700	代価表　0033
(ｻｲﾝ)						
ﾌﾛｱ案内板	1500x450 点字付き	1	か所	349,200	349,200	
平付型室名札	W150xH150xD3	4	か所	5,710	22,840	
平付型室名札	W150xH150xD6 在空表示付き	2	か所	9,180	18,360	
突出型室名札	W160xH150xD20	1	か所	8,400	8,400	
天井吊下ｻｲﾝ	W300xH200	1	か所	15,900	15,900	
計					672,940	

建築工事　細目別内訳

4階内部改修工事	撤去工事			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜天井＞						
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般 集積共	372	㎡	1,280	476,160	
天井下地撤去	集積共	104	㎡	770	80,080	
天井廻り縁撤去	塩ﾋﾞ製	106	m	180	19,080	
ｺｰﾅｰ見切り縁撤去	塩ﾋﾞ製	30.9	m	180	5,562	
幕板撤去	ｽﾁｰﾙPL W200 t1.6	30.9	m	180	5,562	
天井点検口撤去	集積共	10	か所	2,570	25,700	
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去		24.5	m	960	23,520	代価表　0021
＜壁＞						
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り　一般　　集積共	12.4	㎡	1,230	15,252	
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	一般　　集積共	103	m	250	25,750	
ﾌﾛｱ案内板撤去		1	か所	2,080	2,080	代価表　0023
＜床＞						
床下地撤去	OAﾌﾛｱ 押え金物共	296	㎡	830	245,680	
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	一般　　集積共	379	㎡	1,540	583,660	

4階内部改修工事	撤去工事			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ撤去		176	本	29	5,104	代価表　0024
＜建具＞						
鋼製ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去	W13730xH2600	9.7	㎡	300	2,910	
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0.6	㎡	6,110	3,666	
＜処分＞						
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	14.5	m3	5,140	74,530	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 14.5km以下	4.6	m3	3,520	16,192	代価表　0025
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材類 DID区間有り 60.0km以下	8.9	m3	5,170	46,013	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗ類 DID区間有り 60.0km以下	1	m3	6,890	6,890	代価表　0026
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 60.0km以下	0.01	m3	6,890	68	代価表　0027
発生材処分	ボード類	4.6	m3	15,000	69,000	
発生材処分	木くず	8.9	m3	1,000	8,900	
発生材処分	廃プラスチック	1	m3	16,000	16,000	
発生材処分	ガラス	0.01	m3	29,200	292	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH3	0.4	t	▲37,000	▲14,800	

建築工事　細目別内訳

4階内部改修工事	撤去工事			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	0.01	t	▲190,000	▲1,900	
計					1,740,951	

建築工事　細目別内訳

地階内部改修工事	ユニット及びその他			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	10	㎡	620	6,200	
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	476	㎡	310	147,560	
ﾌﾛｱ案内板	1500x450 点字付き	1	か所	349,200	349,200	
平付型室名札	W150xH150xD3	9	か所	5,710	51,390	
計					554,350	

建築工事　細目別内訳

地階内部改修工事	撤去工事			撤去工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
室名札撤去		9	か所	570	5,130	代価表　0036
ﾌﾛｱ案内板撤去		1	か所	2,080	2,080	代価表　0023
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ撤去		76	本	29	2,204	代価表　0024
＜処分＞						
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	0.01	m3	5,140	51	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗ類 DID区間有り 60.0km以下	0.01	m3	6,890	68	代価表　0026
発生材処分	廃プラスチック	0.01	m3	16,000	160	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.1	kg	▲37	▲3	代価表　0037
計					9,690	

直接仮設工事		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		43,200	別紙 00-0001
墜落制止用器具費	改修工事	12	月	3,600	43,200	
計					43,200	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生敷鉄板	t25　6.6ヶ月	87.5	㎡	8,540	747,250	代価表　0038
ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ	H1800　6.6ヶ月 養生ｼｰﾄⅡ類運搬費共	24	か所	10,700	256,800	代価表　0039
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W5.4　両引き　6.6ヶ月	1	か所	53,700	53,700	代価表　0040
交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ利用)	昼間 B	60	人日	15,100	906,000	
揚重機械費	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　1日	1	日	49,000	49,000	
仮設便所	くみ取り式　6.6ヶ月	2	台	72,400	144,800	代価表　0041
貯水用ﾀﾝｸ	集水面積3m3程度	1	か所	93,400	93,400	代価表　0042
揮発性有機化合物濃度測定	拡散方式	40	か所	10,200	408,000	
計					2,658,950	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	手すり先行方式　1ヶ月 W900 22m未満　運搬費共	㎡	1			2,510		代価表　0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 22m未満 －　－	㎡	1	1	1,600	1,600		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 －　－	㎡	1	30	8	240		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 －　－	㎡	1	1	380	380		
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	㎡	1	1	290	290		
	計						2,510		
	安全手摺	手すり先行方式　1ヶ月 枠組み本足場用　運搬費共	m	1			520		代価表　0002
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	m	1	1	110	110		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	m	1	30	3	90		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	m	1	1	260	260		
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	64	64		
	計						524		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類　1ヶ月 運搬費共	㎡	1			780		代価表　0003
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間　－ －	㎡	1	1	710	710		
02	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	1	30	1	30		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 基本料 修理費含む　－ －	㎡	1	1	38	38		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	7	7		
	計						785		
	内部仕上足場	脚立足場　6ヶ月 階高4.0m以下　運搬費共	㎡	1			800		代価表　0004
01	内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 －	㎡	1	1	800	800		
	計						800		
	ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾌﾟﾙｰｽ　150x100x24	m	1			11,800		代価表　0005
01	ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾌﾟﾙｰｽ　150x100x24	m	1	1.02	11,600	11,832		
	計						11,832		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　　額	率対象	備　　考
	軽量鉄骨天井下地増設		㎡	1			1,400		代価表　0006
01	ｼﾝｸﾞﾙ野縁		m	2	1	54	108		
02	ﾀﾞﾌﾞﾙ野縁		m	1	1	72	72		
03	ｼﾝｸﾞﾙ野縁ｼﾞｮｲﾝﾄ		個	0.3	1	11	3.3		
04	ﾀﾞﾌﾞﾙ野縁ｼﾞｮｲﾝﾄ		個	0.3	1	13	3.9		
05	ｼﾝｸﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ		個	2.6	1	7	18.2		
06	ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ		個	2.6	1	9	23.4		
07	内装工		人	0.037	1	26,700	987.9	○	
	その他		式	1	0.19	987.9	187.7		
	計						1,404.4		

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　　額	率対象	備　　考
	床見切り材	SUS製	m	1			3,060		代価表　0007
01	床見切り材	SUS製	m	1	1	2,270	2,270		
02	内装工		人	0.025	1	26,700	667.5	○	
	その他		式	1	0.19	667.5	126.82		
	計						3,064.32		
	ＤＰ塗り	鋼製建具面　1級 素地ごしらえ及び下塗り共	㎡	1			3,320		代価表　0008
01	ＤＰ塗り	鋼製建具面　1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	1	1	2,220	2,220		
02	素地ごしらえ	鉄鋼面 工程B種	㎡	1	1	300	300		
03	下塗り	鉄鋼面　B種 ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ	㎡	1	1.04	770	800.8		
	計						3,320.8		

○は「その他」の率対象

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　　額	率対象	備　　考
	天井見切り縁	塩ﾋﾞ製	m	1			960		代価表　0009
01	天井見切り縁	塩ビ製	m	1	1	170	170		
02	内装工		人	0.025	1	26,700	667.5	○	
	その他		式	1	0.19	667.5	126.82		
	計						964.32		
	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り	t9.5　捨張りt21共（両面張り） 軽量鉄骨壁下地65型共 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24K共	㎡	1			14,200		代価表　0010
01	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り	t9.5　捨張りt21共（両面張り） 軽量鉄骨壁下地65型共 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24K共	㎡	1	1.03	13,860	14,275.8		
	計						14,275.8		
	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	量産品	㎡	1			800		代価表　0011
01	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	量産品	㎡	1	1.03	780	803.4		
	計						803.4		

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　　額	率対象	備　　考
	乾式二重床	H100 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20共	㎡	1			3,780		代価表　0012
01	乾式二重床	H100 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20共	㎡	1	1.03	3,670	3,780.1		
	計						3,780.1		
	際根太	H100	㎡	1			1,160		代価表　0013
01	際根太	H100	㎡	1	1.03	1,130	1,163.9		
	計						1,163.9		
	受付ｶｳﾝﾀｰ	W1500xH950	か所	1			140,500		代価表　0014
01	受付ｶｳﾝﾀｰ	W1500xH950	台	1	1	131,700	131,700		
02	特殊作業員		人	0.3	1	23,600	7,080	○	
	その他		式	1	0.25	7,080	1,770		
	計						140,550		

○は「その他」の率対象

その他										
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考	
	ｶﾞﾗｽ引戸	W1425xH450　2箇所 窓枠、ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽｔ5共	式	1			101,000		代価表　0015	
01	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 4.45㎡以下 ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共	㎡	1.3	1	2,940	3,822			
02	ｶﾞﾗｽ引戸	W3000xH450	か所	1	1	46,100	46,100		代価表　0043	
03	木製窓枠	ｽﾌﾟﾙｰｽ　W110xD25	m	7.5	1.02	6,680	51,102			
	計						101,024			
	欄間木製はめ殺し窓	W1500xH500 2箇所 窓枠、ｽﾘｶﾞﾗｽｔ5共	式	1			73,100		代価表　0016	
01	すりｶﾞﾗｽ	厚さ5 1425x500	枚	2	1	8,470	16,940			
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ　　1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	㎡	1.4	1	2,170	3,038			
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	1.4	1	470	658			
04	木製窓枠	ｽﾌﾟﾙｰｽ　W110xD25	m	7.7	1.02	6,680	52,464.72			
	計						73,100.72			

代価表

その他										
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考	
	ﾒﾗﾐﾝｶｳﾝﾀｰﾄｯﾌﾟ	W3000xD300 t28	か所	1			32,900		代価表　0017	
01	大工		人	0.108	1	23,900	2,581.2	○		
02	普通作業員		人	0.0144	1	20,500	295.2	○		
03	ﾒﾗﾐﾝｶｳﾝﾀｰﾄｯﾌﾟ	W3000xD300 t28	か所	1	1	29,400	29,400			
	その他		式	1	0.25	2,876.4	719.1			
	計						32,995.5			
	ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾌﾟﾙｰｽ　150x100x25	m	1			11,700		代価表　0018	
01	ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾌﾟﾙｰｽ　150x100x25	m	1	1.01	11,600	11,716			
	計						11,716			

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1500xH1200	か所	1			16,000		代価表 0019
01	ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1500xH1200	か所	1	1	14,600	14,600		
02	内装工		人	0.03	1.5	26,700	1,201.5	○	
	その他		式	1	0.19	1,201.5	228.28		
	計						16,029.78		
	総合案内板撤去	W1500xH1000xD200	式	1			2,650		代価表 0020
01	特殊作業員		人	0.09	1	23,600	2,124	○	
	その他		式	1	0.25	2,124	531		
	計						2,655		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去		m	1			960		代価表 0021
01	大工		人	0.027	1	23,900	645.3	○	
02	普通作業員		人	0.006	1	20,500	123	○	
	その他		式	1	0.25	768.3	192.07		
	計						960.37		
	施設名称銘板撤去	SUS t5 H150 切文字 7文字一式	式	1			4,200		代価表 0022
01	内装工		人	0.126	1	26,700	3,364.2	○	
	その他		式	1	0.25	3,364.2	841.05		
	計						4,205.25		
	ﾌﾛｱ案内板撤去		か所	1			2,080		代価表 0023
01	内装工		人	0.06	1	26,700	1,602	○	
	その他		式	1	0.3	1,602	480.6		
	計						2,082.6		

○は「その他」の率対象

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ撤去		本	1			29		代価表　0024
01	特殊作業員		人	0.001	1	23,600	23.6	○	
	その他		式	1	0.24	23.6	5.66		
	計						29.26		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　14.5km以下	m3	1			3,520		代価表　0025
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　14.5km以下	m3	1	1	3,520	3,520		
	計						3,520		
	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗ類 DID区間有り　60.0km以下	m3	1			6,890		代価表　0026
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　60.0km以下	m3	1	1	6,890	6,890		
	計						6,890		

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り　60.0km以下	m3	1			6,890		代価表　0027
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　60.0km以下	m3	1	1	6,890	6,890		
	計						6,890		
	天井出隅見切り縁	塩ﾋﾞ製	m	1			1,070		代価表　0028
01	天井出隅見切り縁	塩ビ製	m	1	1	280	280		
02	内装工		人	0.025	1	26,700	667.5	○	
	その他		式	1	0.19	667.5	126.82		
	計						1,074.32		
	受付ｶｳﾝﾀｰ	W1200xH950	台	1			125,700		代価表　0029
01	受付ｶｳﾝﾀｰ	W1200xH950	台	1	1	116,900	116,900		
02	特殊作業員		人	0.3	1	23,600	7,080	○	
	その他		式	1	0.25	7,080	1,770		
	計						125,750		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶﾞﾗｽ引戸	W1150xH450 窓枠、ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽｔ5共	か所	1			50,100		代価表 0030
01	ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ5 特寸 2.18㎡以下 ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共	㎡	0.5	1	2,780	1,390		
02	ｶﾞﾗｽ引戸	W1200xH450	か所	1	1	26,300	26,300		代価表 0044
03	木製窓枠	ｽﾌﾟﾙｰｽ W110xD25	m	3.3	1.02	6,680	22,484.88		
	計						50,174.88		
	欄間木製はめ殺し窓	W1200xH500 窓枠、ｽﾘｶﾞﾗｽｔ5共	式	1			31,800		代価表 0031
01	すりｶﾞﾗｽ	厚さ5 1200ｘ500	枚	1	1	7,120	7,120		
02	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)(両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	㎡	0.6	1	2,170	1,302		
03	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	0.6	1	470	282		
04	木製窓枠	ｽﾌﾟﾙｰｽ W110xD25	m	3.4	1.02	6,680	23,166.24		
	計						31,870.24		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾒﾗﾐﾝｶｳﾝﾀｰﾄｯﾌﾟ	W1200xD300 t28	か所	1			21,900		代価表 0032
01	ﾒﾗﾐﾝｶｳﾝﾀｰﾄｯﾌﾟ	W1200xD300 t28	か所	1	1	19,200	19,200		
02	大工		人	0.0432	1	23,900	1,032.48	○	
03	普通作業員		人	0.0576	1	20,500	1,180.8	○	
	その他		式	1	0.25	2,213.28	553.32		
	計						21,966.6		
	ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1200xH1200	か所	1			14,700		代価表 0033
01	ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1200xH1200	か所	1	1	13,600	13,600		
02	内装工		人	0.03	1.2	26,700	961.2	○	
	その他		式	1	0.19	961.2	182.62		
	計						14,743.82		

○は「その他」の率対象

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	鋼製窓撤去	集積共	㎡	1			1,570		代価表　0034
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共　集積共	㎡	1	1	3,170	3,170		
02	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	▲1	1	1,600	▲1,600		
	計						1,570		
	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り	t9.5 捨張りt21（片面） 下地無し	㎡	1			3,160		代価表　0035
01	壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　厚 9.5共	㎡	1	1	2,620	2,620		
02	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	t9.5	㎡	▲1	1	290	▲290		
03	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	t21	㎡	1	1	830	830		
	計						3,160		
	室名札撤去		か所	1			570		代価表　0036
01	内装工		人	0.018	1	26,700	480.6	○	
	その他		式	1	0.19	480.6	91.31		
	計						571.91		

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	kg	1			▲37		代価表　0037
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	t	0.001	1	▲37,000	▲37		
	計						▲37		
	養生敷鉄板	t25　6.6ヶ月	㎡	1			8,540		代価表　0038
01	養生敷鉄板	厚25 月額損料	㎡	1	6.6	1,110	7,326		
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	㎡	1	1	1,220	1,220		
	計						8,546		
	ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H1800　6.6ヶ月 養生ｼｰﾄⅡ類運搬費共	か所	1			10,700		代価表　0039
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(A) 定額損料	か所	1	1	2,280	2,280		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(A) 月額損料	か所	1	6.6	630	4,158		
03	H鋼ベース		m	1.8	1	1,670	3,006		代価表　0045
04	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類　6.6ヶ月	㎡	1.6	1	790	1,264		代価表　0049
	計						10,708		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　　額	率対象	備　　考
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W5.4　両引き　6.6ヶ月	か所	1			53,700		代価表　0040
01	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W5.4 両引き 定額損料	か所	1	1	18,400	18,400		
02	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W5.4 両引き 月額損料	か所	1	6.6	5,350	35,310		
	計						53,710		
	仮設便所	くみ取り式　6.6ヶ月	台	1			72,400		代価表　0041
01	仮設便所	くみ取り式　6.6ヶ月	台	1	1.03	70,300	72,409		
	計						72,409		
	貯水用ﾀﾝｸ	集水面積3m3程度	か所	1			93,400		代価表　0042
01	鋼板製簡易水槽	3m3	日	198	1	472	93,456		
	計						93,456		

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　　額	率対象	備　　考
	ｶﾞﾗｽ引戸	W3000xH450	か所	1			46,100		代価表　0043
01	ｱﾙﾐ55号5ﾐﾘ堀込直立上ﾚｰﾙ	ｼﾙﾊﾞｰ（C）1820	本	2	1	2,320	4,640		
02	ｱﾙﾐTN-2ｶｳﾝﾀｰ下ﾚｰﾙ　ｼﾙﾊﾞｰ	ｼﾙﾊﾞｰ（C）1820	本	2	1	3,210	6,420		
03	切断90度ｱﾙﾐ・樹脂		本	4	1	65	260		
04	ｱﾙﾐTN-3ｶｳﾝﾀｰﾊｶﾏｼﾙﾊﾞｰ（B）	両裏穴1500	本	3	1	4,460	13,380		
05	切断90度ｱﾙﾐ・樹脂		本	8	1	65	520		
06	ｱﾙﾐ405S-5　ｶﾊﾞｰ付平車		個	16	1	550	8,800		
07	3500P錠　ﾊｶﾏ　Cr同鍵P201		個	5	1	1,680	8,400		
08	建具工		人	0.13	1	23,400	3,042	○	
	その他		式	1	0.24	3,042	730.08		
	計						46,192.08		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶﾞﾗｽ引戸	W1200xH450	か所	1			26,300		代価表 0044
01	ｱﾙﾐ55号5ﾐﾘ堀込直立上ﾚｰﾙ	ｼﾙﾊﾞｰ (C) 1820	本	1	1	2,320	2,320		
02	ｱﾙﾐTN-2ｶｳﾝﾀｰ下ﾚｰﾙ ｼﾙﾊﾞｰ	ｼﾙﾊﾞｰ (C) 1820	本	1	1	3,210	3,210		
03	切断90度ｱﾙﾐ・樹脂		本	2	1	65	130		
04	ｱﾙﾐTN-3ｶｳﾝﾀｰﾊｶﾏｼﾙﾊﾞｰ (B)	両裏穴1500	本	2	1	4,460	8,920		
05	切断90度ｱﾙﾐ・樹脂		本	4	1	65	260		
06	ｱﾙﾐ40bS-b ｶﾊﾞｰ付平車		個	8	1	550	4,400		
07	3500P錠 ﾊｶﾏ Cr同鍵P201		個	2	1	1,680	3,360		
08	建具工		人	0.13	1	23,400	3,042	○	
	その他		式	1	0.24	3,042	730.08		
	計						26,372.08		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	H鋼ベース		m	1			1,670		代価表 0045
01	H形鋼	H-250	t	0.0718	1	21,300	1,529.34		代価表 0046
02	単管	足場ﾊﾟｲﾌﾟ φ48.6×2.4 1,500	本	0.56	1	96	53.76		代価表 0047
03	自在ｸﾗﾝﾌﾟ		本	1.12	1	82	91.84		代価表 0048
	計						1,674.94		
	H形鋼	H-250	t	1			21,300		代価表 0046
01	賃貸料金	H-250 360日 (12ヶ月以内) 30×6.6ヶ月	t日	198	1	70	13,860		
02	鉄骨運搬	6t車	t	1	1	4,480	4,480		
03	積込み・取卸し費	往復	t	1	4	750	3,000		
	計						21,340		

○は「その他」の率対象

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	単管	足場ﾊﾟｲﾌﾟ φ48.6×2.4　1,500	本	1			96		代価表　0047
01	基本料		本	1	1	13	13		
02	賃貸料金	30×6.6ヶ月	本	1	198	0.42	83.16		
	計						96.16		
	自在ｸﾗﾝﾌﾟ		本	1			82		代価表　0048
01	基本料		本	1	1	13	13		
02	賃貸料金	30×6.6ヶ月	本	1	198	0.35	69.3		
	計						82.3		

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類　6.6ヶ月	㎡	1			790		代価表　0049
01	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む　－ －	㎡	1	1	35	35		
02	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	1	198	0.87	172.26		
03	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間　－ －	㎡	1	1	580	580		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	7	7		
	計						794.26		

○は「その他」の率対象

(A込)大阪府岸和田子ども家庭センター移転内部改修工事(電気設備)

電気　　一般建築改修主たる工事に含む１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
	一式		20,988,780		
小計				20,988,780	
共通仮設費					
	一式		1,751,151		
小計				1,751,151	
現場管理費					
	一式		4,677,690		
小計				4,677,690	
一般管理費を除いた計				27,417,621	

内訳

名　　称	摘　要	数　量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	20,868,930		
	申請費	一式	(E入力値)	106,000		
	処分費等	一式	(F入力値)	13,850		
小計			(E+F+H) (A入力値)	20,988,780		
共通仮設費　率算定分		一式	(I計算値)	724,151		
共通仮設費　積み上げ分		一式	(G入力値)	1,027,000		
小計				1,751,151		
現場管理費　率算定分		一式	(J計算値)	4,677,690		
小計				4,677,690		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	27,417,621		
			(K-E-J5)			(K)

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
			(H)	(I1)	補正前の率	(A-F)
共通仮設費	一般工事	3.47%	20,868,930	724,151	3.470%	20,974,930
						工期(か月)
						7.3
				(I)		
			(小計)	724,151		
			(H+I1+G)	(J1)	補正前の率	(A-F+G+I)
現場管理費	一般工事×1.01	20.67%	22,620,081	4,675,570	20.470%	22,726,081
			(E)	(J5)		
	申請費	2.00%	106,000	2,120		
				(J)		
			(小計)	4,677,690		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備工事	1	式	20,988,780	
計			20,988,780	

電気設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
動力設備	1	式	385,480	
電灯設備	1	式	8,975,190	
ｺﾝｾﾝﾄ設備	1	式	1,760,630	
構内情報通信網設備	1	式	2,567,590	
構内交換設備	1	式	5,039,940	
時計設備	1	式	487,650	
拡声設備	1	式	792,980	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備	1	式	58,080	
ﾃﾚﾋﾞ設備	1	式	28,720	
情報表示設備	1	式	21,900	
火災報知設備	1	式	841,820	
墜落制止用器具費	1	式	28,800	
計			20,988,780	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
動力設備		1	式	385,480	
計				385,480	
電灯設備		1	式	8,975,190	
計				8,975,190	
ｺﾝｾﾝﾄ設備		1	式	1,760,630	
計				1,760,630	
構内情報通信網設備		1	式	2,567,590	
計				2,567,590	
構内交換設備		1	式	5,039,940	
計				5,039,940	
時計設備		1	式	487,650	
計				487,650	
拡声設備		1	式	792,980	
計				792,980	
ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備		1	式	58,080	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				58,080	
ﾃﾚﾋﾞ設備		1	式	28,720	
計				28,720	
情報表示設備	情報表示設備	1	式	21,900	
計				21,900	
火災報知設備		1	式	841,820	
計				841,820	
墜落制止用器具費	墜落制止用器具費	1	式	28,800	
計				28,800	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	162	m	640	103,680	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾗｯｸ	16	m	860	13,760	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	46	m	540	24,840	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C FEP内(PF・CD)	36	m	590	21,240	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	29	m	1,300	37,700	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	29	m	340	9,860	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200× 200× 200 -	1	個	20,000	20,000	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	3	m	3,420	10,260	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 36mm	13	m	4,290	55,770	
電動機結線	直入始動方式	2	台	5,950	11,900	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	2,690	5,380	
防火区画貫通処理		1	式		11,000	別紙 00-0001
はつり工事		1	式		56,500	別紙 00-0002
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0003
撤去工事	再使用しない	1	式		8,090	別紙 00-0004

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		動力設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲4,550	別紙 00-0005
計					385,480	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		電灯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
LED照明器具	LRS6　　-4 -65　　LN	225	個	24,100	5,422,500	
LED照明器具	LRS6　　-2 -30　　LN	6	個	17,600	105,600	
非常用 LED照明器具	K1-LRS11　　-1　　-	23	個	24,000	552,000	
非常用 LED照明器具	K1-LRS11　　-2　　-	29	個	25,000	725,000	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	121	m	360	43,560	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	32	m	400	12,800	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm　2C 管内	24	m	430	10,320	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	869	m	460	399,740	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	6	m	520	3,120	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	26	m	560	14,560	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	304	m	640	194,560	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾗｯｸ	52	m	860	44,720	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	38	m	670	25,460	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	4	m	2,870	11,480	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	40	m	3,730	149,200	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		電灯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　　ﾈｰﾑ付 -　　-	21	個	2,250	47,250	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2　　ﾈｰﾑ付 -　　-	5	個	3,350	16,750	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×4　　ﾈｰﾑ付 -　　-	11	個	5,770	63,470	
撤去工事	再使用しない	1	式		1,179,000	別紙 00-0006
有価材		1	式		▲59,600	別紙 00-0007
蛍光管処分費		1	式		13,700	別紙 00-0008
計					8,975,190	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		コンセント設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンセント (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 － 125V	6	個	3,210	19,260	
コンセント (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	28	個	3,830	107,240	
ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	OAﾌﾛｱ用 2分岐	40	個	2,850	114,000	
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ (ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)	ｺｰﾄﾞ3m 2P15AE付×4(125V) 抜止め形	75	個	3,890	291,750	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	20	個	3,850	77,000	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm－ 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	626	m	640	400,640	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm 3C FEP内(PF･CD)	118	m	690	81,420	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm－ 3C ﾗｯｸ	57	m	860	49,020	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm－ 3C 管内	72	m	750	54,000	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	118	m	670	79,060	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	72	m	2,870	206,640	
撤去工事	再使用しない	1	式		359,000	別紙 00-0009
有価材		1	式		▲78,400	別紙 00-0010
計					1,760,630	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		構内情報通信網設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
L2ｽｲｯﾁ	24ﾎﾟｰﾄ	4	台	41,600	166,400	代価表 0002
情報用配線器具 ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ (CAT6)	埋込型 － 金属製	20	個	3,340	66,800	
情報用配線器具 ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ (CAT6)	埋込型 － 金属製	57	個	3,340	190,380	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個	2,140	2,140	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	C型(60.0mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	12	個	4,080	48,960	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6 4P ﾋﾟｯﾄ・天井	1,560	m	560	873,600	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6 4P ﾗｯｸ	206	m	810	166,860	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6 4P 管内	191	m	680	129,880	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6 4P FEP内(PF･CD)	32	m	620	19,840	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m	900	9,000	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	25	m	670	16,750	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(100)	5	m	2,760	13,800	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	5	m	170	850	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	23	m	2,870	66,010	
1種金属線ぴ(MM1)	C型(60.0mm)	168	m	4,740	796,320	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		構内情報通信網設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
計					2,567,590	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		構内交換設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
端子盤	MDF（共用）	1	面	208,000	208,000	代価表　0003
電話端子・ﾃﾚﾋﾞ機器　木板20mm	(たて+横) 900mm以下	2	枚	4,910	9,820	
電話端子・ﾃﾚﾋﾞ機器　木板20mm	(たて+横)1500mm以下	1	枚	11,900	11,900	
電話主装置	据付調整含む	1	架	1,921,000	1,921,000	
停電対応多機能電話機	据付調整含む	2	台	24,300	48,600	
多機能電話機	据付調整含む	57	台	20,500	1,168,500	
４回線音声応答装置	据付調整含む	1	台	267,000	267,000	
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ(金属製)	ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1	7	個	2,220	15,540	
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ(金属製)	ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1	52	個	2,220	115,440	
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ	22mm2	10	m	580	5,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　200 －	1	個	32,400	32,400	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個	2,140	2,140	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個	2,350	2,350	
1種金属線ぴ（MM1)付属品	C型　コーナーボックス	5	個	4,290	21,450	代価表　0004
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm－　20P ﾋﾟｯﾄ・天井	48	m	1,110	53,280	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		構内交換設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　20P ﾗｯｸ	27	m	1,440	38,880	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　20P FEP内(PF･CD)	10	m	1,190	11,900	
EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-2C ﾋﾟｯﾄ・天井	1,231	m	360	443,160	
EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-2C ﾗｯｸ	133	m	520	69,160	
EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-2C 管内	166	m	440	73,040	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m	900	9,000	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	16	m	1,330	21,280	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	16	m	170	2,720	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	11	m	2,870	31,570	
1種金属線ぴ(MM1)	C型(60.0mm)	34	m	4,740	161,160	
防火区画貫通処理		1	式		46,800	別紙 00-0011
はつり工事		1	式		101,000	別紙 00-0012
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0013
撤去工事	再使用しない	1	式		147,000	別紙 00-0014
計					5,039,940	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		時計設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｱﾅﾛｸﾞ子時計	SWR30　Gp　　B1	25	個	10,400	260,000	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	191	m	470	89,770	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	28	m	520	14,560	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	18	m	570	10,260	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾗｯｸ	8	m	680	5,440	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	28	m	670	18,760	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	18	m	2,870	51,660	
撤去工事	再使用しない	1	式		37,200	別紙 00-0015
計					487,650	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶ	SW1Hi-1(3) V3	34	個	6,690	227,460	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	3W S(金属製)	34	個	3,990	135,660	
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	310	m	550	170,500	
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF・CD)	36	m	610	21,960	
HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 管内	32	m	670	21,440	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	36	m	670	24,120	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	32	m	2,870	91,840	
撤去工事	再使用しない	1	式		100,000	別紙 00-0016
計					792,980	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾓﾆﾀｰ付 ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	ｶﾒﾗ付子機含む	1	台	21,100	21,100	代価表　0005
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	18	m	420	7,560	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C FEP内(PF・CD)	2	m	470	940	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 管内	2	m	510	1,020	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	150×　150×　100 -	1	個	9,630	9,630	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	2	m	2,570	5,140	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m	670	1,340	
はつり工事		1	式		11,300	別紙 00-0017
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0018
計					58,080	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		テレビ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直列ユニット（金属プレート）	CS-　7F-　7WE	1	個	10,100	10,100	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB　ピット・天井	14	m	670	9,380	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB　管内	2	m	810	1,620	
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB　ラック	2	m	940	1,880	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	2	m	2,870	5,740	
計					28,720	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		情報表示設備			情報表示設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		21,900	別紙 00-0019
計					21,900	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		火災報知設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	2	個	12,800	25,600	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　埋込	66	個	6,470	427,020	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	306	m	600	183,600	
撤去工事	再使用しない	1	式		99,600	別紙 00-0020
火災報知 立会検査	P型1級	1	1工事	106,000	106,000	
計					841,820	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		墜落制止用器具費			墜落制止用器具費	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		28,800	別紙 00-0021
計					28,800	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		動力設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
防火区画貫通処理		1	式		11,000	別紙 00-0001
防火区画貫通処理（壁用）	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ50	5	か所	2,210	11,050	
計					11,050	
はつり工事		1	式		56,500	別紙 00-0002
機械はつり（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口）	200mm程度　50mm	5	か所	11,300	56,500	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,750	67.5	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　1.5km以下	0.01	m3	3,090	30.9	
計					56,598.4	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0003
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		動力設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		8,090	別紙 00-0004
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2- 3C 管 内 再使用しない	29	m	150	4,350	
600V絶縁電線撤去	2.0mm　×　1本 再使用しない	29	m	60	1,740	
電動機結線撤去	直入始動方式　再使用しない	2	台	1,000	2,000	
計					8,090	
有価材		1	式		▲4,550	別紙 00-0005
有価材	1号銅線銅くず	0.81	kg	▲1,000	▲810	
有価材	2号銅線銅くず	4.3	kg	▲945	▲4,063.5	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		9.48	kg	35	331.8	
計					▲4,541.7	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		電灯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,179,000	別紙 00-0006
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×3 再利用しない	37	個	4,460	165,020	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×2 再利用しない	6	個	2,270	13,620	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×2 再利用しない	146	個	3,390	494,940	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×1 再利用しない	2	個	1,810	3,620	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×2 再利用しない	3	個	2,270	6,810	
照明器具 LED撤去	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 埋込形 天井切込み寸法100～150φ 再使用しない	41	個	1,810	74,210	
蛍光管運搬費	350kg以下	1	式		44,000	
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	1.6mm　×　1本　再使用しない	2,272	m	50	113,600	
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	5.5mm2　×　1本　再使用しない	476	m	70	33,320	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管､CD管)撤去	16 再使用しない	677	m	170	115,090	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管､CD管)撤去	22 再使用しない	381	m	230	87,630	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×1 （再使用無し）	2	個	460	920	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×2 （再使用無し）	4	個	700	2,800	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		電灯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,179,000	別紙 00-0006
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×3 （再使用無し）	4	個	930	3,720	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×4 （再使用無し）	13	個	1,170	15,210	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×5 （再使用無し）	2	個	1,400	2,800	
ｽｲｯﾁ 撤去	3W15A×2 （再使用無し）	2	個	910	1,820	
計					1,179,130	
有価材		1	式		▲59,600	別紙 00-0007
有価材	1号銅線銅くず	40.62	kg	▲1,000	▲40,620	
有価材	2号銅線銅くず	23.54	kg	▲945	▲22,245.3	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		94.66	kg	35	3,313.1	
計					▲59,552.2	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		電灯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
蛍光管処分費		1	式		13,700	別紙 00-0008
蛍光管処分費		49.08	kg	280	13,742.4	
計					13,742.4	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		ｺﾝｾﾝﾄ設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		359,000	別紙 00-0009
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×2 （再使用無し）	54	個	460	24,840	
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×2(ﾇｹ止め) （再使用無し）	69	個	460	31,740	
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	1.6mm　×　1本　再使用しない	99	m	50	4,950	
600V絶縁電線 撤去	1.6mm　×　1本　再使用しない	22	m	50	1,100	
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	2.0mm　×　1本　再使用しない	133	m	50	6,650	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　×　1本　再使用しない	22	m	60	1,320	
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	2.0mm　×　1本　再使用しない	1,089	m	50	54,450	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　×　1本　再使用しない	44	m	60	2,640	
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	5.5mm2　×　1本　再使用しない	797	m	70	55,790	
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2　×　1本　再使用しない	152	m	80	12,160	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管､CD管)撤去	16 再使用しない	545	m	170	92,650	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管､CD管)撤去	22 再使用しない	310	m	230	71,300	
計					359,590	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		コンセント設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲78,400	別紙 00-0010
有価材	1号銅線銅くず	38.14	kg	▲1,000	▲38,140	
有価材	2号銅線銅くず	46.94	kg	▲945	▲44,358.3	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		118.37	kg	35	4,142.95	
計					▲78,355.35	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理		1	式		46,800	別紙 00-0011
丸形区画貫通処理	φ200	1	か所	33,600	33,600	代価表　0001
防火区画貫通処理(壁用)	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ50	6	か所	2,210	13,260	
計					46,860	
はつり工事		1	式		101,000	別紙 00-0012
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　200mm	1	か所	33,300	33,300	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	6	か所	11,300	67,800	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,750	67.5	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　1.5km以下	0.01	m3	3,090	30.9	
計					101,198.4	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費		1	式		50	別紙 00-0013
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		147,000	別紙 00-0014
電話機その他撤去	電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ － RJ11 再使用しない	82	個	460	37,720	
合成樹脂製可とう電線管(PF管､CD管)撤去	28 再使用しない	118	m	290	34,220	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.5mm 2P ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 再使用しない	138	m	90	12,420	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.5mm 2P ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	1,054	m	60	63,240	
計					147,600	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		時計設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		37,200	別紙 00-0015
子時計撤去	再使用しない	9	個	840	7,560	代価表　0007
VRﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm2- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	126	m	60	7,560	
VRﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm2- 2C ﾗｯｸ 再使用しない	8	m	90	720	
合成樹脂製可とう電線管(PF管､CD管)撤去	16 再使用しない	126	m	170	21,420	
計					37,260	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		100,000	別紙 00-0016
ｽﾋﾟｰｶ撤去	天井埋込形 再使用しない	22	個	1,690	37,180	
ｱｯﾃﾈｰﾀ撤去	再使用しない	11	個	460	5,060	代価表　0008
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　3c　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 再使用しない	8	m	110	880	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　3c　FEP内(PF、CD) 再使用しない	230	m	80	18,400	
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	230	m	170	39,100	
計					100,620	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		11,300	別紙 00-0017
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	1	か所	11,300	11,300	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,750	67.5	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　1.5km以下	0.01	m3	3,090	30.9	
計					11,398.4	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0018
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	情報表示設備				情報表示設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		21,900	別紙 00-0019
出退表示灯 撤去	再使用しない	4	台	1,070	4,280	代価表　0009
構内・着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm　10P 管内 再使用しない	41	m	140	5,740	
合成樹脂製可とう電線管 (PF管､CD管)撤去	28 再使用しない	41	m	290	11,890	
計					21,910	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	火災報知設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		99,600	別紙 00-0020
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	2	個	1,380	2,760	
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	66	個	1,150	75,900	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　2c　ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	255	m	60	15,300	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　4c　ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	71	m	80	5,680	
計					99,640	

電気設備工事	墜落制止用器具費				墜落制止用器具費	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		28,800	別紙 00-0021
墜落制止用器具費	電気設備工事　改修工事	12	か月	2,400	28,800	
計					28,800	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査(X線)		1	式		331,000	別紙 00-0022
既設調査費	電工20人相当	1	式		696,000	代価表　0006
計					1,027,000	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部非破壊検査(X線)		1	式		331,000	別紙 00-0022
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金　(一式) 51　60箇所まで	1		212,000	212,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費　(枚) 51- 60箇所まで	13		4,320	56,160	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費　(一式) 51- 60箇所まで	1		46,000	46,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費　(一式) 51- 60箇所まで	1		17,700	17,700	
計					331,860	

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	丸形区画貫通処理	φ200	か所	1	33,600	33,637.15	有り	代価表　0001
	L2ｽｲｯﾁ	24ﾎﾟｰﾄ	台	1	41,600	41,668.43	有り	代価表　0002
	端子盤	MDF（共用）	面	1	208,000	208,963.75	有り	代価表　0003
	1種金属線ぴ（MM1）付属品	C型　コーナーﾎﾞｯｸｽ	個	1	4,290	4,296.75	有り	代価表　0004
	ﾓﾆﾀｰ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	ｶﾒﾗ付子機含む	台	1	21,100	21,123.67	有り	代価表　0005
	既設調査費	電工20人相当	式	1	696,000	696,150	有り	代価表　0006
	子時計撤去	再使用しない	個	1	840	844.07	有り	代価表　0007
	ｱｯﾃﾈｰﾀ撤去	再使用しない	個	1	460	461.18	有り	代価表　0008
	出退表示灯撤去	再使用しない	台	1	1,070	1,079.02	有り	代価表　0009

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	丸形区画貫通処理	φ200	か所	1			33,600		代価表 0001
01	丸形区画貫通処理	φ200	か所	1	1	6,000	6,000		
02	電工		人	0.794	1	27,846	22,109.72	○	
	その他		式	1	0.25	22,109.72	5,527.43		
	計						33,637.15		
	L2ｽｲｯﾁ	24ﾎﾟｰﾄ	台	1			41,600		代価表 0002
01	L2ｽｲｯﾁ	24ﾎﾟｰﾄ	台	1	1	15,600	15,600		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	15,600	312		
03	端子盤(施工費)	30P/ 30P -	面	1	1	25,756.43	25,756.43		
	計						41,668.43		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	端子盤	MDF (共用)	面	1			208,000		代価表 0003
01	端子盤	MDF (共用)	面	1	1	132,000	132,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	132,000	2,640		
03	端子盤(施工費)	150P/150P -	面	1	1	74,323.75	74,323.75		
	計						208,963.75		
	1種金属線び (MM1)付属品	C型 コーナーﾎﾞｯｸｽ	個	1			4,290		代価表 0004
01	1種金属線び	コーナーボックス	個	1	1	800	800		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	800	16		
03	電工		人	0.1	1	27,846	2,784.6	○	
	その他		式	1	0.25	2,784.6	696.15		
	計						4,296.75		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾓﾆﾀｰ付 ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	ｶﾒﾗ付子機含む	台	1			21,100		代価表 0005
01	ﾓﾆﾀｰ付 ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	ｶﾒﾗ付子機含む	台	1	1	10,300	10,300		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	10,300	206		
03	電工		人	0.31	1	27,846	8,632.26	○	
	その他		式	1	0.23	8,632.26	1,985.41		
	計						21,123.67		
	既設調査費	電工20人相当	式	1			696,000		代価表 0006
01	電工		人	20	1	27,846	556,920	○	
	その他		式	1	0.25	556,920	139,230		
	計						696,150		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	子時計 撤去	再使用しない	個	1			840		代価表 0007
01	電工		人	0.097	0.3	23,205	675.26	○	
	その他		式	1	0.25	675.26	168.81		
	計						844.07		
	ｱｯﾃﾈｰﾀ 撤去	再使用しない	個	1			460		代価表 0008
01	電工		人	0.053	0.3	23,205	368.95	○	
	その他		式	1	0.25	368.95	92.23		
	計						461.18		
	出退表示灯 撤去	再使用しない	台	1			1,070		代価表 0009
01	電工		人	0.124	0.3	23,205	863.22	○	
	その他		式	1	0.25	863.22	215.8		
	計						1,079.02		

○は「その他」の率対象

大阪府岸和田子ども家庭センター移転内部改修工事（機械設備）

機械　　一般建築改修主たる工事に含む１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
機械設備工事	一式		15,418,850		
小計				15,418,850	
共通仮設費					
機械設備工事	一式		1,623,790		
小計				1,623,790	
現場管理費					
機械設備工事	一式		3,623,262		
小計				3,623,262	
一般管理費を除いた計				20,665,902	

内訳

名　　称	摘　要	数　量		機械設備工事		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	15,402,820		
	処分費等	一式	(F入力値)	16,030		
小計			(F+H) (A入力値)	15,418,850		
共通仮設費　率算定分		一式	(I計算値)	603,790		
共通仮設費　積み上げ分		一式	(G入力値)	1,020,000		
小計				1,623,790		
現場管理費　率算定分		一式	(J計算値)	3,623,262		
小計				3,623,262		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	20,665,902		
			(K-E-J5)			(K)

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
			(H)	(I1)	補正前の率	(A-F)
共通仮設費	一般工事	3.92%	15,402,820	603,790	3.920%	15,402,820
						工期(か月)
						7.3
				(I)		
			(小計)	603,790		
			(H+I1+G)	(J1)	補正前の率	(A-F+G+I)
現場管理費	一般工事×1.01	21.28%	17,026,610	3,623,262	21.070%	17,026,610
				(J)		
			(小計)	3,623,262		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
大阪府岸和田子ども家庭センター	1	式	15,418,850	
計			15,418,850	

大阪府岸和田子ども家庭センター

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式	7,415,240	
自動制御設備	1	式	312,700	
換気設備	1	式	6,304,810	
衛生器具設備	1	式	1,357,300	
墜落制止用器具	1	式	28,800	
計			15,418,850	

大阪府岸和田子ども家庭センター

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式	4,077,600	
空気調和設備	配管設備	1	式	3,337,640	
計				7,415,240	
自動制御設備		1	式	312,700	
計				312,700	
換気設備	機器設備	1	式	3,467,750	
換気設備	ﾀﾞｸﾄ設備	1	式	2,837,060	
計				6,304,810	
衛生器具設備		1	式	1,357,300	
計				1,357,300	
墜落制止用器具		1	式	28,800	
計				28,800	

機械設備工事　細目別内訳

大阪府岸和田子ども家庭センター	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾟﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ MAC-1 【屋外機】	冷暖切換型 冷房能力:22.4kW　暖房能力:25.0kW 防振架台、標準付属品	1	台	499,000	499,000	
ﾋﾟﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ MAC-1-1 【屋内機】	天井埋込ｶｾｯﾄ形2方向 冷房能力:2.2kW　暖房能力:2.5kW ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ、予備ﾌｨﾙﾀｰ、標準付属品	6	台	91,100	546,600	
ﾋﾟﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ MAC-1-2 【屋内機】	天井埋込ｶｾｯﾄ形2方向 冷房能力:3.6kW　暖房能力:4.0kW ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ、予備ﾌｨﾙﾀｰ、標準付属品	2	台	92,400	184,800	
ﾋﾟﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ MAC-2 【屋外機】	冷暖切換型 冷房能力:28.0kW　暖房能力:31.5kW 防振架台、標準付属品	1	台	554,000	554,000	
ﾋﾟﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ MAC-2-1 【屋内機】	天井埋込ｶｾｯﾄ形2方向 冷房能力:4.5kW　暖房能力:5.0kW ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ、予備ﾌｨﾙﾀｰ、標準付属品	1	台	92,900	92,900	
ﾋﾟﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ MAC-2-2 【屋内機】	天井埋込ｶｾｯﾄ形2方向 冷房能力:3.6kW　暖房能力:4.0kW ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ、予備ﾌｨﾙﾀｰ、標準付属品	1	台	92,400	92,400	
ﾋﾟﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ MAC-2-3 【屋内機】	天井埋込ｶｾｯﾄ形2方向 冷房能力:2.2kW　暖房能力:2.5kW ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ、予備ﾌｨﾙﾀｰ、標準付属品	7	台	91,100	637,700	
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	17	台	10,400	176,800	
集中ﾘﾓｺﾝ CON-1	ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ式 ON/OFFｺﾝﾄﾛｰﾗｰ 標準付属品	1	台	135,000	135,000	
搬入費		1	式		69,000	別紙 00-0001
据付費		1	式		544,000	別紙 00-0002
撤去工事	再使用しない	1	式		500,000	別紙 00-0003
搬出費		1	式		35,000	別紙 00-0004
廃棄物処分費		1	式		10,400	別紙 00-0005
計					4,077,600	

機械設備工事　細目別内訳

大阪府岸和田子ども家庭センター	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(　1/4B) 液管 厚8mm	55	m	2,090	114,950	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) 液管 厚8mm	113	m	2,820	318,660	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(　1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	55	m	4,310	237,050	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	35	m	5,370	187,950	
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(　3/4B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	46	m	6,270	288,420	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(　7/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	32	m	7,370	235,840	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　20A	3	m	2,570	7,710	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　25A	29	m	3,100	89,900	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　40A	3	m	4,260	12,780	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　15A 保温有	18	か所	5,020	90,360	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　20A 保温有	46	か所	5,020	230,920	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　25A 保温有	8	か所	3,950	31,600	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　30A 保温有	23	か所	3,950	90,850	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　40A 保温有	15	か所	5,020	75,300	
ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　　鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ 15A	16	か所	2,290	36,640	

機械設備工事　細目別内訳

大阪府岸和田子ども家庭センター	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ 20A	44	か所	2,590	113,960	
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　ﾄﾞﾚﾝ管VP用ｷｬｯﾌﾟ 25A	8	か所	1,900	15,200	代価表　0009
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　ﾄﾞﾚﾝ管VP用ｷｬｯﾌﾟ 32A	18	か所	2,030	36,540	代価表　0010
配管支持架台		21	個	8,240	173,040	代価表　0011
はつり工事		1	式		74,800	別紙 00-0006
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0007
保温工事		1	式		770,000	別紙 00-0008
撤去工事	再使用しない	1	式		109,000	別紙 00-0009
廃棄物処分費		1	式		390	別紙 00-0010
有価材		1	式		▲4,270	別紙 00-0011
計					3,337,640	

機械設備工事　細目別内訳

大阪府岸和田子ども家庭センター	自動制御設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	33	m	540	17,820	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	252	m	740	186,480	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管　22mm	47	m	900	42,300	
厚鋼電線管(G)	露出配管　16mm	28	m	1,800	50,400	
厚鋼電線管(G)	隠ぺい・埋込配管　16mm	10	m	1,570	15,700	
計					312,700	

機械設備工事　細目別内訳

大阪府岸和田子ども家庭センター	換気設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
全熱交換器ﾕﾆｯﾄ HEX-1	天井ｶｾｯﾄ形 100φ × 100 m3/h × 70 Pa 24Hｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ、標準付属品一式	12	台	105,000	1,260,000	
全熱交換器ﾕﾆｯﾄ HEX-2	天井ｶｾｯﾄ形 100φ × 150 m3/h × 70 Pa 24Hｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ、標準付属品一式	6	台	105,000	630,000	
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	18	台	5,240	94,320	
据付費		1	式		1,467,000	別紙 00-0012
撤去工事	再使用しない	1	式		16,200	別紙 00-0013
廃棄物処分費		1	式		230	別紙 00-0014
計					3,467,750	

機械設備工事　細目別内訳

大阪府岸和田子ども家庭センター	換気設備			ﾀﾞｸﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (高圧1ﾀﾞｸﾄ、 高圧2ﾀﾞｸﾄ)	100mm －	176	m	4,580	806,080	
ﾍﾟﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製　100φ	36	個	4,900	176,400	
ﾀﾞｸﾄ切断	亜鉛鉄板 0.5mm	73	か所	1,440	105,120	代価表　0013
ﾀﾞｸﾄ端部閉塞		3	㎡	35,500	106,500	
はつり工事		1	式		764,000	別紙 00-0015
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		700	別紙 00-0016
保温工事		1	式		381,000	別紙 00-0017
撤去工事	再使用しない	1	式		506,000	別紙 00-0018
廃棄物処分費		1	式		2,160	別紙 00-0019
有価材		1	式		▲10,900	別紙 00-0020
計					2,837,060	

機械設備工事　細目別内訳

大阪府岸和田子ども家庭センター	衛生器具設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電気温水器	壁掛型　貯湯式　30L	4	台	130,000	520,000	代価表　0014
自在水栓	ﾚﾊﾞｰ式、口径13mm、吐水口長さ300mm	8	個	10,300	82,400	代価表　0015
立水栓	ﾚﾊﾞｰ式、口径13mm 吐水口長さ75mm	16	個	8,800	140,800	代価表　0016
ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ	手動式	16	個	26,300	420,800	代価表　0017
Pﾄﾗｯﾌﾟ		16	個	5,200	83,200	代価表　0018
撤去工事	再使用しない	1	式		108,000	別紙 00-0021
廃棄物処分費		1	式		2,100	別紙 00-0022
計					1,357,300	

機械設備工事　細目別内訳

大阪府岸和田子ども家庭センター	墜落制止用器具					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		28,800	別紙 00-0023
計					28,800	

機械設備工事　別紙明細

大阪府岸和田子ども家庭センター	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入費		1	式		69,000	別紙 00-0001
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.5	t	138,000	69,000	
計					69,000	
据付費		1	式		544,000	別紙 00-0002
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎有り 25.0kW以下	1	台	112,000	112,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎有り 28.0kW以下	1	台	124,000	124,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 2.8kW以下	13	台	14,900	193,700	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 4.0kW以下	3	台	18,600	55,800	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 4.5kW以下	1	台	19,000	19,000	
ﾘﾓｺﾝ類 (取付)	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	17	個	1,840	31,280	
ﾘﾓｺﾝ類 (取付)	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	1	個	8,930	8,930	
計					544,710	

機械設備工事　別紙明細

大阪府岸和田子ども家庭センター	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		500,000	別紙 00-0003
ビル用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ MAC-R1-1 撤去	天井ｶｾｯﾄ4方向型 冷房能力:4.5kW　暖房能力:5.0kW 再使用しない	3	台	5,790	17,370	代価表　0001
ビル用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ MAC-R2-1 撤去	天井ｶｾｯﾄ4方向型 冷房能力:4.5kW　暖房能力:5.0kW 再使用しない	3	台	5,790	17,370	代価表　0002
ビル用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ MAC-R3-1 撤去	床置型 冷房能力:26.0kW　暖房能力:28.0kW 再使用しない	2	台	38,500	77,000	代価表　0003
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ PAC-R1-1 撤去	天井ｶｾｯﾄ4方向型 冷房能力:4.0kW　暖房能力:4.5kW 再使用しない	1	台	5,680	5,680	代価表　0004
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ AC-R2-1 撤去	壁掛型 冷房能力:5.6kW　暖房能力:6.7kW 再使用しない	1	台	3,120	3,120	代価表　0005
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FCU-R251a 撤去	天井埋込ｶｾｯﾄ式　200型　(2管式) 冷却能力: SH　1.3kW　TH　1.7kW 加熱能力:2.1kW　再使用しない	1	台	13,900	13,900	代価表　0006
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FCU-R252a 撤去	天井埋込ｶｾｯﾄ式　300型　(2管式) 冷却能力: SH　1.8kW　TH　2.4kW 加熱能力:3.0kW　再使用しない	1	台	13,900	13,900	代価表　0007
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FCU-R253a 撤去	天井埋込ｶｾｯﾄ式　400型　(2管式) 冷却能力: SH　2.7kW　TH　3.5kW 加熱能力:4.4kW　再使用しない	20	台	15,100	302,000	代価表　0008
産業廃棄物積込・運搬費		7.81	m3	6,460	50,452.6	
計					500,792.6	
搬出費		1	式		35,000	別紙 00-0004
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.28	t	125,000	35,000	
計					35,000	

機械設備工事　別紙明細

大阪府岸和田子ども家庭センター	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		10,400	別紙 00-0005
金属くず		0.89	t	11,700	10,413	
計					10,413	

機械設備工事　別紙明細

大阪府岸和田子ども家庭センター	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		74,800	別紙 00-0006
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	250mm程度　100mm	4	か所	18,700	74,800	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	6,750	67.5	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　1.5km以下	0.01	m3	3,090	30.9	
計					74,898.4	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0007
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	5,400	54	
計					54	

機械設備工事　別紙明細

大阪府岸和田子ども家庭センター	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		770,000	別紙 00-0008
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 100A　厚20mm	59	m	11,800	696,200	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	3.3	m	2,050	6,765	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	28.6	m	2,140	61,204	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	2.6	m	2,460	6,396	
計					770,565	

機械設備工事　別紙明細

大阪府岸和田子ども家庭センター	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		109,000	別紙 00-0009
銅管類撤去(冷媒)再使用しない	屋内一般　6.35	4	m	300	1,200	
銅管類撤去(冷媒)再使用しない	屋内一般　12.70	4	m	570	2,280	
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	屋内一般　20A	40.9	m	890	36,401	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水)再使用しない	屋内一般　25A	4	m	660	2,640	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水)再使用しない	屋内一般　32A	17.7	m	700	12,390	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水)再使用しない	屋内一般　40A	3	m	900	2,700	
冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A 再使用しない	4	m	3,230	12,920	
冷温水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	40.9	m	590	24,131	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	4	m	500	2,000	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A 再使用しない	17.7	m	530	9,381	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	3	m	560	1,680	
産業廃棄物積込・運搬費		0.2	m3	6,460	1,292	
計					109,015	

機械設備工事　別紙明細

大阪府岸和田子ども家庭センター	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		390	別紙 00-0010
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	25A	4	m	10	40	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	32A	17.7	m	10	177	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	40A	3	m	20	60	
ｶﾞﾗｽくず		0.01	t	11,700	117	
計					394	
有価材		1	式		▲4,270	別紙 00-0011
鉄くず	ﾍﾋﾞｰH2	0.07	t	▲38,000	▲2,660	
銅くず	並銅	1.72	kg	▲935	▲1,608.2	
計					▲4,268.2	

機械設備工事　別紙明細

大阪府岸和田子ども家庭センター	換気設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		1,467,000	別紙 00-0012
全熱交換ﾕﾆｯﾄ据付	天井吊形　100m3/h以下	12	台	73,800	885,600	
全熱交換ﾕﾆｯﾄ据付	天井吊形　300m3/h以下	6	台	91,400	548,400	
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	空調換気扇用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	18	個	1,840	33,120	
計					1,467,120	
撤去工事	再使用しない	1	式		16,200	別紙 00-0013
排気ﾌｧﾝ F-Ex-R319a 撤去	消音ﾎﾞｯｸｽ付ｼﾛｯｺ型 能力：230CMH×150Pa 再使用しない	1	台	15,700	15,700	代価表　0012
産業廃棄物積込・運搬費		0.09	m3	6,460	581.4	
計					16,281.4	
廃棄物処分費		1	式		230	別紙 00-0014
金属くず		0.02	t	11,700	234	
計					234	

機械設備工事　別紙明細

大阪府岸和田子ども家庭センター	換気設備			ﾀﾞｸﾄ設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
はつり工事		1	式		764,000	別紙 00-0015
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　150mm	36	か所	21,200	763,200	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.13	m3	6,750	877.5	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　1.5km以下	0.13	m3	3,090	401.7	
計					764,479.2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		700	別紙 00-0016
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.13	m3	5,400	702	
計					702	
保温工事		1	式		381,000	別紙 00-0017
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　100mm 保温厚25	175.6	m	2,170	381,052	
計					381,052	

機械設備工事　別紙明細

大阪府岸和田子ども家庭センター	換気設備			ﾀﾞｸﾄ設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		506,000	別紙 00-0018
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	125mm　再使用しない	1	m	970	970	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	200mm　再使用しない	8	m	1,440	11,520	
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	66	㎡	1,830	120,780	
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	1.06	㎡	2,000	2,120	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ撤去	再使用しない	1	個	1,660	1,660	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	45.7	㎡	1,410	64,437	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(32K)	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	9	㎡	1,280	11,520	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口撤去	(VHS､VS､VH､V) 0.04㎡以下 再使用しない	4	個	2,750	11,000	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口撤去	(VHS､VS､VH､V) 0.1㎡以下 再使用しない	20	個	3,170	63,400	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口撤去	(VHS､VS､VH､V) 0.2㎡以下 再使用しない	15	個	3,670	55,050	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口撤去	(VHS､VS､VH､V) 0.3㎡以下 再使用しない	2	個	4,500	9,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ形吹出口 撤去	(C2､CA､CD､E2､EA､ED) 直径200mm以下　再使用しない	47	個	3,250	152,750	
産業廃棄物積込・運搬費		0.31	m3	6,460	2,002.6	
計					506,209.6	

機械設備工事　別紙明細

大阪府岸和田子ども家庭センター	換気設備			ﾀﾞｸﾄ設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
廃棄物処分費		1	式		2,160	別紙 00-0019
ｶﾞﾗｽくず		0.04	t	11,700	468	
その他の産業廃棄物		0.09	t	18,800	1,692	
計					2,160	
有価材		1	式		▲10,900	別紙 00-0020
鉄くず	ﾍﾋﾞｰH4	0.32	t	▲34,000	▲10,880	
計					▲10,880	

機械設備工事　別紙明細

大阪府岸和田子ども家庭センター	衛生器具設備					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		108,000	別紙 00-0021
電気温水器撤去	30L型　再使用しない	4	台	7,640	30,560	代価表　0019
洗浄弁撤去	大便器用 再使用しない	16	個	3,120	49,920	
衛生器具類撤去再使用しない	水栓類　13	24	組	620	14,880	
Pﾄﾗｯﾌﾟ撤去	再使用しない	16	個	710	11,360	代価表　0020
産業廃棄物積込・運搬費		0.29	m3	6,460	1,873.4	
計					108,593.4	
廃棄物処分費		1	式		2,100	別紙 00-0022
金属くず		0.18	t	11,700	2,106	
計					2,106	

大阪府岸和田子ども家庭センター		墜落制止用器具				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
墜落制止用器具費		1	式		28,800	別紙 00-0023
墜落制止用器具費	改修工事 12か月まで	12	月	2,400	28,800	
計					28,800	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査		1	式		1,020,000	別紙 00-0024
計					1,020,000	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部非破壊検査		1	式		1,020,000	別紙 00-0024
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金　(一式) 51　60箇所まで	1		652,000	652,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費　(枚) 51- 60箇所まで	40		4,320	172,800	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費　(一式) 51- 60箇所まで	1		141,000	141,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費　(一式) 51- 60箇所まで	1		54,300	54,300	
計					1,020,100	

代価表一覧

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	ビル用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ MAC-R1-1 撤去	天井ｶｾｯﾄ4方向型 冷房能力:4.5kW　暖房能力:5.0kW 再使用しない	台	1	5,790	5,798.51	有り	代価表　0001
	ビル用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ MAC-R2-1 撤去	天井ｶｾｯﾄ4方向型 冷房能力:4.5kW　暖房能力:5.0kW 再使用しない	台	1	5,790	5,798.51	有り	代価表　0002
	ビル用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ MAC-R3-1 撤去	床置型 冷房能力:26.0kW　暖房能力:28.0kW 再使用しない	台	1	38,500	38,508.11	有り	代価表　0003
	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ　PAC-R1-1 撤去	天井ｶｾｯﾄ4方向型 冷房能力:4.0kW　暖房能力:4.5kW 再使用しない	台	1	5,680	5,687	有り	代価表　0004
	ﾙｰﾑｴｱｺﾝ AC-R2-1 撤去	壁掛型 冷房能力:5.6kW　暖房能力:6.7kW 再使用しない	台	1	3,120	3,122.27	有り	代価表　0005
	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FCU-R251a 撤去	天井埋込ｶｾｯﾄ式　200型　(2管式) 冷却能力: SH　1.3kW　TH　1.7kW 加熱能力:2.1kW　再使用しない	台	1	13,900	13,938.75	有り	代価表　0006
	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FCU-R252a 撤去	天井埋込ｶｾｯﾄ式　300型　(2管式) 冷却能力: SH　1.8kW　TH　2.4kW 加熱能力:3.0kW　再使用しない	台	1	13,900	13,938.75	有り	代価表　0007
	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FCU-R253a 撤去	天井埋込ｶｾｯﾄ式　400型　(2管式) 冷却能力: SH　2.7kW　TH　3.5kW 加熱能力:4.4kW　再使用しない	台	1	15,100	15,165.35	有り	代価表　0008
	ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　ﾄﾞﾚﾝ管VP用ｷｬｯﾌﾟ 25A	か所	1	1,900	1,900.97	有り	代価表　0009
	ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　ﾄﾞﾚﾝ管VP用ｷｬｯﾌﾟ 32A	か所	1	2,030	2,030.11	有り	代価表　0010
	配管支持架台		個	1	8,240	8,243.39	有り	代価表　0011
	排気ﾌｧﾝ F-Ex-R319a 撤去	消音ﾎﾞｯｸｽ付ｼﾛｯｺ型 能力: 230CMH×150Pa 再使用しない	台	1	15,700	15,797.25	有り	代価表　0012
	ﾀﾞｸﾄ切断	亜鉛鉄板 0.5mm	か所	1	1,440	1,442.44	有り	代価表　0013
	電気温水器	壁掛型　貯湯式　30L	台	1	130,000	130,079.29	有り	代価表　0014
	自在水栓	ﾚﾊﾞｰ式、口径13mm、 吐水口長さ300mm	個	1	10,300	10,312.63	有り	代価表　0015

代価表一覧

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	立水栓	ﾚﾊﾞｰ式、口径13mm 吐水口長さ75mm	個	1	8,800	8,802.63	有り	代価表　0016
	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ	手動式	個	1	26,300	26,313.37	有り	代価表　0017
	Pﾄﾗｯﾌﾟ		個	1	5,200	5,200.2	有り	代価表　0018
	電気温水器撤去	30L型　再使用しない	台	1	7,640	7,642.08	有り	代価表　0019
	Pﾄﾗｯﾌﾟ撤去	再使用しない	個	1	710	715.05	有り	代価表　0020

代価表

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	その他								
	ビル用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ MAC-R1-1 撤去	天井ｶｾｯﾄ4方向型 冷房能力:4.5kW　暖房能力:5.0kW 再使用しない	台	1			5,790		代価表　0001
01	設備機械工		人	0.52	0.3	29,736	4,638.81	○	
	その他		式	1	0.25	4,638.81	1,159.7		
	計						5,798.51		
	ビル用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ MAC-R2-1 撤去	天井ｶｾｯﾄ4方向型 冷房能力:4.5kW　暖房能力:5.0kW 再使用しない	台	1			5,790		代価表　0002
01	設備機械工		人	0.52	0.3	29,736	4,638.81	○	
	その他		式	1	0.25	4,638.81	1,159.7		
	計						5,798.51		
	ビル用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ MAC-R3-1 撤去	床置型 冷房能力:26.0kW　暖房能力:28.0kW 再使用しない	台	1			38,500		代価表　0003
01	設備機械工		人	2.59	0.4	29,736	30,806.49	○	
	その他		式	1	0.25	30,806.49	7,701.62		
	計						38,508.11		

代価表

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	その他								
	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ　PAC-R1-1 撤去	天井ｶｾｯﾄ4方向型 冷房能力:4.0kW　暖房能力:4.5kW 再使用しない	台	1			5,680		代価表　0004
01	設備機械工		人	0.51	0.3	29,736	4,549.6	○	
	その他		式	1	0.25	4,549.6	1,137.4		
	計						5,687		
	ﾙｰﾑｴｱｺﾝ AC-R2-1 撤去	壁掛型 冷房能力:5.6kW　暖房能力:6.7kW 再使用しない	台	1			3,120		代価表　0005
01	設備機械工		人	0.28	0.3	29,736	2,497.82	○	
	その他		式	1	0.25	2,497.82	624.45		
	計						3,122.27		
	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FCU-R251a 撤去	天井埋込ｶｾｯﾄ式　200型　(2管式) 冷却能力: SH　1.3kW　TH　1.7kW 加熱能力:2.1kW　再使用しない	台	1			13,900		代価表　0006
01	設備機械工		人	1.25	0.3	29,736	11,151	○	
	その他		式	1	0.25	11,151	2,787.75		
	計						13,938.75		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FCU-R252a 撤去	天井埋込ｶｾｯﾄ式　300型　(2管式) 冷却能力: SH　1.8kW　TH　2.4kW 加熱能力:3.0kW　再使用しない	台	1			13,900		代価表　0007
01	設備機械工		人	1.25	0.3	29,736	11,151	○	
	その他		式	1	0.25	11,151	2,787.75		
	計						13,938.75		
	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FCU-R253a 撤去	天井埋込ｶｾｯﾄ式　400型　(2管式) 冷却能力: SH　2.7kW　TH　3.5kW 加熱能力:4.4kW　再使用しない	台	1			15,100		代価表　0008
01	設備機械工		人	1.36	0.3	29,736	12,132.28	○	
	その他		式	1	0.25	12,132.28	3,033.07		
	計						15,165.35		
	ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　ﾄﾞﾚﾝ管VP用ｷｬｯﾌﾟ 25A	か所	1			1,900		代価表　0009
01	ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　HI用ｷｬｯﾌﾟ 25A	か所	1	1	1,900.97	1,900.97		
	計						1,900.97		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　ﾄﾞﾚﾝ管VP用ｷｬｯﾌﾟ 32A	か所	1			2,030		代価表　0010
01	ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　HI用ｷｬｯﾌﾟ 32A	か所	1	1	2,030.11	2,030.11		
	計						2,030.11		
	配管支持架台		個	1			8,240		代価表　0011
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×　50×50　(等辺山形鋼)	m	1.3	1	5,802.9	7,543.77		
02	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	100A	m	0.3	1	312	93.6		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｲﾝﾊﾞｰﾄﾓﾙﾀﾙ　(m3)		0.003	1	52,009.29	156.02		
04	ｺﾞﾑｼｰﾄ(材料のみ)	ｺﾞﾑｼｰﾄ(6t)	m^2	0.045	1	10,000	450		
	計						8,243.39		
	排気ﾌｧﾝ F-Ex-R319a 撤去	消音ﾎﾞｯｸｽ付ｼﾛｯｺ型 能力: 230CMH×150Pa 再使用しない	台	1			15,700		代価表　0012
01	設備機械工		人	0.85 ×2	0.3	24,780	12,637.8	○	
	その他		式	1	0.25	12,637.8	3,159.45		
	計						15,797.25		

○は「その他」の率対象

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ﾀﾞｸﾄ切断	亜鉛鉄板 0.5mm	か所	1			1,440		代価表　0013
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.045	1	26,712	1,202.04	○	
	その他		式	1	0.2	1,202.04	240.4		
	計						1,442.44		
	電気温水器	壁掛型　貯湯式　30L	台	1			130,000		代価表　0014
01	電気温水器	壁掛型　貯湯式　30L	台	1	1	100,000	100,000		
02	配管工		人	0.855	1	28,602	24,454.71	○	
	その他		式	1	0.23	24,454.71	5,624.58		
	計						130,079.29		
	自在水栓	ﾚﾊﾞｰ式、口径13mm、吐水口長さ300mm	個	1			10,300		代価表　0015
01	自在水栓	ﾚﾊﾞｰ式、口径13mm、吐水口長さ300mm	個	1	1	7,850	7,850		
02	水栓（据付）	13	個	1	1	2,462.63	2,462.63		
	計						10,312.63		

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	立水栓	ﾚﾊﾞｰ式、口径13mm 吐水口長さ75mm	個	1			8,800		代価表　0016
01	立水栓	ﾚﾊﾞｰ式、口径13mm 吐水口長さ75mm	個	1	1	6,340	6,340		
02	水栓（据付）	13	個	1	1	2,462.63	2,462.63		
	計						8,802.63		
	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ	手動式	個	1			26,300		代価表　0017
01	ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ	手動式	個	1	1	13,800	13,800		
02	配管工		人	0.35	1	28,602	10,010.7	○	
	その他		式	1	0.25	10,010.7	2,502.67		
	計						26,313.37		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	Pﾄﾗｯﾌﾟ		個	1			5,200		代価表 0018
01	Pﾄﾗｯﾌﾟ		個	1	1	2,340	2,340		
02	配管工		人	0.08	1	28,602	2,288.16	○	
	その他		式	1	0.25	2,288.16	572.04		
	計						5,200.2		
	電気温水器撤去	30L型 再使用しない	台	1			7,640		代価表 0019
01	配管工		人	0.855	0.3	23,835	6,113.67	○	
	その他		式	1	0.25	6,113.67	1,528.41		
	計						7,642.08		
	Pﾄﾗｯﾌﾟ撤去	再使用しない	個	1			710		代価表 0020
01	配管工		人	0.08	0.3	23,835	572.04	○	
	その他		式	1	0.25	572.04	143.01		
	計						715.05		

○は「その他」の率対象