文書番号：公建般第1522号

契 約 番 号 ： R4　2022-10-18944

令　和　4　年　10　月　18　日

設計工事第一グループ

工 事 名 称 大阪府立こんごう福祉センター旧ゲストハウス撤去工事

総工事費 ￥９４，５８５，７００

工事価格 ￥８５，９８７，０００

工 事 概 要 （工事場所：富田林市大字甘南備　）

撤去工事一式
　施工区域面積1,422㎡
　旧ゲストハウス　RC造　２階建　１棟　延べ面積996㎡
アスベスト除去工事一式
　外壁アスベスト　除去面積866㎡
　吹付けアスベスト　除去面積187㎡
　煙道　内径384φ　L=9.8m
道路改修工事一式　558㎡

公　　告　　日　R4.10.27

入札書の開札日　R4.11.18

（工期）約　7.2　ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日　～	R5.7.31

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)	備　　考
1. 直接工事費				
[1] 建物撤去工事	一式	59,413,428		
[2] 電気設備工事	一式	1,482,960		
[3] 機械設備工事	一式	5,144,200		
[4] ガス設備工事	一式	811,625		
[5]	一式			
[6]	一式			
小　　計			66,852,213	
2. 共　通　費				
			A　E　M	
共通仮設費	一式	5,039,964	4,818,945 (建築工事込み) 221,019	(共仮は積上げのみ)
現場管理費	一式	4,036,706	2,279,166 (建築工事込み) 1,757,540	経費率　合計
一般管理費等	一式	10,058,117		17.53%
				(契約保証費率除く)
小　　計			19,134,787	
3. 工事価格 (1＋2)			85,987,000	
4. 消費税相当額	一式		8,598,700	税率10%
5. 総工事費 (3＋4)			94,585,700	

［１］　共 通 仮 設 費

A、共通仮設費の積上げ分（設備含む）

（1）準備費		一式	0
（2）仮設物資等積上げ分	別紙内訳	一式	4,818,945
（3）イメージアップ費等		一式	0
（4）その他		一式	0
（1）～（4）の計	A、		4,818,945

共 通 仮 設 費　4,818,945

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

B、　対象純工事費（直工＋共仮-C-E）　53,690,046

● Bに対する現場管理費率　β　4.00%

3 ×1.01（法定外の保険料等の補正　β^2　4.04%

B×β^2　B'　2,169,077

C、現場管理費対象外

イ、処分費等	7,710,796	※雑資料
ロ、リース料	0	
ハ、工事排水料金	0	（共通費対象外）
ニ、各種負担金等	0	（共通費対象外）
イ ～ ニ の計　C、	7,710,796	

E、一般建築のその他工事及び申請費

名称		
い、杭工事	一式	0
ろ、造園工事	一式	904,340
は、舗装工事	一式	3,410,151
に、設備工事	一式	－
ほ、特殊な室内装備品	一式	0
へ、その他	一式	0
と、申請費	一式	0

E、い ～ と の計　4,314,491

その他工事及び申請費に対する現場管理費率　2%

● Eに対する現場管理費　E × 率　E'　86,289

F、現場管理費のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）　その他積上げ	内訳別紙	一式	23,800

G、（B'＋E'＋F'）　**現 場 管 理 費　2,279,166**

H、撤去工事の工事原価（B ＋ B'）　55,859,123

I、その他工事の工事原価（E ＋ E'）　4,400,780

I'、機械設備工事の工事原価　5,955,825

J、現場管理費のその他積上げ工事原価（F）　23,800

K、一般管理費等のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）その他積上げ	内訳別紙	一式	23,800
		計 K'	23,800

L、率計算の工事原価　H＋I＋I'＋J＋イ＋ロ　73,950,324

◎ Lに対する一般管理費等率　γ　13.53%

L'率に掛ける工事原価（ L － 申請費の工事原価 ）　73,950,324

M、契約保証費　※　必要有り　一般管理費等の補正値　0.04%

◎ L' × 補正値　M'　29,580

N、（L－(と)*1.02）× γ ＋ K' ＋ M'　**一 般 管 理 費 等　10,058,858**

数値処理　-741

数値処理後小計　一 般 管 理 費 等　10,058,117

建物撤去工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
ゲストハウス	1	式	47,286,292	
屋外	1	式	3,341,195	
道路整備	1	式	8,785,941	
計			59,413,428	

建物撤去工事　科目別内訳

ゲストハウス

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	4,455,172	
解体撤去	1	式	37,492,368	
発生材処理	1	式	5,338,752	
計			47,286,292	

建物撤去工事　科目別内訳

屋外

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
新設	1	式	1,598,887	
解体撤去	1	式	1,409,172	
発生材処理	1	式	333,136	
計			3,341,195	

道路整備

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	161,820	
新設	1	式	3,410,151	
解体撤去	1	式	696,000	
発生材処理	1	式	4,517,970	
計			8,785,941	

建物撤去工事　中科目別内訳

ゲストハウス

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	4,455,172	
計				4,455,172	
解体撤去	解体撤去	1	式	37,492,368	
計				37,492,368	
発生材処理	運搬	1	式	4,185,317	
発生材処理	処分	1	式	1,153,435	
計				5,338,752	

建物撤去工事　中科目別内訳

屋外

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
新設		1	式	1,598,887	
計				1,598,887	
解体撤去	解体撤去	1	式	1,409,172	
計				1,409,172	
発生材処理	運搬	1	式	195,435	
発生材処理	処分	1	式	137,701	
計				333,136	

道路整備

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	161,820	
計				161,820	
新設	解体撤去	1	式	3,410,151	
計				3,410,151	
解体撤去	解体撤去	1	式	696,000	
計				696,000	
発生材処理	運搬	1	式	1,168,370	
発生材処理	処分	1	式	3,349,600	
計				4,517,970	

建物撤去工事　細目別内訳

ゲストハウス		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 12m未満 手すり先行方式　運搬共 設置期間：2.0か月	983	㎡	2,310	2,270,730	代価表　0001
安全てすり (手すり先行方式)	枠組本足場用　運搬共 設置期間：2.0か月	244	m	690	168,360	代価表　0002
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類　運搬共 設置期間：2.0か月	983	㎡	800	786,400	代価表　0003
内部足場	枠組棚足場　運搬共 設置期間：1.0か月	113	㎡	4,710	532,230	代価表　0004
内部足場	内部仕上足場 2階建て 運搬共 設置期間：1.0か月	882	㎡	690	608,580	代価表　0005
外部足場	単管一本足場 10m未満　運搬共 設置期間：2.0か月	64.4	㎡	1,380	88,872	代価表　0006
計					4,455,172	

建物撤去工事　細目別内訳

ゲストハウス		解体撤去			解体撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工機械運搬 (共通)	根切り、埋戻し -	1	往復	70,000	70,000	
根切り	総掘り 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	264	m3	520	137,280	
埋戻し(B種)	-　発生土	264	m3	870	229,680	
埋戻し(A種)	-　山砂の類	1,393	m3	4,050	5,641,650	
とりこわし機械 運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.5m3	1	往復	64,300	64,300	
とりこわし機械 運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	1	往復	85,800	85,800	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用　- 集積　鉄筋切断　散水手間共	151	m3	10,300	1,555,300	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機　標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	697	m3	7,130	4,969,610	
既存防水層撤去	屋上防水層 塩ビｼｰﾄ防水層　集積共	510	㎡	1,440	734,400	
既存防水層撤去	屋上防水層 ｺﾞﾑｼｰﾄ防水層　集積共	452	㎡	1,440	650,880	
既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	125	㎡	1,640	205,000	
屋根　ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ撤去	一般　集積共	263	㎡	1,230	323,490	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有吹付材除去(ﾚﾍﾞﾙ1)	ﾊｸﾘ剤工法 186.17㎡(ﾚﾍﾞﾙ1) 仮設材(養生含む),安全衛生機器, 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去、発生材積込み,運搬共	1	式		1,771,000	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有吹付材除去(ﾚﾍﾞﾙ2)	ｸﾚﾝ工法 煙突ｶﾎﾞｽﾀｯｸ除去 9.8m(ﾚﾍﾞﾙ2) 仮設材(養生含む),安全衛生機器,					

建物撤去工事　細目別内訳

ゲストハウス	解体撤去				解体撤去	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
	発生材積込み,運搬共	1	式		1,757,000	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有吹付材除去(ﾚﾍﾞﾙ3)	集じん装置付きﾃﾞｨｽｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法	866	㎡	12,600	10,911,600	代価表　0007
たてどい撤去	VP管 集積共	49.9	m	2,380	118,762	
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	石綿含有 集積共	940	m	720	676,800	代価表　0008
防水押え金物撤去	集積共	203	m	200	40,600	代価表　0009
煙突ﾀﾗｯﾌﾟ撤去	φ19 亜鉛ﾒｯｷ	1	式		6,870	代価表　0010
床組撤去	ころばし 集積共	164	㎡	2,260	370,640	
床・縁甲板ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	45.3	㎡	1,440	65,232	
ｶｰﾍﾟｯﾄ撤去	集積共	391	㎡	820	320,620	
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	石綿含有 集積共	24.7	㎡	1,640	40,508	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	石綿含有 集積共	60.8	㎡	1,640	99,712	代価表　0011
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	65	㎡	820	53,300	
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	89.4	㎡	3,460	309,324	
畳撤去	一畳 集積共	66	枚	610	40,260	
畳撤去	半畳 集積共	15	枚	370	5,550	

建物撤去工事　細目別内訳

ゲストハウス	解体撤去				解体撤去	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
木製幅木撤去	集積共	319	m	410	130,790	
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	石綿含有 集積共	242	m	410	99,220	
壁下地撤去	木製間仕切　集積共	128	㎡	410	52,480	代価表　0012
壁下地撤去	胴縁組　集積共	259	㎡	410	106,190	代価表　0013
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般　　集積共	259	㎡	820	212,380	
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積共	159	㎡	3,130	497,670	
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	234	㎡	3,460	809,640	
壁ｸﾛｽ撤去	集積共	141	㎡	610	86,010	
天井下地撤去	軽鉄下地 集積共	22	㎡	610	13,420	
天井下地撤去	木製下地 集積共	796	㎡	610	485,560	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	57.1	㎡	2,260	129,046	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	720	㎡	1,020	734,400	
天井ｸﾛｽ撤去	集積共	246	㎡	610	150,060	
天井ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙﾞ撤去	一般 集積共	15.1	㎡	1,020	15,402	
ｽﾗﾌﾞ裏断熱材撤去	集積共	554	㎡	1,020	565,080	代価表　0014

建物撤去工事　細目別内訳

ゲストハウス	解体撤去			解体撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共　集積共	198	㎡	2,530	500,940	
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共　集積共	11.8	㎡	2,960	34,928	
木製戸撤去	両開き戸 枠共　集積共	141	㎡	840	118,440	
木製戸撤去	片開き戸 枠共　集積共	79.5	㎡	960	76,320	
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ撤去	ｱﾙﾐ 900φ 枠共 集積共	3	か所	1,880	5,640	代価表　0015
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ撤去	ｱﾙﾐ 600角 枠共 集積共	18	か所	1,060	19,080	代価表　0016
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	227	㎡	4,890	1,110,030	
押入中段撤去	集積共	11.4	㎡	2,260	25,764	代価表　0017
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	集積共	30.1	㎡	410	12,341	代価表　0018
ｽﾃﾝﾚｽ手すり撤去		16.2	m	4,760	77,112	代価表　0019
ｽﾁｰﾙ手すり撤去		11.8	m	4,760	56,168	代価表　0020
木製手すり撤去		29.9	m	410	12,259	代価表　0021
木製棚撤去 (倉庫)	(3465+1500)×600×2000	1	か所	1,890	1,890	代価表　0022
木製戸棚撤去 (配膳室)	2850×450×2000	1	か所	6,460	6,460	代価表　0023
木製ｶｳﾝﾀｰ (配膳室)	2200×800×1050	1	か所	4,020	4,020	代価表　0024

建物撤去工事　細目別内訳

ゲストハウス	解体撤去			解体撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
吊戸棚 (ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｷｯﾁﾝ)	1500×550×600	1	か所	1,680	1,680	代価表　0025
下足棚 (下足室)	1090×610×2000	2	か所	3,330	6,660	代価表　0026
木製ｶｳﾝﾀｰ (下足室)	1600×600×1000	1	か所	2,590	2,590	代価表　0027
厨房機器撤去 (配膳室)	一槽ｼﾝｸ　800×600×800	1	か所	2,060	2,060	代価表　0028
厨房機器撤去 (配膳室)	二槽ｼﾝｸ　1000×600×800	1	か所	2,060	2,060	代価表　0029
厨房機器撤去 (配膳室)	消毒槽　600×600×800	1	か所	1,230	1,230	代価表　0030
厨房機器撤去 (配膳室)	ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ　900×600×800	1	か所	1,230	1,230	代価表　0031
木製流し台 (ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｷｯﾁﾝ)	1000×560×800	1	か所	2,060	2,060	代価表　0032
ｺﾝﾛ台 (ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｷｯﾁﾝ)	700×560×600	1	か所	1,230	1,230	代価表　0033
電話台 (玄関ﾎｰﾙ)	750×450×370	1	か所	630	630	代価表　0034
ｽﾘｯﾊﾟ掛け (下足室)	ｽﾃﾝﾚｽ　480×300×1100	1	か所	220	220	代価表　0035
木製棚撤去 (洗濯室)	2050×300×30	1	か所	1,730	1,730	代価表　0036
木製棚撤去 (従業員室)	1300×600×1400	1	か所	2,820	2,820	代価表　0037
木製棚撤去 (従業員室)	1600×600×1400	1	か所	3,330	3,330	代価表　0038
木製棚撤去 (従業員室)	1600×600×2000	1	か所	4,390	4,390	代価表　0039

建物撤去工事　細目別内訳

ゲストハウス	解体撤去			解体撤去		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
脱衣棚撤去 (男子更衣室)	1500×450×1600	1	か所	1,520	1,520	代価表　0040
脱衣棚撤去 (女子更衣室)	(1500+450)×450×1600	1	か所	3,870	3,870	代価表　0041
洗面ｶｳﾝﾀｰ (男子更衣室)	1000××600×720	1	か所	1,430	1,430	代価表　0042
洗面ｶｳﾝﾀｰ (女子更衣室)	1570××600×720	1	か所	2,050	2,050	代価表　0043
収納棚 (客室EF)	2550×600×2500	2	か所	7,580	15,160	代価表　0044
収納棚 (客室CD2)	1500×600×2500	4	か所	5,040	20,160	代価表　0045
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄｹｰｽ (客室EF)	4350×450×715	2	か所	4,410	8,820	代価表　0046
案内板撤去 (廊下)	600×2100	3	か所	510	1,530	代価表　0047
計					37,492,368	

建物撤去工事　細目別内訳

ゲストハウス	発生材処理			運搬		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	848	m3	1,890	1,602,720	
木材類 積込み	機 械	80.2	m3	1,490	119,498	
陶器･ｶﾞﾗｽ類　積込み	機 械	8.8	m3	1,890	16,632	代価表　0048
石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 積込み	石こうﾎﾞｰﾄﾞ類	1.1	m3	1,490	1,639	代価表　0049
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　積込み	機 械	3.1	m3	1,490	4,619	代価表　0050
畳　積込み	機 械	7.3	m3	1,490	10,877	代価表　0051
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類　積込み	機 械	2.6	m3	1,490	3,874	代価表　0052
内装材 積込み	機 械 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板(石綿板等)	9.9	m3	1,490	14,751	代価表　0053
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理　集積・梱包		9.9	m3	3,520	34,848	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	848	m3	2,510	2,128,480	代価表　0054
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り 60.0km以下	80.2	m3	1,650	132,330	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　陶器･ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 60.0km以下	8.8	m3	6,360	55,968	代価表　0055
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	1.1	m3	2,200	2,420	代価表　0056
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	3.1	m3	2,200	6,820	代価表　0057
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　畳 DID区間有り 60.0km以下	7.3	m3	1,650	12,045	代価表　0058

建物撤去工事　細目別内訳

ゲストハウス	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類 DID区間有り 60.0km以下	2.6	m3	2,200	5,720	代価表　0059
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 DID区間有り 100.0km以下	9.9	m3	3,240	32,076	代価表　0060
計					4,185,317	

建物撤去工事　細目別内訳

ゲストハウス	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし発生材 処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	848	m3	3,760	3,188,480	代価表　0061
とりこわし発生材 処分	木材類	80.2	m3	1,000	80,200	代価表　0062
とりこわし発生材 処分	陶器･ｶﾞﾗｽ類	8.8	m3	29,200	256,960	代価表　0063
とりこわし発生材 処分	石こうﾎﾞｰﾄﾞ類	1.1	m3	13,000	14,300	代価表　0064
とりこわし発生材 処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	3.1	m3	16,000	49,600	代価表　0065
とりこわし発生材 処分	畳	7.3	m3	2,530	18,469	代価表　0066
とりこわし発生材 処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	2.6	m3	4,510	11,726	代価表　0067
とりこわし発生材 処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板(石綿板等)	9.9	m3	25,000	247,500	代価表　0068
とりこわし発生材 処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有吹付材ﾚﾍﾞﾙ1 (5.1㎡)	1	式		225,000	
とりこわし発生材 処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有吹付材ﾚﾍﾞﾙ2 (0.7㎡)	1	式		80,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	71.9	t	▲37,000	▲2,660,300	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	SUS304	0.3	t	▲145,000	▲43,500	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	1.8	t	▲175,000	▲315,000	
計					1,153,435	

建物撤去工事　細目別内訳

屋外		新設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	14.1	m3	600	8,460	
埋戻し(B種)	-　発生土	14.1	m3	870	12,267	
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	H2500　忍返し付き 基礎共	4	m	20,500	82,000	
両開きﾈｯﾄ門扉	H2500×W6000　忍返し付き 基礎共	1	か所	867,700	867,700	
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	全損　一部扉付き 中間支柱 有刺鉄線共	2	か所	12,600	25,200	代価表　0069
素堀側溝 (土工事共) 標準図8-2		32	m	4,680	149,760	
じゃかご	砕石共	1	か所	21,900	21,900	代価表　0070
U字型側溝(ﾄﾗﾌ) 標準図1-9	(A) 幅300A	55	m	6,770	372,350	
排水管	VP150	2.5	m	8,100	20,250	
ﾄﾚﾝﾁ閉塞ﾌﾟﾚｰﾄ	PL-1.6　1300*1000	1	か所	39,000	39,000	
計					1,598,887	

建物撤去工事　細目別内訳

屋外		解体撤去		解体撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
埋戻し(A種)	-　山砂の類	25.5	m3	4,050	103,275	
ｶｯﾀｰ切断 (舗装面)	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	27	m	360	9,720	
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	3.3	m3	5,520	18,216	
ﾄﾚﾝﾁ撤去	1200×900	4	m	27,800	111,200	代価表　0071
U字形側溝撤去	U300　集積共	51	m	190	9,690	代価表　0072
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎撤去	集積共	7.8	m3	8,430	65,754	代価表　0073
境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	集積共	4.4	m	370	1,628	代価表　0074
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去	集積共	1	か所	3,200	3,200	代価表　0075
外部ｽﾛｰﾌﾟ撤去	SUS手すり付き　集積共	1	式		54,400	代価表　0076
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	一般　集積共	5.3	㎡	1,230	6,519	
ｽﾛｰﾌﾟﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	14.5	㎡	3,460	50,170	代価表　0077
金網柵撤去	H=1100　集積共	65	m	590	38,350	代価表　0078
小計					472,122	
地中埋設管撤去	HPφ100	39.8	m	180	7,164	代価表　0079
地中埋設管撤去	HPφ150	38.9	m	180	7,002	代価表　0080

建物撤去工事　細目別内訳

屋外	解体撤去			解体撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地中埋設管撤去	HP φ200	18.6	m	180	3,348	代価表　0081
地中埋設管撤去	HP φ300	50	m	180	9,000	代価表　0082
地中埋設管撤去	VP φ150	6.2	m	180	1,116	代価表　0083
雨水管撤去後ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ100	1	か所	100	100	代価表　0084
雨水管撤去後ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ150	1	か所	230	230	代価表　0085
雨水管撤去後ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ200	1	か所	420	420	代価表　0086
小計					28,380	
雨水会所撤去	雨水会所A1 300×300×H=360 機械	8	か所	250	2,000	代価表　0087
雨水会所撤去	雨水会所A2 360×360×H=480 機械	4	か所	330	1,320	代価表　0088
雨水会所撤去	雨水会所A4 400×400×H=600 機械	1	か所	1,010	1,010	代価表　0089
小計					4,330	
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 －	1	本	1,460	1,460	
樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 －	25	本	3,470	86,750	
樹木撤去手間 高木	C 0.10未満 －	1	本	2,520	2,520	
樹木撤去手間 高木	C 0.15～0.18未満 －	1	本	5,430	5,430	

建物撤去工事　細目別内訳

屋外	解体撤去			解体撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
樹木撤去手間 高木	C 0.30～0.35未満 －	1	本	10,000	10,000	
樹木撤去手間 高木	C 0.35～0.40未満 －	3	本	10,000	30,000	
樹木撤去手間 高木	C 0.45～0.60未満 －	15	本	15,400	231,000	
樹木撤去手間 高木	C 0.60～0.75未満 －	2	本	24,400	48,800	
樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 －	4	本	24,400	97,600	
樹木撤去手間 高木	C 0.90～1.20未満 －	1	本	33,400	33,400	代価表　0090
樹木撤去手間 高木	C 1.20～1.50未満 －	3	本	33,400	100,200	代価表　0091
除草撤去手間		1,837	㎡	140	257,180	代価表　0092
小計					904,340	
計					1,409,172	

建物撤去工事　細目別内訳

屋外	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	28.7	m3	1,890	54,243	
木材類 積込み	機 械	18.3	m3	1,490	27,267	
陶器･ｶﾞﾗｽ類　積込み	機 械	0.4	m3	1,890	756	代価表　0048
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　積込み	機 械	0.03	m3	1,490	44	代価表　0050
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　14.0km以下	28.7	m3	2,510	72,037	代価表　0054
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　陶器･ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り　60.0km以下	0.4	m3	6,360	2,544	代価表　0055
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　60.0km以下	0.03	m3	2,200	66	代価表　0057
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　14.0km以下	3.3	m3	2,510	8,283	代価表　0093
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類 DID区間有り　60.0km以下	18.3	m3	1,650	30,195	代価表　0094
計					195,435	

建物撤去工事　細目別内訳

屋外	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし発生材 処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	28.7	m3	3,760	107,912	代価表　0061
とりこわし発生材 処分	陶器･ｶﾞﾗｽ類	0.4	m3	29,200	11,680	代価表　0063
とりこわし発生材 処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.03	m3	16,000	480	代価表　0065
とりこわし発生材 処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	3.3	m3	3,760	12,408	代価表　0095
とりこわし発生材 処分	樹木類	18.3	m3	1,870	34,221	代価表　0096
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	SUS304	0.2	t	▲145,000	▲29,000	
計					137,701	

建物撤去工事　細目別内訳

道路整備		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接仮設 (構内舗装)		558	㎡	290	161,820	
計					161,820	

建物撤去工事　細目別内訳

道路整備		新設			解体撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡以上 路盤工共 -	1	一式	265,900	265,900	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(D) 車道・大型車 標準図3-4	500㎡～1000㎡未満	541	㎡	3,750	2,028,750	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 車道・大型車	500㎡～1000㎡未満 表層のみ(路盤材締固め、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄt50共)	17.2	㎡	1,880	32,336	代価表　0097
地盤改良 (ﾊﾞｯｸﾎｳ混合)	路床改良用 混合深さ 1.0m以下 締固め：ﾀｲﾔﾛｰﾗ	541	㎡	1,850	1,000,850	代価表　0098
区画線工	実線 45cm -　　-	11.5	m	650	7,475	
区画線工	実線 20cm -　　-	162	m	340	55,080	
区画線工	実線 30cm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様 -	26	m	760	19,760	代価表　0099
計					3,410,151	

建物撤去工事　細目別内訳

道路整備	解体撤去			解体撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	181	m	360	65,160	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	55	m3	5,520	303,600	
舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	162	m3	2,020	327,240	
計					696,000	

建物撤去工事　細目別内訳

道路整備	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	55	m3	2,510	138,050	代価表 0093
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 がれき類 DID区間有り 60.0km以下	162	m3	6,360	1,030,320	代価表 0100
計					1,168,370	

道路整備		発生材処理			処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	55	m3	3,760	206,800	代価表　0095
とりこわし発生材処分	がれき類	162	m3	19,400	3,142,800	代価表　0101
計					3,349,600	

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
整理清掃費	周辺共	1	式		337,900	代価表　0102
敷地整地	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 6t	1,422	㎡	43	61,146	
害虫駆除	屋内	995	㎡	150	149,250	
害虫駆除	屋外	3.6	㎡	82	295	
仮設水道	量水器40φ　配管費共	1	か所	76,800	76,800	代価表　0103
排水処理	管閉塞、PH測定、ﾉｯﾁﾀﾝｸ：3㎥ 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ共(1か所設置)	1	式		61,500	代価表　0104
高圧洗浄機	洗車用：6.4か月 電力費・用水費共	1	台	460,400	460,400	代価表　0105
高圧洗浄機	散水用：2.0か月 電力共	3	台	54,900	164,700	代価表　0106
撤去工事用水費 （散水用）	南大阪市 鉄骨造　(70L/㎡)	995	延㎡	38	37,810	
交通誘導員	常駐 1人	6	人月	302,500	1,815,000	
交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ利用)	昼間 B	80	人日	15,100	1,208,000	
仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	養生ｼｰﾄ 撤去共 設置期間：6.4か月	3.6	m	7,290	26,244	代価表　0107
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W5.4 両引き 設置期間：6.4ヶ月	1	か所	52,600	52,600	代価表　0112
ｶﾗｰｺｰﾝ・ｺｰﾝﾊﾞｰ	設置期間：30日	16	か所	610	9,760	代価表　0108
仮設看板 標準図8-7		1	か所	20,300	20,300	

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設看板 標準図8-7	撤去手間	1	か所	2,750	2,750	
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 掲示板		1	枚	1,890	1,890	
路床締固め度試験		2	か所	34,500	69,000	
路盤締固め度試験		2	か所	34,500	69,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切取り試験		2	か所	2,000	4,000	
土の一軸圧縮試験		1	か所	10,400	10,400	
六価ｸﾛﾑ溶出試験		1	検体	7,100	7,100	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材の事前調査		1	式		149,100	
計					4,794,945	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材の事前調査結果の報告		1	式		23,800	
計					23,800	

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 12m未満 手すり先行方式 運搬共 設置期間：2.0か月	㎡	1			2,310		代価表 0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 − −	㎡	1	1	1,300	1,300		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 − −	㎡	1	60	7	420		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 − −	㎡	1	1	340	340		
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	㎡	1	1	250	250		
	計						2,310		
	安全てすり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬共 設置期間：2.0か月	m	1			690		代価表 0002
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 −	m	1	1	260	260		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む −	m	1	60	3	180		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む −	m	1	1	110	110		
04	仮設材運搬 (安全てすり)	単管本足場用	m	1	1	140	140		
	計						690		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 運搬共 設置期間：2.0か月	㎡	1			800		代価表 0003
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間 − −	㎡	1	1	710	710		
02	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む − −	㎡	1	50	1	50		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 基本料 修理費含む − −	㎡	1	1	38	38		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	7	7		
	計						805		
	内部足場	枠組棚足場 運搬共 設置期間：1.0か月	㎡	1			4,710		代価表 0004
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 −	㎡	1	1	3,200	3,200		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 −	㎡	1	30	15	450		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	㎡	1	1	460	460		
04	仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	㎡	1	1	600	600		
	計						4,710		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部足場	内部仕上足場 2階建て 運搬共 設置期間：1.0か月	㎡	1			690		代価表 0005
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 －	㎡	1	1	510	510		
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 －	㎡	1	30	2	60		
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	㎡	1	1	50	50		
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	㎡	1	1	72	72		
	計						692		
	外部足場	単管一本足場 10m未満 運搬共 設置期間：2.0か月	㎡	1			1,380		代価表 0006
01	単管一本足場	掛払い手間 10m未満 －	㎡	1	1	1,240	1,240		
02	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 －	㎡	1	60	0.88	52.8		
03	単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満 －	㎡	1	1	30	30		
04	仮設材運搬 (単管一本足場)		㎡	1	1	64	64		
	計						1,386.8		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有吹付材除去(ﾚﾍﾞﾙ3)	集じん装置付きﾃﾞｨｽｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法	㎡	1			12,600		代価表 0007
01	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有吹付材除去	集じん装置付きﾃﾞｨｽｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法	㎡	1	1.02	12,400	12,648		
	計						12,648		
	ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	石綿含有 集積共	m	1			720		代価表 0008
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	m	1	1	510	510		
02	ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	石綿含有 集積共	m	1	1	410	410		
03	ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	一般 集積共	m	▲1	1	200	▲200		
	計						720		
	防水押え金物撤去	集積共	m	1			200		代価表 0009
01	ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	一般 集積共	m	1	1	200	200		
	計						200		

○は「その他」の率対象

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	煙突ﾌﾗｯﾌﾟ撤去	φ19 亜鉛ﾒｯｷ	式	1			6,870		代価表　0010
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.3	1	22,900	6,870		
	計						6,870		
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	石綿含有 集積共	㎡	1			1,640		代価表　0011
01	ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	石綿含有 集積共	㎡	1	1	1,640	1,640		
	計						1,640		
	壁下地撤去	木製間仕切　集積共	㎡	1			410		代価表　0012
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	410	410		
	計						410		
	壁下地撤去	胴縁組　集積共	㎡	1			410		代価表　0013
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	410	410		
	計						410		

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ｽﾗﾌﾞ裏断熱材撤去	集積共	㎡	1			1,020		代価表　0014
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般 集積共	㎡	1	1	1,020	1,020		
	計						1,020		
	ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ撤去	ｱﾙﾐ 900φ 枠共 集積共	か所	1			1,880		代価表　0015
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共　集積共	㎡	0.637	1	2,960	1,885.52		
	計						1,885.52		
	ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ撤去	ｱﾙﾐ 600角 枠共 集積共	か所	1			1,060		代価表　0016
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共　集積共	㎡	0.36	1	2,960	1,065.6		
	計						1,065.6		
	押入中段撤去	集積共	㎡	1			2,260		代価表　0017
01	床組撤去	ころばし 集積共	㎡	1	1	2,260	2,260		
	計						2,260		

○は「その他」の率対象

その他									
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	集積共	㎡	1			410		代価表　0018
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	410	410		
	計						410		
	ｽﾃﾝﾚｽ手すり撤去		m	1			4,760		代価表　0019
01	たてどい撤去	鋼管 集積共	m	1	1	4,760	4,760		
	計						4,760		
	ｽﾁｰﾙ手すり撤去		m	1			4,760		代価表　0020
01	たてどい撤去	鋼管 集積共	m	1	1	4,760	4,760		
	計						4,760		
	木製手すり撤去		m	1			410		代価表　0021
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	410	410		
	計						410		

代価表

その他									
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	木製棚撤去 (倉庫)	(3465+1500)×600×2000	か所	1			1,890		代価表　0022
01	壁下地撤去	集積共	㎡	4.61	1	410	1,890.1		
	計						1,890.1		
	木製戸棚撤去 (配膳室)	2850×450×2000	か所	1			6,460		代価表　0023
01	壁下地撤去	集積共	㎡	15.77	1	410	6,465.7		
	計						6,465.7		
	木製ｶｳﾝﾀｰ (配膳室)	2200×800×1050	か所	1			4,020		代価表　0024
01	壁下地撤去	集積共	㎡	9.82	1	410	4,026.2		
	計						4,026.2		
	吊戸棚 (ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｷｯﾁﾝ)	1500×550×600	か所	1			1,680		代価表　0025
01	壁下地撤去	集積共	㎡	4.11	1	410	1,685.1		
	計						1,685.1		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	下足棚 (下足室)	1090×610×2000	か所	1			3,330		代価表　0026
01	壁下地撤去	集積共	㎡	8.13	1	410	3,333.3		
	計						3,333.3		
	木製ｶｳﾝﾀｰ (下足室)	1600×600×1000	か所	1			2,590		代価表　0027
01	壁下地撤去	集積共	㎡	6.32	1	410	2,591.2		
	計						2,591.2		
	厨房機器撤去 (配膳室)	一槽ｼﾝｸ　800×600×800	か所	1			2,060		代価表　0028
01	特殊作業員		人	0.25	0.35	23,600	2,065		
	計						2,065		
	厨房機器撤去 (配膳室)	二槽ｼﾝｸ　1000×600×800	か所	1			2,060		代価表　0029
01	特殊作業員		人	0.25	0.35	23,600	2,065		
	計						2,065		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	厨房機器撤去 (配膳室)	消毒槽　600×600×800	か所	1			1,230		代価表　0030
01	特殊作業員		人	0.15	0.35	23,600	1,239		
	計						1,239		
	厨房機器撤去 (配膳室)	ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ　900×600×800	か所	1			1,230		代価表　0031
01	特殊作業員		人	0.15	0.35	23,600	1,239		
	計						1,239		
	木製流し台 (ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｷｯﾁﾝ)	1000×560×800	か所	1			2,060		代価表　0032
01	特殊作業員		人	0.25	0.35	23,600	2,065		
	計						2,065		
	ｺﾝﾛ台 (ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｷｯﾁﾝ)	700×560×600	か所	1			1,230		代価表　0033
01	特殊作業員		人	0.15	0.35	23,600	1,239		
	計						1,239		

○は「その他」の率対象

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	電話台 (玄関ﾎｰﾙ)	750×450×370	か所	1			630		代価表　0034
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1.56	1	410	639.6		
	計						639.6		
	ｽﾘｯﾊﾟ掛け (下足室)	ｽﾃﾝﾚｽ　480×300×1100	か所	1			220		代価表　0035
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.01	1	22,900	229		
	計						229		
	木製棚撤去 (洗濯室)	2050×300×30	か所	1			1,730		代価表　0036
01	壁下地撤去	集積共	㎡	4.22	1	410	1,730.2		
	計						1,730.2		
	木製棚撤去 (従業員室)	1300×600×1400	か所	1			2,820		代価表　0037
01	壁下地撤去	集積共	㎡	6.88	1	410	2,820.8		
	計						2,820.8		

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	木製棚撤去 (従業員室)	1600×600×1400	か所	1			3,330		代価表　0038
01	壁下地撤去	集積共	㎡	8.14	1	410	3,337.4		
	計						3,337.4		
	木製棚撤去 (従業員室)	1600×600×2000	か所	1			4,390		代価表　0039
01	壁下地撤去	集積共	㎡	10.72	1	410	4,395.2		
	計						4,395.2		
	脱衣棚撤去 (男子更衣室)	1500×450×1600	か所	1			1,520		代価表　0040
01	壁下地撤去	集積共	㎡	3.71	1	410	1,521.1		
	計						1,521.1		
	脱衣棚撤去 (女子更衣室)	(1500+450)×450×1600	か所	1			3,870		代価表　0041
01	壁下地撤去	集積共	㎡	9.44	1	410	3,870.4		
	計						3,870.4		

○は「その他」の率対象

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	洗面ｶｳﾝﾀｰ (男子更衣室)	1000××600×720	か所	1			1,430		代価表　0042
01	壁下地撤去	集積共	㎡	3.5	1	410	1,435		
	計						1,435		
	洗面ｶｳﾝﾀｰ (女子更衣室)	1570××600×720	か所	1			2,050		代価表　0043
01	壁下地撤去	集積共	㎡	5	1	410	2,050		
	計						2,050		
	収納棚 (客室EF)	2550×600×2500	か所	1			7,580		代価表　0044
01	壁下地撤去	集積共	㎡	18.5	1	410	7,585		
	計						7,585		
	収納棚 (客室CD2)	1500×600×2500	か所	1			5,040		代価表　0045
01	壁下地撤去	集積共	㎡	12.3	1	410	5,043		
	計						5,043		

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄｹｰｽ (客室EF)	4350×450×715	か所	1			4,410		代価表　0046
01	壁下地撤去	集積共	㎡	10.78	1	410	4,419.8		
	計						4,419.8		
	案内板撤去 (廊下)	600×2100	か所	1			510		代価表　0047
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1.26	1	410	516.6		
	計						516.6		
	陶器･ｶﾞﾗｽ類　積込み	機 械	m3	1			1,890		代価表　0048
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	1,890	1,890		
	計						1,890		
	石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 積込み	石こうﾎﾞｰﾄﾞ類	m3	1			1,490		代価表　0049
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,490	1,490		
	計						1,490		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　積込み	機 械	m3	1			1,490		代価表　0050
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,490	1,490		
	計						1,490		
	畳　積込み	機 械	m3	1			1,490		代価表　0051
01	木材類 積込み	機 械	m3	1	1	1,490	1,490		
	計						1,490		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類　積込み	機 械	m3	1			1,490		代価表　0052
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,490	1,490		
	計						1,490		
	内装材 積込み	機 械 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板(石綿板等)	m3	1			1,490		代価表　0053
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,490	1,490		
	計						1,490		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1			2,510		代価表　0054
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	1	2,510	2,510		
	計						2,510		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　陶器･ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			6,360		代価表　0055
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	6,360	6,360		
	計						6,360		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			2,200		代価表　0056
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,200	2,200		
	計						2,200		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			2,200		代価表　0057
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,200	2,200		
	計						2,200		

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　畳 DID区間有り　60.0km以下	m3	1			1,650		代価表　0058
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り　60.0km以下	m3	1	1	1,650	1,650		
	計						1,650		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類 DID区間有り　60.0km以下	m3	1			2,200		代価表　0059
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　60.0km以下	m3	1	1	2,200	2,200		
	計						2,200		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 DID区間有り　100.0km以下	m3	1			3,240		代価表　0060
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 DID区間有り　100.0km以下	m3	1	0.05896	55,093	3,248.28		
	計						3,248.28		
	とりこわし発生材 処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	m3	1			3,760		代価表　0061
01	とりこわし発生材 処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	m3	1	1	3,760	3,760		
	計						3,760		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	とりこわし発生材 処分	木材類	m3	1			1,000		代価表　0062
01	とりこわし発生材 処分	木材類	m3	1	1	1,000	1,000		
	計						1,000		
	とりこわし発生材 処分	陶器･ｶﾞﾗｽ類	m3	1			29,200		代価表　0063
01	とりこわし発生材 処分	陶器･ｶﾞﾗｽ類	m3	1	1	29,200	29,200		
	計						29,200		
	とりこわし発生材 処分	石こうﾎﾞｰﾄﾞ類	m3	1			13,000		代価表　0064
01	とりこわし発生材 処分	石こうﾎﾞｰﾄﾞ類	m3	1	1	13,000	13,000		
	計						13,000		
	とりこわし発生材 処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	1			16,000		代価表　0065
01	とりこわし発生材 処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	1	1	16,000	16,000		
	計						16,000		

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	とりこわし発生材処分	畳	m3	1			2,530		代価表　0066
01	とりこわし発生材処分	畳	m3	1	1	2,530	2,530		
	計						2,530		
	とりこわし発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	m3	1			4,510		代価表　0067
01	とりこわし発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	m3	1	1	4,510	4,510		
	計						4,510		
	とりこわし発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板(石綿板等)	m3	1			25,000		代価表　0068
01	とりこわし発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板(石綿板等)	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	全損　一部扉付き 中間支柱 有刺鉄線共	か所	2			12,600		代価表　0069
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 全損	か所	2	1	11,300	22,600		
02	有刺鉄線	2.0径　75㎜　有刺鉄線2種	m	12	1	24	288		
03	単管パイプ	L2500	本	2	1	1,250	2,500		
	計						25,388		
	じゃかご	砕石共	か所	1			21,900		代価表　0070
01	割石地業		m3	0.6	1	11,800	7,080		
02	じゃかご	500×1200 亜鉛めっき鉄線 4φ網目10	m	3	1	4,960	14,880		
	計						21,960		
	ﾄﾚﾝﾁ撤去	1200×900	m	1			27,800		代価表　0071
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地下部 圧砕機　　標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	m3	3.3	1	8,430	27,819		
	計						27,819		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	U字形側溝撤去	U300 集積共	m	1			190		代価表 0072
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.064	1	3,120	199.68		
	計						199.68		
	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎撤去	集積共	m3	1			8,430		代価表 0073
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地下部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	1	1	8,430	8,430		
	計						8,430		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	集積共	m	1			370		代価表 0074
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地下部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.044	1	8,430	370.92		
	計						370.92		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去	集積共	か所	1			3,200		代価表 0075
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地下部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.38	1	8,430	3,203.4		
	計						3,203.4		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	外部ｽﾛｰﾌﾟ撤去	SUS手すり付き 集積共	式	1			54,400		代価表 0076
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.27	1	16,000	4,320		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	7.03	1	7,130	50,123.9		
	計						54,443.9		
	ｽﾛｰﾌﾟﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	㎡	1			3,460		代価表 0077
01	床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	㎡	1	1	3,460	3,460		
	計						3,460		
	金網柵撤去	H=1100 集積共	m	1			590		代価表 0078
01	特殊作業員		人	0.042	0.35	23,600	346.92		
02	普通作業員		人	0.035	0.35	20,500	251.12		
	計						598.04		

○は「その他」の率対象

その他									
NO	名　称	摘　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	地中埋設管撤去	HPφ100	m	1			180		代価表　0079
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	600	180		
	計						180		
	地中埋設管撤去	HPφ150	m	1			180		代価表　0080
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	600	180		
	計						180		
	地中埋設管撤去	HPφ200	m	1			180		代価表　0081
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	600	180		
	計						180		
	地中埋設管撤去	HPφ300	m	1			180		代価表　0082
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	600	180		
	計						180		

代価表

その他									
NO	名　称	摘　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	地中埋設管撤去	VPφ150	m	1			180		代価表　0083
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	600	180		
	計						180		
	雨水管撤去後ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ100	か所	1			100		代価表　0084
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　　厚20	㎡	0.031	1	3,400	105.4		
	計						105.4		
	雨水管撤去後ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ150	か所	1			230		代価表　0085
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　　厚20	㎡	0.07	1	3,400	238		
	計						238		
	雨水管撤去後ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ200	か所	1			420		代価表　0086
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　　厚20	㎡	0.126	1	3,400	428.4		
	計						428.4		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水会所撤去	雨水会所A1 300×300×H=360 機械	か所	1			250		代価表 0087
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地下部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.03	1	8,430	252.9		
	計						252.9		
	雨水会所撤去	雨水会所A2 360×360×H=480 機械	か所	1			330		代価表 0088
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地下部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.04	1	8,430	337.2		
	計						337.2		
	雨水会所撤去	雨水会所A4 400×400×H=600 機械	か所	1			1,010		代価表 0089
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地下部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.12	1	8,430	1,011.6		
	計						1,011.6		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	樹木撤去手間 高木	C 0.90～1.20未満 -	本	1			33,400		代価表 0090
01	樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 -	本	1	1	24,400	24,400		
02	樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 -	本	1	1	24,400	24,400		
03	樹木撤去手間 高木	C 0.45～0.60未満 -	本	▲1	1	15,400	▲15,400		
	計						33,400		
	樹木撤去手間 高木	C 1.20～1.50未満 -	本	1			33,400		代価表 0091
01	樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 -	本	1	1	24,400	24,400		
02	樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 -	本	1	1	24,400	24,400		
03	樹木撤去手間 高木	C 0.45～0.60未満 -	本	▲1	1	15,400	▲15,400		
	計						33,400		
	除草撤去手間		㎡	1			140		代価表 0092
01	除草撤去手間		㎡	1	1.03	140	144.2		
	計						144.2		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1			2,510		代価表 0093
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	1	2,510	2,510		
	計						2,510		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 樹木類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			1,650		代価表 0094
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	1,650	1,650		
	計						1,650		
	とりこわし発生材 処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	m3	1			3,760		代価表 0095
01	とりこわし発生材 処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	m3	1	1	3,760	3,760		
	計						3,760		
	とりこわし発生材 処分	樹木類	m3	1			1,870		代価表 0096
01	とりこわし発生材 処分	木材類	m3	1	1	1,870	1,870		
	計						1,870		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 車道・大型車	500㎡～1000㎡未満 表層のみ(路盤材締固め、再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄt50共)	㎡	1			1,880		代価表 0097
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(B) 標準図3-3	500㎡～1000㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t150	㎡	1	1	2,740	2,740		
02	路床整正	500～1000㎡未満	㎡	▲1	1	110	▲110		
03	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 500～1000㎡未満	㎡	▲1	1	410	▲410		
04	路盤材締固め	厚さ 15cm 500～1000㎡未満	㎡	▲1	1	160	▲160		
05	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 150 車道 材料費のみ	㎡	▲1	1	180	▲180		
	計						1,880		
	地盤改良 (ﾊﾞｯｸﾎｳ混合)	路床改良用 混合深さ 1.0m以下 締固め：ﾀｲﾔﾛｰﾗ	㎡	1			1,850		代価表 0098
01	地盤改良手間 (ﾊﾞｯｸﾎｳ混合)	路床改良用 混合深さ 1.0m以下 締固め：ﾀｲﾔﾛｰﾗ	㎡	1	1	1,340	1,340		
02	地盤改良材(発塵抑制型)	40kg/m3	t	0.04	0.5	25,500	510		
	計						1,850		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　　額	率対象	備　　考
	区画線工	実線 30cm ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様 －	m	1			760		代価表　0099
01	道路用塗料	ﾗｲﾝﾌｧﾙﾄｸﾞﾘｯﾊﾟｰCM20kg/袋	kg	1	1	270	270		
02	区画線工	実線 30cm －　　－	m	1	1	490	490		
	計						760		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　がれき類 DID区間有り　60.0km以下	m3	1			6,360		代価表　0100
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　60.0km以下	m3	1	1	6,360	6,360		
	計						6,360		
	とりこわし発生材 処分	がれき類	m3	1			19,400		代価表　0101
01	とりこわし発生材 処分	がれき類	m3	1	1	19,400	19,400		
	計						19,400		

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　　額	率対象	備　　考
	整理清掃費	周辺共	式	1			337,900		代価表　0102
01	軽作業員		人	25.6	1	13,200	337,920		
	計						337,920		
	仮設水道	量水器40φ　配管費共	か所	1			76,800		代価表　0103
01	用水用配管	量水器費 径40mm	式	1	1	38,400	38,400		
02	用水用配管	量水器費 径40mm	式	1	1	38,400	38,400		
	計						76,800		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水処理	管閉塞、PH測定、ﾉｯﾁﾀﾝｸ：3㎥ 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ共(1か所設置)	式	1			61,500		代価表 0104
01	雨水管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ埋め	Φ150	か所	1	1	61	61		代価表 0109
02	PH測定		回	19.2	1	600	11,520		
03	中和剤	ｱﾙｶﾘ中和剤	L	11.5	1	2,100	24,150		
04	貯水槽ﾀﾝｸ	降雨時、集水面積3㎥程度	か所	1	1	8,210	8,210		代価表 0110
05	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	発動発電機･設置撤去手間共	台	1	1	17,600	17,600		代価表 0111
	計						61,541		
	高圧洗浄機	洗車用：6.4か月 電力費・用水費共	台	1			460,400		代価表 0105
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	6.4	1	20,300	129,920		
02	高圧洗浄機	電力費	月	6.4	1	7,150	45,760		
03	高圧洗浄機	用水費 南大阪	月	6.4	1	44,500	284,800		
	計						460,480		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高圧洗浄機	散水用：2.0か月 電力共	台	1			54,900		代価表 0106
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	2	1	20,300	40,600		
02	高圧洗浄機	電力費	月	2	1	7,150	14,300		
	計						54,900		
	仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	養生ｼｰﾄ 撤去共 設置期間：6.4か月	m	1			7,290		代価表 0107
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(B) 月額損料	か所	0.556	6.4	640	2,277.37		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(B) 定額損料	か所	0.556	1	5,820	3,235.92		
03	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(B) 撤去手間	か所	0.556	1	1,710	950.76		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間 -	㎡	0.9	1	710	639		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む -	㎡	0.9	192	0.87	150.33		
06	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む -	㎡	0.9	1	36	32.4		
07	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	0.9	1	7	6.3		
	計						7,292.08		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶﾗｰｺｰﾝ・ｺｰﾝﾊﾞｰ	設置期間：30日	か所	1			610		代価表 0108
01	ｶﾗｰｺｰﾝ	基本料	個	1	1	60	60		
02	ｶﾗｰｺｰﾝ	賃貸 30日	個	1	30	4	120		
03	ｺｰﾝﾊﾞｰ	基本料	本	1	1	160	160		
04	ｺｰﾝﾊﾞｰ	賃貸 30日	本	1	30	9	270		
	計						610		
	雨水管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ埋め	Φ150	か所	1			61		代価表 0109
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	0.018	1	3,400	61.2		
	計						61.2		
	貯水槽ﾀﾝｸ	降雨時、集水面積3㎡程度	か所	1			8,210		代価表 0110
01	鋼板製簡易水槽	3㎡程度 損料のみ	日	1	1	216	216		
02	仮設機械運転(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t	運転日	0.25	1	32,000	8,000		
	計						8,216		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	発動発電機・設置撤去手間共	台	1			17,600		代価表 0111
01	普通作業員		人	0.05	1	20,500	1,025		
02	特殊作業員		人	0.11	1	23,600	2,596		
03	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料 φ50 0.4kw 揚程5m	日	20	1	77	1,540		
04	発動発電機	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 3KVA	日	20	1	540	10,800		
05	普通作業員		人	0.08	1	20,500	1,640		
	計						17,601		
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W5.4 両引き 設置期間：6.4ヶ月	か所	1			52,600		代価表 0112
01	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W5.4 両引き 定額損料	か所	1	1	18,400	18,400		
02	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W5.4 両引き 月額損料	か所	6.4	1	5,350	34,240		
	計						52,640		

○は「その他」の率対象

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備工事	1	式	1,482,960	
計			1,482,960	

電気設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
旧ゲストハウス	1	式	568,840	
構内配電線路	1	式	914,120	
計			1,482,960	

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
旧ゲストハウス	電灯設備	1	式	464,840	
旧ゲストハウス	自動火災報知設備	1	式	104,000	
計				568,840	
構内配電線路	構内配電線路	1	式	914,120	
計				914,120	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	旧ゲストハウス				電灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		456,000	別紙 00-0001
蛍光管処分費		1	式		8,840	別紙 00-0002
計					464,840	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	旧ゲストハウス				自動火災報知設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		104,000	別紙 00-0003
計					104,000	

電気設備工事	構内配電線路			構内配電線路		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		522,000	別紙 00-0004
水銀灯処分費		1	式		220	別紙 00-0005
搬出費		1	式		276,000	別紙 00-0006
有価材		1	式		▲45,600	別紙 00-0007
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		35,300	別紙 00-0008
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		13,200	別紙 00-0009
土工事		1	式		113,000	別紙 00-0010
計					914,120	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	旧ゲストハウス				電灯設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		456,000	別紙 00-0001
照明器具　蛍光灯 撤去	15W ×1 露出形 （再使用無し）	5	個	1,040	5,200	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×1 再利用しない	69	個	1,130	77,970	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×1 再利用しない	13	個	1,810	23,530	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 20W　×2 再利用しない	1	個	2,190	2,190	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 20W　×3 再利用しない	1	個	2,720	2,720	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×2 再利用しない	21	個	3,390	71,190	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×4 再利用しない	9	個	5,830	52,470	
白熱灯器具 撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　再利用しない	132	個	1,330	175,560	
白熱灯器具 撤去	ｺｰﾄﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ　再利用しない	2	個	1,040	2,080	
蛍光管運搬費	350kg以下	1	式		44,000	
計					456,910	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	旧ゲストハウス				電灯設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
蛍光管処分費		1	式		8,840	別紙 00-0002
蛍光管処分費		31.6	kg	280	8,848	
計					8,848	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	旧ゲストハウス				自動火災報知設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		104,000	別紙 00-0003
感知器撤去	スポット型 定温式 再使用しない	85	個	1,150	97,750	
感知器撤去	煙　　－ 再使用しない	5	個	1,380	6,900	
計					104,650	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	構内配電線路				構内配電線路	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		522,000	別紙 00-0004
600V絶縁電線 撤去	22mm2 × 1本 再使用しない	18	m	130	2,340	
構内・着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm　　10P 管内 再使用しない	29	m	140	4,060	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	96	m	90	8,640	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	8mm2- 2C 管 内 再使用しない	63	m	130	8,190	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	38mm2- 3C 管 内 再使用しない	18	m	350	6,300	
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	14mm2 3c 管内 再使用しない	32	m	230	7,360	
地中管路撤去	厚鋼電線管　　36 再使用しない	23	m	490	11,270	
地中管路撤去	厚鋼電線管　　54 再使用しない	18	m	920	16,560	
受電盤 撤去	800×2400×2280 再使用しない	1	面	55,900	55,900	代価表　0001
低圧盤 撤去	800×2400×2280 再使用しない	2	面	50,900	101,800	代価表　0002
変圧器撤去	単相 50ｋVA 再使用しない	1	台	15,900	15,900	
変圧器撤去	三相 100ｋVA 再使用しない	1	台	33,000	33,000	
絶縁油処理費		140	L	60	8,400	
照明器具 HIDﾎﾟｰﾙ灯 撤去	200W T6.0 （再使用無し）	4	灯	15,400	61,600	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		構内配電線路			構内配電線路	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		522,000	別紙 00-0004
外灯基礎撤去 (ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ処分除く)	ﾎﾟｰﾙ高 6m～7m	4	基	27,700	110,800	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	600×　600×　900 機械 再使用しない	2	基	31,200	62,400	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	蓋　　600φ 再使用しない	2	基	3,850	7,700	
計					522,220	
水銀灯処分費		1	式		220	別紙 00-0005
水銀灯処分費		0.8	kg	280	224	
計					224	
搬出費		1	式		276,000	別紙 00-0006
搬出費(撤去用)	複数搬出　250kg以下	0.2	t	71,000	14,200	
搬出費(撤去用)	複数搬出　500kg以下	0.39	t	65,500	25,545	
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	2.17	t	109,000	236,530	
計					276,275	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		構内配電線路			構内配電線路	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲45,600	別紙 00-0007
スクラップ	銅くず　1号銅線	39.16	kg	▲1,040	▲40,726.4	
スクラップ	銅くず　2号銅線	8.97	kg	▲985	▲8,835.45	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		114.88	kg	35	4,020.8	
計					▲45,541.05	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		35,300	別紙 00-0008
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	3.22	m3	2,160	6,955.2	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 12.0km以下	3.22	m3	2,840	9,144.8	
ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ 解体工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ解体　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ (m3)	0.37		45,100	16,687	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	0.37	m3	2,160	799.2	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 28.5km以下	0.37	m3	4,820	1,783.4	
計					35,369.6	

電気設備工事		構内配電線路			構内配電線路	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		13,200	別紙 00-0009
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋	3.22	m3	3,760	12,107.2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	有筋	0.37	m3	3,000	1,110	
計					13,217.2	
土工事		1	式		113,000	別紙 00-0010
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	27.5	m3	1,360	37,400	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	27.5	m3	2,780	76,450	
計					113,850	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PCB含有調査		2	検体	12,000	24,000	
計					24,000	

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	受電盤 撤去	800×2400×2280　再使用しない	面	1	55,900	55,949.51	有り	代価表　0001
	低圧盤 撤去	800×2400×2280　再使用しない	面	1	50,900	50,994.56	有り	代価表　0002

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	受電盤 撤去	800×2400×2280　再使用しない	面	1			55,900		代価表　0001
01	電工		人	4.78	0.3	23,205	33,275.97	○	
02	普通作業員		人	1.86	0.3	20,580	11,483.64	○	
	その他		式	1	0.25	44,759.61	11,189.9		
	計						55,949.51		
	低圧盤 撤去	800×2400×2280　再使用しない	面	1			50,900		代価表　0002
01	電工		人	3.98	0.3	23,205	27,706.77	○	
02	普通作業員		人	2.12	0.3	20,580	13,088.88	○	
	その他		式	1	0.25	40,795.65	10,198.91		
	計						50,994.56		

○は「その他」の率対象

大阪府立こんごう福祉センター旧ゲストハウス撤去工事(機械設備工事)

機械　　一般建築改修主たる工事に含む１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
機械設備工事	一式		5,955,825		
小計				5,955,825	
共通仮設費					
機械設備工事	一式		221,019		
小計				221,019	
現場管理費					
機械設備工事	一式		1,757,540		
小計				1,757,540	
一般管理費を除いた計				7,934,384	

内訳

名　　称	摘　要	数　量		機械設備工事		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	4,529,090		
	ガス設備工事	一式	(B入力値)	811,625		
	処分費等	一式	(F入力値)	615,110		
小計			(B+F+H) (A入力値)	5,955,825		
共通仮設費　率算定分		一式	(I計算値)	221,019		
共通仮設費　積み上げ分						
小計				221,019		
現場管理費　率算定分		一式	(J計算値)	1,757,540		
小計				1,757,540		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	7,934,384		
			(K-E-J5)			(K)

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
			(H)	(I1)	補正前の率	(A-B-F)
共通仮設費	一般工事	4.88%	4,529,090	221,019	4.880%	4,529,090
						工期(か月)
						7.2
				(I)		
			(小計)	221,019		
			(H+I1+G)	(J1)	補正前の率	(A-B-F+I)
現場管理費	一般工事×1.01	37.00%	4,750,109	1,757,540	36.630%	4,750,109
				(J)		
			(小計)	1,757,540		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
機械設備工事	1	式	5,144,200	
ガス設備工事	1	式	811,625	
計			5,955,825	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式	3,340,780	
給排水衛生設備	1	式	1,803,420	
計			5,144,200	

機械設備工事　科目別内訳

ガス設備工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
ガス設備	1	式	811,625	
計			811,625	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	空気調和・換気設備	1	式	3,340,780	
計				3,340,780	
給排水衛生設備	給水設備	1	式	1,426,830	
給排水衛生設備	排水設備	1	式	116,580	
給排水衛生設備	給湯設備	1	式	240,040	
給排水衛生設備	ガス管撤去	1	式	19,970	
計				1,803,420	

機械設備工事　中科目別内訳

ガス設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ガス設備		1	式	811,625	
計				811,625	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事	空気調和設備				空気調和・換気設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去管切断 (鋼管類)	150A未満 保温有 解体に用いるため 公共建築工事積算基準 第2小改修工 事 配管切断歩掛に0.3を乗じる	526	か所	1,250	657,500	代価表　0001
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　50A 保温無	2	か所	4,170	8,340	
ﾀﾞｸﾄ切断	1か所当たり (2切断)	85	か所	1,660	141,100	代価表　0004
ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	地中配管　　鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ 50A	2	か所	3,320	6,640	
搬出費		1	式		694,000	別紙 00-0001
撤去工事	(再使用しない)	1	式		1,230,000	別紙 00-0002
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		67,100	別紙 00-0003
冷媒ﾌﾛﾝ回収費		1	式		99,100	別紙 00-0004
廃棄物処分費		1	式		437,000	別紙 00-0005
計					3,340,780	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事	給排水衛生設備				給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去管切断 (鋼管類)	150A未満 保温有 解体に用いるため 公共建築工事積算基準 第2小改修工 事 配管切断歩掛に0.3を乗じる	448	か所	1,250	560,000	代価表　0001
不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ設置 (VP用)	材工共(昼間)　80	1	か所	326,000	326,000	代価表　0003
ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	地中配管　　鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ 80A	1	か所	5,230	5,230	
搬出費		1	式		159,000	別紙 00-0006
撤去工事	(再使用しない)	1	式		171,000	別紙 00-0007
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		36,600	別紙 00-0008
廃棄物処分費		1	式		169,000	別紙 00-0009
計					1,426,830	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事	給排水衛生設備				排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管切断 (ﾋｭｰﾑ管) ・手間のみ	150A 保温無 解体に用いるため 公共建築工事積算基準 第2小改修工事 配管切断歩掛に0.3を乗じる	1	か所	2,050	2,050	代価表　0002
ﾓﾙﾀﾙ閉塞	配管止め	1	か所	450	450	代価表　0026
撤去工事	(再使用しない)	1	式		90,200	別紙 00-0010
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		19,000	別紙 00-0011
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		1,140	別紙 00-0012
廃棄物処分費		1	式		3,740	別紙 00-0013
計					116,580	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事	給排水衛生設備				給湯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去管切断 (鋼管類)	150A未満 保温有 解体に用いるため 公共建築工事積算基準 第2小改修工事 配管切断歩掛に0.3を乗じる	176	か所	1,250	220,000	代価表　0001
撤去工事	(再使用しない)	1	式		14,800	別紙 00-0014
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		1,120	別紙 00-0015
廃棄物処分費		1	式		4,120	別紙 00-0016
計					240,040	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事	給排水衛生設備				ガス管撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	1	か所	4,760	4,760	
撤去工事	(再使用しない)	1	式		15,100	別紙 00-0017
廃棄物処分費		1	式		110	別紙 00-0018
計					19,970	

機械設備工事　細目別内訳

ガス設備工事	ガス設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｽ設備工事		1	式		811,625	
計					811,625	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	空気調和設備				空気調和・換気設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬出費		1	式		694,000	別紙 00-0001
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.5	t	109,000	54,500	
搬出費(撤去用)	複数搬出 5,000kg以下	5	t	40,900	204,500	
搬出費(撤去用)	複数搬出 100kg/m3未満	1.8	t	136,000	244,800	
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	1.3	t	109,000	141,700	
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.4	t	71,000	28,400	
搬出費(撤去用)	複数搬出 500kg/m3未満	0.2	t	65,500	13,100	
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.1	t	71,000	7,100	
計					694,100	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	空気調和設備				空気調和・換気設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		1,230,000	別紙 00-0002
冷却塔 撤去	ｸﾛｽﾌﾛｰ式 冷却能力 174kw 再使用しない	1	基	36,300	36,300	代価表　0005
膨張水槽 撤去	300L 再使用しない	1	台	7,060	7,060	代価表　0006
冷凍機 撤去	ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ冷凍機 冷凍能力 174kw 再使用しない	1	基	323,000	323,000	代価表　0007
空気調和機 撤去	水平型空気調和機 風量 22000m3/h 再使用しない	2	基	116,000	232,000	代価表　0008
ﾍｯﾀﾞｰ 撤去	300φ×2500L 再使用しない	2	台	8,540	17,080	代価表　0009
冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300A 再使用しない	5	m	4,640	23,200	
熱交換器 撤去	500φ×2000L 再使用しない	1	基	11,600	11,600	代価表　0010
冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去	2.2kw　再使用しない	2	台	20,400	40,800	代価表　0011
冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去	0.4kw　再使用しない	4	台	10,900	43,600	代価表　0012
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	FCU-2,3 再使用しない	13	台	7,340	95,420	代価表　0013
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	FCU-6 再使用しない	4	台	8,080	32,320	代価表　0014
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	FCU-8 再使用しない	2	台	8,820	17,640	代価表　0015
給気ﾌｧﾝ 撤去	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ No.3　再使用しない	1	台	15,000	15,000	代価表　0016
排気ﾌｧﾝ 撤去	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天井吊　No.2-1/2　再使用しない	1	台	26,000	26,000	代価表　0017

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	空気調和設備				空気調和・換気設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		1,230,000	別紙 00-0002
排気ﾌｧﾝ 撤去	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ No.1　再使用しない	1	台	7,890	7,890	代価表　0018
排気ﾌｧﾝ 撤去	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天井吊　No.1-1/4　再使用しない	1	台	15,700	15,700	代価表　0019
排気ﾌｰﾄﾞ 撤去	一重 再使用しない	0.36	㎡	3,750	1,350	代価表　0020
排気ﾌｰﾄﾞ 撤去	一重 再使用しない	0.14	㎡	3,750	525	代価表　0020
排気ﾌｰﾄﾞ 撤去	一重 再使用しない	0.49	㎡	3,750	1,837.5	代価表　0020
排気ﾌｰﾄﾞ 撤去	一重 再使用しない	0.7	㎡	3,750	2,625	代価表　0020
弁類撤去 再使用しない	65A	17	個	2,500	42,500	
弁類撤去 再使用しない	80A	6	個	3,030	18,180	
産業廃棄物積込・運搬費		33.88	m3	6,460	218,864.8	
計					1,230,492.3	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	空気調和設備				空気調和・換気設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		67,100	別紙 00-0003
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 集積・梱包	密封処理（二重梱包）	8.95	m3	750	6,712.5	
内装材 積込み	機 械	8.95	m3	1,770	15,841.5	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃棄物 運搬費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　120.0km以下	8.95	m3	4,980	44,571	代価表　0025
計					67,125	
冷媒ﾌﾛﾝ回収費		1	式		99,100	別紙 00-0004
冷媒ﾌﾛﾝ回収費	200kw以下	1	台	99,100	99,100	
計					99,100	
廃棄物処分費		1	式		437,000	別紙 00-0005
その他の産業廃棄物		11.35	t	18,800	213,380	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃棄物 処分費		8.95	m3	25,000	223,750	
計					437,130	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	給排水衛生設備			給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬出費		1	式		159,000	別紙 00-0006
搬出費(撤去用)	複数搬出 500kg/m3未満	2	t	65,500	131,000	
搬出費(撤去用)	複数搬出 300kg/m3未満	0.15	t	92,800	13,920	
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.2	t	71,000	14,200	
計					159,120	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	給排水衛生設備			給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		171,000	別紙 00-0007
ﾎﾞｲﾗｰ撤去	鋼板製開放式 加熱能力　336.4kw 再使用しない	1	基	60,300	60,300	代価表　0021
膨張ﾀﾝｸ 撤去	開放形　TE-500 860×860×800H 再使用しない	1	基	8,730	8,730	代価表　0022
熱交換器 撤去	500φ×2000L 再使用しない	1	基	11,600	11,600	代価表　0010
循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去	0.25kw 再使用しない	2	台	10,900	21,800	代価表　0023
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　80A	7.6	m	1,180	8,968	
衛生器具類撤去 再使用しない	量水器　80	1	組	6,070	6,070	
弁類撤去 再使用しない	80A	2	個	3,030	6,060	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	量水器ﾎﾞｯｸｽ 50- 80	1	か所	5,320	5,320	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 80	2	か所	3,800	7,600	
産業廃棄物積込・運搬費		5.43	m3	6,460	35,077.8	
計					171,525.8	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	給排水衛生設備			給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		36,600	別紙 00-0008
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 集積・梱包	密封処理（二重梱包）	4.88	m3	750	3,660	
内装材 積込み	機 械	4.88	m3	1,770	8,637.6	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃棄物 運搬費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 120.0km以下	4.88	m3	4,980	24,302.4	代価表　0025
計					36,600	
廃棄物処分費		1	式		169,000	別紙 00-0009
その他の産業廃棄物		2.48	t	18,800	46,624	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃棄物 処分費		4.88	m3	25,000	122,000	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	80A	7.6	m	70	532	
計					169,156	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	給排水衛生設備			排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		90,200	別紙 00-0010
ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	100A	2.9	m	1,960	5,684	
ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	150A	15.3	m	2,730	41,769	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾏﾝﾎｰﾙOMM450	3	か所	4,480	13,440	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾏﾝﾎｰﾙOMM600	5	か所	5,320	26,600	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.42	m3	6,460	2,713.2	
計					90,206.2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		19,000	別紙 00-0011
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ　(m3) (積込別途)	0.38		43,200	16,416	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	0.38	m3	2,160	820.8	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 28.5km以下	0.38	m3	4,820	1,831.6	
計					19,068.4	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	給排水衛生設備			排水設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		1,140	別紙 00-0012
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.38	m3	3,000	1,140	
計					1,140	
廃棄物処分費		1	式		3,740	別紙 00-0013
金属くず		0.32	t	11,700	3,744	
計					3,744	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	給排水衛生設備			給湯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		14,800	別紙 00-0014
ｶﾞｽ給湯器 撤去	瞬間式壁掛型5号 再使用しない	2	台	7,410	14,820	代価表　0024
産業廃棄物積込・運搬費		0.01	m3	6,460	64.6	
計					14,884.6	
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		1,120	別紙 00-0015
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 集積・梱包	密封処理（二重梱包）	0.15	m3	750	112.5	
内装材 積込み	機 械	0.15	m3	1,770	265.5	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃棄物 運搬費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾟｯｸﾎｳ0.45m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 120.0km以下	0.15	m3	4,980	747	代価表　0025
計					1,125	
廃棄物処分費		1	式		4,120	別紙 00-0016
その他の産業廃棄物		0.02	t	18,800	376	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃棄物処分費		0.15	m3	25,000	3,750	
計					4,126	

機械設備工事		給排水衛生設備			ガス管撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		15,100	別紙 00-0017
鋼管類撤去(ｶﾞｽ) 再使用しない	地中配管　100A	6	m	2,510	15,060	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.01	m3	6,460	64.6	
計					15,124.6	
廃棄物処分費		1	式		110	別紙 00-0018
金属くず		0.01	t	11,700	117	
計					117	

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	撤去管切断 (鋼管類)	150A未満 保温有 解体に用いるため 公共建築工事積算基準 第2小改修工 事 配管切断歩掛に0.3を乗じる	か所	1	1,250	1,256.06	有り	代価表　0001
	配管切断 (ﾋｭｰﾑ管) ・手間のみ	150A 保温無 解体に用いるため 公共建築工事積算基準 第2小改修工 事 配管切断歩掛に0.3を乗じる	か所	1	2,050	2,055.76	有り	代価表　0002
	不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ設置 (VP用)	材工共(昼間)　80	か所	1	326,000	326,000	有り	代価表　0003
	ﾀﾞｸﾄ切断	1か所当たり (2切断)	か所	1	1,660	1,669.5	有り	代価表　0004
	冷却塔 撤去	ｸﾛｽﾌﾛｰ式 冷却能力 174kw 再使用しない	基	1	36,300	36,302.7	有り	代価表　0005
	膨張水槽 撤去	300L 再使用しない	台	1	7,060	7,062.3	有り	代価表　0006
	冷凍機 撤去	ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ冷凍機 冷凍能力 174kw 再使用しない	基	1	323,000	323,626.8	有り	代価表　0007
	空気調和機 撤去	水平型空気調和機 風量 22000m3/h 再使用しない	基	1	116,000	116,342.1	有り	代価表　0008
	ﾍｯﾀﾞｰ 撤去	300φ×2500L 再使用しない	台	1	8,540	8,549.1	有り	代価表　0009
	熱交換器 撤去	500φ×2000L 再使用しない	基	1	11,600	11,646.6	有り	代価表　0010
	冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去	2.2kw　再使用しない	台	1	20,400	20,443.5	有り	代価表　0011
	冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去	0.4kw　再使用しない	台	1	10,900	10,965.15	有り	代価表　0012
	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	FCU-2,3 再使用しない	台	1	7,340	7,341.07	有り	代価表　0013
	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	FCU-6 再使用しない	台	1	8,080	8,084.47	有り	代価表　0014
	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	FCU-8 再使用しない	台	1	8,820	8,827.87	有り	代価表　0015

代価表一覧

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	給気ﾌｧﾝ 撤去	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ No.3　再使用しない	台	1	15,000	15,053.85	有り	代価表　0016
	排気ﾌｧﾝ 撤去	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天井吊　No.2-1/2　再使用しない	台	1	26,000	26,019	有り	代価表　0017
	排気ﾌｧﾝ 撤去	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ No.1　再使用しない	台	1	7,890	7,898.62	有り	代価表　0018
	排気ﾌｧﾝ 撤去	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天井吊　No.1-1/4　再使用しない	台	1	15,700	15,797.25	有り	代価表　0019
	排気ﾌｰﾄﾞ 撤去	一重 再使用しない	m^2	1	3,750	3,756.37	有り	代価表　0020
	ﾎﾞｲﾗｰ撤去	鋼板製開放式 加熱能力　336.4kw 再使用しない	基	1	60,300	60,339.3	有り	代価表　0021
	膨張ﾀﾝｸ 撤去	開放形　TE-500 860×860×800H 再使用しない	基	1	8,730	8,734.95	有り	代価表　0022
	循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去	0.25kw 再使用しない	台	1	10,900	10,965.15	有り	代価表　0023
	ｶﾞｽ給湯器 撤去	瞬間式壁掛型5号 再使用しない	台	1	7,410	7,418.63	有り	代価表　0024
	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃棄物 運搬費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾟｯｸﾎｳ0.45m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 120.0km以下	m3	1	4,980	4,988	有り	代価表　0025
	ﾓﾙﾀﾙ閉塞	配管止め	か所	1	450	459.34	有り	代価表　0026

代価表

その他										
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考	
	撤去管切断 (鋼管類)	150A未満 保温有 解体に用いるため 公共建築工事積算基準 第2小改修工 事 配管切断歩掛に0.3を乗じる	か所	1			1,250		代価表	0001
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　20A 保温有	か所	1	0.3	4,186.87	1,256.06			
	計						1,256.06			
	配管切断 (ﾋｭｰﾑ管) ・手間のみ	150A 保温無 解体に用いるため 公共建築工事積算基準 第2小改修工 事 配管切断歩掛に0.3を乗じる	か所	1			2,050		代価表	0002
01	配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 150A 保温無	か所	1	0.3	6,852.56	2,055.76			
	計						2,055.76			
	不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ設置 (VP用)	材工共(昼間)　80	か所	1			326,000		代価表	0003
01	不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ(VP 用)	材料費　80	組	1	1	202,000	202,000			
02	不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ設置 (VP用)	工事費(昼間)　80	か所	1	1	124,000	124,000			
	計						326,000			

代価表

その他										
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考	
	ﾀﾞｸﾄ切断	1か所当たり (2切断)	か所	1			1,660		代価表	0004
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	1	22,260	1,391.25	○		
	その他		式	1	0.2	1,391.25	278.25			
	計						1,669.5			
	冷却塔 撤去	ｸﾛｽﾌﾛｰ式 冷却能力 174kw 再使用しない	基	1			36,300		代価表	0005
01	設備機械工		人	2.93	0.4	24,780	29,042.16	○		
	その他		式	1	0.25	29,042.16	7,260.54			
	計						36,302.7			
	膨張水槽 撤去	300L 再使用しない	台	1			7,060		代価表	0006
01	設備機械工		人	0.76	0.3	24,780	5,649.84	○		
	その他		式	1	0.25	5,649.84	1,412.46			
	計						7,062.3			

○は「その他」の率対象

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	冷凍機 撤去	ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ冷凍機 冷凍能力 174kw 再使用しない	基	1			323,000		代価表　0007
01	設備機械工		人	26.12	0.4	24,780	258,901.44	○	
	その他		式	1	0.25	258,901.44	64,725.36		
	計						323,626.8		
	空気調和機 撤去	水平型空気調和機 風量 22000m3/h 再使用しない	基	1			116,000		代価表　0008
01	設備機械工		人	9.39	0.4	24,780	93,073.68	○	
	その他		式	1	0.25	93,073.68	23,268.42		
	計						116,342.1		
	ﾍｯﾀﾞｰ 撤去	300φ×2500L 再使用しない	台	1			8,540		代価表　0009
01	設備機械工		人	0.92	0.3	24,780	6,839.28	○	
	その他		式	1	0.25	6,839.28	1,709.82		
	計						8,549.1		

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	熱交換器 撤去	500φ×2000L 再使用しない	基	1			11,600		代価表　0010
01	設備機械工		人	0.94	0.4	24,780	9,317.28	○	
	その他		式	1	0.25	9,317.28	2,329.32		
	計						11,646.6		
	冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去	2.2kw　再使用しない	台	1			20,400		代価表　0011
01	設備機械工		人	1.65	0.4	24,780	16,354.8	○	
	その他		式	1	0.25	16,354.8	4,088.7		
	計						20,443.5		
	冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去	0.4kw　再使用しない	台	1			10,900		代価表　0012
01	設備機械工		人	1.18	0.3	24,780	8,772.12	○	
	その他		式	1	0.25	8,772.12	2,193.03		
	計						10,965.15		

○は「その他」の率対象

代価表

その他										
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	FCU-2,3 再使用しない	台	1			7,340		代価表　0013
01	設備機械工		人	0.79	0.3	24,780	5,872.86	○	
	その他		式	1	0.25	5,872.86	1,468.21		
	計						7,341.07		
	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	FCU-6 再使用しない	台	1			8,080		代価表　0014
01	設備機械工		人	0.87	0.3	24,780	6,467.58	○	
	その他		式	1	0.25	6,467.58	1,616.89		
	計						8,084.47		
	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	FCU-8 再使用しない	台	1			8,820		代価表　0015
01	設備機械工		人	0.95	0.3	24,780	7,062.3	○	
	その他		式	1	0.25	7,062.3	1,765.57		
	計						8,827.87		

代価表

その他										
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	給気ﾌｧﾝ 撤去	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ No.3　再使用しない	台	1			15,000		代価表　0016
01	設備機械工		人	1.62	0.3	24,780	12,043.08	○	
	その他		式	1	0.25	12,043.08	3,010.77		
	計						15,053.85		
	排気ﾌｧﾝ 撤去	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天井吊　No.2-1/2　再使用しない	台	1			26,000		代価表　0017
01	設備機械工		人	1.4 ×2	0.3	24,780	20,815.2	○	
	その他		式	1	0.25	20,815.2	5,203.8		
	計						26,019		
	排気ﾌｧﾝ 撤去	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ No.1　再使用しない	台	1			7,890		代価表　0018
01	設備機械工		人	0.85	0.3	24,780	6,318.9	○	
	その他		式	1	0.25	6,318.9	1,579.72		
	計						7,898.62		

○は「その他」の率対象

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	排気ﾌｧﾝ 撤去	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 天井吊　No.1-1/4　再使用しない	台	1			15,700		代価表　0019
01	設備機械工		人	0.85 ×2	0.3	24,780	12,637.8	○	
	その他		式	1	0.25	12,637.8	3,159.45		
	計						15,797.25		
	排気ﾌｰﾄﾞ 撤去	一重 再使用しない	㎡	1			3,750		代価表　0020
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.45	0.3	22,260	3,005.1	○	
	その他		式	1	0.25	3,005.1	751.27		
	計						3,756.37		
	ﾎﾞｲﾗｰ撤去	鋼板製開放式 加熱能力　336.4kw 再使用しない	基	1			60,300		代価表　0021
01	設備機械工		人	4.87	0.4	24,780	48,271.44	○	
	その他		式	1	0.25	48,271.44	12,067.86		
	計						60,339.3		

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	膨張ﾀﾝｸ 撤去	開放形　TE-500 860×860×800H 再使用しない	基	1			8,730		代価表　0022
01	設備機械工		人	0.94	0.3	24,780	6,987.96	○	
	その他		式	1	0.25	6,987.96	1,746.99		
	計						8,734.95		
	循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去	0.25kw 再使用しない	台	1			10,900		代価表　0023
01	設備機械工		人	1.18	0.3	24,780	8,772.12	○	
	その他		式	1	0.25	8,772.12	2,193.03		
	計						10,965.15		
	ｶﾞｽ給湯器 撤去	瞬間式壁掛型5号 再使用しない	台	1			7,410		代価表　0024
01	配管工		人	0.83	0.3	23,835	5,934.91	○	
	その他		式	1	0.25	5,934.91	1,483.72		
	計						7,418.63		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃棄物運搬費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 120.0km以下	m3	1			4,980		代価表 0025
01	とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,494	2,494		
02	とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,494	2,494		
	計						4,988		
	ﾓﾙﾀﾙ閉塞	配管止め	か所	1			450		代価表 0026
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｲﾝﾊﾟｰﾄﾓﾙﾀﾙ (m3)		0.01	1	45,934.08	459.34		
	計						459.34		

○は「その他」の率対象