文書番号：公建般第1683-2号

契 約 番 号 ： R4　2022-10-25516

令　和　5　年　1　月　31　日

設計工事第一グループ

工 事 名 称 大阪府立こんごう福祉センター旧受水槽撤去工事（その２）

総工事費 ￥４５，１２９，７００

工事価格 ￥４１，０２７，０００

工 事 概 要 （工事場所：富田林市大字甘南備　　）

撤去工事一式
施工区域面積1,284㎡
受水槽　ＲＣ造　延べ面積87㎡

公　告　日　R5.2.9

入札書の開札日　R5.3.1

（工期）約　4.4　ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日　～	R5.7.31

NO.　1　　大　阪　府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)	備　考

1, 直接工事費

[1]	建物撤去工事	一式	31,007,089	
[2]	電気設備工事	一式	108,940	
[3]	機械設備工事	一式	161,610	
[4]		一式		
[5]		一式		
[6]		一式		
	小　計			31,277,639

2. 共通費

共通仮設費	一式	3,240,300		(共仮は積上げのみ)
現場管理費	一式	1,292,324		経費率　合計
一般管理費等	一式	5,216,737		18.53%
				(契約保証費率除く)
小　計			9,749,361	

3. 工事価格 (1+2)　41,027,000

4. 消費税相当額 一式　4,102,700　税率10%

5. 総工事費 (3+4)　45,129,700

［１］　共 通 仮 設 費

A、共通仮設費の積上げ分（設備含む）

（1）準備費		一式	0
（2）仮設物資等積上げ分	別紙内訳	一式	3,240,300
（3）イメージアップ費等		一式	0
（4）その他		一式	0
（1）～（4）の計	A、		3,240,300

共 通 仮 設 費　3,240,300

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

B、　対象純工事費
（直工＋共仮−C−E）　31,867,593

● Bに対する現場管理費率
β　4.00%
β ×1.01（法定外の保険料等の補正
β^2　4.04%
B×β^2
B'　1,287,450

C、現場管理費対象外

イ、 処 分 費 等	2,510,626	※雑資料
ロ、 リース料	0	
ハ、 工事排水料金	0	（共通費対象外）
ニ、 各種負担金等	0	（共通費対象外）
ホ、 ガス設備工事	0	
イ ～ ホ の計　C、	2,510,626	

E、一般建築のその他工事及び申請費

名 称		
い、杭工事	一式	0
ろ、造園工事	一式	139,720
は、舗装工事	一式	0
に、設備工事	一式	−
ほ、特殊な室内装備品	一式	0
へ、その他	一式	0
と、申請費	一式	0
E、い ～ と の計	139,720	

その他工事及び申請費に対する現場管理費率　2%

● Eに対する現場管理費
E × 率
E'　2,794

F、現場管理費のその他積上げ部分

		単 位	金 額
（1）　その他積上げ	内 訳 別 紙	一式	2,080

G、（B'＋E'＋F'）　**現 場 管 理 費　1,292,324**

H、　撤去工事の工事原価
（B ＋ B'）　33,155,043

I、その他工事の工事原価
（E ＋ E'）　142,514

J、現場管理費のその他積上げ工事原価
（F）　2,080

K、一般管理費等のその他積上げ部分

		単 位	金 額
（1）その他積上げ	内 訳 別 紙	一式	0
		計	
		K'	0

L、率計算の工事原価
H＋I＋J＋イ＋ロ＋ホ　35,810,263

◎ Lに対する一般管理費等率
γ　14.53%

L' 率に掛ける工事原価（ L − 申請費の工事原価 ）　35,810,263

M、契約保証費　一般管理費等の補正値
※　必要有り　0.04%

◎ L' × 補正値
M'　14,324

N、（L−（と）*1.02） × γ ＋ K' ＋ M'　一 般 管 理 費 等　5,217,555

数値処理　−818

数値処理後小計　一 般 管 理 費 等　5,216,737

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
受水槽	1	式	29,782,875	
屋外	1	式	1,224,214	
計			31,007,089	

受水槽

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	237,928	
解体撤去	1	式	26,282,348	
発生材処理	1	式	3,262,599	
計			29,782,875	

建物撤去工事　科目別内訳

屋外

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
新設	1	式	594,942	
解体撤去	1	式	599,646	
発生材処理	1	式	29,626	
計			1,224,214	

受水槽

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	237,928	
計				237,928	
解体撤去	解体撤去	1	式	26,282,348	
計				26,282,348	
発生材処理	運搬	1	式	2,828,679	
発生材処理	処分	1	式	433,920	
計				3,262,599	

建物撤去工事　中科目別内訳

屋外

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
新設		1	式	594,942	
計				594,942	
解体撤去	解体撤去	1	式	599,646	
計				599,646	
発生材処理	運搬	1	式	44,600	
発生材処理	処分	1	式	▲14,974	
計				29,626	

受水槽		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 12m未満 手すり先行方式　運搬費共 設置期間：1.0か月	71.7	㎡	2,100	150,570	代価表　0001
安全てすり (手すり先行方式)	枠組本足場用　運搬費共 設置期間：1.0か月	27.6	m	520	14,352	代価表　0002
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類　運搬費共 設置期間：1.0か月	71.7	㎡	780	55,926	代価表　0003
内部足場	内部仕上足場 2階建て 運搬費共 設置期間：1.0か月	20	㎡	690	13,800	代価表　0004
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	階高4.0m超5.0m未満　運搬費共 設置期間：1.0か月	4	㎡	820	3,280	代価表　0005
計					237,928	

建物撤去工事　細目別内訳

受水槽		解体撤去			解体撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復	70,000	70,000	
根切り	総掘り 自立山留め内	484	m3	540	261,360	
埋戻し(B種)	-　発生土	484	m3	870	421,080	
埋戻し	敷地内流用土 積み込み運搬共	550	m3	1,560	858,000	代価表　0006
埋戻し(A種)	-　山砂の類	1,199	m3	4,050	4,855,950	
とりこわし機械運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.5m3	1	往復	65,100	65,100	
とりこわし機械運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	1	往復	86,800	86,800	
山留め壁	親杭横矢板工法　H-350 ｱｰｽｵｰｶﾞ併用　矢板t40mm共 設置期間：2か月	484	壁㎡	24,300	11,761,200	代価表　0007
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 - 集積　鉄筋切断　散水手間共	617	m3	10,200	6,293,400	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	24.1	m3	7,120	171,592	
既存防水層撤去	屋上防水層 塩ビｼｰﾄ防水層　石綿含有　集積共	41.6	㎡	1,640	68,224	代価表　0008
既存防水層撤去	水槽防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	745	㎡	1,640	1,221,800	
たてどい撤去	VP管 集積共	2.4	m	2,380	5,712	
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	38.4	m	510	19,584	
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共　集積共	6	㎡	2,530	15,180	

建物撤去工事　細目別内訳

受水槽	解体撤去			解体撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼製戸撤去	ｶﾞﾗﾘ 枠共　集積共	4	㎡	2,960	11,840	
ｽﾃﾝﾚｽ手すり撤去		8.1	m	4,760	38,556	代価表　0009
ｸﾗｯﾌﾟ撤去撤去	L=4.3m 集積共	2	か所	500	1,000	代価表　0010
ｸﾗｯﾌﾟ撤去撤去	L=4.8m 集積共	2	か所	560	1,120	代価表　0011
ﾍﾟﾝﾁﾚｰﾀｰ	ｽﾃﾝﾚｽ　450φ　H=750	4	か所	480	1,920	代価表　0012
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去		5	か所	5,330	26,650	代価表　0013
松くい撤去	φ200 L=1500	12	本	2,190	26,280	代価表　0014
計					26,282,348	

建物撤去工事　細目別内訳

受水槽	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	641	m3	1,860	1,192,260	
木材類 積込み	機 械	0.6	m3	1,480	888	
廃ﾌﾟﾗ類 積込み	機 械	3.1	m3	1,480	4,588	代価表　0015
内装材 積込み	人 力 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板(石綿板等)	0.1	m3	4,110	411	代価表　0016
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理　集積 ・梱包		0.1	m3	3,520	352	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	641	m3	2,530	1,621,730	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り 60.0km以下	0.6	m3	1,660	996	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗ類 DID区間有り 60.0km以下	3.1	m3	2,210	6,851	代価表　0017
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板類 DID区間有り 90.0km以下	0.1	m3	6,030	603	代価表　0018
計					2,828,679	

受水槽		発生材処理			処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	641	m3	3,760	2,410,160	代価表　0019
とりこわし発生材処分	木材類	0.6	m3	1,100	660	
とりこわし発生材処分	廃ﾌﾟﾗ類	3.1	m3	16,000	49,600	
とりこわし発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板(石綿板等)	0.1	m3	25,000	2,500	
小計					2,462,920	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH3	54	t	▲37,000	▲1,998,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	SUS304	0.2	t	▲155,000	▲31,000	
計					433,920	

建物撤去工事　細目別内訳

屋外		新設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	H1800 基礎共	11	m	11,300	124,300	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C2-3E　土中埋込・塗装品(白色) 積雪型	12.5	m	12,200	152,500	代価表　0020
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H1800 基礎共	12	m	13,500	162,000	
素堀側溝 (土工事共) 標準図8-2		18.7	m	4,680	87,516	
じゃかご	砕石共	1	か所	36,000	36,000	代価表　0021
排水管	VP150	3.9	m	8,340	32,526	代価表　0022
雨水管撤去後ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ100	1	か所	100	100	代価表　0023
計					594,942	

建物撤去工事　細目別内訳

屋外	解体撤去			解体撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	5.6	m3	600	3,360	
埋戻し(B種)	- 発生土	5.6	m3	870	4,872	
金網柵撤去	H=1100　集積共	6.8	m	7,010	47,668	代価表　0024
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	H=1800	83.7	m	3,380	282,906	代価表　0025
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去	H=1800　集積共	12	m	4,970	59,640	代価表　0026
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	H=1800　集積共	12.5	m	1,820	22,750	代価表　0027
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎撤去	1900×2000×500 集積共	1.9	m3	7,120	13,528	代価表　0028
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	囲障ｺﾝｸﾘｰﾄ斫り	0.03	m3	36,600	1,098	代価表　0029
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	3.8	m	1,360	5,168	
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装 とりこわし	機械 集積・積込み共 砕石存置	2.4	m3	7,890	18,936	代価表　0030
除草撤去手間		998	m²	140	139,720	代価表　0031
計					599,646	

建物撤去工事　細目別内訳

屋外	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	5.2	m3	1,860	9,672	
木材類 積込み	機 械	5	m3	1,480	7,400	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	7.6	m3	2,530	19,228	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類 DID区間有り 60.0km以下	5	m3	1,660	8,300	代価表　0032
計					44,600	

屋外		発生材処理		処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	7.6	m3	3,760	28,576	代価表　0019
とりこわし発生材処分	樹木類	5	m3	1,650	8,250	代価表　0033
小計					36,826	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH3	1.4	t	▲37,000	▲51,800	
計					▲14,974	

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
整理清掃費	周辺共	1	式		215,200	代価表　0034
敷地整地	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 6t	1,284	㎡	45	57,780	
害虫駆除	屋内	86.8	㎡	150	13,020	
害虫駆除	屋外	3.6	㎡	84	302	
仮設水道	量水器φ40 配管費共	1	式		40,600	代価表　0035
排水処理費	管閉塞、PH測定、ﾉｯﾁﾀﾝｸ：3㎥ 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ共	1	式		130,900	代価表　0036
高圧洗浄機	洗車用：3.9か月 電力費・用水費共	1	台	280,600	280,600	代価表　0037
高圧洗浄機	散水用：1.0か月 電力共	3	台	27,400	82,200	代価表　0038
撤去工事用水費 （散水用）	南大阪市 RC造　(230L/㎡)	86.8	延㎡	120	10,416	
交通誘導員	昼間 B －	3.5	人月	302,500	1,058,750	
仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	養生ｼｰﾄ共 設置期間：3.9か月	3.6	m	5,390	19,404	代価表　0039
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W7.2 両引き 設置期間：3.9か月	1	か所	47,500	47,500	代価表　0040
養生敷鉄板	厚22 設置撤去手間共 設置期間：3.9ヶ月	20.1	㎡	5,000	100,500	代価表　0041
仮設看板 標準図8-7	設置撤去手間	1	か所	23,000	23,000	代価表　0042
小計					2,080,172	

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設道路						
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	20.4	m3	6,300	128,520	
盛土(A種)	山砂の類	45	m3	4,050	182,250	
1t土のう	製作設置撤去手間共	16	個	5,390	86,240	代価表　0043
小計					397,010	
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	20.4	m3	2,030	41,412	
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	45	m3	600	27,000	
小計					68,412	
とりこわし発生材 運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　がれき類 DID区間有り 60.0km以下	20.4	m3	6,390	130,356	代価表　0044
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 31.5km以下	54	m3	3,480	187,920	代価表　0045
小計					318,276	
とりこわし 発生材処分	がれき類	20.4	m3	10,600	216,240	
建設発生土処分		54	m3	1,800	97,200	
小計					313,440	
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 掲示板		1	枚	1,890	1,890	

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材の事前調査		1	式		13,000	
計					3,192,200	

現場管理費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材の事前調査結果の報告		1	式		2,080	
計					2,080	

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 12m未満 手すり先行方式 運搬費共 設置期間：1.0か月	㎡	1			2,100		代価表 0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 - -	㎡	1	1	1,300	1,300		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	㎡	1	30	7	210		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 - -	㎡	1	1	340	340		
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	㎡	1	1	250	250		
	計						2,100		
	安全てすり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費共 設置期間：1.0か月	m	1			520		代価表 0002
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	260	260		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	30	3	90		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	110	110		
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	64	64		
	計						524		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 運搬費共 設置期間：1.0か月	㎡	1			780		代価表 0003
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間 - -	㎡	1	1	710	710		
02	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	30	1	30		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 基本料 修理費含む - -	㎡	1	1	38	38		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	7	7		
	計						785		
	内部足場	内部仕上足場 2階建て 運搬費共 設置期間：1.0か月	㎡	1			690		代価表 0004
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	㎡	1	1	510	510		
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	㎡	1	30	2	60		
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	㎡	1	1	50	50		
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	㎡	1	1	72	72		
	計						692		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	階高4.0m超5.0m未満　運搬費共 設置期間：1.0か月	㎡	1			820		代価表　0005
01	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	掛払い手間 階高4.0m超5.0m未満	㎡	1	1	650	650		
02	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	供用1日賃料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	㎡	1	30	2	60		
03	内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	基本料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	㎡	1	1	52	52		
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	4.0m超5.0m未満(2段)	㎡	1	1	64	64		
	計						826		
	埋戻し	敷地内流用土 積み込み運搬共	m3	1			1,560		代価表　0006
01	埋戻し(B種)	－　　発生土	m3	1	1	870	870		
02	積み込み		m3	1	1	170	170		
03	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間無し 1.5km以下	m3	1	1	520	520		
	計						1,560		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	山留め壁	親杭横矢板工法　H-350 ｱｰｽｵｰｶﾞ併用　矢板t40mm共 設置期間：2か月	壁㎡	1			24,300		代価表　0007
01	山留め壁	親杭横矢板工法　H-350 ｱｰｽｵｰｶﾞ併用　矢板t40mm共	壁㎡	1	1.03	23,600	24,308		
	計						24,308		
	既存防水層撤去	屋上防水層 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水層　石綿含有　集積共	㎡	1			1,640		代価表　0008
01	ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	石綿含有 集積共	㎡	1	1	1,640	1,640		
	計						1,640		
	ｽﾃﾝﾚｽ手すり撤去		m	1			4,760		代価表　0009
01	たてどい撤去	鋼管 集積共	m	1	1	4,760	4,760		
	計						4,760		
	ﾀﾗｯﾌﾟ撤去撤去	L=4.3m 集積共	か所	1			500		代価表　0010
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.021	1	24,200	508.2		
	計						508.2		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾗｯﾌﾟ撤去撤去	L=4.8m 集積共	か所	1			560		代価表 0011
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.0235	1	24,200	568.7		
	計						568.7		
	ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ	ｽﾃﾝﾚｽ 450φ H=750	か所	1			480		代価表 0012
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.02	1	24,200	484		
	計						484		
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去		か所	1			5,330		代価表 0013
01	床ﾏﾝﾎｰﾙ･点検口 撤去	集積共	か所	1	1	5,330	5,330		
	計						5,330		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	松くい撤去	φ200 L=1500	本	1			2,190		代価表 0014
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	1.2316	1	600	738.96		
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.1575	1	1,860	292.95		
03	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1.3416	1	870	1,167.19		
	計						2,199.1		
	廃ﾌﾟﾗ類 積込み	機 械	m3	1			1,480		代価表 0015
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,480	1,480		
	計						1,480		
	内装材 積込み	人 力 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板(石綿板等)	m3	1			4,110		代価表 0016
01	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	1	1	4,110	4,110		
	計						4,110		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			2,210		代価表 0017
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,210	2,210		
	計						2,210		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板類 DID区間有り 90.0km以下	m3	1			6,030		代価表 0018
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	2	1	5,770	11,540		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 23.0km以下	m3	▲1	1	3,850	▲3,850		
03	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 6.0km以下	m3	▲1	1	1,660	▲1,660		
	計						6,030		
	とりこわし発生材 処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	m3	1			3,760		代価表 0019
01	とりこわし発生材 処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	m3	1	1	3,760	3,760		
	計						3,760		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C2-3E 土中埋込・塗装品(白色) 積雪型	m	1			12,200		代価表 0020
01	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C2-3E 土中埋込・塗装品(白色) 耐雪型	m	1	1.03	11,900	12,257		
	計						12,257		
	じゃかご	砕石共	か所	1			36,000		代価表 0021
01	割石地業		m3	1.8	1	11,800	21,240		
02	じゃかご	500×1200 亜鉛めっき鉄線 4φ網目10	m	3	1	4,930	14,790		
	計						36,030		
	排水管	VP150	m	1			8,340		代価表 0022
01	排水管	VP150	m	1	1.03	8,100	8,343		
	計						8,343		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水管撤去後ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ100	か所	1			100		代価表 0023
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	0.031	1	3,500	108.5		
	計						108.5		
	金網柵撤去	H=1100 集積共	m	1			7,010		代価表 0024
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.29	1	24,200	7,018		
	計						7,018		
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	H=1800	m	1			3,380		代価表 0025
01	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ｶﾗｰ) 標準図7-7	H=1800	m	1	0.35	9,670	3,384.5		
	計						3,384.5		
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去	H=1800 集積共	m	1			4,970		代価表 0026
01	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 標準図7-8	H=1800	m	1	0.35	14,200	4,970		
	計						4,970		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	H=1800 集積共	m	1			1,820		代価表 0027
01	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	C2 3E	m	1	1.02	1,790	1,825.8		
	計						1,825.8		
	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎撤去	1900×2000×500 集積共	m3	1			7,120		代価表 0028
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	1	1	7,120	7,120		
	計						7,120		
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	囲障ｺﾝｸﾘｰﾄ斫り	m3	1			36,600		代価表 0029
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1	1	36,600	36,600		
	計						36,600		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装 とりこわし	機械 集積・積込み共 砕石存置	m3	1			7,890		代価表 0030
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	1	7,890	7,890		
	計						7,890		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	除草撤去手間		m²	1			140		代価表 0031
01	除草撤去手間		m²	1	1.03	140	144.2		
	計						144.2		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 樹木類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			1,660		代価表 0032
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	1,660	1,660		
	計						1,660		
	とりこわし発生材 処分	樹木類	m3	1			1,650		代価表 0033
01	とりこわし発生材 処分	樹木類	m3	1	1	1,650	1,650		
	計						1,650		
	整理清掃費	周辺共	式	1			215,200		代価表 0034
01	軽作業員		人	15.6	1	13,800	215,280		
	計						215,280		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設水道	量水器φ40 配管費共	式	1			40,600		代価表 0035
01	用水用配管	量水器費 径40mm	式	1	1	38,400	38,400		
02	配管費	VP管 径25	m	1	1	2,200	2,200		
	計						40,600		
	排水処理費	管閉塞、PH測定、ﾉｯﾁﾀﾝｸ：3m³ 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ共	式	1			130,900		代価表 0036
01	雨水管撤去跡モルタル詰め	φ150	か所	1	1	63	63		代価表 0046
02	PH測定		回	11.7	1	550	6,435		
03	中和剤	ｱﾙｶﾘ中和剤	L	7.02	1	2,100	14,742		
04	貯水用タンク	降雨時、集水面積3m²程度	か所	1	1	33,200	33,200		代価表 0047
05	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	発動発電機・設置撤去手間共	台	1	1	76,500	76,500		代価表 0048
	計						130,940		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高圧洗浄機	洗車用：3.9か月 電力費・用水費共	台	1			280,600		代価表 0037
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	3.9	1	20,300	79,170		
02	高圧洗浄機	電力費	月	3.9	1	7,150	27,885		
03	高圧洗浄機	用水費 南大阪	月	3.9	1	44,500	173,550		
	計						280,605		
	高圧洗浄機	散水用：1.0か月 電力共	台	1			27,400		代価表 0038
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	1	1	20,300	20,300		
02	高圧洗浄機	電力費	月	1	1	7,150	7,150		
	計						27,450		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	養生ｼｰﾄ共 設置期間：3.9か月	m	1			5,390		代価表 0039
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 月額損料	か所	0.556	3.9	640	1,387.78		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 定額損料	か所	0.556	1	5,820	3,235.92		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間 - -	㎡	0.9	1	710	639		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	0.9	117	0.87	91.61		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む - -	㎡	0.9	1	36	32.4		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	0.9	1	7	6.3		
	計						5,393.01		
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W7.2 両引き 設置期間：3.9か月	か所	1			47,500		代価表 0040
01	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W7.2 両引き 月額損料	か所	3.9	1	5,980	23,322		
02	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W7.2 両引き 定額損料	か所	1	1	24,200	24,200		
	計						47,522		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	養生敷鉄板	厚22 設置撤去手間共 設置期間：3.9ヶ月	㎡	1			5,000		代価表 0041
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	㎡	3.9	1	970	3,783		
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	㎡	1	1	1,220	1,220		
	計						5,003		
	仮設看板 標準図8-7	設置撤去手間	か所	1			23,000		代価表 0042
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	20,300	20,300		
02	仮設看板 標準図8-7	撤去手間	か所	1	1	2,750	2,750		
	計						23,050		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	1t土のう	製作設置撤去手間共	個	1			5,390		代価表 0043
01	1t土のう	丸型 φ110×H108cm	個	1	1	900	900		
02	真砂土	⑤岸和田土木管内 現場着価格	m3	0.56	1	3,860	2,161.6		
03	土木一般作業員		人	0.016	1	24,400	390.4		
04	特殊作業員		人	0.016	1	23,600	377.6		
05	普通作業員		人	0.016	1	20,500	328		
06	土木一般作業員		人	0.012	1	24,400	292.8		
07	特殊作業員		人	0.012	1	23,600	283.2		
08	普通作業員		人	0.012	1	20,500	246		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	1t土のう	製作設置撤去手間共	個	1			5,390		代価表 0043
09	特殊作業員		人	0.007	1	23,600	165.2		
10	土木一般作業員		人	0.007	1	24,400	170.8		
11	諸雑費		式	0.07	1	1,096	76.72		
			K03+K04+K05						
	計						5,392.32		
	とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 がれき類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			6,390		代価表 0044
01	とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	6,390	6,390		
	計						6,390		
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			3,480		代価表 0045
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	3,480	3,480		
	計						3,480		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水管撤去跡モルタル詰め	φ150	か所	1			63		代価表 0046
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	0.018	1	3,500	63		
	計						63		
	貯水用タンク	降雨時、集水面積3㎡程度	か所	1			33,200		代価表 0047
01	鋼板製簡易水槽	3m3 損料	日	117	1	216	25,272		
02	仮設機械運搬(トラック)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	32,000	8,000		
	計						33,272		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	発動発電機･設置撤去手間共	台	1			76,500		代価表 0048
01	普通作業員		人	0.05	1	20,500	1,025		
02	特殊作業員		人	0.11	1	23,600	2,596		
03	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料 φ50 0.4Kw 揚程5m	日	117	1	69	8,073		
04	発電発動機	損料	日	117	1	540	63,180		
05	普通作業員		人	0.08	1	20,500	1,640		
	計						76,514		

○は「その他」の率対象

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備工事	1	式	107,490	
計			107,490	

電気設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
旧受水槽	1	式	56,430	
屋外	1	式	51,060	
計			107,490	

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
旧受水槽	電灯設備	1	式	56,430	
計				56,430	
屋外	構内配電線路	1	式	▲34,140	
屋外	構内通信線路	1	式	85,200	
計				51,060	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	旧受水槽				電灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		55,800	別紙 00-0001
蛍光管処分費		1	式		630	別紙 00-0002
計					56,430	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	屋外				構内配電線路	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		81,400	別紙 00-0003
有価材		1	式		▲144,000	別紙 00-0004
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		9,890	別紙 00-0005
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		570	別紙 00-0006
土工事		1	式		18,000	別紙 00-0007
計					▲34,140	

電気設備工事	屋外	構内通信線路				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		85,200	別紙 00-0008
計					85,200	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	旧受水槽			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		55,800	別紙 00-0001
白熱灯器具 撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　再利用しない	1	個	1,330	1,330	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×2 再利用しない	1	個	1,430	1,430	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×2 再利用しない	4	個	2,270	9,080	
蛍光管運搬費	350kg以下	1	式		44,000	
計					55,840	
蛍光管処分費		1	式		630	別紙 00-0002
蛍光管処分費		2.25	kg	280	630	
計					630	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	屋外			構内配電線路		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		81,400	別紙 00-0003
600V絶縁電線 撤去	200mm2 × 1本 再使用しない	81	m	480	38,880	
厚鋼電線管 撤去	(G82)　再使用しない	4	m	1,880	7,520	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	600×　600×　900 機械 再使用しない	1	基	31,200	31,200	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	蓋　600φ 再使用しない	1	基	3,850	3,850	
計					81,450	
有価材		1	式		▲144,000	別紙 00-0004
スクラップ	銅くず　1号銅線	143.86	kg	▲1,040	▲149,614.4	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		165.24	kg	35	5,783.4	
計					▲143,831	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	屋外			構内配電線路		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		9,890	別紙 00-0005
ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ 解体工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ解体　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ (m3)	0.19		45,100	8,569	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	0.19	m3	2,160	410.4	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 28.5km以下	0.19	m3	4,820	915.8	
計					9,895.2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		570	別紙 00-0006
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	有筋	0.19	m3	3,000	570	
計					570	
土工事		1	式		18,000	別紙 00-0007
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	4.36	m3	1,360	5,929.6	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	4.36	m3	2,780	12,120.8	
計					18,050.4	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	屋外			構内通信線路		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		85,200	別紙 00-0008
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2mm2　5～6c 管内 再使用しない	35	m	160	5,600	
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2mm2　5～6c 架空 再使用しない	278	m	170	47,260	
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ 撤去	22mm2 （再使用無し）	278	m	100	27,800	
厚鋼電線管 撤去	(G22)　再使用しない	10	m	460	4,600	
計					85,260	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
機械損料	高所作業車　作業高さ 12m	1	台・日	48,200	48,200	
計					48,200	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
機械設備工事	1	式	160,420	
計			160,420	

機械設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
給水設備	1	式	160,420	
計			160,420	

機械設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備	給水設備	1	式	60,460	
給水設備	排水設備	1	式	99,960	
計				160,420	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事		給水設備			給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去管切断 (鋼管類)	150A未満 保温有 解体に用いるため 公共建築工事積算基準 第2省改修工事 配管切断歩掛に0.3を乗じる	4	か所	1,250	5,000	代価表　0001
撤去工事	(再使用しない)	1	式		51,300	別紙 00-0001
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		70	別紙 00-0002
廃棄物処分費		1	式		4,090	別紙 00-0003
計					60,460	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事		給水設備			排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		10,400	別紙 00-0004
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		14,000	別紙 00-0005
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		840	別紙 00-0006
撤去工事	(再使用しない)	1	式		70,500	別紙 00-0007
廃棄物処分費		1	式		4,220	別紙 00-0008
計					99,960	

機械設備工事	給水設備			給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		51,300	別紙 00-0001
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　20A	9	m	380	3,420	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　25A	32.6	m	460	14,996	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠　50A	12	m	1,020	12,240	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠　200A	2	m	3,740	7,480	代価表　0002
弁類撤去 再使用しない	200A	2	個	6,430	12,860	
産業廃棄物積込・運搬費		0.06	m3	6,460	387.6	
計					51,383.6	
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		70	別紙 00-0002
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 集積・梱包	密封処理（二重梱包）	0.01	m3	1,130	11.3	
内装材 積込み	機 械	0.01	m3	1,770	17.7	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 88.5km以下	0.01	m3	4,160	41.6	代価表　0003
計					70.6	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	給水設備			給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		4,090	別紙 00-0003
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	20A	9	m	7	63	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	25A	32.6	m	10	326	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	50A	12	m	30	360	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	200A	2	m	380	760	
金属くず		0.2	t	11,700	2,340	
非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ処分費	(最小取引数量)	0.01	m3	25,000	250	
計					4,099	

機械設備工事	給水設備			排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		10,400	別紙 00-0004
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	2.53	m3	1,360	3,440.8	
土工事	機械埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	2.53	m3	2,780	7,033.4	
計					10,474.2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		14,000	別紙 00-0005
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ　(m3) (積込別途)	0.28		43,200	12,096	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	0.28	m3	2,160	604.8	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 28.5km以下	0.28	m3	4,820	1,349.6	
計					14,050.4	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		840	別紙 00-0006
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.28	m3	3,000	840	
計					840	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事	給水設備			排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		70,500	別紙 00-0007
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　50A	1.8	m	800	1,440	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　150A	10.8	m	2,220	23,976	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 150A	2	m	2,860	5,720	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠　200A	2	m	3,740	7,480	代価表　0002
ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	150A	9	m	2,730	24,570	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾏﾝﾎｰﾙOMM450	1	か所	4,480	4,480	
産業廃棄物積込・運搬費		0.45	m3	6,460	2,907	
計					70,573	

機械設備工事		給水設備			排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		4,220	別紙 00-0008
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	50A	1.8	m	30	54	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	150A	12.8	m	230	2,944	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	200A	2	m	380	760	
金属くず		0.04	t	11,700	468	
計					4,226	

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　　考
	撤去管切断 (鋼管類)	150A未満 保温有 解体に用いるため 公共建築工事積算基準 第2省改修工事 配管切断歩掛に0.3を乗じる	か所	1	1,250	1,256.06	有り	代価表　0001
	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠　200A	m	1	3,740	3,745.06	有り	代価表　0002
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 88.5km以下	m3	1	4,160	4,165.8	有り	代価表　0003

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤去管切断 (鋼管類)	150A未満 保温有 解体に用いるため 公共建築工事積算基準 第2省改修工事 配管切断歩掛に0.3を乗じる	か所	1			1,250		代価表 0001
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	か所	1	0.3	4,186.87	1,256.06		
	計						1,256.06		
	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 200A	m	1			3,740		代価表 0002
01	配管工		人	0.419	0.3	23,835	2,996.05	○	
	その他		式	1	0.25	2,996.05	749.01		
	計						3,745.06		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 88.5km以下	m3	1			4,160		代価表 0003
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,494	2,494		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 28.5km以下	m3	1	1	1,671.8	1,671.8		
	計						4,165.8		

○は「その他」の率対象