

文書番号：公建般第1068号

契約番号：R6 2024-10-2879

令和 6 年 4 月 9 日

設計工事第一グループ

工事名称： 旧大阪府立公衆衛生研究所他撤去工事

総工事費 ￥ 1, 5 8 9, 8 5 0, 9 0 0

工事価格 ￥ 1, 4 4 5, 3 1 9, 0 0 0

工事概要（工事場所：大阪市東成区中道1丁目）

撤去工事一式

施工区域面積7,900m²

本館棟A RC造 地上6階 延べ面積6,867m²

別館棟 RC造 地上6階建 地下1階 延べ面積4,272m²

動物舎 RC造 地上2階建 延べ面積405m²

ボイラー機械室 RC造 平屋建 地下1階 延べ面積260m²

本館棟B RC造 地上4階建地下1階 延べ面積5,068m²

駐車場 S造 平屋建 延べ面積165m²

外壁アスベスト除去工事一式

除去面積9,430m²

公 告 日 R6. 5. 16

入札書の開札日 R6. 6. 19

(工期)約 22.7 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工
期

契約締結日

～

R8.8.31

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	701,271,874	
電気設備工事	1	式	18,361,731	
機械設備工事	1	式	343,715,339	
計			1,063,348,944	
共通費				
共通仮設費	1	式	152,038,953	
現場管理費	1	式	103,334,680	
一般管理費等	1	式	126,596,423	
計			381,970,056	
工事価格	1	式	1,445,319,000	
消費税等相当額	1	式	144,531,900	消費税率 10 %
工事費	1	式	1,589,850,900	

共通仮設費

2

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥
機械設備工事 改修工事	22.7	311,351,025	4.42	0.00	4.42	1.00	1.00	13,761,715
小計 (率対象)		311,351,025						13,761,715
機械設備工事 処分費		32,364,314						0
機械設備工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						2,434,000
小計 (率対象外)		32,364,314						2,434,000
合計		343,715,339						16,195,715
取り壊し工事(単独発注) 取り壊し工事		695,944,967						0
取り壊し工事(単独発注) 処分費		23,688,638						0
取り壊し工事(単独発注) 共通仮設費(積上げ)		0						135,000,177
取り壊し工事(単独発注) 共通費仮設費(積上げ) 処分費		0						843,061
小計 (率対象外)		719,633,605						135,843,238
合計		719,633,605						135,843,238
総計		1,063,348,944						152,038,953

現場管理費

3

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
機械設備工事 改修工事	327,546,740	17.54	0.00	17.54	1.00	1.00	57,451,698
小計 (率対象)	327,546,740						57,451,698
機械設備工事 処分費	32,364,314						0
小計 (率対象外)	32,364,314						0
合計	359,911,054						57,451,698
取り壊し工事 (単独発注) 取り壊し工事	830,945,144	5.50	0.00	5.50	1.00	1.00	45,701,982
小計 (率対象)	830,945,144						45,701,982
取り壊し工事 (単独発注) 処分費	24,531,699						0
取り壊し工事 (単独発注) 現場管理費(積上げ)	0						181,000
小計 (率対象外)	24,531,699						181,000
合計	855,476,843						45,882,982
総計	1,215,387,897						103,334,680

一般管理費等

4

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④=②+③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥=①×④×⑤	工事価格 ⑦=①+⑥
機械設備工事 改修工事	384,998,438						
機械設備工事 処分費	32,364,314						
小計 (率対象)	417,362,752						
取り壊し工事(単独発注) 取り壊し工事	876,828,126						
取り壊し工事(単独発注) 処分費	24,531,699						
小計 (率対象)	901,359,825						
合計 (率対象)							
主たる工事：取り壊し工事(単独発注)	1,318,722,577	9.56	0.00	9.56	1.00	126,069,878	1,444,792,455
契約保証費	1,318,722,577			0.04	1.00	527,489	527,489
端数調整						▲944	▲944
総計	1,318,722,577					126,596,423	1,445,319,000

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
本館棟A	1	式	254,785,887	
本館棟B	1	式	225,534,536	
駐車場	1	式	5,574,705	
別館棟	1	式	175,407,405	
動物舎	1	式	21,516,299	
ボイラ機械室	1	式	13,235,005	
危険物倉庫	1	式	856,059	
ポンプ庫	1	式	432,572	
外構	1	式	3,929,406	
計			701,271,874	

[illegible]

建築工事 科目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 科目別内訳

[illegible]

駐車場					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	1,630,739	
計				1,630,739	
とりこわし		1	式	2,891,984	
計				2,891,984	
発生材処理	運搬・運搬	1	式	18,982	
計				18,982	
その他工事		1	式	1,033,000	
計				1,033,000	

別館棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	43,589,713	
計				43,589,713	
とりこわし		1	式	95,528,964	
計				95,528,964	
発生材処理	運搬・運搬	1	式	12,251,198	
計				12,251,198	
その他工事		1	式	24,037,530	
計				24,037,530	

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

[illegible]

本館棟A		とりこわし				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	362	㎡	3,870	1,400,940	
床組撤去	ころばし 集積共	172	㎡	2,510	431,720	
床下地板撤去	集積共	172	㎡	450	77,400	
ビニル床シート撤去	石綿含有 集積共	1,162	㎡	1,370	1,591,940	代価表 0011
タイルカーペット撤去	集積共	677	㎡	680	460,360	
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	90.3	㎡	910	82,173	
畳撤去	一畳 集積共	20	枚	680	13,600	
畳撤去	半畳 集積共	1	枚	410	410	
木製幅木撤去	集積共	385	m	450	173,250	
ビニル幅木撤去	石綿含有 集積共	213	m	450	95,850	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	544	㎡	3,870	2,105,280	
壁モルタル・プaster撤去	集積共	17,486	㎡	3,500	61,201,000	
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	408	㎡	910	371,280	
壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	676	㎡	2,060	1,392,560	
壁クロス撤去	集積共	397	㎡	680	269,960	

建築工事 細目別内訳

本館棟A		とりこわし				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁パライトモルタル除去	石綿含有 集積共	168	㎡	2,060	346,080	代価表 0012
天井プaster撤去	集積共	635	㎡	3,500	2,222,500	
天井タイル撤去	下地モルタル共 集積共	23.7	㎡	3,880	91,956	代価表 0013
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	315	㎡	1,140	359,100	
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	4,765	㎡	2,510	11,960,150	
天井パライトモルタル除去	石綿含有 集積共	14.3	㎡	2,520	36,036	代価表 0014
天井下地撤去	集積共	5,080	㎡	680	3,454,400	
天井クロス撤去	集積共	58	㎡	680	39,440	
れんが、CB積みとりこわし	圧砕機	244	m3	2,710	661,240	
壁下地撤去	集積共	64.2	㎡	450	28,890	
パーティション撤去	集積共	244	㎡	1,690	412,360	代価表 0015
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	20	㎡	3,380	67,600	
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	1,110	㎡	2,890	3,207,900	
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	275	㎡	1,070	294,250	
木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	296	㎡	930	275,280	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

本館棟B		とりこわし				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	2,403	m ³	7,480	17,974,440	
小計					17,974,440	
天井吹付石綿除去	負圧隔離湿潤カッ工法 養生費・機械類消耗費・湿潤作業・ 除去作業・袋詰め・環境測定を含む	80.2	m ²	11,300	906,260	
仮設間仕切	本館棟B	26.9	m ²	14,400	387,360	
セキリティーズン		1	か所	22,500	22,500	
上記廃棄物運搬費		1	台	45,000	45,000	
上記廃棄物処分費		3	m ³	43,800	131,400	
小計					1,492,520	
アスベスト含有塗材除去	集じん装置付き超高压水洗工法 養生費・機器類損耗費・除去作業・ 袋詰め共	2,966	m ²	9,360	27,761,760	
上記廃棄物運搬費		10	台	45,000	450,000	
上記廃棄物処分費		60	m ³	43,800	2,628,000	
小計					30,839,760	
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 石綿含有	1,177	m ²	2,290	2,695,330	代価表 0008
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	220	m ²	3,870	851,400	
タイルベント撤去	集積共	621	m ²	680	422,280	

本館棟B		とりこわし				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
畳撤去	一畳 集積共	9	枚	680	6,120	
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	140	m ²	1,830	256,200	
ビニル床シート撤去	石綿含有 集積共	3,347	m ²	1,370	4,585,390	代価表 0011
床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	3,618	m ²	3,100	11,215,800	
ビニル幅木撤去	石綿含有 集積共	2,571	m	450	1,156,950	
床・縁甲板フローリング撤去	集積共	4.6	m ²	1,600	7,360	
木製幅木撤去	集積共	14.8	m	450	6,660	
壁モルタル・ブラスター撤去	集積共	13,057	m ²	3,500	45,699,500	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	462	m ²	3,870	1,787,940	
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	430	m ²	910	391,300	
壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	746	m ²	2,060	1,536,760	
壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	382	m ²	2,060	786,920	
天井木毛板撤去	集積共	528	m ²	1,140	601,920	代価表 0036
天井発泡スチロール撤去	集積共	27	m ²	1,140	30,780	代価表 0037
天井ブラスター撤去	集積共	36.5	m ²	3,500	127,750	

建築工事 細目別内訳

本館棟B		とりこわし				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	3.5	m ²	1,140	3,990	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	40.5	m ²	3,870	156,735	
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	44.6	m ²	1,140	50,844	
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	4,260	m ²	2,510	10,692,600	
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	350	m ²	1,370	479,500	
天井下地撤去	集積共	4,655	m ²	680	3,165,400	
れんが、CB積みとりこわし	圧砕機	19.3	m ³	2,710	52,303	
壁下地撤去	集積共	467	m ²	450	210,150	
パレーション撤去	集積共	364	m ²	1,690	615,160	代価表 0015
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	534	m ²	2,890	1,543,260	
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	73.4	m ²	3,380	248,092	
木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	223	m ²	930	207,390	
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	101	m ²	1,070	108,070	
家具類撤去	集積共	37.7	m ³	2,290	86,333	代価表 0016
ガラス撤去	集積共	502	m ²	5,600	2,811,200	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

駐車場		とりこわし				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)カラークレン	16.5	t	19,400	320,100	
小計					320,100	
アスベスト含有塗材除去	集じん装置付き超高压水洗工法 養生費・機器類損耗費・除去作業・ 袋詰め共	178	m ²	9,360	1,666,080	
上記廃棄物運搬費		1	台	45,000	45,000	
上記廃棄物処分費		4	m ³	43,800	175,200	
小計					1,886,280	
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 石綿含有	143	m ²	2,290	327,470	代価表 0008
れんが2, CB積み とりこわし	圧砕機	48.5	m ³	2,710	131,435	
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	42.1	m ²	2,890	121,669	
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	8.1	m ²	3,380	27,378	
スレート屋根撤去	石綿含有	22.2	m ²	2,060	45,732	代価表 0045
ガラス撤去	集積共	5.7	m ²	5,600	31,920	
計					2,891,984	

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

別館棟		とりこわし				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共 集積共	1,971	m ³	7,480	14,743,080	
屋上設備用架台撤去		1	t	19,500	19,500	代価表 0047
小計					14,762,580	
天井吹付石綿除去	養生費・機械類消耗費・湿潤作業・ 除去作業・袋詰め・環境測定を含む	90.1	m ²	24,400	2,198,440	
仮設通路		306	m ²	600	183,600	
仮設間仕切		24.5	m ²	14,400	352,800	
エコリタイブーン		1	か所	22,500	22,500	
上記廃棄物運搬費		2	台	45,000	90,000	
上記廃棄物処分費		12	m ³	43,800	525,600	
小計					3,372,940	
アスベスト含有塗材除去	集じん装置付き超高压水洗工法 養生費・機器類損耗費・除去作業・ 袋詰め共	2,692	m ²	9,360	25,197,120	
上記廃棄物運搬費		9	台	45,000	405,000	
上記廃棄物処分費		54	m ³	43,800	2,365,200	
小計					27,967,320	
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 石綿含有	735	m ²	2,290	1,683,150	代価表 0008

建築工事 細目別内訳

別館棟		とりこわし				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	275	m ²	3,870	1,064,250	
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	367	m ²	1,830	671,610	
ビニル床タイル撤去	一般 集積共	40.3	m ²	1,370	55,211	
ビニル床シート撤去	石綿含有 集積共	1,791	m ²	1,370	2,453,670	代価表 0011
床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	57.4	m ²	1,600	91,840	
床組撤去	ころばし 集積共	29.6	m ²	2,510	74,296	
床下地板撤去	集積共	29.6	m ²	450	13,320	
カーペット撤去	集積共	42.3	m ²	910	38,493	
床モルタル・床人研ぎ 撤去	集積共	751	m ²	3,100	2,328,100	
床モルタル・床人研ぎ 撤去	集積共 石綿含有	14.4	m ²	3,560	51,264	代価表 0010
畳撤去	一畳 集積共	24	枚	680	16,320	
畳撤去	半畳 集積共	1	枚	410	410	
木製幅木撤去	集積共	129	m	450	58,050	
ビニル幅木撤去	石綿含有 集積共	1,316	m	450	592,200	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	573	m ²	3,870	2,217,510	

別館棟		とりこわし				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁モルタル・プaster 撤去	集積共	6,524	m ²	3,500	22,834,000	
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	28.4	m ²	910	25,844	
壁合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	417	m ²	2,060	859,020	
天井プaster撤去	集積共	196	m ²	3,500	686,000	
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	2,734	m ²	2,510	6,862,340	
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	9	m ²	1,370	12,330	
天井下地撤去	集積共	2,743	m ²	680	1,865,240	
れんが ² 、CB積み とりこわし	圧砕機	47	m ³	2,710	127,370	
壁下地撤去	集積共	208	m ²	450	93,600	
パーション撤去	集積共	67.8	m ²	1,690	114,582	代価表 0015
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	393	m ²	2,890	1,135,770	
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	118	m ²	3,380	398,840	
木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	120	m ²	930	111,600	
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	78.5	m ²	1,070	83,995	
家具類撤去	集積共	25.1	m ³	2,290	57,479	代価表 0016

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

動物舎		とりこわし				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	216	m3	7,480	1,615,680	
小計					1,615,680	
アスベスト含有塗材除去	集じん装置付き超高圧水洗工法 養生費・機器類損耗費・除去作業・ 袋詰め共	582	m ²	9,360	5,447,520	
上記廃棄物運搬費		2	台	45,000	90,000	
上記廃棄物処分費		12	m3	43,800	525,600	
小計					6,063,120	
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 石綿含有	291	m ²	2,290	666,390	代価表 0008
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 集積共 石綿含有	86.2	m ²	2,750	237,050	代価表 0009
既存防水層撤去	屋内防水層 シート防水層 集積共	74.1	m ²	1,600	118,560	代価表 0055
無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	0.5	m3	2,710	1,355	
床モルタル・床入研ぎ 撤去	集積共	352	m ²	3,100	1,091,200	
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	27.8	m ²	1,830	50,874	
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	104	m ²	1,140	118,560	
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	225	m ²	2,510	564,750	
天井下地撤去	集積共	330	m ²	680	224,400	

動物舎		とりこわし				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁モルタル・プラスター撤去	集積共	1,102	m ²	3,500	3,857,000	
壁スライローム撤去	集積共	555	m ²	920	510,600	代価表 0056
天井スライローム撤去	集積共	14.9	m ²	1,140	16,986	代価表 0057
れんが、CB積みとりこわし	圧砕機	25.3	m ³	2,710	68,563	
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	33.5	m ²	2,890	96,815	
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	12.7	m ²	3,380	42,926	
木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	14.4	m ²	930	13,392	
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	37.4	m ²	1,070	40,018	
鉄骨階段撤去	集積共	0.8	t	19,500	15,600	代価表 0058
ガラス撤去	集積共	23	m ²	5,600	128,800	
計					15,542,639	

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

ボイラ機械室		とりこわし				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	104	m3	7,480	777,920	
小計					777,920	
アスベスト含有塗材除去	集じん装置付き超高压水洗工法 養生費・機器煩悩耗費・除去作業・ 袋詰め共	218	m ²	9,360	2,040,480	
上記廃棄物運搬費		1	台	45,000	45,000	
上記廃棄物処分費		5	m3	43,800	219,000	
小計					2,304,480	
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 石綿含有	331	m ²	2,290	757,990	代価表 0008
無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	42.8	m3	2,710	115,988	
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	26.5	m ²	3,870	102,555	
床モルタル・床人研ぎ 撤去	集積共	428	m ²	3,100	1,326,800	
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	4.8	m ²	1,830	8,784	
ビニル床シート撤去	石綿含有 集積共	17.7	m ²	1,370	24,249	代価表 0011
壁モルタル・プーラスター 撤去	集積共	260	m ²	3,500	910,000	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	18.2	m ²	3,870	70,434	
壁合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	84.1	m ²	2,060	173,246	

ボイラ機械室		とりこわし				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井アース撤去	集積共	7.9	㎡	3,500	27,650	
天井合板・ボート撤去	一直張り 石綿含有 集積共	28.4	㎡	2,510	71,284	
天井下地撤去	集積共	28.4	㎡	680	19,312	
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	42.8	㎡	2,890	123,692	
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	10	㎡	3,380	33,800	
木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	2.4	㎡	930	2,232	
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	2.8	㎡	1,070	2,996	
ガラス撤去	集積共	36.6	㎡	5,600	204,960	
計					7,058,372	

建築工事 細目別内訳

ボイラ機械室		発生材処理		運搬・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし発生材積込み		1	式		365,622	別紙 00-0022
とりこわし発生材運搬		1	式		360,460	別紙 00-0023
とりこわし処分費		1	式		321,285	別紙 00-0024
計					1,047,367	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

危険物倉庫		とりこわし				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	9.1	m ³	7,480	68,068	
小計					68,068	
アスベスト含有塗材除去	集じん装置付き超高压水洗工法 養生費・機器類損耗費・除去作業・ 袋詰め共	33.3	m ²	9,360	311,688	
上記廃棄物運搬費		1	台	45,000	45,000	
上記廃棄物処分費		1	m ³	43,800	43,800	
小計					400,488	
床モルタル・床人研ぎ 撤去	集積共	8.1	m ²	3,100	25,110	
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	1.6	m ²	3,380	5,408	
計					499,074	

建築工事 細目別内訳

危険物倉庫		発生材処理		運搬・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材積み込み		1	式		18,135	別紙 00-0026
とりこわし 発生材運搬		1	式		18,135	別紙 00-0027
とりこわし 処分費		1	式		1,583	別紙 00-0028
計					37,853	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

外構		とりこわし				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16. ネットフェンス門扉撤去	集積共	1	か所	23,200	23,200	代価表 0086
17. 看板撤去	集積共	2	か所	2,290	4,580	代価表 0087
18. 擁壁B撤去	集積共	4	m	1,500	6,000	代価表 0088
19. 擁壁C撤去	集積共	26	m	750	19,500	代価表 0089
20. 境界塀撤去	集積共	21.5	m	23,000	494,500	代価表 0090
21. 塀撤去	集積共	9.5	m ²	2,900	27,550	代価表 0091
22. その他1撤去	集積共	1	か所	22,400	22,400	代価表 0092
23. メッシュフェンス撤去	集積共	17.1	m ²	5,220	89,262	代価表 0093
24. メッシュフェンス撤去	集積共	88.2	m ²	2,900	255,780	代価表 0094
26. 緑石撤去	集積共	7	m	82	574	代価表 0095
27. 緑石撤去	集積共	7.5	m	82	615	代価表 0096
28. メッシュフェンス撤去	集積共	38.2	m ²	2,900	110,780	代価表 0097
29. ネットフェンス門扉撤去	集積共	6.4	m ²	2,900	18,560	代価表 0098
31. 緑石撤去	集積共	9.5	m	490	4,655	代価表 0099
32. 鋼製物置撤去	集積共	5	か所	6,870	34,350	代価表 0100

建築工事 細目別内訳

外構		とりこわし				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
33. その他2撤去	集積共	6.5	m ²	9,730	63,245	代価表 0101
34. 擁壁D撤去	集積共	14	m	1,870	26,180	代価表 0102
35. 看板撤去	集積共	1	か所	2,290	2,290	代価表 0103
36. ネットフェンス撤去	集積共	8	m	3,180	25,440	代価表 0104
37. ネットフェンス撤去	集積共	16	m	5,820	93,120	代価表 0105
38. コンテナボックス撤去	集積共	3	か所	6,870	20,610	代価表 0106
39. 室外機置場撤去	集積共	1	か所	2,290	2,290	代価表 0107
40. ネットフェンス撤去	集積共	13.6	m	5,710	77,656	代価表 0108
41. ネットフェンス撤去	集積共	9.6	m ²	2,900	27,840	代価表 0109
42. テント庇撤去	集積共	1	か所	2,140	2,140	代価表 0110
43. 境界塀撤去	集積共	3.4	m	5,370	18,258	代価表 0111
44. 境界塀撤去	集積共	8.5	m	6,890	58,565	代価表 0112
45. 掲示板撤去	集積共	1	か所	2,290	2,290	代価表 0113
46. 物置撤去	集積共	1	か所	22,300	22,300	代価表 0114
47. ボンベ置場撤去	集積共	1	か所	7,140	7,140	代価表 0115

外構		とりこわし				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
48. シタ撤去	集積共	1	か所	2,290	2,290	代価表 0116
49. 擁壁E撤去	集積共	30	m	1,570	47,100	代価表 0117
50. 擁壁F撤去	集積共	7.2	m	370	2,664	代価表 0118
51. 擁壁F撤去	集積共	28	m	370	10,360	代価表 0119
52. 擁壁F51. 擁壁	集積共	1.6	m	370	592	代価表 0120
53. バリアー	集積共	5	か所	2,290	11,450	代価表 0121
樹木撤去手間 高木	C 0.30～0.35未満 -	22	本	11,100	244,200	
樹木撤去手間 高木	C 0.40～0.45未満 -	11	本	17,200	189,200	
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 -	37	本	1,640	60,680	
樹木撤去手間 中低木	H=0.3～0.5未満 -	67	本	580	38,860	
ワラ類撤去		54	m ²	690	37,260	代価表 0122
敷きならし	締め固め共	29	m ³	550	15,950	
小計					2,656,015	
アスベスト含有塗材除去	集じん装置付き超高压水洗工法 養生費・機器類損耗費・除去作業・ 袋詰め共	110	m ²	9,360	1,029,600	
上記廃棄物運搬費		1	台	45,000	45,000	

建築工事 細目別内訳

[illegible]

本館棟A		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部・内部足場		1	式		60,491,742	別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 22m未満 設置期間:13ヶ月	4,027	m ²	5,880	23,678,760	代価表 0001
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	370	m	1,710	632,700	代価表 0002
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 設置期間:30日	6,868	m ²	680	4,670,240	代価表 0003
防音パネル	枠組本足場用 設置期間:13ヶ月	4,027	m ²	7,290	29,356,830	代価表 0004
小計					58,338,530	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅1200	4,027	m ²	370	1,489,990	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	370	m	73	27,010	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	6階建	6,868	m ²	34	233,512	
仮設材運搬 (防音パネル)		4,027	m ²	100	402,700	
計					60,491,742	

建築工事 別紙明細

本館棟A		発生材処理		運搬・処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材積み込み		1	式		8,979,900	別紙 00-0002
コンクリート類 集積・積み込み	機 械	3,711	m ³	1,950	7,236,450	
木材類 積み込み	機 械	101	m ³	1,590	160,590	
内装材 積み込み	機 械	158	m ³	1,590	251,220	
アスベスト成形板類 積み込み	人 力	162	m ³	4,580	741,960	代価表 0017
アスベスト処理 集積 ・梱包		162	m ³	3,640	589,680	
計					8,979,900	

本館棟A		発生材処理		運搬・処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬		1	式		8,898,438	別紙 00-0003
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.5km以下	3,467	m3	1,950	6,760,650	代価表 0018
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 がれき類 DID区間有り 19.5km以下	244	m3	3,370	822,280	代価表 0019
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 14.0km以下	50	m3	700	35,000	代価表 0020
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 家具類 DID区間有り 19.5km以下	50.5	m3	880	44,440	代価表 0021
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 畳類 DID区間有り 19.5km以下	1.7	m3	880	1,496	代価表 0022
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 19.5km以下	0.6	m3	1,170	702	代価表 0023
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃石こうボード類 DID区間有り 19.5km以下	1.3	m3	1,170	1,521	代価表 0024
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 タイル・ガラス類 DID区間有り 19.5km以下	53.7	m3	3,370	180,969	代価表 0025
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 アスベスト成形板類 DID区間有り 70km以下	162	m3	6,490	1,051,380	代価表 0026
計					8,898,438	

建築工事 別紙明細

本館棟A		発生材処理		運搬・処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 処分費		1	式		6,527,410	別紙 00-0004
とりこわし 処分費	コンクリート類	3,467	m3	3,525	12,221,175	
とりこわし 処分費	がれき類	244	m3	3,530	861,320	代価表 0027
とりこわし 処分費	木材類	50	m3	550	27,500	代価表 0028
とりこわし 処分費	家具類	50.5	m3	4,888	246,844	
とりこわし 処分費	畳類	1.7	m3	2,538	4,314.6	
とりこわし 処分費	廃プラスチック類	0.6	m3	5,110	3,066	
とりこわし 処分費	廃石こうボード類	1.3	m3	13,000	16,900	代価表 0029
とりこわし 処分費	タイル・ガラス類	53.7	m3	11,700	628,290	代価表 0030
とりこわし 処分費	アスベスト成形板類	162	m3	25,000	4,050,000	代価表 0031
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	262	t	▲39,000	▲10,218,000	
スクラップ 控除	アルミ 延べガラ	7.3	t	▲180,000	▲1,314,000	
計					6,527,409.6	

本館棟B		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部・内部足場		1	式		50,359,555	別紙 00-0005
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 22m未満 設置期間：11ヶ月	3,762	m ²	5,350	20,126,700	代価表 0032
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	289	m	1,510	436,390	代価表 0033
内部足場	脚立足場 階高4.0m以下 設置期間：30日	5,068	m ²	680	3,446,240	代価表 0034
防音ハコ	枠組本足場用 設置期間：11ヶ月	3,762	m ²	6,460	24,302,520	代価表 0035
小計					48,311,850	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅1200	3,762	m ²	370	1,391,940	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	289	m	73	21,097	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	5,068	m ²	51	258,468	
仮設材運搬 (7m防音ハコ)		3,762	m ²	100	376,200	
計					50,359,555	

建築工事 別紙明細

本館棟B		発生材処理		運搬・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりにわし 発生材積込み		1	式		6,463,485	別紙 00-0006
コンクリート類 集積・積込み	機 械	2,923	m ³	1,950	5,699,850	
木材類 積込み	機 械	23.1	m ³	1,590	36,729	
内装材 積込み	機 械	117	m ³	1,590	186,030	
アスベスト成形板類 積込み	人 力	65.8	m ³	4,580	301,364	代価表 0017
アスベスト処理 集積 ・梱包		65.8	m ³	3,640	239,512	
計					6,463,485	

本館棟B		発生材処理		運搬・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬		1	式		6,358,295	別紙 00-0007
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.5km以下	2,904	m3	1,950	5,662,800	代価表 0018
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 がれき類 DID区間有り 19.5km以下	19.3	m3	3,370	65,041	代価表 0019
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 14.0km以下	23.1	m3	700	16,170	代価表 0020
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 畳類 DID区間有り 19.5km以下	0.7	m3	880	616	代価表 0022
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 家具類 DID区間有り 19.5km以下	37.7	m3	880	33,176	代価表 0021
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃石こうボード類 DID区間有り 19.5km以下	10.8	m3	1,170	12,636	代価表 0024
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 タイル・ガラス類 DID区間有り 19.5km以下	40.5	m3	3,370	136,485	代価表 0025
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 カーペット類 DID区間有り 19.5km以下	3.7	m3	1,170	4,329	代価表 0039
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 アスベスト成形板類 DID区間有り 70km以下	65.8	m3	6,490	427,042	代価表 0026
計					6,358,295	

建築工事 別紙明細

本館棟B		発生材処理		運搬・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 処分費		1	式		4,674,824	別紙 00-0008
とりこわし 処分費	コンクリート類	2,904	m3	3,525	10,236,600	
とりこわし 処分費	がれき類	19.3	m3	3,530	68,129	代価表 0027
とりこわし 処分費	木材類	23.1	m3	550	12,705	代価表 0028
とりこわし 処分費	畳類	0.7	m3	2,538	1,776.6	
とりこわし 処分費	家具類	37.7	m3	4,888	184,277.6	
とりこわし 処分費	廃石こうボード類	10.8	m3	13,000	140,400	代価表 0029
とりこわし 処分費	タイル・ガラス類	40.5	m3	11,700	473,850	代価表 0030
とりこわし 処分費	カーペット類	3.7	m3	4,888	18,085.6	
とりこわし 処分費	アスベスト成形板類	65.8	m3	25,000	1,645,000	代価表 0031
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	194	t	▲39,000	▲7,566,000	
スクラップ 控除	アルミ 延べガラ	3	t	▲180,000	▲540,000	
計					4,674,823.8	

駐車場		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部・内部足場		1	式		1,605,989	別紙 00-0009
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 12m未満 設置期間:3ヶ月	216	m ²	3,010	650,160	代価表 0041
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	61.8	m	710	43,878	代価表 0042
内部足場	脚立足場 階高4.0m以下 設置期間:30日	165	m ²	700	115,500	代価表 0043
防音バネ	枠組本足場用 設置期間:3ヶ月	216	m ²	3,120	673,920	代価表 0044
小計					1,483,458	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅1200	216	m ²	370	79,920	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	61.8	m	73	4,511.4	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	165	m ²	100	16,500	
仮設材運搬 (7m防音バネ)		216	m ²	100	21,600	
計					1,605,989.4	

建築工事 別紙明細

駐車場		発生材処理		運搬・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材積み込み		1	式		111,996	別紙 00-0010
コンクリート類 集積・積み込み	機 械	48.5	m ³	1,950	94,575	
内装材 積み込み	機 械	0.1	m ³	1,590	159	
アスベスト成形板類 積み込み	人力	2.1	m ³	4,580	9,618	代価表 0017
アスベスト処理 集積 ・梱包		2.1	m ³	3,640	7,644	
計					111,996	
とりこわし 発生材運搬		1	式		177,411	別紙 00-0011
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m ³ がれき類 DID区間有り 19.5km以下	48.5	m ³	3,370	163,445	代価表 0019
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m ³ タイル・ガラス類 DID区間有り 19.5km以下	0.1	m ³	3,370	337	代価表 0025
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 アスベスト成形板類 DID区間有り 70km以下	2.1	m ³	6,490	13,629	代価表 0026
計					177,411	

[illegible]

建築工事 別紙明細

別館棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部・内部足場		1	式		42,948,913	別紙 00-0013
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 22m未満 設置期間：11ヶ月	3,230	m ²	5,350	17,280,500	代価表 0032
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	175	m	1,510	264,250	代価表 0033
内部足場	脚立足場 階高4.0m以下 設置期間：30日	4,272	m ²	670	2,862,240	代価表 0046
防音 ^ベ 絨	枠組本足場用 設置期間：11ヶ月	3,230	m ²	6,460	20,865,800	代価表 0035
小計					41,272,790	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅1200	3,230	m ²	370	1,195,100	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	175	m	73	12,775	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	6階建	4,272	m ²	34	145,248	
仮設材運搬 (7M防音 ^ベ 絨)		3,230	m ²	100	323,000	
計					42,948,913	

別館棟		発生材処理		運搬・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりにわし 発生材積み込み		1	式		4,926,290	別紙 00-0014
コンクリート類 集積・積み込み	機 械	2,242	m3	1,950	4,371,900	
木材類 積み込み	機 械	37.1	m3	1,590	58,989	
内装材 積み込み	機 械	103	m3	1,590	163,770	
アスベスト成形板類 積み込み	人 力	40.3	m3	4,580	184,574	代価表 0017
アスベスト処理 集積 ・梱包		40.3	m3	3,640	146,692	
PCB処理 集積 ・梱包		0.1	m3	3,650	365	代価表 0050
計					4,926,290	

建築工事 別紙明細

別館棟		発生材処理		運搬・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりにわし 発生材運搬		1	式		4,904,807	別紙 00-0015
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.5km以下	2,195	m3	1,950	4,280,250	代価表 0018
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 がれき類 DID区間有り 19.5km以下	47	m3	3,370	158,390	代価表 0019
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 木材類 DID区間有り 14.0km以下	11.9	m3	700	8,330	代価表 0020
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 家具類 DID区間有り 19.5km以下	25.2	m3	880	22,176	代価表 0021
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 畳類 DID区間有り 19.5km以下	2	m3	880	1,760	代価表 0022
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 廃石こうぼろ類 DID区間有り 19.5km以下	19.8	m3	1,170	23,166	代価表 0024
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 タイル・ガラス類 DID区間有り 19.5km以下	44.2	m3	3,370	148,954	代価表 0025
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 カーペット類 DID区間有り 19.5km以下	0.2	m3	1,170	234	代価表 0039
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 アスベスト成形板類 DID区間有り 70km以下	40.3	m3	6,490	261,547	代価表 0026
計					4,904,807	

別館棟		発生材処理		運搬・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 処分費		1	式		2,420,101	別紙 00-0016
とりこわし 処分費	コンクリート類	2,195	m ³	3,525	7,737,375	
とりこわし 処分費	がれき類	47	m ³	3,530	165,910	代価表 0027
とりこわし 処分費	木材類	11.9	m ³	550	6,545	代価表 0028
とりこわし 処分費	家具類	25.2	m ³	4,888	123,177.6	
とりこわし 処分費	量類	2	m ³	2,538	5,076	
とりこわし 処分費	廃石こうボード類	19.8	m ³	13,000	257,400	代価表 0029
とりこわし 処分費	タイル・ガラス類	44.2	m ³	11,700	517,140	代価表 0030
とりこわし 処分費	カーペット類	0.2	m ³	4,888	977.6	
とりこわし 処分費	アスベスト成形板類	40.3	m ³	25,000	1,007,500	代価表 0031
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	181	t	▲39,000	▲7,059,000	
スクラップ 控除	アミ 延べガラ	1.9	t	▲180,000	▲342,000	
計					2,420,101.2	

建築工事 別紙明細

動物舎		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部・内部足場		1	式		4,075,786	別紙 00-0017
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 12m未満 設置期間：4ヶ月	507	m ²	3,280	1,662,960	代価表 0051
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	71.4	m	810	57,834	代価表 0052
内部足場	脚立足場 階高4.0m以下 設置期間：30日	405	m ²	700	283,500	代価表 0053
防音パネル	枠組本足場用 設置期間：4ヶ月	507	m ²	3,540	1,794,780	代価表 0054
小計					3,799,074	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅1200	507	m ²	370	187,590	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	71.4	m	73	5,212.2	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	405	m ²	82	33,210	
仮設材運搬 (アミ防音パネル)		507	m ²	100	50,700	
計					4,075,786.2	

動物舎		発生材処理		運搬・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりにわし 発生材積み込み		1	式		660,177	別紙 00-0018
コンクリート類 集積・積み込み	機 械	286	m3	1,950	557,700	
木材類 積み込み	機 械	3.1	m3	1,590	4,929	
内装材 積み込み	機 械	32.4	m3	1,590	51,516	
アスベスト成形板類 積み込み	人 力	5.6	m3	4,580	25,648	代価表 0017
アスベスト処理 集積 ・梱包		5.6	m3	3,640	20,384	
計					660,177	

建築工事 別紙明細

動物舎		発生材処理		運搬・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりにわし 発生材運搬		1	式		667,226	別紙 00-0019
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.5km以下	261	m3	1,950	508,950	代価表 0018
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 がれき類 DID区間有り 19.5km以下	25.3	m3	3,370	85,261	代価表 0019
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 木材類 DID区間有り 14.0km以下	3.1	m3	700	2,170	代価表 0020
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 19.5km以下	29.2	m3	1,170	34,164	代価表 0023
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 タイル・ガラス類 DID区間有り 19.5km以下	0.1	m3	3,370	337	代価表 0025
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 アスベスト成形板類 DID区間有り 70km以下	5.6	m3	6,490	36,344	代価表 0026
計					667,226	

動物舎		発生材処理		運搬・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 処分費		1	式		509,721	別紙 00-0020
とりこわし 処分費	コンクリート類	261	m ³	3,525	920,025	
とりこわし 処分費	がれき類	25.3	m ³	3,530	89,309	代価表 0027
とりこわし 処分費	木材類	3.1	m ³	550	1,705	代価表 0028
とりこわし 処分費	廃プラスチック類	29.2	m ³	5,110	149,212	代価表 0059
とりこわし 処分費	タイヤ・ガラス類	0.1	m ³	11,700	1,170	代価表 0030
とりこわし 処分費	アスベスト成形板類	5.6	m ³	25,000	140,000	代価表 0031
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	20.3	t	▲39,000	▲791,700	
計					509,721	

建築工事 別紙明細

ボイラ機械室		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部・内部足場		1	式		2,237,226	別紙 00-0021
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 12m未満 設置期間:4.5ヶ月	256	m ²	3,410	872,960	代価表 0060
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	81.4	m	860	70,004	代価表 0061
内部足場	脚立足場 階高4.0m以下 設置期間:30日	260	m ²	700	182,000	代価表 0043
防音バネ	枠組本足場用 設置期間:4.5ヶ月	256	m ²	3,750	960,000	代価表 0062
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅1200	256	m ²	370	94,720	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	81.4	m	73	5,942.2	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	260	m ²	100	26,000	
仮設材運搬 (70%防音バネ)		256	m ²	100	25,600	
計					2,237,226.2	

ボイラ機械室		発生材処理		運搬・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材積み込み		1	式		365,622	別紙 00-0022
コンクリート類 集積、積み込み	機 械	168	m3	1,950	327,600	
木材類 積み込み	機 械	0.3	m3	1,590	477	
内装材 積み込み	機 械	1.9	m3	1,590	3,021	
アスベスト成形板類 積み込み	人 力	4.2	m3	4,580	19,236	代価表 0017
アスベスト処理 集積 ・梱包		4.2	m3	3,640	15,288	
計					365,622	
とりこわし 発生材運搬		1	式		360,460	別紙 00-0023
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.5km以下	168	m3	1,950	327,600	代価表 0018
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 14.0km以下	0.3	m3	700	210	代価表 0020
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 タイル・ガラス類 DID区間有り 19.5km以下	1.6	m3	3,370	5,392	代価表 0025
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 アスベスト成形板類 DID区間有り 70km以下	4.2	m3	6,490	27,258	代価表 0026
計					360,460	

建築工事 別紙明細

ボイラ機械室		発生材処理		運搬・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 処分費		1	式		321,285	別紙 00-0024
とりこわし 処分費	コンクリート類	168	m3	3,525	592,200	
とりこわし 処分費	木材類	0.3	m3	550	165	代価表 0028
とりこわし 処分費	タイル・ガラス類	1.6	m3	11,700	18,720	代価表 0030
とりこわし 処分費	アスベスト成形板類	4.2	m3	25,000	105,000	代価表 0031
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	9.2	t	▲39,000	▲358,800	
スラップ 控除	アルミ 延べガラ	0.2	t	▲180,000	▲36,000	
計					321,285	

危険物倉庫		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部・内部足場		1	式		317,782	別紙 00-0025
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 12m未満 設置期間:1ヶ月	55.6	m ²	2,470	137,332	代価表 0063
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	20.6	m	510	10,506	代価表 0064
内部足場	脚立足場 階高4.0m以下 設置期間:30日	9	m ²	700	6,300	代価表 0043
防音バネ	枠組本足場用 設置期間:1ヶ月	55.6	m ²	2,430	135,108	代価表 0065
小計					289,246	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅1200	55.6	m ²	370	20,572	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	20.6	m	73	1,503.8	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	9	m ²	100	900	
仮設材運搬 (7M防音バネ)		55.6	m ²	100	5,560	
計					317,781.8	

建築工事 別紙明細

危険物倉庫		発生材処理		運搬・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材積込み		1	式		18,135	別紙 00-0026
コンクリート類 集積・積込み	機 械	9.3	m ³	1,950	18,135	
計					18,135	
とりこわし 発生材運搬		1	式		18,135	別紙 00-0027
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.5km以下	9.3	m ³	1,950	18,135	代価表 0018
計					18,135	
とりこわし 処分費		1	式		1,583	別紙 00-0028
とりこわし 処分費	コンクリート類	9.3	m ³	3,525	32,782.5	
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.8	t	▲39,000	▲31,200	
計					1,582.5	

ポンペ庫		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部・内部足場		1	式		333,099	別紙 00-0029
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 12m未満 設置期間 1ヶ月	58.6	m ²	2,470	144,742	代価表 0067
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	20.2	m	510	10,302	代価表 0064
内部足場	脚立足場 階高4.0m以下 設置期間:30日	8.3	m ²	700	5,810	代価表 0043
防音バネ	枠組本足場用 設置期間:1ヶ月	58.6	m ²	2,430	142,398	代価表 0065
小計					303,252	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅1200	58.6	m ²	370	21,682	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	20.2	m	73	1,474.6	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	8.3	m ²	100	830	
仮設材運搬 (7M防音バネ)		58.6	m ²	100	5,860	
計					333,098.6	

建築工事 別紙明細

ポンペ庫		発生材処理		運搬・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材積み込み		1	式		11,664	別紙 00-0030
コンクリート類 集積・積み込み	機 械	5.9	m ³	1,950	11,505	
内装材 積み込み	機 械	0.1	m ³	1,590	159	
計					11,664	
とりこわし 発生材運搬		1	式		15,740	別紙 00-0031
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.5km以下	3	m ³	1,950	5,850	代価表 0018
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 がれき類 DID区間有り 19.5km以下	2.9	m ³	3,370	9,773	代価表 0019
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 スレート類 DID区間有り 19.5km以下	0.1	m ³	1,170	117	代価表 0070
計					15,740	

[illegible]

建築工事 別紙明細

外構		発生材処理		運搬・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材積込み		1	式		90,609	別紙 00-0033
コンクリート類 集積・積込み	機 械	41.9	m3	1,950	81,705	
木材類 積込み	機 械	5.6	m3	1,590	8,904	
計					90,609	
とりこわし 発生材運搬		1	式		99,257	別紙 00-0034
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.5km以下	32.3	m3	1,950	62,985	代価表 0018
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 がれき類 DID区間有り 19.5km以下	9.6	m3	3,370	32,352	代価表 0019
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 14.0km以下	3.4	m3	700	2,380	代価表 0020
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 樹木類 DID区間有り 14.0km以下	2.2	m3	700	1,540	代価表 0123
計					99,257	

外構		発生材処理		運搬・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 処分費		1	式		▲34,875	別紙 00-0035
とりこわし 処分費	コンクリート類	32.3	m3	3,525	113,857.5	
とりこわし 処分費	がれき類	9.6	m3	3,530	33,888	代価表 0027
とりこわし 処分費	木材類	3.4	m3	550	1,870	代価表 0028
とりこわし 処分費	樹木類	2.2	m3	550	1,210	代価表 0124
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	4.3	t	▲39,000	▲167,700	
スラップ 控除	アス 延べガラ	0.1	t	▲180,000	▲18,000	
計					▲34,874.5	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
整理清掃費		1	式		1,400,000	代価表 0125
交通誘導員	昼間 A -	43	人月	428,600	18,429,800	
仮囲い上部 防音シート	設置期間 21.5ヶ月	591	m	8,400	4,964,400	代価表 0151
仮囲(A) (鉄鋼板 H=3000) 標準図8-A	全損 -	197	m	23,400	4,609,800	
仮囲(A) (鉄鋼板 H=3000) 標準図8-A	場内移設 -	78.7	m	6,920	544,604	
仮囲(A) (鉄鋼板 H=3000) 標準図8-A	設置期間 21.5ヶ月	59.7	m	13,300	794,010	代価表 0152
仮囲(C) (鉄鋼板 H=3000) 標準図8-C	全損 -	3	m	25,100	75,300	
仮囲(C) (鉄鋼板 H=3000) 標準図8-C	場内移設 -	4	m	6,920	27,680	
仮囲(A) (鉄鋼板 H=3000) 標準図8-A	場内移設 - 工事完了時	84	m	6,920	581,280	代価表 0153
仮設門扉 ベネクト 標準図8-5	W=8200 設置期間 21.5ヶ月	1	か所	699,000	699,000	代価表 0154
仮設門扉 ベネクト 標準図8-5	W=5500 撤去処分 発生材積み込みまで含む	1	か所	79,600	79,600	
ベネクト撤去		3	か所	2,160	6,480	代価表 0126
仮設電灯 標準図8-6	撤去手間	2	か所	2,700	5,400	
仮設電灯 標準図8-6	移設手間	5	か所	7,720	38,600	代価表 0155
仮設電灯 標準図8-6	全損 工事完了時	1	か所	8,430	8,430	代価表 0127

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設電灯 標準図8-6	移設手間 工事完了時	5	か所	7,720	38,600	代価表 0128
仮設電灯 標準図8-6	工事期間中電力費	12	か所	58,800	705,600	代価表 0129
仮設扉	撤去	1	か所	1,890	1,890	代価表 0130
仮設扉	移設	3	か所	8,050	24,150	代価表 0131
仮設扉	撤去 工事完了時	1	か所	1,860	1,860	代価表 0132
仮設扉	移設 工事完了時	2	か所	8,050	16,100	代価表 0133
回転灯	設置期間 21.5ヶ月	1	か所	90,900	90,900	
養生敷鉄板	厚22 設置期間 21.5ヶ月	1,552	m ²	23,500	36,472,000	代価表 0156
監督員事務所3号 面積35m ²	設置期間: 21.5ヶ月 電力引込費、電力費、用水費、 用水用配管費、備品共	1	棟	3,270,000	3,270,000	代価表 0157
用水用配管	量水器費 径40mm	1	式		43,400	
事務員		21.5	人月	164,800	3,543,200	
高圧洗浄機	洗車用 用水費、電力費共 設置期間 21.5ヶ月	2	か所	944,000	1,888,000	代価表 0158
高圧洗浄機	散水用 電力費共 設置期間 21.5ヶ月	6	か所	613,000	3,678,000	代価表 0159
撤去工事用水費 (散水用)		1	式		745,318	別紙 00-0036
アセス事前調査		1	式		646,000	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト処理 掲示板		1	枚	2,520	2,520	
仮設看板 標準図8-7		2	か所	22,300	44,600	
排水処理費	設置期間:21.5か月 側溝閉塞、PH測定、 ノッチング、水中ポンプ 共	1	式		845,000	代価表 0142
仮設キュービクル	設置期間 21.5ヶ月	1	式		11,900,000	
揚重機	クローラークレーン 120t オペ付き 設置期間:8ヶ月	1	台	16,200,000	16,200,000	代価表 0146
騒音振動計	設置期間 21.5ヶ月	3	か所	666,000	1,998,000	代価表 0160
粉塵計	設置期間 21.5ヶ月	3	か所	642,000	1,926,000	
敷地整地	ブルドーザー 6t	1,946	m ²	48	93,408	
既存残置地下躯体 部砕石埋込		466	m ³	6,920	3,224,720	代価表 0161
壁コ抜き		108	か所	8,000	864,000	代価表 0147
スロープ 設置に伴う 地下躯体撤去	RC造 集積 鉄筋切断 散水手間共	96	m ³	8,840	848,640	代価表 0162
コンクリート擁壁 既存立上り撤去	RC造 集積 鉄筋切断 散水手間共	14	m	900	12,600	代価表 0163
流動化処理土	材工共	518	m ³	6,000	3,108,000	代価表 0040
小計					124,496,890	
コンクリート会所 (査別)600角 標準図2-8	H=600	1	か所	53,900	53,900	

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート会所蓋 (グレーチング蓋)	600角用 T-20	1	か所	35,900	35,900	
現場打側溝(査別)	H250 W200	9	m	14,200	127,800	代価表 0164
側溝グレーチング蓋 一般用・重荷重用 標準図1-1	幅200 T-20 受枠共 クサリ・騒音防止コム付	9	m	16,500	148,500	
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準 根切り	径100	5	m	5,020	25,100	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	10.5	m ³	1,120	11,760	
敷きならし	締め固め共	7.7	m ³	2,120	16,324	
コンクリートとりこわし	コンクリート会所、現場打側溝撤去 機械 集積共	2.8	m ³	550	1,540	
地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	1.4	m ³	7,480	10,472	代価表 0148
排水管撤去		0.6	m ³	1,950	1,170	
小計		5	m	810	4,050	代価表 0149
【給水工事用】						
(撤去)						
アスファルト 舗装とこわし	アスファルト 厚さ100以下 手動式	12.8	m	420	5,376	
アスファルト 舗装とこわし	機械 集積・積込み共	0.4	m ³	5,990	2,396	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	2	m ³	2,170	4,340	
(復旧)						
直接仮設 (構内舗装)		7.7	m ²	400	3,080	
アスファルト舗装 機械運搬	往復 人 力 路盤工共	1	一式	43,200	43,200	
アスファルト舗装(D) 標準図3-4	特に狭い場所 人力 再生AS t50+PK-3+RC40 t250	7.7	m ²	7,250	55,825	
小計					114,217	
【西・南側通路】						
アスファルト舗装 機械運搬	往復 500m ² 未満 路盤工共	1	一式	200,000	200,000	
直接仮設 (構内舗装)		293	m ²	400	117,200	
アスファルト舗装(A) 標準図3-3	500m ² 未満 再生AS t30+PK-3+RC40 t100	293	m ²	3,270	958,110	
現場打倒溝(蓋別)	H250 W200	105	m	14,200	1,491,000	代価表 0164
側溝カバー(蓋別)	幅300 T-14 受枠共 一般用・重荷重用 標準図1-1	105	m	25,400	2,667,000	
両面歩車道境界 ブロックA型	150x200x600	105	m	3,610	379,050	代価表 0167
視覚障害者誘導用 ブロック	300x300x60	105	m	8,730	916,650	代価表 0168
境界ブロック(1)(B) 標準図3-9	(1)120x120	128	m	3,910	500,480	

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	39.7	m ³	1,120	44,464	
すきとり	積み込み共 H300程度	47.3	m ³	370	17,501	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	15.8	m ³	2,120	33,496	
敷きならし	締め固め共	23.9	m ³	550	13,145	
小計					7,338,096	
【歩道切り下げ】						
(撤去)						
無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	1.2	m ³	2,710	3,252	
コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	1.8	m ³	8,470	15,246	
インターロック 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	1.1	m ³	8,480	9,328	代価表 0169
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	0.8	m ³	5,990	4,792	
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	6.9	m ³	2,170	14,973	
ノッチ切断(舗装面)	コンクリート 厚さ150以下 手動式	2.6	m	770	2,002	
ノッチ切断(舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	3.3	m	420	1,386	
鋼製柵撤去		4.5	m ²	1,460	6,570	代価表 0170

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
樹木撤去手間 高木	C 0.30~0.35未満 -	1	本	11,100	11,100	
樹木撤去手間 中低木	H=0.5~0.8未満 -	80	本	850	68,000	
(新設)						
駐禁標識移設		1	か所	23,400	23,400	代価表 0171
駐輪場標識移設		1	か所	23,500	23,500	代価表 0172
境界ﾌﾟﾛｯｸ(1) 標準図3-9	(2) 180(205)*250	10.6	m	7,520	79,712	
境界ﾌﾟﾛｯｸ(1) 標準図3-9	(2) 180(205)*250 Rもの	2.8	m	8,330	23,324	
境界ﾌﾟﾛｯｸ	190x100	11.5	m	5,700	65,550	代価表 0173
直接仮設 (構内舗装)		55.2	m ²	400	22,080	
ｱｽﾌﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 人 力 路盤工共	1	一式	43,200	43,200	
ｱｽﾌﾙﾄ舗装(D) 標準図3-4	特に狭い場所 人力 再生AS t50+PK-3+RC40 t250	55.2	m ²	7,250	400,200	
既設手摺 鋼製ﾊﾞｲﾌﾞﾙ樹脂製 ｷｬｯﾌﾟ	φ48.6	2	か所	110	220	
鋼製ﾊﾞｲﾌﾞﾙ手摺	W1500xH650	2	か所	21,600	43,200	代価表 0174
(仮設時土工事)						
根切り	小規模土工	19.1	m ³	1,120	21,392	

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	4.5	m ³	2,120	9,540	
敷きならし	締め固め共	14.6	m ³	550	8,030	
小計					899,997	
【歩道切り下げ復 旧】						
(撤去)						
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	0.9	m ³	2,710	2,439	
ｱｽﾌﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	2.8	m ³	5,990	16,772	
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	13.8	m ³	2,170	29,946	
鋼製柵撤去		2	m ²	1,460	2,920	代価表 0170
(新設)						
直接仮設 (構内舗装)		49.3	m ²	400	19,720	
ｱｽﾌﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 人 力 路盤工共	1	一式	43,200	43,200	
ｱｽﾌﾙﾄ舗装(D) 標準図3-4	特に狭い場所 人力 再生AS t50+PK-3+RC40 t250	16.3	m ²	7,250	118,175	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(A) 標準図3-2	特に狭い場所 人力 ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t70+PK-3+RC40 t100	12.8	m ²	6,060	77,568	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 (A) 標準図3-6	特に狭い場所 人力 ILB t60+砂層t30+RC40 t100 不織布60g/m ² 共	20.2	m ²	8,970	181,194	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) (B) 標準図3-9	(2)150*150	19.2	m	4,370	83,904	
歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ	240x300x600	11.5	m	4,250	48,875	代価表 0175
鋼製ﾊﾞｲﾌﾞ手摺	W1500xH900	1	か所	21,600	21,600	代価表 0176
鋼製ﾊﾞｲﾌﾞ手摺	W10500xH300	1	か所	116,000	116,000	代価表 0177
駐禁標識移設		1	か所	23,400	23,400	代価表 0171
駐輪場標識移設		1	か所	23,500	23,500	代価表 0172
(仮設時土工事)						
根切り	小規模土工	11.6	m3	1,120	12,992	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	10.8	m3	2,120	22,896	
盛土(A種)	山砂の類	5.1	m3	5,110	26,061	
盛土(B種)	発生土	0.8	m3	910	728	
小計					871,890	
発生材積み込み		1	式		200,766	別紙 00-0037
とりこわし 発生材運搬		1	式		293,805	別紙 00-0038
とりこわし 処分費		1	式		843,061	別紙 00-0039

共通仮設費(積上) 明細

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事用水費 (散水用)		1	式		745,318	別紙 00-0036
撤去工事用水費 (散水用)	本館棟A 大阪市内 RC造 (230L/㎡)	6,868	延㎡	44	302,192	代価表 0134
撤去工事用水費 (散水用)	本館棟B 大阪市内 RC造 (230L/㎡)	5,068	延㎡	44	222,992	代価表 0135
撤去工事用水費 (散水用)	駐車場 大阪市内 鉄骨造 (70L/㎡)	165	延㎡	13	2,145	代価表 0136
撤去工事用水費 (散水用)	別館棟 大阪市内 RC造 (230L/㎡)	4,272	延㎡	44	187,968	代価表 0137
撤去工事用水費 (散水用)	動物舎 大阪市内 RC造 (230L/㎡)	405	延㎡	44	17,820	代価表 0138
撤去工事用水費 (散水用)	お伊-機械室 大阪市内 RC造 (230L/㎡)	260	延㎡	44	11,440	代価表 0139
撤去工事用水費 (散水用)	危険物倉庫 大阪市内 RC造 (230L/㎡)	9	延㎡	44	396	代価表 0140
撤去工事用水費 (散水用)	おんべ-庫 大阪市内 CB造 (230L/㎡)	8.3	延㎡	44	365.2	代価表 0141
計					745,318.2	
発生材積込み		1	式		200,766	別紙 00-0037
コンクリート類 集積、積込み	機 械	101	m3	1,950	196,950	
木材類 積込み	機 械	2.4	m3	1,590	3,816	
計					200,766	

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬		1	式		293,805	別紙 00-0038
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.5km以下	103	m3	1,950	200,850	代価表 0018
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 砕石類 DID区間有り 19.5km以下	23.3	m3	3,370	78,521	代価表 0038
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 11.0km以下	4	m3	2,250	9,000	代価表 0150
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 タイル・ガラス類 DID区間有り 19.5km以下	1.1	m3	3,370	3,707	代価表 0025
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 木材類 DID区間有り 14.0km以下	2.3	m3	700	1,610	代価表 0020
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 廃ガラスチップ類 DID区間有り 19.5km以下	0.1	m3	1,170	117	代価表 0023
計					293,805	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 処分費		1	式		843,061	別紙 00-0039
とりこわし 処分費	コンクリート類	103	m3	3,525	363,075	
とりこわし 処分費	砕石	23.3	m3	19,400	452,020	代価表 0066
とりこわし 処分費	アスファルト類	4	m3	3,525	14,100	
とりこわし 処分費	タイル・ガラス類	1.1	m3	11,700	12,870	代価表 0030
とりこわし 処分費	木材類	2.3	m3	550	1,265	代価表 0028
とりこわし 処分費	廃プラスチック類	0.1	m3	5,110	511	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.02	t	▲39,000	▲780	
計					843,061	

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 22m未満 設置期間：13ヶ月	m ²	1	5,880	5,876.71	有り	代価表 0001
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	m	1	1,710	1,710.67	有り	代価表 0002
	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 設置期間：30日	m ²	1	680	678.22	有り	代価表 0003
	防音バネ	枠組本足場用 設置期間：13ヶ月	m ²	1	7,290	7,290.37	有り	代価表 0004
	とりこわし機械 運搬 (ベースマシン、バックホ)	排出ガス対策型 油圧式カーラ型0.8m3 各棟共通	往復	1	94,100	94,074	有り	代価表 0005
	とりこわし機械 運搬 (ベースマシン、バックホ)	排出ガス対策型 油圧式カーラ型0.5m3 各棟共通	往復	1	70,600	70,555.5	有り	代価表 0006
	鉄塔撤去	集積共	t	1	19,500	19,468.9	有り	代価表 0007
	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 石綿含有	m ²	1	2,290	2,289	有り	代価表 0008
	既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 集積共 石綿含有	m ²	1	2,750	2,746.8	有り	代価表 0009
	床モルタル床人研ぎ 撤去	集積共 石綿含有	m ²	1	3,560	3,559.69	有り	代価表 0010
	ビニル床シート撤去	石綿含有 集積共	m ²	1	1,370	1,373.4	有り	代価表 0011
	壁ペーライトモルタル除去	石綿含有 集積共	m ²	1	2,060	2,060.1	有り	代価表 0012
	天井タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m ²	1	3,880	3,877.36	有り	代価表 0013
	天井ペーライトモルタル除去	石綿含有 集積共	m ²	1	2,520	2,517.9	有り	代価表 0014
	ペーライズン撤去	集積共	m ²	1	1,690	1,691.02	有り	代価表 0015

代価表一覧

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	家具類撤去	集積共	m3	1	2,290	2,289	有り	代価表 0016
	アスベスト成形板類 積込み	人力	m3	1	4,580	4,578	有り	代価表 0017
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.5km以下	m3	1	1,950	1,948.43	有り	代価表 0018
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 がれき類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	3,370	3,372.29	有り	代価表 0019
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	700	701.01	有り	代価表 0020
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 家具類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	880	876.26	有り	代価表 0021
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 畳類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	880	876.26	有り	代価表 0022
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1,170	1,168.35	有り	代価表 0023
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃石こうボード類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1,170	1,168.35	有り	代価表 0024
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 タイル・タイル類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	3,370	3,372.29	有り	代価表 0025
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 アスベスト成形板類 DID区間有り 70km以下	m3	1	6,490	6,491.16	有り	代価表 0026
	とりこわし 処分費	がれき類	m3	1	3,530	3,525	有り	代価表 0027
	とりこわし 処分費	木材類	m3	1	550	550	有り	代価表 0028
	とりこわし 処分費	廃石こうボード類	m3	1	13,000	13,000	有り	代価表 0029
	とりこわし 処分費	タイル・タイル類	m3	1	11,700	11,700	有り	代価表 0030

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考
	とりこわし 処分費	7スベシ成形板類	m3	1	25,000	25,000	有り	代価表 0031
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 22m未満 設置期間：11ヶ月	m ²	1	5,350	5,351.11	有り	代価表 0032
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	m	1	1,510	1,510.27	有り	代価表 0033
	内部足場	脚立足場 階高4.0m以下 設置期間：30日	m ²	1	680	678.22	有り	代価表 0034
	防音バネ	枠組本足場用 設置期間：11ヶ月	m ²	1	6,460	6,456.97	有り	代価表 0035
	天井木毛板撤去	集積共	m ²	1	1,140	1,144.5	有り	代価表 0036
	天井発泡スチロール撤去	集積共	m ²	1	1,140	1,144.5	有り	代価表 0037
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 砕石類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	3,370	3,372.29	有り	代価表 0038
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 カベット類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1,170	1,168.35	有り	代価表 0039
	流動化処理土	材工共	m3	1	6,000	6,000	有り	代価表 0040
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 12m未満 設置期間：3ヶ月	m ²	1	3,010	3,009.32	有り	代価表 0041
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	m	1	710	708.67	有り	代価表 0042
	内部足場	脚立足場 階高4.0m以下 設置期間：30日	m ²	1	700	703.42	有り	代価表 0043
	防音バネ	枠組本足場用 設置期間：3ヶ月	m ²	1	3,120	3,123.37	有り	代価表 0044
	スレート屋根撤去	石綿含有	m ²	1	2,060	2,060.1	有り	代価表 0045

代価表一覧

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考
	内部足場	脚立足場 階高4.0m以下 設置期間：30日	m ²	1	670	669.65	有り	代価表 0046
	屋上設備用架台撤去	集積共	t	1	19,500	19,468.9	有り	代価表 0047
	床FRP撤去	集積共	m ²	1	2,520	2,517.9	有り	代価表 0048
	シーリング撤去	集積共 PCB含有	m	1	1,020	1,022.7	有り	代価表 0049
	PCB処理 集積 ・梱包	枠組本足場用	m3	1	3,650	3,646.67	有り	代価表 0050
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 12m未満 設置期間：4ヶ月	m ²	1	3,280	3,277.22	有り	代価表 0051
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	m	1	810	808.87	有り	代価表 0052
	内部足場	脚立足場 階高4.0m以下 設置期間：30日	m ²	1	700	703.42	有り	代価表 0053
	防音バネ	枠組本足場用 設置期間：4ヶ月	m ²	1	3,540	3,540.07	有り	代価表 0054
	既存防水層撤去	屋内防水層 シート防水層 集積共	m ²	1	1,600	1,602.3	有り	代価表 0055
	壁スライム撤去	集積共	m ²	1	920	915.6	有り	代価表 0056
	天井スライム撤去	集積共	m ²	1	1,140	1,144.5	有り	代価表 0057
	鉄骨階段撤去	集積共	t	1	19,500	19,468.9	有り	代価表 0058
	とりこわし 処分費	廃プラスチック類	m3	1	5,110	5,110	有り	代価表 0059
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 12m未満 設置期間：4.5ヶ月	m ²	1	3,410	3,411.17	有り	代価表 0060

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	m	1	860	858.97	有り	代価表 0061
	防音バネ	枠組本足場用 設置期間：4.5ヶ月	m ²	1	3,750	3,748.42	有り	代価表 0062
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 12m未満 設置期間：1ヶ月	m ²	1	2,470	2,473.52	有り	代価表 0063
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	m	1	510	508.27	有り	代価表 0064
	防音バネ	枠組本足場用 設置期間：1ヶ月	m ²	1	2,430	2,428.87	有り	代価表 0065
	とりこわし 処分費	砕石	m ³	1	19,400	19,400	有り	代価表 0066
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 12m未満 設置期間 1ヶ月	m ²	1	2,470	2,473.52	有り	代価表 0067
	巾木撤去	H=100 集積共	m	1	350	350.64	有り	代価表 0068
	スレート屋根撤去	集積共	m ²	1	1,600	1,602.3	有り	代価表 0069
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ スレート類 DID区間有り 19.5km以下	m ³	1	1,170	1,168.35	有り	代価表 0070
	1.ゴミ置場撤去	集積共	か所	1	184,000	183,965.16	有り	代価表 0071
	折板屋根撤去	集積共	m ²	1	6,870	6,867	有り	代価表 0072
	2.メッシュフェンス撤去	集積共	m ²	1	2,900	2,898.73	有り	代価表 0073
	3.門扉撤去	集積共	か所	1	18,800	18,841.75	有り	代価表 0074
	4.フックボール撤去	集積共	か所	1	9,780	9,784.48	有り	代価表 0075

代価表一覧

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考
5.	掲示板撤去	集積共	か所	1	2,290	2,289	有り	代価表 0076
6.	スロープ手摺撤去	集積共	m	1	1,140	1,144.5	有り	代価表 0077
7.	縁石撤去	集積共	m	1	54	54.37	有り	代価表 0078
8.	縁石撤去	集積共	m	1	54	54.37	有り	代価表 0079
9.	車止め撤去	集積共	か所	1	82	81.56	有り	代価表 0080
10.	擁壁A撤去	集積共	m	1	450	448.99	有り	代価表 0081
11.	スロープ手摺撤去	集積共	m	1	1,140	1,144.5	有り	代価表 0082
12.	木製花壇撤去	集積共	か所	1	1,140	1,144.5	有り	代価表 0083
14.	コンクリート塀撤去	集積共	m	1	4,190	4,190.61	有り	代価表 0084
15.	コンクリート塀撤去	集積共	m	1	4,190	4,190.61	有り	代価表 0085
16.	ネットフェンス門扉撤去	集積共	か所	1	23,200	23,189.84	有り	代価表 0086
17.	看板撤去	集積共	か所	1	2,290	2,289	有り	代価表 0087
18.	擁壁B撤去	集積共	m	1	1,500	1,496.65	有り	代価表 0088
19.	擁壁C撤去	集積共	m	1	750	748.32	有り	代価表 0089
20.	境界塀撤去	集積共	m	1	23,000	23,015.67	有り	代価表 0090

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
21.	塀撤去	集積共	㎡	1	2,900	2,898.73	有り	代価表 0091
22.	その他1撤去	集積共	か所	1	22,400	22,449.72	有り	代価表 0092
23.	メッシュフェンス撤去	集積共	㎡	1	5,220	5,217.71	有り	代価表 0093
24.	メッシュフェンス撤去	集積共	㎡	1	2,900	2,898.73	有り	代価表 0094
26.	緑石撤去	集積共	m	1	82	81.56	有り	代価表 0095
27.	緑石撤去	集積共	m	1	82	81.56	有り	代価表 0096
28.	メッシュフェンス撤去	集積共	㎡	1	2,900	2,898.73	有り	代価表 0097
29.	ネットフェンス門扉撤去	集積共	㎡	1	2,900	2,898.73	有り	代価表 0098
31.	緑石撤去	集積共	m	1	490	491.23	有り	代価表 0099
32.	鋼製物置撤去	集積共	か所	1	6,870	6,867	有り	代価表 0100
33.	その他2撤去	集積共	㎡	1	9,730	9,728.21	有り	代価表 0101
34.	擁壁D撤去	集積共	m	1	1,870	1,870.81	有り	代価表 0102
35.	看板撤去	集積共	か所	1	2,290	2,289	有り	代価表 0103
36.	ネットフェンス撤去	集積共	m	1	3,180	3,183.98	有り	代価表 0104
37.	ネットフェンス撤去	集積共	m	1	5,820	5,821.78	有り	代価表 0105

代価表一覧

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
38.	コンテナボックス撤去	集積共	か所	1	6,870	6,867	有り	代価表 0106
39.	室外機置場撤去	集積共	か所	1	2,290	2,289	有り	代価表 0107
40.	ネットフェンス撤去	集積共	m	1	5,710	5,708.94	有り	代価表 0108
41.	ネットフェンス撤去	集積共	㎡	1	2,900	2,898.73	有り	代価表 0109
42.	ネット底撤去	集積共	か所	1	2,140	2,141.58	有り	代価表 0110
43.	境界塀撤去	集積共	m	1	5,370	5,367.37	有り	代価表 0111
44.	境界塀撤去	集積共	m	1	6,890	6,889.67	有り	代価表 0112
45.	掲示板撤去	集積共	か所	1	2,290	2,289	有り	代価表 0113
46.	物置撤去	集積共	か所	1	22,300	22,311.19	有り	代価表 0114
47.	ポンプ置場撤去	集積共	か所	1	7,140	7,140.13	有り	代価表 0115
48.	シタ撤去	集積共	か所	1	2,290	2,289	有り	代価表 0116
49.	擁壁E撤去	集積共	m	1	1,570	1,571.48	有り	代価表 0117
50.	擁壁F撤去	集積共	m	1	370	374.16	有り	代価表 0118
51.	擁壁F撤去	集積共	m	1	370	374.16	有り	代価表 0119
52.	擁壁F51.擁壁	集積共	m	1	370	374.16	有り	代価表 0120

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考
53.	パッカー	集積共	か所	1	2,290	2,289	有り	代価表 0121
	汚物撤去		m ²	1	690	686.7	有り	代価表 0122
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカー0.8m3 樹木類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	700	701.01	有り	代価表 0123
	とりこわし 処分費	樹木類	m3	1	550	550	有り	代価表 0124
	整理清掃費		式	1	1,400,000	1,404,480	有り	代価表 0125
	パッカー撤去		か所	1	2,160	2,157.01	有り	代価表 0126
	仮設電灯 標準図8-6	全損 工事完了時	か所	1	8,430	8,433.48	有り	代価表 0127
	仮設電灯 標準図8-6	移設手間 工事完了時	か所	1	7,720	7,715.73	有り	代価表 0128
	仮設電灯 標準図8-6	工事期間中電力費	か所	1	58,800	58,824	有り	代価表 0129
	仮設扉	撤去	か所	1	1,890	1,887	有り	代価表 0130
	仮設扉	移設	か所	1	8,050	8,047	有り	代価表 0131
	仮設扉	撤去 工事完了時	か所	1	1,860	1,857	有り	代価表 0132
	仮設扉	移設 工事完了時	か所	1	8,050	8,047	有り	代価表 0133
	撤去工事用水費 (散水用)	本館棟A 大阪市内 RC造 (230L/m ²)	延m ²	1	44	43.7	有り	代価表 0134
	撤去工事用水費 (散水用)	本館棟B 大阪市内 RC造 (230L/m ²)	延m ²	1	44	43.7	有り	代価表 0135

代価表一覧

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考
	撤去工事用水費 (散水用)	駐車場 大阪市内 鉄骨造 (70L/m ²)	延m ²	1	13	13.3	有り	代価表 0136
	撤去工事用水費 (散水用)	別館棟 大阪市内 RC造 (230L/m ²)	延m ²	1	44	43.7	有り	代価表 0137
	撤去工事用水費 (散水用)	動物舎 大阪市内 RC造 (230L/m ²)	延m ²	1	44	43.7	有り	代価表 0138
	撤去工事用水費 (散水用)	ボイラ機械室 大阪市内 RC造 (230L/m ²)	延m ²	1	44	43.7	有り	代価表 0139
	撤去工事用水費 (散水用)	危険物倉庫 大阪市内 RC造 (230L/m ²)	延m ²	1	44	43.7	有り	代価表 0140
	撤去工事用水費 (散水用)	ポンプ庫 大阪市内 CB造 (230L/m ²)	延m ²	1	44	43.7	有り	代価表 0141
	排水処理費	設置期間：21.5ヶ月 側溝閉塞、PH測定、 ノリタンク、水中ポンプ 共	式	1	845,000	845,103.67	有り	代価表 0142
	管閉塞		か所	1	62	62.41	有り	代価表 0143
	貯水用タンク	3m ³ 設置期間：21.5ヶ月	か所	1	314,000	313,680.21	有り	代価表 0144
	水中ポンプ	発動発電機・設置手間共 設置期間：21.5ヶ月	台	1	406,000	406,489.05	有り	代価表 0145
	揚重機	クレーン・クレーン 120t おへ 付き 設置期間：8ヶ月	台	1	16,200,000	16,160,000	有り	代価表 0146
	壁叩き		か所	1	8,000	8,000	有り	代価表 0147
	コンクリートとりこわし	コンクリート会所、現場打倒溝撤去 機械 集積共	m3	1	7,480	7,483.24	有り	代価表 0148
	排水管撤去		m	1	810	812.85	有り	代価表 0149
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカー0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	2,250	2,248.19	有り	代価表 0150

共通仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考
	仮囲い上部 防音シート	設置期間 21.5ヶ月	m	1	8,400	8,403.94	有り	代価表 0151
	仮囲い(A) (鉄鋼板 H=3000) 標準図8-A	設置期間 21.5ヶ月	m	1	13,300	13,277.24	有り	代価表 0152
	仮囲い(A) (鉄鋼板 H=3000) 標準図8-A	場内移設 - 工事完了時	m	1	6,920	6,921.93	有り	代価表 0153
	仮設門扉 ハネネット 標準図8-5	W=8200 設置期間 21.5ヶ月	か所	1	699,000	698,583.13	有り	代価表 0154
	仮設電灯 標準図8-6	移設手間	か所	1	7,720	7,715.73	有り	代価表 0155
	養生敷鉄板	厚22 設置期間 21.5ヶ月	m ²	1	23,500	23,507.9	有り	代価表 0156
	監督員事務所3号 面積35m ²	設置期間: 21.5ヶ月 電力引込費、電力費、用水費、 用水用配管費、備品共	棟	1	3,270,000	3,272,796.89	有り	代価表 0157
	高圧洗浄機	洗車用 用水費、電力費共 設置期間 21.5ヶ月	か所	1	944,000	943,802.27	有り	代価表 0158
	高圧洗浄機	散水用 電力費共 設置期間 21.5ヶ月	か所	1	613,000	612,917.27	有り	代価表 0159
	騒音振動計	設置期間 21.5ヶ月	か所	1	666,000	665,640	有り	代価表 0160
	既存残置地下躯体 部砕石埋込		m ³	1	6,920	6,923.28	有り	代価表 0161
	スロープ設置に伴う 地下躯体撤去	RC造 鉄筋切断 散水手間共	m ³	1	8,840	8,842.54	有り	代価表 0162
	コンクリート擁壁 既存立上り撤去	RC造 鉄筋切断 散水手間共	m	1	900	897.99	有り	代価表 0163
	現場打側溝(蓋別)	H250 W200	m	1	14,200	14,181.95	有り	代価表 0164
	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	1	100	104	有り	代価表 0165

代価表一覧

共通仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考
	鉄筋加工組立	小型構造物 -	kg	1	110	113.67	有り	代価表 0166
	両面歩車道境界ブ ロックA型	150x200x600	m	1	3,610	3,611.65	有り	代価表 0167
	視覚障害者誘導用 ブロック	300x300x60	m	1	8,730	8,726.74	有り	代価表 0168
	インターロック 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	1	8,480	8,476.92	有り	代価表 0169
	鋼製柵撤去		m ²	1	1,460	1,464.43	有り	代価表 0170
	駐禁標識移設		か所	1	23,400	23,360.9	有り	代価表 0171
	駐輪場標識移設		か所	1	23,500	23,532.57	有り	代価表 0172
	境界ブロック	190x100	m	1	5,700	5,701.28	有り	代価表 0173
	鋼製ハーフ手摺	W1500xH650	か所	1	21,600	21,553.11	有り	代価表 0174
	歩道境界ブロック	240x300x600	m	1	4,250	4,247.04	有り	代価表 0175
	鋼製ハーフ手摺	W1500xH900	か所	1	21,600	21,553.11	有り	代価表 0176
	鋼製ハーフ手摺	W10500xH300	か所	1	116,000	115,503.48	有り	代価表 0177

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 22m未満 設置期間：13ヶ月	㎡	1			5,880	代価表 0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 掛払い手間 22m未満 -	㎡	1	1	2,074.46	2,074.46	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	㎡	1	390	8.76	3,416.4	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 基本料 修理費含む 22m未満 -	㎡	1	1	385.85	385.85	
	計						5,876.71	
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	m	1			1,710	代価表 0002
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	296.35	296.35	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	390	3.34	1,302.6	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72	
	計						1,710.67	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 設置期間：30日	㎡	1			680	代価表 0003
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	㎡	1	1	576.82	576.82	
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	㎡	1	30	2.54	76.2	
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 4	㎡	1	1	25.2	25.2	
	計						678.22	
	防音バネ	枠組本足場用 設置期間：13ヶ月	㎡	1			7,290	代価表 0004
01	防音バネ張り	枠組本足場用 掛払い手間	㎡	1	1	1,852.2	1,852.2	
02	防音バネ張り	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	㎡	1	380	13.89	5,278.2	
03	防音バネ張り	枠組本足場用 基本料 修理費含む	㎡	1	1	159.97	159.97	
	計						7,290.37	
	とりこわし機械 運搬 (ベースマシン、ハック機)	排出ダスト対策型 油圧式クレーン型0.8m3 各棟共通	往復	1			94,100	代価表 0005
01	とりこわし機械 運搬 (ベースマシン、ハック機)	排出ダスト対策型 油圧式クレーン型0.8m3	往復	1	1	94,074	94,074	
	計						94,074	

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
01	とりこわし機械 運搬 (ベースマシン、バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.5m3 各棟共通	往復	1			70,600		代価表 0006
	とりこわし機械 運搬 (ベースマシン、バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.5m3	往復	1	1	70,555.5	70,555.5		
	計						70,555.5		
	鉄塔撤去	集積共	t	1			19,500		代価表 0007
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラクレーン	t	1	1	19,468.9	19,468.9		
	計						19,468.9		
	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共 石綿含有	m ²	1			2,290		代価表 0008
01	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	m ²	1	1	1,831.2	1,831.2		
	ビニル床タイル撤去	一般 集積共	m ²	▲1	1	1,373.4	▲1,373.4		
	ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	m ²	1	1	1,831.2	1,831.2		
03	計						2,289		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
01	既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 集積共 石綿含有	m ²	1			2,750		代価表 0009
	既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 集積共	m ²	1	1	2,289	2,289		
	ビニル床タイル撤去	一般 集積共	m ²	▲1	1	1,373.4	▲1,373.4		
03	ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	m ²	1	1	1,831.2	1,831.2		
	計						2,746.8		
	床モルタル・床人研ぎ 撤去	集積共 石綿含有	m ²	1			3,560		代価表 0010
01	床モルタル・床人研ぎ 撤去	集積共	m ²	1	1	3,101.89	3,101.89		
	ビニル床タイル撤去	一般 集積共	m ²	▲1	1	1,373.4	▲1,373.4		
	ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	m ²	1	1	1,831.2	1,831.2		
03	計						3,559.69		

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ビニル床シート撤去	石綿含有 集積共	㎡	1			1,370	代価表 0011
01	ビニル床シート撤去	集積共	㎡	1	1	915.6	915.6	
02	ビニル床タイ撤去	一般 集積共	㎡	▲1	1	1,373.4	▲1,373.4	
03	ビニル床タイ撤去	石綿含有 集積共	㎡	1	1	1,831.2	1,831.2	
	計						1,373.4	
	壁ペーライトモルタル除去	石綿含有 集積共	㎡	1			2,060	代価表 0012
01	壁合板・ボート撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	1	1	2,060.1	2,060.1	
	計						2,060.1	
	天井タイ撤去	下地モルタル共 集積共	㎡	1			3,880	代価表 0013
01	壁タイ撤去	下地モルタル共 集積共	㎡	1	1	3,877.36	3,877.36	
	計						3,877.36	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	天井ペーライトモルタル除去	石綿含有 集積共	㎡	1			2,520	代価表 0014
01	天井合板・ボート撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	1	1	2,517.9	2,517.9	
	計						2,517.9	
	ペーリション撤去	集積共	㎡	1			1,690	代価表 0015
01	鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1	1	1,691.02	1,691.02	
	計						1,691.02	
	家具類撤去	集積共	m3	1			2,290	代価表 0016
01	普通作業員		人	0.1	1	22,890	2,289	
	計						2,289	
	アスベスト成形板類 積込み	人力	m3	1			4,580	代価表 0017
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	1	1	4,578	4,578	
	計						4,578	

旧大阪府立公衆衛生研究所他撤去工事

○は「その他」の非対象

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.5km以下	m3	1			1,950		代価表 0018
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 8.5km以下	m3	1	1	1,948.43	1,948.43		
	計						1,948.43		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 がれき類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			3,370		代価表 0019
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	3,372.29	3,372.29		
	計						3,372.29		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1			700		代価表 0020
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	1	701.01	701.01		
	計						701.01		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 家具類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			880		代価表 0021
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	876.26	876.26		
	計						876.26		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 畳類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			880		代価表 0022
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	876.26	876.26		
	計						876.26		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			1,170		代価表 0023
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	1,168.35	1,168.35		
	計						1,168.35		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃石こうボード類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			1,170		代価表 0024
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	1,168.35	1,168.35		
	計						1,168.35		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 タイル・タイル類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			3,370		代価表 0025
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	3,372.29	3,372.29		
	計						3,372.29		

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 アスベスト成形板類 DID区間有り 70km以下	m3	1			6,490	代価表 0026
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	6,491.16	6,491.16	
	計						6,491.16	
	とりこわし 処分費	がれき類	m3	1			3,530	代価表 0027
01	とりこわし 処分費	CB	m3	1	1	3,525	3,525	
	計						3,525	
	とりこわし 処分費	木材類	m3	1			550	代価表 0028
01	とりこわし 処分費	木材類	m3	1	1	550	550	
	計						550	
	とりこわし 処分費	廃石こうボード類	m3	1			13,000	代価表 0029
01	とりこわし 処分費	廃石こうボード類	m3	1	1	13,000	13,000	
	計						13,000	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	とりこわし 処分費	タイル・ガラス類	m3	1			11,700	代価表 0030
01	とりこわし 処分費	タイル・ガラス類	m3	1	1	11,700	11,700	
	計						11,700	
	とりこわし 処分費	アスベスト成形板類	m3	1			25,000	代価表 0031
01	とりこわし 処分費	アスベスト含有ボード	m3	1	1	25,000	25,000	
	計						25,000	
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 22m未満 設置期間：11ヶ月	m ²	1			5,350	代価表 0032
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 掛払い手間 22m未満 -	m ²	1	1	2,074.46	2,074.46	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 供用1日 賃料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	330	8.76	2,890.8	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 基本料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	1	385.85	385.85	
	計						5,351.11	

旧大阪府立公衆衛生研究所他撤去工事

○は「その他」の非対象

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	m	1			1,510	代価表 0033
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	296.35	296.35	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	330	3.34	1,102.2	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	111.72	111.72	
	計						1,510.27	
	内部足場	脚立足場 階高4.0m以下 設置期間:30日	m ²	1			680	代価表 0034
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	1	576.82	576.82	
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	30	2.54	76.2	
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	1	25.2	25.2	
	計	転用数 4					678.22	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	防音バネ	枠組本足場用 設置期間:11ヶ月	m ²	1			6,460	代価表 0035
01	防音バネ張り	枠組本足場用 掛払い手間	m ²	1	1	1,852.2	1,852.2	
02	防音バネ張り	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	320	13.89	4,444.8	
03	防音バネ張り	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m ²	1	1	159.97	159.97	
	計						6,456.97	
	天井木毛板撤去	集積共	m ²	1			1,140	代価表 0036
01	天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	1,144.5	1,144.5	
	計						1,144.5	
	天井発泡スチロール撤去	集積共	m ²	1			1,140	代価表 0037
01	天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	1,144.5	1,144.5	
	計						1,144.5	

旧大阪府立公衆衛生研究所他撤去工事

○は「その他」の非対象

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 砕石類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			3,370		代価表 0038
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無銘コンクリート類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	3,372.29	3,372.29		
	計						3,372.29		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 カベット類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			1,170		代価表 0039
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	1,168.35	1,168.35		
	計						1,168.35		
	流動化処理土	材工共		1			6,000		代価表 0040
01	流動化処理土		m3	1	1	6,000	6,000		
	計						6,000		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 12m未満 設置期間：3ヶ月	m ²	1			3,010		代価表 0041
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,815.15	1,815.15		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	90	8.93	803.7		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	390.47	390.47		
	計						3,009.32		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	m	1			710		代価表 0042
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	296.35	296.35		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	90	3.34	300.6		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72		
	計						708.67		

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	内部足場	脚立足場 階高4.0m以下 設置期間：30日	㎡	1			700	代価表 0043
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	㎡	1	1	576.82	576.82	
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	㎡	1	30	2.54	76.2	
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	㎡	1	1	50.4	50.4	
	計	平家用					703.42	
	防音パネ	枠組本足場用 設置期間：3ヶ月	㎡	1			3,120	代価表 0044
01	7/8防音パネ張り	枠組本足場用 掛払い手間	㎡	1	1	1,852.2	1,852.2	
02	7/8防音パネ張り	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	㎡	1	80	13.89	1,111.2	
03	7/8防音パネ張り	枠組本足場用 基本料 修理費含む	㎡	1	1	159.97	159.97	
	計						3,123.37	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	スレート屋根撤去	石綿含有	㎡	1			2,060	代価表 0045
01	床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	㎡	1	1	1,602.3	1,602.3	
02	ビニル床タイル撤去	一般 集積共	㎡	▲1	1	1,373.4	▲1,373.4	
03	ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	㎡	1	1	1,831.2	1,831.2	
	計						2,060.1	
	内部足場	脚立足場 階高4.0m以下 設置期間：30日	㎡	1			670	代価表 0046
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	㎡	1	1	576.82	576.82	
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	㎡	1	30	2.54	76.2	
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	㎡	1	1	16.63	16.63	
	計	転用数 6					669.65	
	屋上設備用架台撤去	集積共	t	1			19,500	代価表 0047
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クレーン	t	1	1	19,468.9	19,468.9	
	計						19,468.9	

旧大阪府立公衆衛生研究所他撤去工事

○は「その他」の非対象

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	床FRP撤去	集積共	m ²	1			2,520	代価表 0048
01	床組撤去	ころばし 集積共	m ²	1	1	2,517.9	2,517.9	
	計						2,517.9	
	シーリング撤去	集積共 PCB含有	m	1			1,020	代価表 0049
01	シーリング撤去	集積共	m	1	1	564.9	564.9	
02	ビニル床タイル撤去	一般 集積共	m ²	▲1	1	1,373.4	▲1,373.4	
03	ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	m ²	1	1	1,831.2	1,831.2	
	計						1,022.7	
	PCB処理 集積・梱包		m ³	1			3,650	代価表 0050
01	アスベスト処理 集積・梱包		m ³	1	1	3,646.67	3,646.67	
	計						3,646.67	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 12m未満 設置期間：4ヶ月	m ²	1			3,280	代価表 0051
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,815.15	1,815.15	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	120	8.93	1,071.6	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	390.47	390.47	
	計						3,277.22	
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	m	1			810	代価表 0052
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	296.35	296.35	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	120	3.34	400.8	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72	
	計						808.87	

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	内部足場	脚立足場 階高4.0m以下 設置期間：30日	㎡	1			700	代価表 0053
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	㎡	1	1	576.82	576.82	
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	㎡	1	30	2.54	76.2	
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	㎡	1	1	50.4	50.4	
	計	転用数 1					703.42	
	防音バネ	枠組本足場用 設置期間：4ヶ月	㎡	1			3,540	代価表 0054
01	7/8防音バネ張り	枠組本足場用 掛払い手間	㎡	1	1	1,852.2	1,852.2	
02	7/8防音バネ張り	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	㎡	1	110	13.89	1,527.9	
03	7/8防音バネ張り	枠組本足場用 基本料 修理費含む	㎡	1	1	159.97	159.97	
	計						3,540.07	
	既存防水層撤去	屋内防水層 シート防水層 集積共	㎡	1			1,600	代価表 0055
01	既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	㎡	1	1	1,602.3	1,602.3	
	計						1,602.3	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	壁サイディング撤去	集積共	㎡	1			920	代価表 0056
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	915.6	915.6	
	計						915.6	
	天井サイディング撤去	集積共	㎡	1			1,140	代価表 0057
01	天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,144.5	1,144.5	
	計						1,144.5	
	鉄骨階段撤去	集積共	t	1			19,500	代価表 0058
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)フローラクレン	t	1	1	19,468.9	19,468.9	
	計						19,468.9	
	とりこわし 処分費	廃プラスチック類	m3	1			5,110	代価表 0059
01	とりこわし 処分費	廃プラ	m3	1	1	5,110	5,110	
	計						5,110	

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 12m未満 設置期間: 4.5ヶ月	㎡	1			3,410	代価表 0060
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 掛払い手間 12m未満 -	㎡	1	1	1,815.15	1,815.15	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	㎡	1	135	8.93	1,205.55	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	㎡	1	1	390.47	390.47	
	計						3,411.17	
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	m	1			860	代価表 0061
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	296.35	296.35	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	135	3.34	450.9	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72	
	計						858.97	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	防音バネ	枠組本足場用 設置期間: 4.5ヶ月	㎡	1			3,750	代価表 0062
01	76防音バネ張り	枠組本足場用 掛払い手間	㎡	1	1	1,852.2	1,852.2	
02	76防音バネ張り	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	㎡	1	125	13.89	1,736.25	
03	76防音バネ張り	枠組本足場用 基本料 修理費含む	㎡	1	1	159.97	159.97	
	計						3,748.42	
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 12m未満 設置期間: 1ヶ月	㎡	1			2,470	代価表 0063
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 掛払い手間 12m未満 -	㎡	1	1	1,815.15	1,815.15	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	㎡	1	30	8.93	267.9	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	㎡	1	1	390.47	390.47	
	計						2,473.52	

旧大阪府立公衆衛生研究所他撤去工事

○は「その他」の非対象

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	m	1			510	代価表 0064
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	296.35	296.35	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	30	3.34	100.2	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	111.72	111.72	
	計						508.27	
	防音パネル	枠組本足場用 設置期間：1ヶ月	m ²	1			2,430	代価表 0065
01	7.6防音パネル張り	枠組本足場用 掛払い手間	m ²	1	1	1,852.2	1,852.2	
02	7.6防音パネル張り	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	30	13.89	416.7	
03	7.6防音パネル張り	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m ²	1	1	159.97	159.97	
	計						2,428.87	
	とりこわし 処分費	砕石	m ³	1			19,400	代価表 0066
01	とりこわし 処分費	砕石	m ³	1	1	19,400	19,400	
	計						19,400	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 12m未満 設置期間 1ヶ月	m ²	1			2,470	代価表 0067
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 掛払い手間	m ²	1	1	1,815.15	1,815.15	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	30	8.93	267.9	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 基本料 修理費含む	m ²	1	1	390.47	390.47	
	計						2,473.52	
	巾木モルタル撤去	H=100 集積共	m	1			350	代価表 0068
01	壁モルタル・プラスター 撤去	集積共	m ²	1	0.1	3,506.4	350.64	
	計						350.64	
	スレート屋根撤去	集積共	m ²	1			1,600	代価表 0069
01	床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	m ²	1	1	1,602.3	1,602.3	
	計						1,602.3	

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 スレート類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			1,170		代価表 0070
01	とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	1,168.35	1,168.35		
	計						1,168.35		
	1.ゴミ置場撤去	集積共	か所	1			184,000		代価表 0071
01	コンクリートとりにわし	RC造 土間コン 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.74	1	5,444.27	4,028.76		
02	CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	m3	8.58	1	16,374.2	140,490.64		
03	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	2	1	2,898.73	5,797.46		
04	折板屋根撤去	集積共	m ²	4.9	1	6,867	33,648.3		代価表 0072
	計						183,965.16		
	折板屋根撤去	集積共	m ²	1			6,870		代価表 0072
01	普通作業員		人	0.3	1	22,890	6,867		
	計						6,867		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	2.メッシュフェンス撤去	集積共	m ²	1			2,900		代価表 0073
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	1	1	2,898.73	2,898.73		
	計						2,898.73		
	3.門扉撤去	集積共	か所	1			18,800		代価表 0074
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	6.5	1	2,898.73	18,841.75		
	計						18,841.75		
	4.フックボール撤去	集積共	か所	1			9,780		代価表 0075
01	コンクリートとりにわし	RC造 基礎部 - 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.74	1	10,854.43	8,032.28		
02	鉄骨軸組 とりにわし	大規模(集積共)クレーン	t	0.09	1	19,468.9	1,752.2		
	計						9,784.48		

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	5. 掲示板撤去	集積共	か所	1			2,290	代価表 0076
01	普通作業員		人	0.1	1	22,890	2,289	
	計						2,289	
	6. スロープ手摺撤去	集積共	m	1			1,140	代価表 0077
01	普通作業員		人	0.05	1	22,890	1,144.5	
	計						1,144.5	
	7. 縁石撤去	集積共	m	1			54	代価表 0078
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	2,718.61	54.37	
	計						54.37	
	8. 縁石撤去	集積共	m	1			54	代価表 0079
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	2,718.61	54.37	
	計						54.37	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	9. 車止め撤去	集積共	か所	1			82	代価表 0080
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	2,718.61	81.56	
	計						81.56	
	10. 擁壁A撤去	集積共	m	1			450	代価表 0081
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.06	1	7,483.24	448.99	
	計						448.99	
	11. スロープ手摺撤去	集積共	m	1			1,140	代価表 0082
01	普通作業員		人	0.05	1	22,890	1,144.5	
	計						1,144.5	
	12. 木製花壇撤去	集積共	か所	1			1,140	代価表 0083
01	普通作業員		人	0.05	1	22,890	1,144.5	
	計						1,144.5	

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	14. コンクリート塀撤去	集積共		1			4,190	代価表 0084
			m					
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.56	1	7,483.24	4,190.61	
	計						4,190.61	
	15. コンクリート塀撤去	集積共		1			4,190	代価表 0085
			m					
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.56	1	7,483.24	4,190.61	
	計						4,190.61	
	16. ネットフェンス門扉撤去	集積共	カ所	1			23,200	代価表 0086
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	8	1	2,898.73	23,189.84	
	計						23,189.84	
	17. 看板撤去	集積共	カ所	1			2,290	代価表 0087
01	普通作業員		人	0.1	1	22,890	2,289	
	計						2,289	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	18. 擁壁B撤去	集積共		1			1,500	代価表 0088
			m					
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.2	1	7,483.24	1,496.65	
	計						1,496.65	
	19. 擁壁C撤去	集積共		1			750	代価表 0089
			m					
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.1	1	7,483.24	748.32	
	計						748.32	
	20. 境界塀撤去	集積共		1			23,000	代価表 0090
			m					
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.14	1	7,483.24	1,047.65	
02	CB撤去	コンクリートプレート 集積共	m3	1.2	1	16,374.2	19,649.04	
03	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	0.8	1	2,898.73	2,318.98	
	計						23,015.67	

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	21. 塀撤去	集積共	㎡	1			2,900	代価表 0091
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	1	1	2,898.73	2,898.73	
	計						2,898.73	
	22. その他1撤去	集積共	か所	1			22,400	代価表 0092
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	3	1	7,483.24	22,449.72	
	計						22,449.72	
	23. メッシュフェンス撤去	集積共	㎡	1			5,220	代価表 0093
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	1.8	1	2,898.73	5,217.71	
	計						5,217.71	
	24. メッシュフェンス撤去	集積共	㎡	1			2,900	代価表 0094
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	1	1	2,898.73	2,898.73	
	計						2,898.73	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	26. 縁石撤去	集積共	m	1			82	代価表 0095
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	2,718.61	81.56	
	計						81.56	
	27. 縁石撤去	集積共	m	1			82	代価表 0096
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	2,718.61	81.56	
	計						81.56	
	28. メッシュフェンス撤去	集積共	㎡	1			2,900	代価表 0097
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	1	1	2,898.73	2,898.73	
	計						2,898.73	
	29. ネットフェンス門扉撤 去	集積共	㎡	1			2,900	代価表 0098
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	1	1	2,898.73	2,898.73	
	計						2,898.73	

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	31. 緑石撤去	集積共		1			490	代価表 0099
			m					
01	CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	m3	0.03	1	16,374.2	491.23	
	計						491.23	
	32. 鋼製物置撤去	集積共		1			6,870	代価表 0100
			か所					
01	普通作業員		人	0.3	1	22,890	6,867	
	計						6,867	
	33. その他2撤去	集積共		1			9,730	代価表 0101
			m ²					
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 鉄筋切断 散水手間共	m3	1.3	1	7,483.24	9,728.21	
	計						9,728.21	
	34. 擁壁D撤去	集積共		1			1,870	代価表 0102
			m					
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.25	1	7,483.24	1,870.81	
	計						1,870.81	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	35. 看板撤去	集積共		1			2,290	代価表 0103
			か所					
01	普通作業員		人	0.1	1	22,890	2,289	
	計						2,289	
	36. ネットフェンス撤去	集積共		1			3,180	代価表 0104
			m					
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.15	0.125	7,483.24	140.31	
02	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	1.05	1	2,898.73	3,043.67	
	計						3,183.98	
	37. ネットフェンス撤去	集積共		1			5,820	代価表 0105
			m					
01	CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	m3	0.09	1	16,374.2	1,473.68	
02	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	1.5	1	2,898.73	4,348.1	
	計						5,821.78	

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	38. コンテナ撤去	集積共	か所	1			6,870		代価表 0106
01	普通作業員		人	0.3	1	22,890	6,867		
	計						6,867		
	39. 室外機置場撤去	集積共	か所	1			2,290		代価表 0107
01	普通作業員		人	0.1	1	22,890	2,289		
	計						2,289		
	40. ネットフェンス撤去	集積共	m	1			5,710		代価表 0108
01	CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	m ³	0.03	1	16,374.2	491.23		
02	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	1.8	1	2,898.73	5,217.71		
	計						5,708.94		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	41. ネットフェンス撤去	集積共	m ²	1			2,900		代価表 0109
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	1	1	2,898.73	2,898.73		
	計						2,898.73		
	42. ネット底撤去	集積共	か所	1			2,140		代価表 0110
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)カラーラレン	t	0.11	1	19,468.9	2,141.58		
	計						2,141.58		
	43. 境界塀撤去	集積共	m	1			5,370		代価表 0111
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 鉄筋切断 散水手間共	m ³	0.02	1	7,483.24	149.66		
02	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	1.8	1	2,898.73	5,217.71		
	計						5,367.37		

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	44. 境界塀撤去	集積共	m	1			6,890	代価表 0112
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.02	1	7,483.24	149.66	
02	CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	m3	0.27	1	16,374.2	4,421.03	
03	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	0.8	1	2,898.73	2,318.98	
	計						6,889.67	
	45. 掲示板撤去	集積共	か所	1			2,290	代価表 0113
01	普通作業員		人	0.1	1	22,890	2,289	
	計						2,289	
	46. 物置撤去	集積共	か所	1			22,300	代価表 0114
01	木造建物 とりこわし(手壊)	1階建 解体材再使用なし(手壊し)	m ²	6.5	1	3,432.49	22,311.19	
	計						22,311.19	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	47. びんべ 置場撤去	集積共	か所	1			7,140	代価表 0115
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.72	1	7,483.24	5,387.93	
02	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)カラーグレーン	t	0.09	1	19,468.9	1,752.2	
	計						7,140.13	
	48. シタ撤去	集積共	か所	1			2,290	代価表 0116
01	普通作業員		人	0.1	1	22,890	2,289	
	計						2,289	
	49. 擁壁E撤去	集積共	m	1			1,570	代価表 0117
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.21	1	7,483.24	1,571.48	
	計						1,571.48	

旧大阪府立公衆衛生研究所他撤去工事

○は「その他」の非対象

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	50. 擁壁F撤去	集積共	m	1			370	代価表 0118
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.05	1	7,483.24	374.16	
	計						374.16	
	51. 擁壁F撤去	集積共	m	1			370	代価表 0119
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.05	1	7,483.24	374.16	
	計						374.16	
	52. 擁壁F51. 擁壁	集積共	m	1			370	代価表 0120
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.05	1	7,483.24	374.16	
	計						374.16	
	53. ベンチ	集積共	か所	1			2,290	代価表 0121
01	普通作業員		人	0.1	1	22,890	2,289	
	計						2,289	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	汚物撤去		m ²	1			690	代価表 0122
01	壁加ス撤去	集積共	m ²	1	1	686.7	686.7	
	計						686.7	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 樹木類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1			700	代価表 0123
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	1	701.01	701.01	
	計						701.01	
	とりこわし 処分費	樹木類	m3	1			550	代価表 0124
01	とりこわし 処分費	樹木	m3	1	1	550	550	
	計						550	
	整理清掃費		式	1			1,400,000	代価表 0125
01	軽作業員		人	88	1	15,960	1,404,480	
	計						1,404,480	

旧大阪府立公衆衛生研究所他撤去工事

○は「その他」の非対象

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ペリ-撤去		か所	1			2,160	代価表 0126
01	コンクリート撤去	無筋 コンクリートスレー-集積共	か所 m3	0.09	1	23,966.82	2,157.01	
	計						2,157.01	
	仮設電灯 標準図8-6	全損 工事完了時	か所	1			8,430	代価表 0127
01	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1	1	8,433.48	8,433.48	
	計						8,433.48	
	仮設電灯 標準図8-6	移設手間 工事完了時	か所	1			7,720	代価表 0128
01	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	7,715.73	7,715.73	
	計						7,715.73	
	仮設電灯 標準図8-6	工事期間中電力費	か所	1			58,800	代価表 0129
01	仮設電灯 標準図8-6	電力費(日当り)	か所	12	645	7.6	58,824	
	計						58,824	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮設扉	撤去	か所	1			1,890	代価表 0130
01	仮設扉	設置手間	か所	1	0.3	6,290	1,887	
	計						1,887	
	仮設扉	移設	か所	1			8,050	代価表 0131
01	仮設扉	設置手間	か所	1	1.3	6,190	8,047	
	計						8,047	
	仮設扉	撤去 工事完了時	か所	1			1,860	代価表 0132
01	仮設扉	設置手間	か所	1	0.3	6,190	1,857	
	計						1,857	
	仮設扉	移設 工事完了時	か所	1			8,050	代価表 0133
01	仮設扉	設置手間	か所	1	1.3	6,190	8,047	
	計						8,047	

旧大阪府立公衆衛生研究所他撤去工事

○は「その他」の非対象

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	撤去工事用水費 (散水用)	本館棟A 大阪市内 RC造 (230L/㎡)	延㎡	1			44		代価表 0134
01	撤去工事用水費 (散水用)	大阪市内 RC造 (230L/㎡)	延㎡	1	1	43.7	43.7		
	計						43.7		
	撤去工事用水費 (散水用)	本館棟B 大阪市内 RC造 (230L/㎡)	延㎡	1			44		代価表 0135
01	撤去工事用水費 (散水用)	大阪市内 RC造 (230L/㎡)	延㎡	1	1	43.7	43.7		
	計						43.7		
	撤去工事用水費 (散水用)	駐車場 大阪市内 鉄骨造 (70L/㎡)	延㎡	1			13		代価表 0136
01	撤去工事用水費 (散水用)	大阪市内 鉄骨造 (70L/㎡)	延㎡	1	1	13.3	13.3		
	計						13.3		
	撤去工事用水費 (散水用)	別館棟 大阪市内 RC造 (230L/㎡)	延㎡	1			44		代価表 0137
01	撤去工事用水費 (散水用)	大阪市内 RC造 (230L/㎡)	延㎡	1	1	43.7	43.7		
	計						43.7		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	撤去工事用水費 (散水用)	動物舎 大阪市内 RC造 (230L/㎡)	延㎡	1			44		代価表 0138
01	撤去工事用水費 (散水用)	大阪市内 RC造 (230L/㎡)	延㎡	1	1	43.7	43.7		
	計						43.7		
	撤去工事用水費 (散水用)	ポンプ機械室 大阪市内 RC造 (230L/㎡)	延㎡	1			44		代価表 0139
01	撤去工事用水費 (散水用)	大阪市内 RC造 (230L/㎡)	延㎡	1	1	43.7	43.7		
	計						43.7		
	撤去工事用水費 (散水用)	危険物倉庫 大阪市内 RC造 (230L/㎡)	延㎡	1			44		代価表 0140
01	撤去工事用水費 (散水用)	大阪市内 RC造 (230L/㎡)	延㎡	1	1	43.7	43.7		
	計						43.7		
	撤去工事用水費 (散水用)	ポンプ庫 大阪市内 CB造 (230L/㎡)	延㎡	1			44		代価表 0141
01	撤去工事用水費 (散水用)	大阪市内 RC造 (230L/㎡)	延㎡	1	1	43.7	43.7		
	計						43.7		

旧大阪府立公衆衛生研究所他撤去工事

○は「その他」の非対象

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	排水処理費	設置期間：21.5ヶ月 側溝閉塞、PH測定、 ノッチポンプ、水中ポンプ 共	式	1			845,000		代価表 0142
01	管閉塞		か所	1	1	62.41	62.41		代価表 0143
02	PH測定		回	64.5	1	550	35,475		
03	中和剤		L	38.7	1	2,310	89,397		
04	貯水用タンク	3m ³ 設置期間：21.5ヶ月	か所	1	1	313,680.21	313,680.21		代価表 0144
05	水中ポンプ	発動発電機・設置手間共 設置期間：21.5ヶ月	台	1	1	406,489.05	406,489.05		代価表 0145
	計						845,103.67		
	管閉塞		か所	1			62		代価表 0143
01	壁面防汚塗工	金ごて 内壁 厚20	m ²	0.017	1	3,671.2	62.41		
	計						62.41		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	貯水用タンク	3m ³ 設置期間：21.5ヶ月	か所	1			314,000		代価表 0144
01	鋼板製簡易水槽	3m ³	台日	645	1	472	304,440		
02	仮設機械運転 (トラック)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	36,960.83	9,240.21		
	計						313,680.21		
	水中ポンプ	発動発電機・設置手間共 設置期間：21.5ヶ月	台	1			406,000		代価表 0145
01	普通作業員		人	0.05	1	22,890	1,144.5		
02	特殊作業員		人	0.11	1	26,985	2,968.35		
03	水中ポンプ	賃料 φ50 4kw 揚程5m	日	645	1	77	49,665		
04	発動発電機	オゾンエンジン駆動 3kVA	日	645	1	544	350,880		
05	普通作業員		人	0.08	1	22,890	1,831.2		
	計						406,489.05		

代価表

91

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	考
	揚重機	クローラークレーン 120t オペ付き 設置期間：8ヶ月	台	1			16,200,000	代価表 0146	
01	揚重機	クローラークレーン 120t オペ付き 1台	台月	1	8	2,020,000	16,160,000		
	計						16,160,000		
	壁コ抜き		か所	1			8,000	代価表 0147	
01	壁コ抜き	φ100	か所	4	1	2,000	8,000		
	計						8,000		
	コンクリートとりこわし	コンクリート会所、現場打側溝撤去 機械 集積共	m3	1			7,480	代価表 0148	
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 鉄筋切断 散水手間共	m3	1	1	7,483.24	7,483.24		
	計						7,483.24		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	考
	排水管撤去		m	1			810	代価表 0149	
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.25	1	1,124.65	281.16		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.25	1	2,126.74	531.69		
	計						812.85		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			2,250	代価表 0150	
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,248.19	2,248.19		
	計						2,248.19		

旧大阪府立公衆衛生研究所他撤去工事

○は「その他」の非対象

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	仮囲い上部 防音シート	設置期間 21.5ヶ月		1			8,400		代価表 0151
			m						
01	防音シート張り	掛払い手間 -	m	0.9	1	814.96	733.46		
			m						
02	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m	0.9	645	9.41	5,462.51		
			m						
03	防音シート張り	基本料 修理費含む -	m	0.9	1	94.24	84.82		
			m						
04	単管	φ48.6 L=2000 基本料	本	1.5	1	18	27		
			本						
05	単管	φ48.6 L=2000 賃料	本	1.5	645	0.56	541.8		
			本						
06	クランプ	φ48.6 基本料	個	0.45	1	13	5.85		
			個						
07	クランプ	φ48.6 賃料	個	0.45	645	0.35	101.59		
			個						
08	ジョイント	φ48.6 基本料	個	0.19	1	13	2.47		
			個						
09	ジョイント	φ48.6 賃料	個	0.19	645	0.3	36.77		
			個						
10	とび工		人	0.038	1	29,400	1,117.2	○	
			人						
	その他		式	1	0.26	1,117.2	290.47		
			式						
	計						8,403.94		

代価表

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	仮囲(A) (鉄鋼板 H=3000) 標準図8-A	設置期間 21.5ヶ月		1			13,300		代価表 0152
			m						
01	仮囲(A) (鉄鋼板 H=3000) 標準図8-A	定額損料 -	m	1	1	7,825.48	7,825.48		
			m						
02	仮囲(A) (鉄鋼板 H=3000) 標準図8-A	月額損料 -	m	1	21.5	253.57	5,451.76		
			m						
	計						13,277.24		
	仮囲(A) (鉄鋼板 H=3000) 標準図8-A	場内移設 - 工事完了時	m	1			6,920		代価表 0153
			m						
01	仮囲(A) (鉄鋼板 H=3000) 標準図8-A	場内移設 -	m	1	1	6,921.93	6,921.93		
			m						
	計						6,921.93		
	仮設門扉 パネルゲート 標準図8-5	W=8200 設置期間 21.5ヶ月	か所	1			699,000		代価表 0154
			か所						
01	仮設門扉 パネルゲート 標準図8-5	W=8200 賃貸定額	か所	1	1	459,933.13	459,933.13		
			か所						
02	仮設門扉 パネルゲート 標準図8-5	W=8200 賃貸賃料 (月当り)	か所	1	21.5	11,100	238,650		
			か所						
	計						698,583.13		

旧大阪府立公衆衛生研究所他撤去工事

○は「その他」の非対象

共通仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮設電灯 標準図8-6	移設手間	か所	1			7,720	代価表 0155
01	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	7,715.73	7,715.73	
	計						7,715.73	
	養生敷鉄板	厚22 設置期間 21.5ヶ月	㎡	1			23,500	代価表 0156
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	㎡	1	21.5	1,027.5	22,091.25	
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	㎡	1	1	1,416.65	1,416.65	
	計						23,507.9	

代価表

共通仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	監督員事務所3号 面積35㎡	設置期間：21.5ヶ月 電力引込費、電力費、用水費、 用水用配管費、備品共	棟	1			3,270,000	代価表 0157
01	監督員事務所3号 面積35㎡	定額	棟	1	1	231,212.94	231,212.94	
02	監督員事務所3号 面積35㎡	月額損料	棟	1	21.5	133,001.86	2,859,539.99	
03	監督員事務所 電力費	3号（積上げ用）	月	1	21.5	3,013.04	64,780.36	
04	監督員事務所 電力引込費	（積上げ用）	式	1	1	22,000	22,000	
05	用水用配管	配管費 径25mm	式	1	1	25,718.1	25,718.1	
06	用水用配管	量水器費 径25mm	式	1	1	26,653	26,653	
07	監督員事務所 用水費（月あたり 3号）	大阪市内 3号	月	1	21.5	1,995	42,892.5	
	計						3,272,796.89	
	高压洗浄機	洗車用 用水費、電力費共 設置期間 21.5ヶ月	か所	1			944,000	代価表 0158
01	高压洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	21.5	1	21,300	457,950	
02	高压洗浄機	電力費	月	21.5	1	7,207.78	154,967.27	
03	高压洗浄機	用水費 大阪市内	月	21.5	1	15,390	330,885	
	計						943,802.27	

旧大阪府立公衆衛生研究所他撤去工事

○は「その他」の非対象

共通仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	高压洗浄機	散水用 電力費共 設置期間 21.5ヶ月	か所	1			613,000	代価表 0159
01	高压洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	21.5	1	21,300	457,950	
02	高压洗浄機	電力費	月	21.5	1	7,207.78	154,967.27	
	計						612,917.27	
	騒音振動計	設置期間 21.5ヶ月	か所	1			666,000	代価表 0160
01	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 基本料	台	1	1	14,190	14,190	
02	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 日額損料	台	1	645	1,010	651,450	
	計						665,640	
	既存残置地下躯体 部砕石埋込		m3	1			6,920	代価表 0161
01	砂利地業	再生フラッシュラン	m3	1	1	6,923.28	6,923.28	
	計						6,923.28	

代価表

共通仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	スロープ 設置に伴う 地下躯体撤去	RC造 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	1			8,840	代価表 0162
01	コンクリートとりこわし	RC造 地下部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	1	1	8,842.54	8,842.54	
	計						8,842.54	
	コンクリート擁壁 既存立上り撤去	RC造 集積 鉄筋切断 散水手間共	m	1			900	代価表 0163
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.12	1	7,483.24	897.99	
	計						897.99	

旧大阪府立公衆衛生研究所他撤去工事

○は「その他」の非対象

共通仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	現場打側溝(蓋別)	H250 W200		1			14,200	代価表 0164
			m					
01	砂利地業	再生クワッシュレン	m3	0.05	1	6,923.28	346.16	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.02	1	24,500	490	
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20	m3	0.11	1	25,700	2,827	
04	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	m3	0.02	1	8,964.07	179.28	
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.11	1	12,597	1,385.67	
06	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	8.18	1	104	850.72	代価表 0165
07	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	7.87	1	113.67	894.58	代価表 0166
08	型枠	小型構造物用型枠	m ²	1.3	1	5,353.03	6,958.94	
09	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.4	1	624	249.6	
	計						14,181.95	
	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	1			100	代価表 0165
01	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.001	1	104,000	104	
	計						104	

代価表

共通仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	1			110	代価表 0166
01	鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.001	1	113,672	113.67	
	計						113.67	
	両面歩車道境界ブロックA型	150x200x600	m	1			3,610	代価表 0167
01	両面歩車道境界ブロックA型	150x200x600	m	1	1	830	830	
02	砂利地業	再生クワッシュレン	m3	0.015	1	6,923.28	103.85	
03	世話役		人	0.014	1	28,875	404.25	○
04	ブロック工		人	0.019	1	30,660	582.54	○
05	普通作業員		人	0.052	1	22,890	1,190.28	○
	その他		式	1	0.23	2,177.07	500.73	
	計						3,611.65	

共通仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	視覚障害者誘導用ブロック	300x300x60	m	1			8,730	代価表 0168
01	誘導用及び注意喚起用床材	点字ブロック レジコンコンクリート製 300×300 厚さ30	m ²	0.3	1	29,089.12	8,726.74	
	計						8,726.74	
	インターロッキング舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	1			8,480	代価表 0169
01	コンクリート舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	1	1	8,476.92	8,476.92	
	計						8,476.92	
	鋼製柵撤去		m ²	1			1,460	代価表 0170
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	1	1	1,464.43	1,464.43	
	計						1,464.43	

代価表

共通仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	駐禁標識移設		カ所	1			23,400	代価表 0171
01	砂利地業	再生グラッサラン	m ³	0.05	1	6,923.28	346.16	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m ³	0.2	1	25,100	5,020	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m ³	0.2	1	12,597	2,519.4	
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、園障の基礎等 -	m ²	1.6	1	5,175.41	8,280.66	
05	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.25	1	624	156	
06	普通作業員		人	0.25	1	22,890	5,722.5	○
	その他		式	1	0.23	5,722.5	1,316.18	
	計						23,360.9	

旧大阪府立公衆衛生研究所他撤去工事

○は「その他」の非対象

共通仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	駐輪場標識移設		カ所	1			23,500	代価表 0172
01	砂利地素	再生クラッシュレン	m3	0.05	1	6,923.28	346.16	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m3	0.2	1	25,100	5,020	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.2	1	12,597	2,519.4	
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、開障の基礎等 -	m2	1.6	1	5,175.41	8,280.66	
05	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m2	0.25	1	624	156	
06	普通作業員		人	0.25	1	22,890	5,722.5	○
	その他		式	1	0.26	5,722.5	1,487.85	
	計						23,532.57	

代価表

共通仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	境界ブロック	190x100	m	1			5,700	代価表 0173
01	境界ブロック	190x100	m	1	1	520	520	
02	砂利地素	再生クラッシュレン	m3	0.04	1	6,923.28	276.93	
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m3	0.026	1	25,100	652.6	
04	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.026	1	12,597	327.52	
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、開障の基礎等 -	m2	0.22	1	5,175.41	1,138.59	
06	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.0005	1	102,000	51	
07	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.0005	1	113,672	56.84	
08	世話役		人	0.014	1	28,875	404.25	○
09	ブロック工		人	0.019	1	30,660	582.54	○
10	普通作業員		人	0.052	1	22,890	1,190.28	○
	その他		式	1	0.23	2,177.07	500.73	
	計						5,701.28	

旧大阪府立公衆衛生研究所他撤去工事

○は「その他」の非対象

共通仮設								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	鋼製ﾊﾞｲﾌ 手摺	W1500xH650	か所	1			21,600	代価表 0174
01	砂利地案	再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ	m3	0.01	1	6,923.28	69.23	
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m3	0.03	1	25,100	753	
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.03	1	12,597	377.91	
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m2	0.5	1	5,175.41	2,587.71	
05	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m2	0.13	1	624	81.12	
06	鋼製ﾊﾞｲﾌ 手摺	W1500xH650	か所	1	1	14,800	14,800	
07	普通作業員		人	0.1	1	22,890	2,289	○
	その他		式	1	0.26	2,289	595.14	
	計						21,553.11	

代価表

共通仮設								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	歩道境界ﾌﾟﾛｯｸ	240x300x600	m	1			4,250	代価表 0175
01	両面歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸC型	240x300x600	m	1	1	1,320	1,320	
02	砂利地案	再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ	m3	0.036	1	6,923.28	249.24	
03	世話役		人	0.014	1	28,875	404.25	○
04	ﾌﾟﾛｯｸ工		人	0.019	1	30,660	582.54	○
05	普通作業員		人	0.052	1	22,890	1,190.28	○
	その他		式	1	0.23	2,177.07	500.73	
	計						4,247.04	

共通仮設								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	鋼製ﾊﾞｲﾌﾞ手摺	W1500xH900	か所	1			21,600	代価表 0176
01	砂利地素	再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ	m3	0.01	1	6,923.28	69.23	
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m3	0.03	1	25,100	753	
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.03	1	12,597	377.91	
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m2	0.5	1	5,175.41	2,587.71	
05	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m2	0.13	1	624	81.12	
06	鋼製ﾊﾞｲﾌﾞ手摺	W1500xH650	か所	1	1	14,800	14,800	
07	普通作業員		人	0.1	1	22,890	2,289	○
	その他		式	1	0.26	2,289	595.14	
	計						21,553.11	

代価表

共通仮設								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	鋼製ﾊﾞｲﾌﾞ手摺	W10500xH300	か所	1			116,000	代価表 0177
01	砂利地素	再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ	m3	0.07	1	6,923.28	484.63	
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m3	0.21	1	25,100	5,271	
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.21	1	12,597	2,645.37	
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m2	3.5	1	5,175.41	18,113.94	
05	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m2	0.91	1	624	567.84	
06	鋼製ﾊﾞｲﾌﾞ手摺	W1500xH650	か所	5	1	14,800	74,000	
07	普通作業員		人	0.5	1	22,890	11,445	○
	その他		式	1	0.26	11,445	2,975.7	
	計						115,503.48	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備工事	1	式	18,361,731	
計			18,361,731	

電気設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
本館A棟	1	式	2,700,520	
本館B棟	1	式	6,086,445	
別館棟	1	式	5,234,239	
ボイラー機械室	1	式	1,056,354	
動物舎	1	式	155,680	
駐車場	1	式	54,436	
屋外	1	式	2,276,090	
仮設工事	1	式	797,967	
計			18,361,731	

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
本館A棟	電灯設備	1	式	2,654,620	
本館A棟	弱電設備	1	式	45,900	
計				2,700,520	
本館B棟	電灯設備	1	式	3,019,640	
本館B棟	弱電設備	1	式	7,650	
本館B棟	受変電設備	1	式	721,860	
本館B棟	給電設備	1	式	2,337,295	
計				6,086,445	
別館棟	電灯設備	1	式	1,901,710	
別館棟	弱電設備	1	式	96,390	
別館棟	受変電設備	1	式	898,844	
別館棟	給電設備	1	式	2,337,295	
計				5,234,239	
ボイラー機械室	電灯設備	1	式	76,200	
ボイラー機械室	受変電設備	1	式	980,154	

電気設備工事 中科目別内訳

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				1,056,354	
動物舎	電灯設備	1	式	154,150	
動物舎	弱電設備	1	式	1,530	
計				155,680	
駐車場	電灯設備	1	式	54,436	
計				54,436	
屋外	構内配電線路	1	式	2,276,090	
計				2,276,090	
仮設工事	構内配電線路	1	式	797,967	
計				797,967	

[illegible]

電氣設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事		動物舎		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		147,990	別紙 00-0025
廃棄物処分費		1	式		6,160	別紙 00-0026
計					154,150	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		動物舎		弱電設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,530	別紙 00-0027
計					1,530	

電気設備工事		駐車場		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		47,950	別紙 00-0028
コンクリート類処分費		1	式		705	別紙 00-0029
土工事		1	式		4,661	別紙 00-0030
廃棄物処分費		1	式		1,120	別紙 00-0031
計					54,436	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		屋外		構内配電線路		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,390,300	別紙 00-0032
土工事		1	式		598,670	別紙 00-0033
コンクリート類解体工事		1	式		587,592	別紙 00-0034
コンクリート類処分費		1	式		44,732	別紙 00-0035
有価材		1	式		▲345,316	別紙 00-0036
廃棄物処分費		1	式		112	別紙 00-0037
計					2,276,090	

電気設備工事		仮設工事		構内配電線路		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	12	m	300	3,600	
DV電線 (材料費)	2mm -3R	73	m	160	11,680	
DV電線 (施工費)	2mm -3R 1径間	4	1径間	7,730	30,920	
鋼管柱	SH-5	4	本	28,600	114,400	
鋼管柱	SH-6	1	本	32,700	32,700	
外灯基礎 (残土処分以外の 土工事含む)	高さ 4.5m～5.5m	5	基	68,900	344,500	
鋼管柱建柱費	機械 6m以下	5	本	17,300	86,500	
LED照明器具	LBF2RP - -10 LN	5	個	18,100	90,500	
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 30AF× 1個	1	個	33,400	33,400	
自動点滅器	光電式 100V 3A	1	個	9,630	9,630	
硬質ポリエチレン電線管 (VE)	(16) 地中	2	m	1,060	2,120	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	2	か所	9,660	19,320	
土工事		1	式		18,697	別紙 00-0038
計					797,967	

電気設備工事		本館B棟		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,912,680	別紙 00-0004
非常用白熱灯器具 撤去	露出形 JE9～30W, 140W 再使用しない	1	個	1,250	1,250	
計					2,912,680	
廃棄物処分費		1	式		106,960	別紙 00-0005
蛍光管処分費		382	kg	280	106,960	
計					106,960	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		本館B棟		弱電設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		7,650	別紙 00-0006
感知器撤去	煙(イソ化式) 再使用しない	5	個	1,530	7,650	
計					7,650	

電気設備工事		本館B棟		受変電設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		435,000	別紙 00-0007
変圧器撤去	三相 100kVA 再使用しない	1	台	36,700	36,700	
変圧器撤去	三相 150kVA 再使用しない	1	台	48,300	48,300	
変圧器撤去	三相 200kVA 再使用しない	2	台	53,600	107,200	
変圧器撤去	単相 100kVA 再使用しない	1	台	31,200	31,200	
変圧器撤去	単相 150kVA 再使用しない	1	台	42,000	42,000	
変圧器撤去	単相 200kVA 再使用しない	1	台	44,600	44,600	
高圧進相コンデンサ撤去	三相 50kvar 再使用しない	2	台	11,900	23,800	
高圧進相コンデンサ撤去	三相 100kvar 再使用しない	2	台	23,000	46,000	
絶縁油処理費		920	L	60	55,200	
計					435,000	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		本館B棟		受変電設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬出費		1	式		286,860	別紙 00-0008
搬出費(撤去用)	複数搬出 500kg以下	1.4	t	72,300	101,220	
搬出費(撤去用)	複数搬出 800kg以下	2.8	t	66,300	185,640	
計					286,860	

電気設備工事		本館B棟		発電設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,110,000	別紙 00-0009
発電機撤去工事 (本館B棟)	再使用しない	1	式		2,110,000	
計					2,110,000	
7x8' スト除去工事	7x8' スト除去工事	1	式		4,545	別紙 00-0010
7' 外切断	*1か所あたり (2切断)	4	か所	960	3,840	代価表 0002
7x8' スト処理 集積 ・梱包		0.11	m3	3,640	400.4	
とりこわし 発生材運搬	タンクドレータ 10t積級 DID区間有り 70km以下	0.11	m3	2,770	304.7	
計					4,545.1	
廃棄物処分費		1	式		222,750	別紙 00-0011
廃棄物処分費	7x8' スト含有物	0.11	m3	25,000	2,750	
発電機処分費	本館B棟	1	式		220,000	
計					222,750	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		別館棟		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,833,670	別紙 00-0012
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 10W ×1 再使用しない	27	個	1,080	29,160	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	27	個	1,250	33,750	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	44	個	1,590	69,960	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×4 再使用しない	1	個	2,930	2,930	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	81	個	2,010	162,810	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	63	個	2,510	158,130	
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 20W ×1 再使用しない	1	個	1,920	1,920	
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 20W ×2 再使用しない	51	個	2,430	123,930	
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 20W ×3 再使用しない	2	個	3,010	6,020	
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 20W ×5 再使用しない	2	個	4,430	8,860	
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 20W ×6 再使用しない	5	個	4,430	22,150	
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	318	個	3,760	1,195,680	
誘導灯撤去	C - 再使用しない	11	個	1,670	18,370	
計					1,833,670	

電気設備工事		別館棟		受変電設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		549,560	別紙 00-0015
変圧器撤去	三相 30 kVA 再使用しない	1	台	19,000	19,000	
変圧器撤去	三相 200 kVA 再使用しない	3	台	53,600	160,800	
変圧器撤去	単相 100 kVA 再使用しない	1	台	31,200	31,200	
変圧器撤去	単相 200 kVA 再使用しない	1	台	44,600	44,600	
高圧進相コンデンサ撤去	三相 50kvar 再使用しない	1	台	11,900	11,900	
高圧進相コンデンサ撤去	三相 75kvar 再使用しない	1	台	20,600	20,600	
絶縁油処理費		741	L	60	44,460	
蓄電池設備撤去 (再使用しない)	52セル 210Ah	1	式		129,000	代価表 0001
蓄電池運搬費	本館B棟分含む	1	式		88,000	
計					549,560	
廃棄物処分費	本館B棟分含む	1	式		114,000	別紙 00-0016
蓄電池処分費		1	式		114,000	
計					114,000	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		別館棟		受変電設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬出費		1	式		235,284	別紙 00-0017
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.18	t	78,300	14,094	
搬出費(撤去用)	複数搬出 500kg以下	0.4	t	72,300	28,920	
搬出費(撤去用)	複数搬出 800kg以下	2.9	t	66,300	192,270	
計					235,284	

電気設備工事		別館棟		発電設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,110,000	別紙 00-0018
発電機撤去工事 (別館棟)	再使用しない	1	式		2,110,000	
計					2,110,000	
7スベスト除去工事	7スベスト除去工事	1	式		4,545	別紙 00-0019
7スベスト切断	*1か所あたり (2切断)	4	か所	960	3,840	代価表 0002
7スベスト処理 集積 ・梱包		0.11	m3	3,640	400.4	
とりこわし 発生材運搬	タンクトラック 10t積級 DID区間有り 70km以下	0.11	m3	2,770	304.7	
計					4,545.1	
廃棄物処分費		1	式		222,750	別紙 00-0020
廃棄物処分費	7スベスト含有物	0.11	m3	25,000	2,750	
発電機処分費	別館棟	1	式		220,000	
計					222,750	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		ボイラー機械室		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		72,840	別紙 00-0021
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	3	個	1,250	3,750	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	15	個	2,010	30,150	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	9	個	2,510	22,590	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×3 再使用しない	5	個	3,270	16,350	
計					72,840	
廃棄物処分費		1	式		3,360	別紙 00-0022
蛍光管処分費		12	kg	280	3,360	
計					3,360	

電気設備工事		ボイラー機械室		受変電設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		566,100	別紙 00-0023
変圧器撤去	三相 100kVA 再使用しない	1	台	36,700	36,700	
変圧器撤去	三相 200kVA 再使用しない	3	台	53,600	160,800	
変圧器撤去	三相 300kVA 再使用しない	2	台	68,400	136,800	
変圧器撤去	単相 200kVA 再使用しない	3	台	44,600	133,800	
高圧進相コンデンサ撤去	三相 50kvar 再使用しない	1	台	11,900	11,900	
絶縁油処理費		1,435	L	60	86,100	
計					566,100	
搬出費		1	式		414,054	別紙 00-0024
搬出費(撤去用)	複数搬出 500kg以下	0.48	t	72,300	34,704	
搬出費(撤去用)	複数搬出 800kg以下	4.1	t	66,300	271,830	
搬出費(撤去用)	複数搬出 3000kg以下	2.1	t	51,200	107,520	
計					414,054	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		動物舎		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		147,990	別紙 00-0025
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	16	個	1,250	20,000	
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	5	個	1,590	7,950	
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	31	個	2,010	62,310	
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	23	個	2,510	57,730	
計					147,990	
廃棄物処分費		1	式		6,160	別紙 00-0026
蛍光管処分費		22	kg	280	6,160	
計					6,160	

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

電気設備工事		駐車場		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		47,950	別紙 00-0028
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	2	個	1,250	2,500	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	1	個	1,590	1,590	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	9	個	2,010	18,090	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	1	個	2,510	2,510	
HID灯器具 (おーライト)撤去	100W 再使用しない	1	灯	14,500	14,500	
外灯基礎撤去 (コンクリート処分 除く)	おーライト高 3.5m～4m	1	基	7,800	7,800	
コンクリート類 集積、積み込み	機 械	0.2	m3	2,240	448	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 9.0km以下	0.2	m3	2,560	512	
計					47,950	
コンクリート類処分費		1	式		705	別紙 00-0029
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.2	m3	3,525	705	
計					705	

電気設備工事		駐車場		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		4,661	別紙 00-0030
土工事	機械掘方 バックホリ 0.45m3	1.02	m3	1,470	1,499.4	
土工事	機械埋め戻し バックホリ 0.45m3	1.02	m3	3,100	3,162	
計					4,661.4	
廃棄物処分費		1	式		1,120	別紙 00-0031
蛍光管処分費		4	kg	280	1,120	
計					1,120	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		屋外		構内配電線路		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,390,300	別紙 00-0032
地中管路撤去	厚鋼電線管 再使用しない 16	21	m	270	5,670	
地中管路撤去	厚鋼電線管 再使用しない 22	118	m	360	42,480	
地中管路撤去	厚鋼電線管 再使用しない 28	219	m	460	100,740	
地中管路撤去	厚鋼電線管 再使用しない 36	181	m	550	99,550	
地中管路撤去	厚鋼電線管 再使用しない 42	25	m	760	19,000	
地中管路撤去	厚鋼電線管 再使用しない 54	17	m	1,020	17,340	
地中管路撤去	厚鋼電線管 再使用しない 70	25	m	1,190	29,750	
地中管路撤去	厚鋼電線管 再使用しない 82	43	m	1,450	62,350	
地中管路撤去	厚鋼電線管 再使用しない 104	9	m	1,800	16,200	
地中管路撤去	硬質ビニル電線管 再使用しない 54	41	m	580	23,780	
地中管路撤去	波付硬質合成樹脂管 100 再使用しない	251	m	380	95,380	
地中管路撤去	波付硬質合成樹脂管 150 再使用しない	126	m	460	57,960	
600V ぶしフェリシケーブ #撤去	5.5mm2- 3C 管 内 再使用しない	58	m	160	9,280	
600V ぶしフェリシケーブ #撤去	8mm2- 3C 管 内 再使用しない	28	m	180	5,040	

電気設備工事		屋外		構内配電線路		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,390,300	別紙 00-0032
600V ぶしエチレンケブ #撤去	22mm2-3C 管内 再使用しない	43	m	300	12,900	
600V ぶしエチレンケブ #撤去	38mm2-3C 管内 再使用しない	17	m	390	6,630	
600V ぶしエチレンケブ #撤去	150mm2-3C 管内 再使用しない	25	m	880	22,000	
高圧架橋ぶしエチレンケブ #撤去	38mm2 3c 管内 再使用しない	151	m	430	64,930	
制御用ケブ#撤去	2mm2 4c 管内 再使用しない	16	m	140	2,240	
制御用ケブ#撤去	2mm2 5~6c 管内 再使用しない	22	m	180	3,960	
制御用ケブ#撤去	2mm2 7~8c 管内 再使用しない	22	m	210	4,620	
構内・着色識別ぶしエチレンケブ#撤去	0.9mm 2P 管内 再使用しない	20	m	100	2,000	
構内・着色識別ぶしエチレンケブ#撤去	0.9mm 10P 管内 再使用しない	27	m	160	4,320	
構内・着色識別ぶしエチレンケブ#撤去	0.9mm 30P 管内 再使用しない	70	m	230	16,100	
HID灯器具 (ぶし-ライト)撤去	100W 再使用しない	4	灯	14,500	58,000	
外灯基礎撤去 (コンクリートぶし処分 除く)	ぶし-高 3.5m~4m	4	基	7,800	31,200	
コンクリート柱撤去	12m 雑柱車利用 再使用しない	2	本	5,550	11,100	
ハットぶし撤去	600×600×900 機械 再使用しない	11	基	34,100	375,100	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		屋外		構内配電線路		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,390,300	別紙 00-0032
ハットぶし撤去	1,200×1,200×1,200 機械 再使用しない	3	基	43,400	130,200	
ハットぶし撤去	蓋 600φ 再使用しない	14	基	4,320	60,480	
計					1,390,300	
土工事		1	式		598,670	別紙 00-0033
土工事	機械埋方 バックホ 0.45m3	131	m3	1,470	192,570	
土工事	機械埋め戻し バックホ 0.45m3	131	m3	3,100	406,100	
計					598,670	