

電気設備工事		屋外		構内配電線路		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類解体工事		1	式		587,592	別紙 00-0034
アスファルト・コンクリート 解体工事	鉄筋コンクリート解体 ハードブレーカー (m3)	10.5		50,800	533,400	
コンクリート類 集積、積込み	機 械	10.5	m3	2,240	23,520	
コンクリート類 集積、積込み	機 械	0.79	m3	2,240	1,769.6	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.45m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 9.0km以下	10.5	m3	2,560	26,880	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.45m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 9.0km以下	0.79	m3	2,560	2,022.4	
計					587,592	
コンクリート類処分費		1	式		44,732	別紙 00-0035
コンクリート類処分費	鉄筋コンクリート	10.5	m3	3,995	41,947.5	
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.79	m3	3,525	2,784.75	
計					44,732.25	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		屋外		構内配電線路		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有価材		1	式		▲345,316	別紙 00-0036
スクラップ	1号銅線	301.41	kg	▲1,160	▲349,635.6	
スクラップ	2号銅線	14.7	kg	▲1,100	▲16,170	
リグレット処理		585.42	kg	35	20,489.7	
計					▲345,315.9	
廃棄物処分費		1	式		112	別紙 00-0037
水銀灯処分費		0.4	kg	280	112	
計					112	

電気設備工事		仮設工事		構内配電線路		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		18,697	別紙 00-0038
土工事	不用土 場内敷きならし	2.82	m3	6,630	18,696.6	
計					18,696.6	

[illegible]

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	蓄電池設備撤去 (再使用しない)	52セル 210Ah	式	1			129,000	代価表 0001
01	電工		人	10.5	0.3	25,515	80,372.25	○
02	普通作業員		人	3.19	0.3	22,890	21,905.73	○
	その他		式	1	0.26	102,277.98	26,592.27	
	計						128,870.25	
	ダクト切断	*1か所あたり (2切断)	か所	1			960	代価表 0002
01	ダクト工		人	0.0625	0.5	25,515	797.34	○
	その他		式	1	0.21	797.34	167.44	
	計						964.78	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
屋外	1	式	11,194,598	
本館棟A	1	式	120,870,534	
本館棟B	1	式	106,618,654	
別館棟	1	式	81,036,109	
動物舎棟	1	式	13,361,885	
ボイラ機械棟	1	式	8,943,986	
駐車場棟	1	式	1,689,573	
計			343,715,339	

屋外				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
屋外 給排水衛生設備	1	式	11,194,598	
計			11,194,598	

機械設備工事 科目別内訳

本館棟A				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
本館棟A 空気調和設備	1	式	78,428,445	
本館棟A 給排水衛生設備	1	式	42,442,089	
計			120,870,534	

本館棟B				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
本館棟B 空気調和設備	1	式	72,761,996	
本館棟B 給排水衛生設備	1	式	33,856,658	
計			106,618,654	

機械設備工事 科目別内訳

別館棟				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
別館 空気調和設備	1	式	57,920,279	
別館 給排水衛生設備	1	式	23,115,830	
計			81,036,109	

動物舎棟						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
動物舎	空調設備	1		式	9,264,978	
動物舎	給水設備	1		式	4,096,907	
	計				13,361,885	

機械設備工事 科目別内訳

ボイラ棟機械棟						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
ボイラ棟	空気調和設備	1		式	7,575,960	
ボイラ棟	給排水衛生設備	1		式	1,368,026	
	計				8,943,986	

[illegible]

屋外					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外 給排水衛生設備	屋外給水設備	1	式	558,011	
屋外 給排水衛生設備	屋外排水設備	1	式	8,777,858	
屋外 給排水衛生設備	屋外火災設備	1	式	1,858,729	
計				11,194,598	

機械設備工事 中科目別内訳

本館棟A					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
本館棟A 空調和設備	空調機器A	1	式	3,091,100	
本館棟A 空調和設備	空調外機A	1	式	18,822,356	
本館棟A 空調和設備	空調配管A	1	式	41,662,338	
本館棟A 空調和設備	換気機器A	1	式	177,507	
本館棟A 空調和設備	換気外機A	1	式	14,675,144	
計				78,428,445	
本館棟A 給排水衛生設備	給水設備A	1	式	16,725,357	
本館棟A 給排水衛生設備	排水設備A	1	式	18,097,589	
本館棟A 給排水衛生設備	消火設備A	1	式	7,187,351	
本館棟A 給排水衛生設備	火災設備A	1	式	431,792	
計				42,442,089	

本館棟B					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
本館棟B 空調和設備	空調機器B	1	式	11,996,655	
本館棟B 空調和設備	空調外B	1	式	15,038,229	
本館棟B 空調和設備	空調配管B	1	式	32,268,589	
本館棟B 空調和設備	換気機器B	1	式	1,546,047	
本館棟B 空調和設備	換気外B	1	式	11,912,476	
計				72,761,996	
本館棟B 給排水衛生設備	給水設備B	1	式	12,496,759	
本館棟B 給排水衛生設備	排水設備B	1	式	14,537,488	
本館棟B 給排水衛生設備	消火設備B	1	式	6,588,644	
本館棟B 給排水衛生設備	ガス設備B	1	式	233,767	
計				33,856,658	

機械設備工事 中科目別内訳

別館棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
別館 空調和設備	空調機器(別)	1	式	5,678,645	
別館 空調和設備	空調外(別)	1	式	10,752,598	
別館 空調和設備	空調配管(別)	1	式	30,844,437	
別館 空調和設備	換気機器(別)	1	式	1,089,995	
別館 空調和設備	換気外(別)	1	式	9,554,604	
計				57,920,279	
別館 給排水衛生設備	給水設備(別)	1	式	9,548,632	
別館 給排水衛生設備	排水設備(別)	1	式	10,102,830	
別館 給排水衛生設備	消火設備(別)	1	式	3,289,757	
別館 給排水衛生設備	ガス設備(別)	1	式	174,611	
計				23,115,830	

動物舎棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
動物舎 空調設備	空調機器(動)	1	式	337,778	
動物舎 空調設備	空調外(動)	1	式	2,919,186	
動物舎 空調設備	空調配管(動)	1	式	3,108,434	
動物舎 空調設備	換気機器(動)	1	式	288,680	
動物舎 空調設備	換気外(動)	1	式	2,610,900	
計				9,264,978	
動物舎 給水設備	給水設備(動)	1	式	901,649	
動物舎 給水設備	排水設備(動)	1	式	3,142,990	
動物舎 給水設備	ガス設備(動)	1	式	52,268	
計				4,096,907	

機械設備工事 中科目別内訳

ふぐイ-棟機械棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ふぐイ-棟 空気調和設備	空調機器(ふ)	1	式	2,368,120	
ふぐイ-棟 空気調和設備	空調配管(ふ)	1	式	3,466,786	
ふぐイ-棟 空気調和設備	換気外(ふ)	1	式	1,741,054	
計				7,575,960	
ふぐイ-棟 給排水衛生設備	給排水設備(ふ)	1	式	1,284,052	
ふぐイ-棟 給排水衛生設備	ガス設備(ふ)	1	式	83,974	
計				1,368,026	

[illegible]

屋外		屋外 給排水衛生設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管【GX形1種】	150A*5,000L	1	本	86,500	86,500	
水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管取付 特殊押輪	150A	2	口	8,040	16,080	
ポリエチレンパイプ 他	150A	3	m	240	720	
配管切断 (銅管類)・手間のみ	配管切断 150A 保温無	2	か所	6,700	13,400	
申請費		1	式		271,720	別紙 00-0001
土工事		1	式		111,768	別紙 00-0002
撤去工事	再使用しない	1	式		53,504	別紙 00-0003
廃棄物処分費		1	式		4,319	別紙 00-0004
計					558,011	

機械設備工事 細目別内訳

屋外		屋外 給排水衛生設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚水枳閉塞		7	か所	5,470	38,290	代価表 0282
土工事		1	式		734,856	別紙 00-0005
コンクリート類解体工事		1	式		5,451,024	別紙 00-0006
コンクリート類処分費		1	式		391,670	別紙 00-0007
撤去工事	再使用しない	1	式		1,979,464	別紙 00-0008
廃棄物処分費		1	式		182,554	別紙 00-0009
計					8,777,858	

屋外		屋外 給排水衛生設備			屋外ガス設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		640,531	別紙 00-0010
撤去工事	再使用しない	1	式		948,747	別紙 00-0011
廃棄物処分費		1	式		269,451	別紙 00-0012
計					1,858,729	

機械設備工事 細目別内訳

本館棟A		本館棟A 空調和設備			空調機器A	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,556,052	別紙 00-0013
搬出費		1	式		1,206,873	別紙 00-0014
冷媒回収回収費		1	式		201,500	別紙 00-0015
廃棄物処分費		1	式		126,675	別紙 00-0016
計					3,091,100	

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

本館棟A		本館棟A 空調設備		空調配管A		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 20A 保温有	800	か所	1,860	1,488,000	代価表 0170
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 25A 保温有	1,300	か所	1,860	2,418,000	代価表 0171
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 32A 保温有	2,620	か所	1,860	4,873,200	代価表 0172
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 40A 保温有	2,350	か所	1,990	4,676,500	代価表 0173
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 50A 保温有	1,620	か所	1,990	3,223,800	代価表 0174
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 65A 保温有	1,180	か所	1,990	2,348,200	代価表 0175
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 80A 保温有	780	か所	2,120	1,653,600	代価表 0176
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 100A 保温有	1,220	か所	2,400	2,928,000	代価表 0177
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 125A 保温有	520	か所	2,400	1,248,000	代価表 0178
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 150A 保温有	185	か所	2,530	468,050	代価表 0179
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 200A 保温有	280	か所	2,930	820,400	代価表 0180
撤去工事	再使用しない	1	式		14,756,760	別紙 00-0019
廃棄物処分費		1	式		1,597,297	別紙 00-0020
有価材		1	式		▲837,469	別紙 00-0021

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

本館棟A		本館棟A 給排水衛生設備		給水設備A		
名 称	摘 要	数	単位	単 価	金 額	備 考
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 20A 保温有	2,750	か所	1,860	5,115,000	代価表 0170
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 25A 保温有	820	か所	1,860	1,525,200	代価表 0171
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 32A 保温有	780	か所	1,860	1,450,800	代価表 0172
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 40A 保温有	480	か所	1,990	955,200	代価表 0173
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 50A 保温有	330	か所	1,990	656,700	代価表 0174
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 65A 保温有	480	か所	1,990	955,200	代価表 0175
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 80A 保温有	90	か所	2,120	190,800	代価表 0176
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 100A 保温有	170	か所	2,400	408,000	代価表 0177
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 125A 保温有	50	か所	2,400	120,000	代価表 0178
撤去工事	再使用しない	1	式		4,723,878	別紙 00-0027
搬出費		1	式		149,410	別紙 00-0028
廃棄物処分費		1	式		475,169	別紙 00-0029
計					16,725,357	

本館棟A		本館棟A 給排水衛生設備		排水設備A		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		17,003,315	別紙 00-0030
廃棄物処分費		1	式		1,094,274	別紙 00-0031
計					18,097,589	

機械設備工事 細目別内訳

本館棟A		本館棟A 給排水衛生設備		消火設備A		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 65A 保温有	600	か所	1,990	1,194,000	代価表 0175
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 80A 保温有	350	か所	2,120	742,000	代価表 0176
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 100A 保温有	600	か所	2,400	1,440,000	代価表 0177
撤去工事	再使用しない	1	式		3,455,183	別紙 00-0032
搬出費		1	式		9,030	別紙 00-0033
廃棄物処分費		1	式		347,138	別紙 00-0034
計					7,187,351	

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

本館棟B		本館棟B 空調設備		空調配管B		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 20A 保温有	640	か所	1,860	1,190,400	代価表 0170
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 25A 保温有	1,040	か所	1,860	1,934,400	代価表 0171
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 32A 保温有	2,000	か所	1,860	3,720,000	代価表 0172
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 40A 保温有	1,880	か所	1,990	3,741,200	代価表 0173
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 50A 保温有	1,280	か所	1,990	2,547,200	代価表 0174
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 65A 保温有	960	か所	1,990	1,910,400	代価表 0175
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 80A 保温有	560	か所	2,120	1,187,200	代価表 0176
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 100A 保温有	960	か所	2,400	2,304,000	代価表 0177
撤去工事	再利用しない	1	式		13,187,224	別紙 00-0044
廃棄物処分費		1	式		1,165,293	別紙 00-0045
有価材		1	式		▲618,728	別紙 00-0046
計					32,268,589	

本館棟B		本館棟B 給排水衛生設備			消火設備B	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*付きの歩掛は閉鎖施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 65A 保温有	940	か所	1,990	1,870,600	代価表 0175
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 80A 保温有	250	か所	2,120	530,000	代価表 0176
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 100A 保温有	450	か所	2,400	1,080,000	代価表 0177
撤去工事	再使用しない	1	式		2,809,324	別紙 00-0057
廃棄物処分費		1	式		298,720	別紙 00-0058
計					6,588,644	

機械設備工事 細目別内訳

本館棟B		本館棟B 給排水衛生設備			ガス設備B	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		218,557	別紙 00-0059
廃棄物処分費		1	式		15,210	別紙 00-0060
計					233,767	

別館棟		別館 空気調和設備		空調機器(別		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,896,986	別紙 00-0061
機器切却費	蒸気ボイラ 別館棟 空調	1	式		208,000	代価表 0289
搬出費		1	式		2,307,818	別紙 00-0062
廃棄物処分費		1	式		265,841	別紙 00-0063
計					5,678,645	

機械設備工事 細目別内訳

別館棟		別館 空気調和設備		空調機外(別		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機外切却	1か所あたり2切却。閉館施設での 解体のため、公共建築工事積算基準 撤去歩掛に0.4を乗じている	1,560	か所	770	1,201,200	代価表 0153
撤去工事	再使用しない	1	式		6,703,534	別紙 00-0064
廃棄物処分費		1	式		2,847,864	別紙 00-0065
計					10,752,598	

別館棟		別館 空気調和設備		空調配管(別)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	*配管切断 20A 保温有	640	か所	1,860	1,190,400	代価表 0170
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	*配管切断 25A 保温有	1,040	か所	1,860	1,934,400	代価表 0171
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	*配管切断 32A 保温有	2,100	か所	1,860	3,906,000	代価表 0172
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	*配管切断 40A 保温有	1,880	か所	1,990	3,741,200	代価表 0173
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	*配管切断 50A 保温有	1,280	か所	1,990	2,547,200	代価表 0174
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	*配管切断 65A 保温有	920	か所	1,990	1,830,800	代価表 0175
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	*配管切断 80A 保温有	560	か所	2,120	1,187,200	代価表 0176
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	*配管切断 100A 保温有	960	か所	2,400	2,304,000	代価表 0177
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	*配管切断 125A 保温有	390	か所	2,400	936,000	代価表 0178
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	*配管切断 150A 保温有	140	か所	2,530	354,200	代価表 0179
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	*配管切断 200A 保温有	216	か所	2,930	632,880	代価表 0180
撤去工事	再使用しない	1	式		9,593,380	別紙 00-0066
廃棄物処分費		1	式		1,150,027	別紙 00-0067
有価材		1	式		▲463,250	別紙 00-0068

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

別館棟		別館 給排水衛生設備			給水設備(別	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*付きの歩損は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩損に0.4を乗じている					
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	*配管切断 20A 保温有	1,650	か所	1,860	3,069,000	代価表 0170
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	*配管切断 25A 保温有	430	か所	1,860	799,800	代価表 0171
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	*配管切断 32A 保温有	440	か所	1,860	818,400	代価表 0172
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	*配管切断 40A 保温有	270	か所	1,990	537,300	代価表 0173
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	*配管切断 50A 保温有	190	か所	1,990	378,100	代価表 0174
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	*配管切断 65A 保温有	290	か所	1,990	577,100	代価表 0175
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	*配管切断 80A 保温有	55	か所	2,120	116,600	代価表 0176
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	*配管切断 100A 保温有	96	か所	2,400	230,400	代価表 0177
撤去工事	再使用しない	1	式		2,600,366	別紙 00-0074
搬出費		1	式		155,870	別紙 00-0075
廃棄物処分費		1	式		265,696	別紙 00-0076
計					9,548,632	

機械設備工事 細目別内訳

別館棟		別館 給排水衛生設備			排水設備(別	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		9,519,210	別紙 00-0077
廃棄物処分費		1	式		583,620	別紙 00-0078
計					10,102,830	

別館棟		別館 給排水衛生設備		消火設備(別)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*付きの歩損は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩損に0.4を乗じている					
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	*配管切断 50A 保温有	330	か所	1,990	656,700	代価表 0174
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	*配管切断 65A 保温有	180	か所	1,990	358,200	代価表 0175
撤去工事	再使用しない	1	式		2,124,698	別紙 00-0079
廃棄物処分費		1	式		150,159	別紙 00-0080
計					3,289,757	

機械設備工事 細目別内訳

別館棟		別館 給排水衛生設備		ガス設備(別)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		163,730	別紙 00-0081
廃棄物処分費		1	式		10,881	別紙 00-0082
計					174,611	

動物舎棟		動物舎 空調設備		空調機器(動		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		187,721	別紙 00-0083
搬出費		1	式		93,180	別紙 00-0084
冷媒フロン回収費		1	式		47,400	別紙 00-0085
廃棄物処分費		1	式		9,477	別紙 00-0086
計					337,778	

機械設備工事 細目別内訳

動物舎棟		動物舎 空調設備		空調機外(動		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外切断	1か所あたり2切断。閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている	360	か所	770	277,200	代価表 0153
撤去工事	再使用しない	1	式		1,909,646	別紙 00-0087
廃棄物処分費		1	式		732,340	別紙 00-0088
計					2,919,186	

動物舎棟		動物舎 空調設備		空調配管(動)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*付きの歩掛は閉鎖施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 20A 保温有	20	か所	1,860	37,200	代価表 0170
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 25A 保温有	35	か所	1,860	65,100	代価表 0171
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 32A 保温有	38	か所	1,860	70,680	代価表 0172
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 40A 保温有	36	か所	1,990	71,640	代価表 0173
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 50A 保温有	32	か所	1,990	63,680	代価表 0174
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 65A 保温有	50	か所	1,990	99,500	代価表 0175
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 80A 保温有	22	か所	2,120	46,640	代価表 0176
撤去工事	再使用しない	1	式		2,628,923	別紙 00-0089
廃棄物処分費		1	式		149,331	別紙 00-0090
有価材		1	式		▲124,260	別紙 00-0091
計					3,108,434	

機械設備工事 細目別内訳

動物舎棟		動物舎 空調設備		換気機器(動)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		202,778	別紙 00-0092
搬出費		1	式		75,288	別紙 00-0093
廃棄物処分費		1	式		10,614	別紙 00-0094
計					288,680	

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

ボイラ機械棟		ボイラ棟 空気調和設備		空調配管(ボイラ)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*付きの歩掛は閉鎖施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	*配管切断 20A 保温有	60	か所	1,860	111,600	代価表 0170
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	*配管切断 25A 保温有	65	か所	1,860	120,900	代価表 0171
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	*配管切断 32A 保温有	240	か所	1,860	446,400	代価表 0172
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	*配管切断 40A 保温有	230	か所	1,990	457,700	代価表 0173
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	*配管切断 50A 保温有	155	か所	1,990	308,450	代価表 0174
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	*配管切断 65A 保温有	110	か所	1,990	218,900	代価表 0175
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	*配管切断 80A 保温有	70	か所	2,120	148,400	代価表 0176
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	*配管切断 100A 保温有	115	か所	2,400	276,000	代価表 0177
撤去工事	再使用しない	1	式		1,260,134	別紙 00-0106
廃棄物処分費		1	式		118,302	別紙 00-0107
計					3,466,786	

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

※イ-機械棟		※イ-棟 給排水衛生設備		※ス設備(※)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		78,592	別紙 00-0112
廃棄物処分費		1	式		5,382	別紙 00-0113
計					83,974	

機械設備工事 細目別内訳

駐車場棟		駐車場 給排水衛生設備		給水・消火機器(駐)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		657,218	別紙 00-0114
搬出費		1	式		636,402	別紙 00-0115
廃棄物処分費		1	式		66,105	別紙 00-0116
計					1,359,725	

駐車場棟		駐車場 給排水衛生設備		配管工事(駐)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*付きの歩損は閉鎖施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩損に0.4を乗じている					
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 32A 保温有	4	か所	1,860	7,440	代価表 0172
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 40A 保温有	6	か所	1,990	11,940	代価表 0173
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 50A 保温有	4	か所	1,990	7,960	代価表 0174
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 65A 保温有	6	か所	1,990	11,940	代価表 0175
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	*配管切断 80A 保温有	2	か所	2,120	4,240	代価表 0176
撤去工事	再使用しない	1	式		271,288	別紙 00-0117
廃棄物処分費		1	式		15,040	別紙 00-0118
計					329,848	

屋外		屋外 給排水衛生設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
申請費		1	式		271,720	別紙 00-0001
設計審査手数料		1	件	4,470	4,470	
しゅん工検査 手数料		1	件	8,950	8,950	
本管掘削にかかる 事務検査費		1	件	10,900	10,900	
配水管断・通水工	350mm以下 夜間	100	m	630	63,000	
配水管断・通水工	350mm以下 夜間	1	件	158,000	158,000	
断水工事にかかる 申請費用	事務検査費	1	件	26,400	26,400	
計					271,720	

機械設備工事 別紙明細

屋外		屋外 給排水衛生設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		111,768	別紙 00-0002
土工事	機械掘方 ハッパ砂 0.45m ³	7.06	m ³	1,670	11,790.2	
土工事	機械埋戻し ハッパ砂 0.45m ³	5.64	m ³	3,640	20,529.6	
土工事	山砂の類 -	1.42	m ³	10,700	15,194	
土工事	機械掘方 ハッパ砂 0.45m ³	12	m ³	1,470	17,640	
土工事	機械埋戻し ハッパ砂 0.45m ³	12	m ³	3,100	37,200	
土工事	人力構内敷ならし -	1.42	m ³	6,630	9,414.6	
計					111,768.4	
撤去工事	再使用しない	1	式		53,504	別紙 00-0003
	*付きの歩損は閉鎖施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩損に0.4を乗じている(敷地内配管)					
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	*地中配管 80A	50	m	530	26,500	代価表 0291
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 150A	5	m	4,770	23,850	
産業廃棄物積込・運搬費		0.42	m ³	7,510	3,154.2	
計					53,504.2	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

屋外		屋外 給排水衛生設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		734,856	別紙 00-0005
土工事	機械掘方 ハッパ効 0.45m3	160.8	m3	1,470	236,376	
土工事	機械埋戻し ハッパ効 0.45m3	160.8	m3	3,100	498,480	
計					734,856	
コンクリート類解体工事		1	式		5,451,024	別紙 00-0006
コンクリート類解体工事	鉄筋コンクリートブレース (m3) (積込別途)	98.04		50,800	4,980,432	
コンクリート類 集積、積込み	機 械	98.04	m3	2,240	219,609.6	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ハッパ効0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 9.0km以下	98.04	m3	2,560	250,982.4	
計					5,451,024	
コンクリート類処分費		1	式		391,670	別紙 00-0007
鉄筋コンクリート		98.04	m3	3,995	391,669.8	
計					391,669.8	

屋外		屋外 給排水衛生設備			屋外排水設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,979,464	別紙 00-0008
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
t'ニ#管類撤去(給排水)	*地中配管 100A	201	m	680	136,680	代価表 0292
再使用しない						
t'ニ#管類撤去(給排水)	*地中配管 150A	469	m	990	464,310	代価表 0293
再使用しない						
ボックス類蓋撤去	マンホ-#OMH600	88	か所	6,090	535,920	
再使用しない						
ボックス類蓋撤去	量水器ボックス 50-80	1	か所	6,090	6,090	
再使用しない						
産業廃棄物積込・運搬費		12.1	m3	7,510	90,871	
産業廃棄物積込・運搬費		98.04	m3	7,510	736,280.4	
産業廃棄物積込・運搬費		1.24	m3	7,510	9,312.4	
計					1,979,463.8	

機械設備工事 別紙明細

屋外		屋外 給排水衛生設備			屋外排水設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		182,554	別紙 00-0009
t'ニ#管類処分費	100A	201	m	120	24,120	
t'ニ#管類処分費	150A	469	m	250	117,250	
金属くず		3.52	t	11,700	41,184	
計					182,554	

屋外		屋外 給排水衛生設備		屋外ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		640,531	別紙 00-0010
土工事	機械掘方 ハッパり 0.45m3	140.16	m3	1,470	206,035.2	
土工事	機械埋戻し ハッパり 0.45m3	140.16	m3	3,100	434,496	
計					640,531.2	
撤去工事	再使用しない	1	式		948,747	別紙 00-0011
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	*地中配管 32A	26	m	420	10,920	代価表 0283
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	*地中配管 80A	240	m	850	204,000	代価表 0284
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	*地中配管 100A	150	m	1,120	168,000	代価表 0285
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	*地中配管 150A	80	m	1,600	128,000	代価表 0286
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	*地中配管 200A	88	m	2,270	199,760	代価表 0287
産業廃棄物積込・運搬費		31.7	m3	7,510	238,067	
計					948,747	

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

本館棟A		本館棟A 空調設備		空調機器A		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,556,052	別紙 00-0013
水冷式パッケージエアコン撤去 再使用しない	AC-1 (床置き) 冷房能力: 60,000kcal/h相当	1	台	74,000	74,000	代価表 0001
水冷式パッケージエアコン撤去 再使用しない	AC-2 (床置き) 冷房能力: 56,000kcal/h相当	1	台	74,000	74,000	代価表 0002
水冷式パッケージエアコン撤去 再使用しない	AC-3 (床置き) 冷房能力: 27,000kcal/h相当	1	台	43,900	43,900	代価表 0003
水冷式パッケージエアコン撤去 再使用しない	AC-4 (床置き) 冷房能力: 54,000kcal/h相当	1	台	74,000	74,000	代価表 0004
水冷式パッケージエアコン撤去 再使用しない	AC-5 (床置き) 冷房能力: 119,000kcal/h相当	1	台	115,000	115,000	代価表 0005
水冷式パッケージエアコン撤去 再使用しない	AC-6 (床置き) 冷房能力: 109,000kcal/h相当	1	台	115,000	115,000	代価表 0006
水冷式パッケージエアコン撤去 再使用しない	AC-7 (床置き) 冷房能力: 71,000kcal/h相当	1	台	80,900	80,900	代価表 0007
空冷式パッケージエアコン撤去 再使用しない	AC-8 (床置き) 冷房能力: 6,000kcal/h相当	1	台	4,970	4,970	代価表 0008
空冷式パッケージエアコン撤去 再使用しない	AC-9 (壁掛け) 冷房能力: 8.0kw相当	1	台	3,420	3,420	代価表 0009
冷却塔撤去 再使用しない	CT-1 冷却能力: 125USRT	2	基	94,900	189,800	代価表 0010
冷却塔撤去 再使用しない	CT-2 冷却能力: 25USRT	1	基	23,600	23,600	代価表 0011
冷却塔撤去 再使用しない	CT-3 冷却能力: 117,000kcal/h	1	基	34,800	34,800	代価表 0012
冷却塔撤去 再使用しない	CT-4 冷却能力: 226,700kcal/h	1	基	61,700	61,700	代価表 0013
膨張水槽撤去 再使用しない	EXT-1 1.0×1.0×1.0h	1	基	18,400	18,400	代価表 0014

機械設備工事 別紙明細

本館棟A		本館棟A 空調設備		空調機器A		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,556,052	別紙 00-0013
冷却水ポンプ撤去 再使用しない	P-X 100φ×750Lit/m×11.0kw	1	台	40,100	40,100	代価表 0017
冷却水ポンプ撤去 再使用しない	P-1 80φ×500Lit/m×3.7kw	1	台	24,900	24,900	代価表 0018
冷却水ポンプ撤去 再使用しない	P-5 65φ×390Lit/m×3.7kw	1	台	24,900	24,900	代価表 0022
ベースボードヒーター撤去 再使用しない	BH-1 壁掛け2段 寸法: 1930×200×400h	1	台	16,800	16,800	代価表 0024
コブレッタ撤去 再使用しない	COP-1 空気量: 165Lit/min×1.5kw	2	台	19,500	39,000	代価表 0027
産業廃棄物積込・運搬費		66.16	m3	7,510	496,861.6	
計					1,556,051.6	

本館棟A		本館棟A 空調設備		空調機器A		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬出費		1	式		1,206,873	別紙 00-0014
搬出費(撤去用)	複数搬出 300kg/m3未満	0.7	t	102,000	71,400	
搬出費(撤去用)	複数搬出 300kg/m3未満	0.7	t	102,000	71,400	
搬出費(撤去用)	複数搬出 400kg/m3未満	0.6	t	84,400	50,640	
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.75	t	120,000	90,000	
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.8	t	120,000	96,000	
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.8	t	120,000	96,000	
搬出費(撤去用)	複数搬出 300kg/m3未満	0.7	t	102,000	71,400	
搬出費(撤去用)	複数搬出 100kg/m3未満	0.15	t	150,000	22,500	
搬出費(撤去用)	複数搬出 100kg/m3未満	3	t	150,000	450,000	
搬出費(撤去用)	複数搬出 100kg/m3未満	0.3	t	150,000	45,000	
搬出費(撤去用)	複数搬出 100kg/m3未満	0.23	t	150,000	34,500	
搬出費(撤去用)	複数搬出 100kg/m3未満	0.25	t	150,000	37,500	
搬出費(撤去用)	複数搬出 300kg/m3未満	0.23	t	102,000	23,460	
搬出費(撤去用)	複数搬出 600kg/m3未満	0.19	t	60,200	11,438	

機械設備工事 別紙明細

本館棟A		本館棟A 空調設備		空調機器A		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬出費		1	式		1,206,873	別紙 00-0014
搬出費(撤去用)	複数搬出 600kg/m3未満	0.11	t	60,200	6,622	
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.11	t	78,300	8,613	
搬出費(撤去用)	複数搬出 300kg/m3未満	0.2	t	102,000	20,400	
計					1,206,873	
冷媒70%回収費		1	式		201,500	別紙 00-0015
冷媒70%回収破壊処理	AC-1 冷房能力：77.0kw相当	1	台	24,200	24,200	
冷媒70%回収破壊処理	AC-2 冷房能力：72.0kw相当	1	台	24,200	24,200	
冷媒70%回収破壊処理	AC-3 冷房能力：35.0kw相当	1	台	16,100	16,100	
冷媒70%回収破壊処理	AC-4 冷房能力：70.0kw相当	1	台	24,200	24,200	
冷媒70%回収破壊処理	AC-5 冷房能力：152.5kw相当	1	台	42,600	42,600	
冷媒70%回収破壊処理	AC-6 冷房能力：140.0kw相当	1	台	40,300	40,300	
冷媒70%回収破壊処理	AC-7 冷房能力：91.0kw相当	1	台	29,900	29,900	
計					201,500	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

本館棟A		本館棟A 空気調和設備		空調ダクトA		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		11,630,783	別紙 00-0017
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
長方形ダクト撤去	*亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	1,201	m ²	850	1,020,850	代価表 0154
長方形ダクト撤去	*亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	833	m ²	930	774,690	代価表 0155
長方形ダクト撤去	*亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	667	m ²	960	640,320	代価表 0156
長方形ダクト撤去	*亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	385	m ²	1,200	462,000	代価表 0157
長方形ダクト保温撤去	*ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 75mmグラスクロス 再使用しない	3,086	m ²	630	1,944,180	代価表 0158
スベ イルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	*100mm 再使用しない	16	m	450	7,200	代価表 0159
スベ イルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	*150mm 再使用しない	8	m	510	4,080	代価表 0160
スベ イルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	*175mm 再使用しない	12	m	600	7,200	代価表 0161
スベ イルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	*200mm 再使用しない	12	m	670	8,040	代価表 0162
スベ イルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	*225mm 再使用しない	16	m	730	11,680	代価表 0163
スベ イルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	*250mm 再使用しない	24	m	770	18,480	代価表 0164
スベ イルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	*275mm 再使用しない	8	m	850	6,800	代価表 0165
スベ イルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	*300mm 再使用しない	20	m	960	19,200	代価表 0166

本館棟A		本館棟A 空調設備		空調配管A		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		11,630,783	別紙 00-0017
スベイクダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	*350mm 再使用しない	20	m	1,110	22,200	代価表 0167
スベイクダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	*400mm 再使用しない	8	m	1,300	10,400	代価表 0168
スベイクダクト保温 撤去(40K)	*ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミ・ラスクロス 再使用しない	110	m ²	590	64,900	代価表 0169
アスベスト処理 集積 ・梱包		185.03	m ³	3,640	673,509.2	
とりこわし 発生材運搬	ダンフトラック 10t積級 パレット0.45m ³ 石こうボード類 D1D区間有り 70.0km以下	185.03	m ³	2,770	512,533.1	
産業廃棄物積込・ 運搬費		722.04	m ³	7,510	5,422,520.4	
計					11,630,782.7	
廃棄物処分費		1	式		5,189,573	別紙 00-0018
廃棄物処分費	アスベスト含有物	185.03	m ³	25,000	4,625,750	
金属くず		20.78	t	11,700	243,126	
ガラス、陶磁器くず 保温材		27.41	t	11,700	320,697	
計					5,189,573	

機械設備工事 別紙明細

本館棟A		本館棟A 空調設備		空調配管A		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		14,756,760	別紙 00-0019
	*付きの歩掛は閉館施設での解体の ため、公共建築工事積算基準撤去歩 掛に0.4を乗じている					
銅管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 20A	439	m	400	175,600	代価表 0181
銅管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 25A	747	m	490	366,030	代価表 0182
銅管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 32A	1,399	m	600	839,400	代価表 0183
銅管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 40A	1,327	m	660	875,820	代価表 0184
銅管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 50A	1,254	m	830	1,040,820	代価表 0185
銅管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 65A	843	m	1,080	910,440	代価表 0186
銅管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 80A	524	m	1,220	639,280	代価表 0187
銅管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 100A	840	m	1,590	1,335,600	代価表 0188
銅管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 125A	338	m	1,880	635,440	代価表 0189
銅管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 150A	120	m	2,290	274,800	代価表 0190
銅管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 200A	423	m	3,250	1,374,750	代価表 0191
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	*屋内一般 6.35	245	m	130	31,850	代価表 0194
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	*屋内一般 9.52	863	m	200	172,600	代価表 0195

本館棟A		本館棟A 空気調和設備		空調配管A		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		14,756,760	別紙 00-0019
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	*屋内一般 12.70	268	m	250	67,000	代価表 0196
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	*屋内一般 15.88	960	m	320	307,200	代価表 0197
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	*屋内一般 25.40	15	m	500	7,500	代価表 0198
冷温水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 20A 再使用しない	439	m	210	92,190	代価表 0199
冷温水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 25A 再使用しない	747	m	220	164,340	代価表 0200
冷温水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 32A 再使用しない	1,399	m	240	335,760	代価表 0201
冷温水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 40A 再使用しない	1,327	m	250	331,750	代価表 0202
冷温水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 50A 再使用しない	1,254	m	280	351,120	代価表 0203
冷温水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 65A 再使用しない	843	m	310	261,330	代価表 0204
冷温水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 80A 再使用しない	524	m	340	178,160	代価表 0205
冷温水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 100A 再使用しない	840	m	450	378,000	代価表 0206
冷温水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 125A 再使用しない	338	m	530	179,140	代価表 0207
冷温水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 150A 再使用しない	120	m	620	74,400	代価表 0208
冷温水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 200A 再使用しない	423	m	870	368,010	代価表 0209

機械設備工事 別紙明細

本館棟A		本館棟A 空気調和設備		空調配管A		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		14,756,760	別紙 00-0019
アスベスト処理 集積・梱包		32.11	m ³	3,640	116,880.4	
とりこわし 発生材運搬	タンクトラック 10t積級 バックホウ0.45m ³ 右こうボート類 D1D区間有り 70.0km以下	32.11	m ³	2,770	88,944.7	
産業廃棄物積込・ 運搬費		370.52	m ³	7,510	2,782,605.2	
計					14,756,760.3	
廃棄物処分費		1	式		1,597,297	別紙 00-0020
発生材処分	アスベスト含有物	32.11	m ³	25,000	802,750	
ガラス、陶磁器くず	保温材	12.9	t	11,700	150,930	
金属くず		55.01	t	11,700	643,617	
計					1,597,297	
有価材		1	式		▲837,469	別紙 00-0021
銅くず	並銅	768.32	kg	▲1,090	▲837,468.8	
計					▲837,468.8	

本館棟A		本館棟A 空調設備		換気機器A		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		149,190	別紙 00-0022
脱臭装置撤去 再使用しない	AW-1 水膜式脱臭装置	1	台	34,000	34,000	代価表 0023
フースターファン撤去 再使用しない	F-1 (天吊り型) #1.5×1260㎡/h×0.4kw	2	台	20,700	41,400	代価表 0025
片吸込シロッコ撤去 再使用しない	F-2 #1.0×900㎡/h×0.5kw	5	台	8,810	44,050	代価表 0026
産業廃棄物積込・ 運搬費		3.96	m ³	7,510	29,739.6	
計					149,189.6	
撤出費		1	式		22,500	別紙 00-0023
撤出費(撤去用)	複数搬出 100kg/m ³ 未満	0.15	t	150,000	22,500	
計					22,500	
廃棄物処分費		1	式		5,817	別紙 00-0024
廃アラスチック処分費		0.15	t	14,600	2,190	
金属くず		0.31	t	11,700	3,627	
計					5,817	

機械設備工事 別紙明細

本館棟A		本館棟A 空調設備		換気機外A		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		9,543,173	別紙 00-0025
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
長方形外撤去	*亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	850	m ²	850	722,500	代価表 0154
長方形外撤去	*亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	736	m ²	930	684,480	代価表 0155
長方形外撤去	*亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	744	m ²	960	714,240	代価表 0156
長方形外撤去	*亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	244	m ²	1,200	292,800	代価表 0157
排気フード撤去 再使用しない	*一重箱形フード	38	m ²	1,740	66,120	代価表 0210
長方形外保温 撤去	*ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 70mmグラスウール 再使用しない	2,612	m ²	630	1,645,560	代価表 0158
アスベスト処理 集積 ・梱包		129.05	m ³	3,640	469,742	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m ³ 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	129.05	m ³	2,770	357,468.5	
産業廃棄物積込・ 運搬費		611.22	m ³	7,510	4,590,262.2	
計					9,543,172.7	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

本館棟A	本館棟A 給排水衛生設備			給水設備A			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1		式		4,723,878	別紙 00-0027
給水ポンプ 撤去 再使用しない	P-2 40φ×125Lit/m×1.5kw 圧力ポンプ:0.9φ×1.5h (900Lit)	1		台	34,900	34,900	代価表 0019
加圧給水ポンプ 撤去 再使用しない	WP-1 25φ×30Lit/min×0.75kw	1		台	20,400	20,400	代価表 0016
給水ポンプ 撤去 再使用しない	P-3 25φ×80Lit/m×0.75kw 圧力ポンプ:0.5φ×1.5h (250Lit)	1		台	23,500	23,500	代価表 0020
給水ポンプ 撤去 再使用しない	P-4 50φ×200Lit/m×5.0kw	2		台	31,100	62,200	代価表 0021
高架水槽撤去 再使用しない	HT-1 FRP製 寸法:1.0×5.0×1.0h 鋼製平架台共	1		台	35,200	35,200	代価表 0028
産業廃棄物積込・ 運搬費		8.34		m3	7,510	62,633.4	
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている						
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 20A	1,322		m	400	528,800	代価表 0181
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 25A	397		m	490	194,530	代価表 0182
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 32A	410		m	600	246,000	代価表 0183
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 40A	410		m	660	270,600	代価表 0184
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 50A	247		m	830	205,010	代価表 0185
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 65A	357		m	1,080	385,560	代価表 0186
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 80A	64		m	1,220	78,080	代価表 0187

本館棟A		本館棟A 給排水衛生設備			給水設備A	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		4,723,878	別紙 00-0027
銅管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 100A	112	m	1,590	178,080	代価表 0188
銅管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 125A	21	m	1,880	39,480	代価表 0189
銅管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 150A	102	m	2,290	233,580	代価表 0190
銅管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 200A	84	m	3,250	273,000	代価表 0191
ビニル管類撤去(給排水)	*地中配管 25A	4	m	210	840	代価表 0211
給水管 保温撤去	*ク*ラ*ス*カ*ル 天井内、パイプシャフト内 プ*ミ*カ*ラ*ス*カ*ル 20A 再使用しない	1,322	m	210	277,620	代価表 0212
給水管 保温撤去	*ク*ラ*ス*カ*ル 天井内、パイプシャフト内 プ*ミ*カ*ラ*ス*カ*ル 25A 再使用しない	397	m	220	87,340	代価表 0213
給水管 保温撤去	*ク*ラ*ス*カ*ル 天井内、パイプシャフト内 プ*ミ*カ*ラ*ス*カ*ル 32A 再使用しない	410	m	240	98,400	代価表 0214
給水管 保温撤去	*ク*ラ*ス*カ*ル 天井内、パイプシャフト内 プ*ミ*カ*ラ*ス*カ*ル 40A 再使用しない	410	m	250	102,500	代価表 0215
給水管 保温撤去	*ク*ラ*ス*カ*ル 天井内、パイプシャフト内 プ*ミ*カ*ラ*ス*カ*ル 50A 再使用しない	247	m	280	69,160	代価表 0216
給水管 保温撤去	*ク*ラ*ス*カ*ル 天井内、パイプシャフト内 プ*ミ*カ*ラ*ス*カ*ル 65A 再使用しない	357	m	310	110,670	代価表 0217
給水管 保温撤去	*ク*ラ*ス*カ*ル 天井内、パイプシャフト内 プ*ミ*カ*ラ*ス*カ*ル 80A 再使用しない	64	m	340	21,760	代価表 0218
給水管 保温撤去	*ク*ラ*ス*カ*ル 天井内、パイプシャフト内 プ*ミ*カ*ラ*ス*カ*ル 100A 再使用しない	112	m	450	50,400	代価表 0219
給水管 保温撤去	*ク*ラ*ス*カ*ル 天井内、パイプシャフト内 プ*ミ*カ*ラ*ス*カ*ル 125A 再使用しない	21	m	530	11,130	代価表 0220

機械設備工事 別紙明細

本館棟A		本館棟A 給排水衛生設備			給水設備A	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		4,723,878	別紙 00-0027
給水管 保温撤去	*ク*ラ*ス*カ*ル 天井内、パイプシャフト内 プ*ミ*カ*ラ*ス*カ*ル 150A 再使用しない	102	m	620	63,240	代価表 0221
給水管 保温撤去	*ク*ラ*ス*カ*ル 天井内、パイプシャフト内 プ*ミ*カ*ラ*ス*カ*ル 200A 再使用しない	84	m	870	73,080	代価表 0222
アスベスト処理 集積・梱包		8.94	m ³	3,640	32,541.6	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m ³ 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	8.94	m ³	2,770	24,763.8	
産業廃棄物積込・運搬費		110.37	m ³	7,510	828,878.7	
計					4,723,877.5	

本館棟A		本館棟A 給排水衛生設備		給水設備A		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬出費		1	式		149,410	別紙 00-0028
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.1	t	120,000	12,000	
搬出費(撤去用)	複数搬出 400kg/m3未満	0.42	t	84,400	35,448	
搬出費(撤去用)	複数搬出 400kg/m3未満	0.28	t	84,400	23,632	
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.1	t	78,300	7,830	
搬出費(撤去用)	複数搬出 100kg/m3未満	0.35	t	150,000	52,500	
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.15	t	120,000	18,000	
計					149,410	

機械設備工事 別紙明細

本館棟A		本館棟A 給排水衛生設備		給水設備A		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		475,169	別紙 00-0029
廃棄物処分費	プラスチック含有物	8.94	m3	25,000	223,500	
廃プラスチック処分費		0.35	t	14,600	5,110	
金属くず		17.14	t	11,700	200,538	
ガラス、陶磁器くず	保温材	3.93	t	11,700	45,981	
ビニル管類処分費	25A	4	m	10	40	
計					475,169	

本館棟A		本館棟A 給排水衛生設備			排水設備A	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		17,003,315	別紙 00-0030
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
铸铁管類撤去(排水)	* 80A	57	m	2,020	115,140	代価表 0223
再使用しない						
铸铁管類撤去(排水)	*100A	537	m	2,070	1,111,590	代価表 0224
再使用しない						
铸铁管類撤去(排水)	*125A	290	m	2,120	614,800	代価表 0225
再使用しない						
铸铁管類撤去(排水)	*150A	80	m	2,170	173,600	代価表 0226
再使用しない						
鋼管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 32A	900	m	600	540,000	代価表 0183
再使用しない						
鋼管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 40A	782	m	660	516,120	代価表 0184
再使用しない						
鋼管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 50A	1,571	m	830	1,303,930	代価表 0185
再使用しない						
鋼管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 65A	395	m	1,080	426,600	代価表 0186
再使用しない						
鋼管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 80A	637	m	1,220	777,140	代価表 0187
再使用しない						
鋼管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 100A	1,080	m	1,590	1,717,200	代価表 0188
再使用しない						
鋼管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 125A	200	m	1,880	376,000	代価表 0189
再使用しない						
鋼管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 150A	50	m	2,290	114,500	代価表 0190
再使用しない						
鋼管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 200A	60	m	3,250	195,000	代価表 0191
再使用しない						

機械設備工事 別紙明細

本館棟A		本館棟A 給排水衛生設備			排水設備A	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		17,003,315	別紙 00-0030
ビニル管類撤去(給排水)	*屋内一般 40A	210	m	400	84,000	代価表 0227
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	*屋内一般 50A	240	m	510	122,400	代価表 0228
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	*屋内一般 65A	170	m	650	110,500	代価表 0229
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	*屋内一般 80A	135	m	750	101,250	代価表 0230
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	*屋内一般 100A	535	m	970	518,950	代価表 0231
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	*屋内一般 125A	65	m	1,190	77,350	代価表 0232
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	*屋内一般 150A	320	m	1,410	451,200	代価表 0233
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	*屋内一般 200A	55	m	1,850	101,750	代価表 0234
再使用しない						
鉛管撤去(排水)	* 32A	312	m	870	271,440	代価表 0235
再使用しない						
鉛管撤去(排水)	* 40A	85	m	1,020	86,700	代価表 0236
再使用しない						
鉛管撤去(排水)	* 50A	37	m	1,280	47,360	代価表 0237
再使用しない						
鉛管撤去(排水)	* 65A	16	m	1,500	24,000	代価表 0238
再使用しない						
鉛管撤去(排水)	* 80A	157	m	1,960	307,720	代価表 0239
再使用しない						
鉛管撤去(排水)	*100A	41	m	2,330	95,530	代価表 0240
再使用しない						

本館棟A		本館棟A 給排水衛生設備		排水設備A		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		17,003,315	別紙 00-0030
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 80A 再使用しない	57	m	340	19,380	代価表 0241
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 100A 再使用しない	537	m	450	241,650	代価表 0242
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 125A 再使用しない	290	m	530	153,700	代価表 0243
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 150A 再使用しない	80	m	620	49,600	代価表 0244
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 32A 再使用しない	900	m	240	216,000	代価表 0245
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 40A 再使用しない	782	m	250	195,500	代価表 0246
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 50A 再使用しない	1,571	m	280	439,880	代価表 0247
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 65A 再使用しない	395	m	310	122,450	代価表 0248
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 80A 再使用しない	637	m	340	216,580	代価表 0241
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 100A 再使用しない	1,080	m	450	486,000	代価表 0249
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 125A 再使用しない	200	m	530	106,000	代価表 0250
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 150A 再使用しない	50	m	620	31,000	代価表 0251
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 200A 再使用しない	60	m	870	52,200	代価表 0252
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 40A 再使用しない	210	m	250	52,500	代価表 0246

機械設備工事 別紙明細

本館棟A		本館棟A 給排水衛生設備		排水設備A		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		17,003,315	別紙 00-0030
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 50A 再使用しない	240	m	280	67,200	代価表 0247
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 65A 再使用しない	170	m	310	52,700	代価表 0248
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 80A 再使用しない	135	m	340	45,900	代価表 0241
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 100A 再使用しない	535	m	450	240,750	代価表 0249
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 125A 再使用しない	65	m	530	34,450	代価表 0250
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 150A 再使用しない	320	m	620	198,400	代価表 0251
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 200A 再使用しない	55	m	870	47,850	代価表 0252
産業廃棄物積込・ 運搬費		472.95	m ³	7,510	3,551,854.5	
計					17,003,314.5	

本館棟A		本館棟A 給排水衛生設備		排水設備A		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		1,094,274	別紙 00-0031
π=φ管類処分費	40A	210	m	20	4,200	
π=φ管類処分費	50A	240	m	30	7,200	
π=φ管類処分費	65A	170	m	50	8,500	
π=φ管類処分費	80A	135	m	70	9,450	
π=φ管類処分費	100A	535	m	120	64,200	
π=φ管類処分費	125A	65	m	180	11,700	
π=φ管類処分費	150A	320	m	250	80,000	
π=φ管類処分費	200A	55	m	420	23,100	
金属くず		59.34	t	11,700	694,278	
ガラス、陶磁器くず	保温材	16.38	t	11,700	191,646	
計					1,094,274	

機械設備工事 別紙明細

本館棟A		本館棟A 給排水衛生設備		消火設備A		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		3,455,183	別紙 00-0032
消火栓水槽撤去 再使用しない	FT-1 0.7×0.6×0.6h	1	台	7,040	7,040	代価表 0015
屋内消火栓箱撤去 再使用しない	埋込型 寸法:0.8×1.4×0.2	12	組	12,200	146,400	代価表 0029
産業廃棄物積込・ 運搬費		2.94	m ³	7,510	22,079.4	
	*付きの歩掛は閉館施設での解体の ため、公共建築工事積算基準撤去歩 掛に0.4を乗じている					
鋼管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 50A	725	m	830	601,750	代価表 0185
鋼管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 65A	434	m	1,080	468,720	代価表 0186
鋼管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 80A	236	m	1,220	287,920	代価表 0187
鋼管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 100A	399	m	1,590	634,410	代価表 0188
給水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 プラスチック 50A 再使用しない	725	m	280	203,000	代価表 0216
給水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 プラスチック 65A 再使用しない	434	m	310	134,540	代価表 0217
給水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 プラスチック 80A 再使用しない	236	m	340	80,240	代価表 0218
給水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 プラスチック 100A 再使用しない	399	m	450	179,550	代価表 0219
アスベスト処理 集積 ・梱包		5.63	m ³	3,640	20,493.2	
とりこわし 発生材運搬	クレーン 10t積級 バックホウ 0.45m ³ 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	5.63	m ³	2,770	15,595.1	

本館棟A		本館棟A 給排水衛生設備			消火設備A	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		3,455,183	別紙 00-0032
産業廃棄物積込・ 運搬費		87.01	m3	7,510	653,445.1	
計					3,455,182.8	
搬出費		1	式		9,030	別紙 00-0033
搬出費(撤去用)	複数搬出 600kg/m3未満	0.15	t	60,200	9,030	
計					9,030	
廃棄物処分費		1	式		347,138	別紙 00-0034
廃棄物処分費	ガス・スチ含有物	5.63	m3	25,000	140,750	
金属くず		14.54	t	11,700	170,118	
ガラス、陶磁器くず	保温材	3.1	t	11,700	36,270	
計					347,138	

機械設備工事 別紙明細

本館棟A		本館棟A 給排水衛生設備			ガス設備A	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		404,648	別紙 00-0035
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 20A	155	m	400	62,000	代価表 0181
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 25A	120	m	490	58,800	代価表 0182
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 32A	135	m	600	81,000	代価表 0183
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 40A	75	m	660	49,500	代価表 0184
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 50A	55	m	830	45,650	代価表 0185
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 80A	48	m	1,220	58,560	代価表 0187
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 100A	25	m	1,590	39,750	代価表 0188
産業廃棄物積込・ 運搬費		1.25	m3	7,510	9,387.5	
計					404,647.5	
廃棄物処分費		1	式		27,144	別紙 00-0036
金属くず		2.32	t	11,700	27,144	
計					27,144	

本館棟B		本館棟B 空気調和設備			空調機器B	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		5,818,194	別紙 00-0037
吸収式冷凍機撤去 再使用しない	RH-1 冷凍能力：453,000kcal/h	2	台	422,000	844,000	代価表 0030
蒸気ろくろ撤去 再使用しない	BH-1 蒸気量：250kg/h	1	台	53,200	53,200	代価表 0031
空冷チラー撤去 再使用しない	RR-1 冷凍能力：37.5kw	2	台	55,000	110,000	代価表 0032
膨張機撤去 再使用しない	TE-1 寸法：1.0×1.0×2.0h 鋼製架台共	1	台	18,400	18,400	代価表 0033
膨張機撤去 再使用しない	TE-2 寸法：1.0×1.0×1.0h 鋼製架台共	1	台	18,400	18,400	代価表 0034
角型冷却塔撤去 再使用しない	CT-1 冷却能力：175USRT 鋼製架台共	1	台	122,000	122,000	代価表 0035
角型冷却塔撤去 再使用しない	CT-2 冷却能力：150USRT 鋼製架台共	1	台	122,000	122,000	代価表 0036
冷温水ポンプ撤去 再使用しない	P-1 80φ×650Lit/min×7.5kw	1	台	32,600	32,600	代価表 0037
冷温水ポンプ撤去 再使用しない	P-2 65φ×500Lit/min×3.7kw	1	台	24,900	24,900	代価表 0038
冷温水ポンプ撤去 再使用しない	P-3 65φ×600Lit/min×5.5kw	1	台	31,100	31,100	代価表 0039
冷温水ポンプ撤去 再使用しない	P-4 65φ×600Lit/min×7.5kw	1	台	32,600	32,600	代価表 0040
冷却水ポンプ撤去 再使用しない	P-5 125φ×1250Lit/min×15.0kw	1	台	49,000	49,000	代価表 0041
冷却水ポンプ撤去 再使用しない	P-6 100φ×1000Lit/min×15.0kw	1	台	49,000	49,000	代価表 0042
冷却水ポンプ撤去 再使用しない	P-9 40φ×150Lit/min×1.5kw	2	台	14,600	29,200	代価表 0050

機械設備工事 別紙明細

本館棟B		本館棟B 空気調和設備			空調機器B	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		5,818,194	別紙 00-0037
循環ポンプ撤去 再使用しない	P-10 40φ×80Lit/min×1.5kw	1	台	14,600	14,600	代価表 0051
冷温水ヘッダー撤去 再使用しない	CH-1 寸法：300φ×2100L×900h	1	台	16,400	16,400	代価表 0052
冷温水ヘッダー撤去 再使用しない	CH-2 寸法：300φ×2100L×900h	1	台	16,400	16,400	代価表 0053
フィルターチャンバー撤去 再使用しない	AC-1 風量：21,800m³/h	1	台	130,000	130,000	代価表 0054
フィルターチャンバー撤去 再使用しない	AC-2 風量：5,700m³/h	1	台	64,400	64,400	代価表 0055
空冷式空調機撤去 再使用しない	PAC-1（室外機） 冷房能力：26.5kw	1	台	39,200	39,200	代価表 0056
空冷式空調機撤去 再使用しない	PAC-2（室外機） 冷房能力：28.0kw	1	台	39,200	39,200	代価表 0057
空冷式空調機撤去 再使用しない	PAC-3（室外機） 冷房能力：14.0kw	7	台	17,700	123,900	代価表 0058
空冷式空調機撤去 再使用しない	PAC-4（室外機） 冷房能力：11.2kw	4	台	17,100	68,400	代価表 0059
空冷式空調機撤去 再使用しない	PAC-5（室外機） 冷房能力：8.0kw	6	台	10,200	61,200	代価表 0060
空冷式空調機撤去 再使用しない	PAC-6（室外機） 冷房能力：7.1kw	4	台	8,600	34,400	代価表 0061
空冷式空調機撤去 再使用しない	PAC-7（室外機） 冷房能力：6.3kw	1	台	8,290	8,290	代価表 0062
空冷式空調機撤去 再使用しない	PAC-8（室外機） 冷房能力：5.0kw	4	台	6,840	27,360	代価表 0063
空冷式空調機撤去 再使用しない	PAC-A（床置き室内機） 冷房能力：26.5kw	1	台	13,300	13,300	代価表 0064

本館棟B		本館棟B 空気調和設備		空調機器B		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬出費		1	式		2,147,809	別紙 00-0038
搬出費(撤去用)	複数搬出 600kg/m3未満	12.6	t	60,200	758,520	
搬出費(撤去用)	複数搬出 3,000kg以下	2	t	51,200	102,400	
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.37	t	120,000	44,400	
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.26	t	120,000	31,200	
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.16	t	120,000	19,200	
搬出費(撤去用)	複数搬出 100kg/m3未満	1.9	t	150,000	285,000	
搬出費(撤去用)	複数搬出 100kg/m3未満	1.6	t	150,000	240,000	
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.2	t	78,300	15,660	
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.14	t	78,300	10,962	
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.15	t	78,300	11,745	
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.18	t	78,300	14,094	
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.25	t	78,300	19,575	
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.25	t	78,300	19,575	
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.23	t	78,300	18,009	

機械設備工事 別紙明細

本館棟B		本館棟B 空気調和設備		空調機器B		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬出費		1	式		2,147,809	別紙 00-0038
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.23	t	78,300	18,009	
搬出費(撤去用)	複数搬出 100kg/m3未満	0.9	t	150,000	135,000	
搬出費(撤去用)	複数搬出 100kg/m3未満	0.8	t	150,000	120,000	
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.7	t	120,000	84,000	
搬出費(撤去用)	複数搬出 100kg/m3未満	0.13	t	150,000	19,500	
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.13	t	120,000	15,600	
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.74	t	120,000	88,800	
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.4	t	120,000	48,000	
搬出費(撤去用)	複数搬出 300kg/m3未満	0.28	t	102,000	28,560	
計					2,147,809	
吸収式溶液回収		1	式		3,500,000	別紙 00-0039
吸収液回収及び廃棄処理	RH-1 冷凍能力：165USRT (580.0kw相当)	2	台	1,750,000	3,500,000	
計					3,500,000	

本館棟B		本館棟B 空気調和設備		空調機器B		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒ポン回収費		1	式		35,000	別紙 00-0040
冷媒ポン回収破壊処理	RR-1 冷却能力：37.5kw相当	2	台	17,500	35,000	
計					35,000	
廃棄物処分費		1	式		396,952	別紙 00-0041
廃プラスチック処分費		3.5	t	14,600	51,100	
金属くず		29.56	t	11,700	345,852	
計					396,952	

機械設備工事 別紙明細

本館棟B		本館棟B 空気調和設備		空調機外B		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		9,273,594	別紙 00-0042
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
長方形外撤去	*亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	961	m ²	850	816,850	代価表 0154
長方形外撤去	*亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	666	m ²	930	619,380	代価表 0155
長方形外撤去	*亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	533	m ²	960	511,680	代価表 0156
長方形外撤去	*亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	305	m ²	1,200	366,000	代価表 0157
長方形外保温撤去	*ロックウール・グラスウール 屋内隠べい、ダクトシャフト内 763h*ラスクロス 再使用しない	2,465	m ²	630	1,552,950	代価表 0158
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	*100mm 再使用しない	6	m	450	2,700	代価表 0159
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	*150mm 再使用しない	4	m	510	2,040	代価表 0160
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	*175mm 再使用しない	4	m	600	2,400	代価表 0161
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	*200mm 再使用しない	6	m	670	4,020	代価表 0162
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	*225mm 再使用しない	8	m	730	5,840	代価表 0163
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	*250mm 再使用しない	20	m	770	15,400	代価表 0164
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	*275mm 再使用しない	4	m	850	3,400	代価表 0165
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	*300mm 再使用しない	16	m	960	15,360	代価表 0166

本館棟B		本館棟B 空調設備		空調配管B		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		9,273,594	別紙 00-0042
スベイクダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	*350mm 再使用しない	16	m	1,110	17,760	代価表 0167
スベイクダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	*400mm 再使用しない	4	m	1,300	5,200	代価表 0168
スベイクダクト保温撤去(40K)	*ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミ・グラスロス 再使用しない	72	m ²	590	42,480	代価表 0169
アスベスト処理 集積・梱包		148.48	m ³	3,640	540,467.2	
とりこわし発生材運搬	タンクトラック 10t積級 バックホ0.45m ³ 石こうボード類 D1D区間有り 70.0km以下	148.48	m ³	2,770	411,289.6	
産業廃棄物積込・運搬費		577.68	m ³	7,510	4,338,376.8	
計					9,273,593.6	
廃棄物処分費		1	式		4,163,035	別紙 00-0043
廃棄物処分費	アスベスト含有物	148.48	m ³	25,000	3,712,000	
金属くず		16.62	t	11,700	194,454	
ガラス、陶磁器くず 保温材		21.93	t	11,700	256,581	
計					4,163,035	

機械設備工事 別紙明細

本館棟B		本館棟B 空調設備		空調配管B		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再利用しない	1	式		13,187,224	別紙 00-0044
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 20A	352	m	400	140,800	代価表 0181
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 25A	589	m	490	288,610	代価表 0182
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 32A	1,019	m	600	611,400	代価表 0183
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 40A	1,062	m	660	700,920	代価表 0184
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 50A	1,003	m	830	832,490	代価表 0185
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 65A	674	m	1,080	727,920	代価表 0186
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 80A	419	m	1,220	511,180	代価表 0187
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 100A	672	m	1,590	1,068,480	代価表 0188
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 125A	270	m	1,880	507,600	代価表 0189
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 150A	96	m	2,290	219,840	代価表 0190
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 200A	339	m	3,250	1,101,750	代価表 0191
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 250A	25	m	4,350	108,750	代価表 0192
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 300A	159	m	5,250	834,750	代価表 0193

本館棟B		本館棟B 空調設備			空調配管B	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再利用しない	1	式		13,187,224	別紙 00-0044
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	*屋内一般 6.35	216	m	130	28,080	代価表 0194
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	*屋内一般 9.52	768	m	200	153,600	代価表 0195
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	*屋内一般 12.70	228	m	250	57,000	代価表 0196
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	*屋内一般 15.88	768	m	320	245,760	代価表 0197
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	*屋内一般 25.40	12	m	500	6,000	代価表 0198
冷温水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 20A 再使用しない	352	m	210	73,920	代価表 0199
冷温水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 25A 再使用しない	589	m	220	129,580	代価表 0200
冷温水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 32A 再使用しない	1,019	m	240	244,560	代価表 0201
冷温水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 40A 再使用しない	1,062	m	250	265,500	代価表 0202
冷温水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 50A 再使用しない	1,003	m	280	280,840	代価表 0203
冷温水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 65A 再使用しない	674	m	310	208,940	代価表 0204
冷温水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 80A 再使用しない	419	m	340	142,460	代価表 0205
冷温水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 100A 再使用しない	672	m	450	302,400	代価表 0206
冷温水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 125A 再使用しない	270	m	530	143,100	代価表 0207

機械設備工事 別紙明細

本館棟B		本館棟B 空調設備			空調配管B	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再利用しない	1	式		13,187,224	別紙 00-0044
冷温水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 150A 再使用しない	96	m	620	59,520	代価表 0208
冷温水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 200A 再使用しない	339	m	870	294,930	代価表 0209
冷温水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 250A 再使用しない	25	m	1,110	27,750	代価表 0253
冷温水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 300A 再使用しない	159	m	1,370	217,830	代価表 0254
アスベスト処理 集積 ・梱包		18.63	m ³	3,640	67,813.2	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ベック0.45m ³ 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	18.63	m ³	2,770	51,605.1	
産業廃棄物積込・ 運搬費		337.09	m ³	7,510	2,531,545.9	
計					13,187,224.2	
廃棄物処分費		1	式		1,165,293	別紙 00-0045
廃棄物処分費	アスベスト含有物	18.63	m ³	25,000	465,750	
金属くず		48.12	t	11,700	563,004	
ガラス、陶磁器くず	保温材	11.67	t	11,700	136,539	
計					1,165,293	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

本館棟B	本館棟B 空気調和設備			換気機器B		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		841,029	別紙 00-0047
片吸い込みシロッコ撤去 再使用しない	F-1 #8.0×25,320m³/h×22.0kw	1	台	101,000	101,000	代価表 0073
片吸い込みシロッコ撤去 再使用しない	F-2 #5.5×22,320m³/h×7.5kw	1	台	46,500	46,500	代価表 0074
片吸い込みシロッコ撤去 再使用しない	F-3 #2.5×6,900m³/h×3.7kw	1	台	19,300	19,300	代価表 0075
片吸い込みシロッコ撤去 再使用しない	F-4 #3.0×5,000m³/h×1.5kw	2	台	22,400	44,800	代価表 0076
片吸い込みシロッコ撤去 再使用しない	F-5 #1.0×1,000m³/h×0.75kw	2	台	8,810	17,620	代価表 0077
片吸い込みシロッコ撤去 再使用しない	F-6 #1.0×1,000m³/h×0.4kw	1	台	8,810	8,810	代価表 0078
片吸い込みシロッコ撤去 再使用しない	F-7 #2.5×7,000m³/h×1.5kw	1	台	19,300	19,300	代価表 0079
片吸い込みシロッコ撤去 再使用しない	F-8 #1.0×900m³/h×0.5kw	1	台	8,810	8,810	代価表 0080
ファンユニット撤去 再使用しない	F-9 風量：1,000m³/h×0.4kw	1	台	8,810	8,810	代価表 0081
片吸込シロッコ撤去 再使用しない	F-10 #1.0×900m³/h×0.5kw	1	台	8,810	8,810	代価表 0082
フィルタージンダ撤去 再使用しない	FU-1 処理風量：5,400m³/h 寸法：2.55×0.7×2.6h	1	台	42,300	42,300	代価表 0083
フィルタージンダ撤去 再使用しない	FU-2 処理風量：3,600m³/h 寸法：1.7×0.7×2.6h	1	台	28,200	28,200	代価表 0084
フィルタージンダ撤去 再使用しない	FU-3 処理風量：3,600m³/h 寸法：1.7×0.7×2.6h	1	台	28,200	28,200	代価表 0085
脱臭装置撤去 再使用しない	AW-1 水膜式脱臭方式	7	台	34,000	238,000	代価表 0092

本館棟B		本館棟B 空調設備		換気ダクトB		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		7,668,696	別紙 00-0050
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
長方形ダクト外撤去	*亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	680	m ²	850	578,000	代価表 0154
長方形ダクト外撤去	*亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	589	m ²	930	547,770	代価表 0155
長方形ダクト外撤去	*亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	595	m ²	960	571,200	代価表 0156
長方形ダクト外撤去	*亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	195	m ²	1,200	234,000	代価表 0157
排気フード撤去 再使用しない	*一重箱形フード	30	m ²	1,740	52,200	代価表 0210
長方形ダクト外保温 撤去	*ロックウール・ダクトラウセル 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミダクトクロス 再使用しない	2,089	m ²	630	1,316,070	代価表 0158
アスベスト処理 集積 ・梱包		108.77	m ³	3,640	395,922.8	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m ³ 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	108.77	m ³	2,770	301,292.9	
産業廃棄物積込・ 運搬費		488.98	m ³	7,510	3,672,239.8	
計					7,668,695.5	

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

本館棟B		本館棟B 給排水衛生設備			給水設備B	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		3,467,987	別紙 00-0052
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 20A	1,118	m	400	447,200	代価表 0181
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 25A	317	m	490	155,330	代価表 0182
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 32A	328	m	600	196,800	代価表 0183
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 40A	196	m	660	129,360	代価表 0184
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 50A	197	m	830	163,510	代価表 0185
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 65A	285	m	1,080	307,800	代価表 0186
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 80A	51	m	1,220	62,220	代価表 0187
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 100A	89	m	1,590	141,510	代価表 0188
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 125A	17	m	1,880	31,960	代価表 0189
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 150A	81	m	2,290	185,490	代価表 0190
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 200A	67	m	3,250	217,750	代価表 0191
ビニル管類撤去(給排水)	*地中配管 25A	3	m	210	630	代価表 0211
給水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 プラスチック 20A 再使用しない	1,118	m	210	234,780	代価表 0212

機械設備工事 別紙明細

本館棟B		本館棟B 給排水衛生設備			給水設備B	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		3,467,987	別紙 00-0052
給水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 プラスチック 25A 再使用しない	317	m	220	69,740	代価表 0213
給水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 プラスチック 32A 再使用しない	328	m	240	78,720	代価表 0214
給水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 プラスチック 40A 再使用しない	196	m	250	49,000	代価表 0215
給水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 プラスチック 50A 再使用しない	197	m	280	55,160	代価表 0216
給水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 プラスチック 65A 再使用しない	285	m	310	88,350	代価表 0217
給水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 プラスチック 80A 再使用しない	51	m	340	17,340	代価表 0218
給水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 プラスチック 100A 再使用しない	89	m	450	40,050	代価表 0219
給水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 プラスチック 125A 再使用しない	17	m	530	9,010	代価表 0220
給水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 プラスチック 150A 再使用しない	81	m	620	50,220	代価表 0221
給水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 プラスチック 200A 再使用しない	67	m	870	58,290	代価表 0222
アスベスト処理 集積・梱包		6.7	m3	3,640	24,388	
とりこわし発生材運搬	タンクトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 右こうボート類 D1D区間有り 70.0km以下	6.7	m3	2,770	18,559	
産業廃棄物積込・運搬費		84.53	m3	7,510	634,820.3	
計					3,467,987.3	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

本館棟B	本館棟B 給排水衛生設備			排水設備B		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		13,382,484	別紙 00-0054
受水槽撤去 再使用しない	T-1 3,800×2,500×1,500	1	基	166,000	166,000	代価表 0043
排水ポンプ 撤去 再使用しない	P-7 (縦軸型) 100φ×1000Lit/min×3.5kw	2	台	24,900	49,800	代価表 0044
湧水ポンプ 撤去 再使用しない	P-8 (縦軸型) 80φ×600Lit/min×3.5kw	2	台	18,600	37,200	代価表 0045
排水ポンプ 撤去 再使用しない	P-11 (縦軸型) 60φ×300Lit/min×2.2kw	1	台	17,100	17,100	代価表 0046
産業廃棄物積込・ 運搬費		14.95	m ³	7,510	112,274.5	
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
铸铁管類撤去(排水) 再使用しない	* 80A	45	m	2,020	90,900	代価表 0223
铸铁管類撤去(排水) 再使用しない	* 100A	430	m	2,070	890,100	代価表 0224
铸铁管類撤去(排水) 再使用しない	* 125A	272	m	2,120	576,640	代価表 0225
铸铁管類撤去(排水) 再使用しない	* 150A	64	m	2,170	138,880	代価表 0226
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	* 屋内一般 32A	620	m	600	372,000	代価表 0183
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	* 屋内一般 40A	525	m	660	346,500	代価表 0184
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	* 屋内一般 50A	1,157	m	830	960,310	代価表 0185
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	* 屋内一般 65A	216	m	1,080	233,280	代価表 0186

本館棟B		本館棟B 給排水衛生設備			排水設備B	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		13,382,484	別紙 00-0054
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 80A	410	m	1,220	500,200	代価表 0187
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 100A	764	m	1,590	1,214,760	代価表 0188
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 125A	160	m	1,880	300,800	代価表 0189
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 150A	40	m	2,290	91,600	代価表 0190
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 200A	48	m	3,250	156,000	代価表 0191
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	*屋内一般 40A	168	m	400	67,200	代価表 0227
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	*屋内一般 50A	192	m	510	97,920	代価表 0228
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	*屋内一般 65A	136	m	650	88,400	代価表 0229
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	*屋内一般 80A	108	m	750	81,000	代価表 0230
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	*屋内一般 100A	328	m	970	318,160	代価表 0231
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	*屋内一般 125A	52	m	1,190	61,880	代価表 0232
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	*屋内一般 150A	236	m	1,410	332,760	代価表 0233
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	*屋内一般 200A	44	m	1,850	81,400	代価表 0234
鉛管撤去(排水) 再使用しない	* 32A	250	m	870	217,500	代価表 0235

機械設備工事 別紙明細

本館棟B		本館棟B 給排水衛生設備			排水設備B	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		13,382,484	別紙 00-0054
鉛管撤去(排水) 再使用しない	* 40A	68	m	1,020	69,360	代価表 0236
鉛管撤去(排水) 再使用しない	* 50A	29	m	1,280	37,120	代価表 0237
鉛管撤去(排水) 再使用しない	* 65A	13	m	1,500	19,500	代価表 0238
鉛管撤去(排水) 再使用しない	* 80A	125	m	1,960	245,000	代価表 0239
鉛管撤去(排水) 再使用しない	*100A	33	m	2,330	76,890	代価表 0240
排水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスカー 80A 再使用しない	45	m	340	15,300	代価表 0241
排水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスカー 100A 再使用しない	430	m	450	193,500	代価表 0242
排水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスカー 125A 再使用しない	272	m	530	144,160	代価表 0243
排水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスカー 150A 再使用しない	64	m	620	39,680	代価表 0244
排水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスカー 32A 再使用しない	620	m	240	148,800	代価表 0245
排水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスカー 40A 再使用しない	525	m	250	131,250	代価表 0246
排水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスカー 50A 再使用しない	1,157	m	280	323,960	代価表 0247
排水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスカー 65A 再使用しない	216	m	310	66,960	代価表 0248
排水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスカー 80A 再使用しない	410	m	340	139,400	代価表 0241

本館棟B		本館棟B 給排水衛生設備		排水設備B		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		13,382,484	別紙 00-0054
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 100A 再使用しない	764	m	450	343,800	代価表 0249
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 125A 再使用しない	160	m	530	84,800	代価表 0250
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 150A 再使用しない	40	m	620	24,800	代価表 0251
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 200A 再使用しない	48	m	870	41,760	代価表 0252
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 40A 再使用しない	168	m	250	42,000	代価表 0246
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 50A 再使用しない	192	m	280	53,760	代価表 0247
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 65A 再使用しない	136	m	310	42,160	代価表 0248
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 80A 再使用しない	108	m	340	36,720	代価表 0241
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 100A 再使用しない	328	m	450	147,600	代価表 0249
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 125A 再使用しない	52	m	530	27,560	代価表 0250
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 150A 再使用しない	236	m	620	146,320	代価表 0251
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 200A 再使用しない	44	m	870	38,280	代価表 0252
産業廃棄物積込・ 運搬費		412.98	m ³	7,510	3,101,479.8	
計					13,382,484.3	

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

本館棟B		本館棟B 給排水衛生設備		排水設備B		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		827,344	別紙 00-0056
ビニル管類処分費	40A	168	m	20	3,360	
ビニル管類処分費	50A	192	m	30	5,760	
ビニル管類処分費	65A	136	m	50	6,800	
ビニル管類処分費	80A	108	m	70	7,560	
ビニル管類処分費	100A	328	m	120	39,360	
ビニル管類処分費	125A	52	m	180	9,360	
ビニル管類処分費	150A	236	m	250	59,000	
ビニル管類処分費	200A	44	m	420	18,480	
金属くず		45.23	t	11,700	529,191	
ガラス、陶磁器くず	保温材	12.69	t	11,700	148,473	
計					827,344	

機械設備工事 別紙明細

本館棟B		本館棟B 給排水衛生設備		消火設備B		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,809,324	別紙 00-0057
屋内消火栓箱撤去 再使用しない	埋込型 寸法:0.8×1.4×0.2	13	組	12,200	158,600	代価表 0029
産業廃棄物積込・ 運搬費		2.91	m ³	7,510	21,854.1	
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 50A	580	m	830	481,400	代価表 0185
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 65A	347	m	1,080	374,760	代価表 0186
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 80A	189	m	1,220	230,580	代価表 0187
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 100A	319	m	1,590	507,210	代価表 0188
給水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 50A 再使用しない	580	m	280	162,400	代価表 0216
給水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 65A 再使用しない	347	m	310	107,570	代価表 0217
給水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 80A 再使用しない	189	m	340	64,260	代価表 0218
給水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 100A 再使用しない	319	m	450	143,550	代価表 0219
アスベスト処理 集積・ 梱包		5.35	m ³	3,640	19,474	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m ³ 石こうボード類 D1D区間有り 70.0km以下	5.35	m ³	2,770	14,819.5	
産業廃棄物積込・ 運搬費		69.62	m ³	7,510	522,846.2	

本館棟B		本館棟B 給排水衛生設備			消火設備B	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,809,324	別紙 00-0057
計					2,809,323.8	
廃棄物処分費		1	式		298,720	別紙 00-0058
廃棄物処分費	プラスチック含有物	5.35	m ³	25,000	133,750	
金属くず		11.62	t	11,700	135,954	
ガラス、陶磁器くず	保温材	2.48	t	11,700	29,016	
計					298,720	

機械設備工事 別紙明細

本館棟B		本館棟B 給排水衛生設備			ガス設備B	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		218,557	別紙 00-0059
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 20A	60	m	400	24,000	代価表 0181
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 25A	65	m	490	31,850	代価表 0182
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 32A	50	m	600	30,000	代価表 0183
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 40A	45	m	660	29,700	代価表 0184
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 50A	35	m	830	29,050	代価表 0185
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 80A	30	m	1,220	36,600	代価表 0187
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 100A	20	m	1,590	31,800	代価表 0188
産業廃棄物積込・運搬費		0.74	m ³	7,510	5,557.4	
計					218,557.4	
廃棄物処分費		1	式		15,210	別紙 00-0060
金属くず		1.3	t	11,700	15,210	
計					15,210	

別館棟		別館 空気調和設備		空調機(別)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		6,703,534	別紙 00-0064
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
長方形外撤去	*亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	701	m ²	850	595,850	代価表 0154
長方形外撤去	*亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	455	m ²	930	423,150	代価表 0155
長方形外撤去	*亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	345	m ²	960	331,200	代価表 0156
長方形外撤去	*亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	255	m ²	1,200	306,000	代価表 0157
長方形外保温撤去	*ロックウール・グラスウール 屋内隠べい、ダクトシャフト内 763mmラスクロス 再使用しない	1,756	m ²	630	1,106,280	代価表 0158
スベ イルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	*100mm 再使用しない	2	m	450	900	代価表 0159
スベ イルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	*150mm 再使用しない	2	m	510	1,020	代価表 0160
スベ イルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	*175mm 再使用しない	3	m	600	1,800	代価表 0161
スベ イルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	*200mm 再使用しない	2	m	670	1,340	代価表 0162
スベ イルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	*225mm 再使用しない	3	m	730	2,190	代価表 0163
スベ イルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	*250mm 再使用しない	8	m	770	6,160	代価表 0164
スベ イルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	*275mm 再使用しない	2	m	850	1,700	代価表 0165
スベ イルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	*300mm 再使用しない	6	m	960	5,760	代価表 0166

機械設備工事 別紙明細

別館棟		別館 空気調和設備		空調機(別)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		6,703,534	別紙 00-0064
スベ イルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	*350mm 再使用しない	6	m	1,110	6,660	代価表 0167
スベ イルダクト保温撤去(40K)	*ロックウール・グラスウール 屋内隠べい、ダクトシャフト内 763mmラスクロス 再使用しない	27	m ²	590	15,930	代価表 0169
アスベスト処理 集積・梱包		100.38	m ³	3,640	365,383.2	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m ³ 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	100.38	m ³	2,770	278,052.6	
産業廃棄物積込・運搬費		433.31	m ³	7,510	3,254,158.1	
計					6,703,533.9	
廃棄物処分費		1	式		2,847,864	別紙 00-0065
廃棄物処分費	アスベスト含有物	100.38	m ³	25,000	2,509,500	
金属くず		12.47	t	11,700	145,899	
ガラス、陶磁器くず	保温材	16.45	t	11,700	192,465	
計					2,847,864	

別館棟		別館 空調設備		空調配管(別)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		9,593,380	別紙 00-0066
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 20A	263	m	400	105,200	代価表 0181
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 25A	442	m	490	216,580	代価表 0182
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 32A	739	m	600	443,400	代価表 0183
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 40A	796	m	660	525,360	代価表 0184
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 50A	752	m	830	624,160	代価表 0185
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 65A	406	m	1,080	438,480	代価表 0186
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 80A	314	m	1,220	383,080	代価表 0187
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 100A	504	m	1,590	801,360	代価表 0188
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 125A	203	m	1,880	381,640	代価表 0189
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 150A	72	m	2,290	164,880	代価表 0190
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 200A	204	m	3,250	663,000	代価表 0191
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 250A	19	m	4,350	82,650	代価表 0192
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 300A	119	m	5,250	624,750	代価表 0193

機械設備工事 別紙明細

別館棟		別館 空調設備		空調配管(別)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		9,593,380	別紙 00-0066
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	*屋内一般 6.35	162	m	130	21,060	代価表 0194
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	*屋内一般 9.52	576	m	200	115,200	代価表 0195
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	*屋内一般 12.70	171	m	250	42,750	代価表 0196
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	*屋内一般 15.88	576	m	320	184,320	代価表 0197
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	*屋内一般 25.40	9	m	500	4,500	代価表 0198
冷温水管 保温撤去	*ダラスクール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 20A 再使用しない	263	m	210	55,230	代価表 0199
冷温水管 保温撤去	*ダラスクール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 25A 再使用しない	442	m	220	97,240	代価表 0200
冷温水管 保温撤去	*ダラスクール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 32A 再使用しない	739	m	240	177,360	代価表 0201
冷温水管 保温撤去	*ダラスクール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 40A 再使用しない	796	m	250	199,000	代価表 0202
冷温水管 保温撤去	*ダラスクール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 50A 再使用しない	752	m	280	210,560	代価表 0203
冷温水管 保温撤去	*ダラスクール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 65A 再使用しない	406	m	310	125,860	代価表 0204
冷温水管 保温撤去	*ダラスクール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 80A 再使用しない	314	m	340	106,760	代価表 0205
冷温水管 保温撤去	*ダラスクール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 100A 再使用しない	504	m	450	226,800	代価表 0206
冷温水管 保温撤去	*ダラスクール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 125A 再使用しない	203	m	530	107,590	代価表 0207

別館棟		別館 空調設備		換気機器(別		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		794,337	別紙 00-0069
換気ユニット撤去 再使用しない	FU-1 フィルターユニット 2.0×1.5×1.5h	1	台	27,600	27,600	代価表 0111
排気ファン撤去 再使用しない	F-1 (片吸込シロッコファン) #5.0×17,000m³/h	1	台	42,400	42,400	代価表 0112
排気ファン撤去 再使用しない	F-2 (片吸込シロッコファン) #5.0×17,000m³/h	1	台	42,400	42,400	代価表 0113
排気ファン撤去 再使用しない	F-3 (片吸込シロッコファン) #7.0×25,200m³/h	1	台	86,500	86,500	代価表 0114
排気ファン撤去 再使用しない	F-4 (片吸込シロッコファン) #5.5×12,000m³/h	1	台	46,500	46,500	代価表 0115
排気ファン撤去 再使用しない	F-5 (両吸込シロッコファン) #3.5×18,000m³/h	1	台	35,200	35,200	代価表 0116
排気ファン撤去 再使用しない	F-6 (片吸込シロッコファン) #1.25×1,100m³/h	1	台	11,700	11,700	代価表 0117
排気ファン撤去 再使用しない	F-7 (片吸込シロッコファン) #2.0×2,200m³/h	1	台	17,000	17,000	代価表 0118
排気ファン撤去 再使用しない	F-8 (片吸込シロッコファン) #2.0×1,500m³/h	1	台	17,000	17,000	代価表 0119
排気ファン撤去 再使用しない	F-9 (塩ビ製片吸込シロッコファン) #1.0×2,000m³/h	1	台	11,700	11,700	代価表 0120
排気ファン撤去 再使用しない	F-10 (塩ビ製片吸込シロッコファン) #1.0×1,080m³/h	27	台	11,700	315,900	代価表 0121
産業廃棄物積込・ 運搬費		18.7	m3	7,510	140,437	
計					794,337	

機械設備工事 別紙明細

別館棟		別館 空調設備		換気機器(別		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬出費		1	式		256,250	別紙 00-0070
搬出費(搬去用)	複数搬出 100kg/m3未満	0.2	t	150,000	30,000	
搬出費(搬去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.32	t	120,000	38,400	
搬出費(搬去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.32	t	120,000	38,400	
搬出費(搬去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.8	t	120,000	96,000	
搬出費(搬去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.32	t	120,000	38,400	
搬出費(搬去用)	複数搬出 600kg/m3未満	0.25	t	60,200	15,050	
計					256,250	
廃棄物処分費		1	式		39,408	別紙 00-0071
金属くず		2.32	t	11,700	27,144	
廃プラスチック処分費		0.84	t	14,600	12,264	
計					39,408	

別館棟	別館 空気調和設備			換気ダクト(別		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		5,667,998	別紙 00-0072
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
長方形ダクト外撤去	*亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	467	m ²	850	396,950	代価表 0154
長方形ダクト外撤去	*亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	391	m ²	930	363,630	代価表 0155
長方形ダクト外撤去	*亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	396	m ²	960	380,160	代価表 0156
長方形ダクト外撤去	*亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	163	m ²	1,200	195,600	代価表 0157
排気フード撤去 再使用しない	*一重箱形フード	23	m ²	1,740	40,020	代価表 0210
長方形ダクト外保温 撤去	*ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミ・ラスクロス 再使用しない	1,440	m ²	630	907,200	代価表 0158
アスベスト処理 集積 ・梱包		98.33	m ³	3,640	357,921.2	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m ³ 石こうボード類 D1D区間有り 70.0km以下	98.33	m ³	2,770	272,374.1	
産業廃棄物積込・ 運搬費		366.73	m ³	7,510	2,754,142.3	
計					5,667,997.6	

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

別館棟	別館 給排水衛生設備			給水設備(別)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,600,366	別紙 00-0074
高架水槽撤去 再使用しない	HT-1 (FRP製) 貯水量:8.0㎡ 寸法:3.0×2.0×2.0h 鋼製架台共	1	台	54,800	54,800	代価表 0122
蒸気ボイラー撤去 再使用しない	B-1 鋼板製スス焚き 蒸発量:120kg	1	台	35,800	35,800	代価表 0123
コンプレッサ撤去 再使用しない	COP-1 空気量:240Lit/min	1	台	19,500	19,500	代価表 0124
産業廃棄物積込・ 運搬費		13.16	m3	7,510	98,831.6	
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 20A	713	m	400	285,200	代価表 0181
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 25A	238	m	490	116,620	代価表 0182
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 32A	245	m	600	147,000	代価表 0183
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 40A	147	m	660	97,020	代価表 0184
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 50A	148	m	830	122,840	代価表 0185
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 65A	114	m	1,080	123,120	代価表 0186
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 80A	38	m	1,220	46,360	代価表 0187
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 100A	67	m	1,590	106,530	代価表 0188
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 125A	13	m	1,880	24,440	代価表 0189

機械設備工事 別紙明細

別館棟		別館 給排水衛生設備		給水設備(別)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,600,366	別紙 00-0074
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 150A	61	m	2,290	139,690	代価表 0190
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 200A	51	m	3,250	165,750	代価表 0191
銅管類撤去(給排水) 再使用しない	*地中配管 25A	3	m	210	630	代価表 0211
給水管 保温撤去	*ダラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 20A 再使用しない	713	m	210	149,730	代価表 0212
給水管 保温撤去	*ダラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 25A 再使用しない	238	m	220	52,360	代価表 0213
給水管 保温撤去	*ダラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 32A 再使用しない	245	m	240	58,800	代価表 0214
給水管 保温撤去	*ダラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 40A 再使用しない	147	m	250	36,750	代価表 0215
給水管 保温撤去	*ダラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 50A 再使用しない	148	m	280	41,440	代価表 0216
給水管 保温撤去	*ダラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 65A 再使用しない	114	m	310	35,340	代価表 0217
給水管 保温撤去	*ダラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 80A 再使用しない	38	m	340	12,920	代価表 0218
給水管 保温撤去	*ダラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 100A 再使用しない	67	m	450	30,150	代価表 0219
給水管 保温撤去	*ダラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 125A 再使用しない	13	m	530	6,890	代価表 0220
給水管 保温撤去	*ダラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 150A 再使用しない	61	m	620	37,820	代価表 0221
給水管 保温撤去	*ダラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 200A 再使用しない	51	m	870	44,370	代価表 0222

別館棟		別館 給排水衛生設備		給水設備(別		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,600,366	別紙 00-0074
7スベスト処理 集積・梱包		5.02	m3	3,640	18,272.8	
とりこわし発生材運搬	クワントラック 10t積級 バックホ0.45m3 右こうボート類 D1D区間有り 70.0km以下	5.02	m3	2,770	13,905.4	
産業廃棄物積込・運搬費		63.58	m3	7,510	477,485.8	
計					2,600,365.6	
撤出費		1	式		155,870	別紙 00-0075
撤出費(撤去用)	複数搬出 100kg/m3未満	0.7	t	150,000	105,000	
撤出費(撤去用)	複数搬出 400kg/m3未満	0.25	t	84,400	21,100	
撤出費(撤去用)	複数搬出 500kg以下	0.26	t	72,300	18,798	
撤出費(撤去用)	複数搬出 400kg/m3未満	0.13	t	84,400	10,972	
計					155,870	

機械設備工事 別紙明細

別館棟		別館 給排水衛生設備		給水設備(別		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		265,696	別紙 00-0076
廃棄物処分費	7スベスト含有物	5.02	m3	25,000	125,500	
ガラス、陶磁器くず	保温材	2.26	t	11,700	26,442	
金属くず		9.72	t	11,700	113,724	
ビニル管類処分費	25A	3	m	10	30	
計					265,696	

別館棟		別館 給排水衛生設備		排水設備(別)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		9,519,210	別紙 00-0077
排水ポンプ 撤去 再使用しない	P-7 (縦軸型) 80φ×600Lit/min×3.5kw	2	台	18,600	37,200	代価表 0047
排水ポンプ 撤去 再使用しない	P-8 (縦軸型) 80φ×600Lit/min×3.5kw	2	台	18,600	37,200	代価表 0048
排水ポンプ 撤去 再使用しない	P-9 (縦軸型) 80φ×600Lit/min×3.5kw	2	台	18,600	37,200	代価表 0049
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.68	m3	7,510	5,106.8	
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
铸铁管類撤去(排水) 再使用しない	* 80A	34	m	2,020	68,680	代価表 0223
铸铁管類撤去(排水) 再使用しない	* 100A	322	m	2,070	666,540	代価表 0224
铸铁管類撤去(排水) 再使用しない	* 125A	174	m	2,120	368,880	代価表 0225
铸铁管類撤去(排水) 再使用しない	* 150A	48	m	2,170	104,160	代価表 0226
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	* 屋内一般 32A	440	m	600	264,000	代価表 0183
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	* 屋内一般 40A	369	m	660	243,540	代価表 0184
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	* 屋内一般 50A	843	m	830	699,690	代価表 0185
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	* 屋内一般 65A	137	m	1,080	147,960	代価表 0186
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	* 屋内一般 80A	282	m	1,220	344,040	代価表 0187

機械設備工事 別紙明細

別館棟		別館 給排水衛生設備		排水設備(別)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		9,519,210	別紙 00-0077
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	* 屋内一般 100A	548	m	1,590	871,320	代価表 0188
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	* 屋内一般 125A	120	m	1,880	225,600	代価表 0189
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	* 屋内一般 150A	30	m	2,290	68,700	代価表 0190
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	* 屋内一般 200A	18	m	3,250	58,500	代価表 0191
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	* 屋内一般 40A	126	m	400	50,400	代価表 0227
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	* 屋内一般 50A	144	m	510	73,440	代価表 0228
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	* 屋内一般 65A	102	m	650	66,300	代価表 0229
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	* 屋内一般 80A	81	m	750	60,750	代価表 0230
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	* 屋内一般 100A	321	m	970	311,370	代価表 0231
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	* 屋内一般 125A	39	m	1,190	46,410	代価表 0232
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	* 屋内一般 150A	252	m	1,410	355,320	代価表 0233
鉛管撤去(排水) 再使用しない	* 32A	189	m	870	164,430	代価表 0235
鉛管撤去(排水) 再使用しない	* 40A	51	m	1,020	52,020	代価表 0236
鉛管撤去(排水) 再使用しない	* 50A	22	m	1,280	28,160	代価表 0237

別館棟		別館 給排水衛生設備		排水設備(別)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		9,519,210	別紙 00-0077
鉛管撤去(排水) 再使用しない	* 65A	9	m	1,500	13,500	代価表 0238
鉛管撤去(排水) 再使用しない	* 80A	94	m	1,960	184,240	代価表 0239
鉛管撤去(排水) 再使用しない	*100A	24	m	2,330	55,920	代価表 0240
排水管 保温撤去	*タラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 80A 再使用しない	34	m	340	11,560	代価表 0241
排水管 保温撤去	*タラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 100A 再使用しない	322	m	450	144,900	代価表 0242
排水管 保温撤去	*タラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 125A 再使用しない	174	m	530	92,220	代価表 0243
排水管 保温撤去	*タラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 150A 再使用しない	48	m	620	29,760	代価表 0244
排水管 保温撤去	*タラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 32A 再使用しない	440	m	240	105,600	代価表 0245
排水管 保温撤去	*タラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 40A 再使用しない	369	m	250	92,250	代価表 0246
排水管 保温撤去	*タラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 50A 再使用しない	843	m	280	236,040	代価表 0247
排水管 保温撤去	*タラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 65A 再使用しない	137	m	310	42,470	代価表 0248
排水管 保温撤去	*タラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 80A 再使用しない	282	m	340	95,880	代価表 0241
排水管 保温撤去	*タラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 100A 再使用しない	548	m	450	246,600	代価表 0249
排水管 保温撤去	*タラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 125A 再使用しない	120	m	530	63,600	代価表 0250

機械設備工事 別紙明細

別館棟		別館 給排水衛生設備		排水設備(別)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		9,519,210	別紙 00-0077
排水管 保温撤去	*タラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 150A 再使用しない	30	m	620	18,600	代価表 0251
排水管 保温撤去	*タラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 200A 再使用しない	18	m	870	15,660	代価表 0252
排水管 保温撤去	*タラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 40A 再使用しない	126	m	250	31,500	代価表 0246
排水管 保温撤去	*タラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 50A 再使用しない	144	m	280	40,320	代価表 0247
排水管 保温撤去	*タラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 65A 再使用しない	102	m	310	31,620	代価表 0248
排水管 保温撤去	*タラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 80A 再使用しない	81	m	340	27,540	代価表 0241
排水管 保温撤去	*タラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 100A 再使用しない	321	m	450	144,450	代価表 0249
排水管 保温撤去	*タラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 125A 再使用しない	39	m	530	20,670	代価表 0250
排水管 保温撤去	*タラスケル 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスケル 150A 再使用しない	252	m	620	156,240	代価表 0251
産業廃棄物積込・ 運搬費		287.77	m ³	7,510	2,161,152.7	
計					9,519,209.5	

別館棟		別館 給排水衛生設備		排水設備(別)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		583,620	別紙 00-0078
排水管類処分費	40A	126	m	20	2,520	
排水管類処分費	50A	144	m	30	4,320	
排水管類処分費	65A	102	m	50	5,100	
排水管類処分費	80A	81	m	70	5,670	
排水管類処分費	100A	321	m	120	38,520	
排水管類処分費	125A	39	m	180	7,020	
排水管類処分費	150A	252	m	250	63,000	
金属くず		29.03	t	11,700	339,651	
ガラス、陶磁器くず	保温材	10.07	t	11,700	117,819	
計					583,620	

機械設備工事 別紙明細

別館棟		別館 給排水衛生設備		消火設備(別)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,124,698	別紙 00-0079
屋内消火栓箱撤去 再使用しない	埋込型 寸法:0.8×1.4×0.2	5	組	12,200	61,000	代価表 0029
屋内消火栓箱撤去 再使用しない	露出型 0.8×1.4×0.2	8	台	11,100	88,800	代価表 0125
産業廃棄物積込・ 運搬費		2.91	m ³	7,510	21,854.1	
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 50A	435	m	830	361,050	代価表 0185
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 65A	260	m	1,080	280,800	代価表 0186
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 80A	142	m	1,220	173,240	代価表 0187
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 100A	239	m	1,590	380,010	代価表 0188
給水管 保温撤去	*ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 プラスチック 50A 再使用しない	435	m	280	121,800	代価表 0216
給水管 保温撤去	*ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 プラスチック 65A 再使用しない	260	m	310	80,600	代価表 0217
給水管 保温撤去	*ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 プラスチック 80A 再使用しない	142	m	340	48,280	代価表 0218
給水管 保温撤去	*ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 プラスチック 100A 再使用しない	239	m	450	107,550	代価表 0219
アスベスト処理 集積・ 梱包		1.2	m ³	3,640	4,368	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m ³ 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	1.2	m ³	2,770	3,324	

別館棟		別館 給排水衛生設備			消火設備(別	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,124,698	別紙 00-0079
産業廃棄物積込・ 運搬費		52.2	m3	7,510	392,022	
計					2,124,698.1	
廃棄物処分費		1	式		150,159	別紙 00-0080
廃棄物処分費	アスベスト含有物	1.2	m3	25,000	30,000	
金属くず		8.41	t	11,700	98,397	
ガラス、陶磁器くず	保温材	1.86	t	11,700	21,762	
計					150,159	

機械設備工事 別紙明細

別館棟		別館 給排水衛生設備			ガス設備(別	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		163,730	別紙 00-0081
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 20A	40	m	400	16,000	代価表 0181
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 25A	60	m	490	29,400	代価表 0182
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 32A	55	m	600	33,000	代価表 0183
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 40A	40	m	660	26,400	代価表 0184
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 50A	30	m	830	24,900	代価表 0185
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 80A	25	m	1,220	30,500	代価表 0187
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.47	m3	7,510	3,529.7	
計					163,729.7	
廃棄物処分費		1	式		10,881	別紙 00-0082
金属くず		0.93	t	11,700	10,881	
計					10,881	

動物舎棟		動物舎 空調設備		空調機器(動)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		187,721	別紙 00-0083
パッケージ型空調機 撤去 再使用しない	AC-1 (床置き) 冷房能力: 31,840kcal/h	1	台	59,900	59,900	代価表 0126
パッケージ型空調機 撤去 再使用しない	AC-2 (床置き) 冷房能力: 25,200kcal/h	1	台	51,200	51,200	代価表 0127
パッケージ型空調機 撤去 再使用しない	AC-3 (床置き) 冷房能力: 13,200kcal/h	1	台	23,300	23,300	代価表 0128
産業廃棄物積込・ 運搬費		7.1	m3	7,510	53,321	
計					187,721	
撤出費		1	式		93,180	別紙 00-0084
撤出費(撤去用)	複数搬出 100kg/m3未満	0.2	t	150,000	30,000	
撤出費(撤去用)	複数搬出 100kg/m3未満	0.12	t	150,000	18,000	
撤出費(撤去用)	複数搬出 300kg/m3未満	0.18	t	102,000	18,360	
撤出費(撤去用)	複数搬出 300kg/m3未満	0.11	t	102,000	11,220	
撤出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.13	t	120,000	15,600	
計					93,180	

機械設備工事 別紙明細

動物舎棟		動物舎 空調設備		空調機器(動)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒70%回収費		1	式		47,400	別紙 00-0085
冷媒70%回収破壊 処理	AC-1 冷房能力: 37.0kw相当	1	台	17,500	17,500	
冷媒70%回収破壊 処理	AC-2 冷房能力: 32.0kw相当	1	台	16,100	16,100	
冷媒70%回収破壊 処理	AC-3 冷房能力: 17.0kw相当	1	台	13,800	13,800	
計					47,400	
廃棄物処分費		1	式		9,477	別紙 00-0086
金属くず		0.81	t	11,700	9,477	
計					9,477	

動物舎棟		動物舎 空調設備		空調機外(動)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,909,646	別紙 00-0087
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
長方形機外撤去	*亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	213	m ²	850	181,050	代価表 0154
長方形機外撤去	*亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	148	m ²	930	137,640	代価表 0155
長方形機外撤去	*亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	118	m ²	960	113,280	代価表 0156
長方形機外撤去	*亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	68	m ²	1,200	81,600	代価表 0157
長方形機外保温撤去	*ロックウール・グラスウール 屋内隠べい、ダクトシャフト内 76mmグラスクロス 再使用しない	547	m ²	630	344,610	代価表 0158
スベ イル機外(低圧、高圧1、2機外)撤去	*100mm 再使用しない	3	m	450	1,350	代価表 0159
スベ イル機外(低圧、高圧1、2機外)撤去	*150mm 再使用しない	2	m	510	1,020	代価表 0160
スベ イル機外(低圧、高圧1、2機外)撤去	*175mm 再使用しない	4	m	600	2,400	代価表 0161
スベ イル機外(低圧、高圧1、2機外)撤去	*200mm 再使用しない	2	m	670	1,340	代価表 0162
スベ イル機外(低圧、高圧1、2機外)撤去	*225mm 再使用しない	1	m	730	730	代価表 0163
スベ イル機外(低圧、高圧1、2機外)撤去	*250mm 再使用しない	2	m	770	1,540	代価表 0164
スベ イル機外(低圧、高圧1、2機外)撤去	*275mm 再使用しない	1	m	850	850	代価表 0165
スベ イル機外(低圧、高圧1、2機外)撤去	*300mm 再使用しない	2	m	960	1,920	代価表 0166

機械設備工事 別紙明細

動物舎棟		動物舎 空調設備		空調機外(動)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,909,646	別紙 00-0087
スベ イル機外(低圧、高圧1、2機外)撤去	*350mm 再使用しない	2	m	1,110	2,220	代価表 0167
スベ イル機外保温撤去(40K)	*ロックウール・グラスウール 屋内隠べい、ダクトシャフト内 76mmグラスクロス 再使用しない	13	m ²	590	7,670	代価表 0169
アスベスト処理 集積・梱包		25.69	m ³	3,640	93,511.6	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m ³ 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	25.69	m ³	2,770	71,161.3	
産業廃棄物積込・運搬費		115.28	m ³	7,510	865,752.8	
計					1,909,645.7	
廃棄物処分費		1	式		732,340	別紙 00-0088
廃棄物処分費	アスベスト含有物	25.69	m ³	25,000	642,250	
金属くず		3.32	t	11,700	38,844	
ガラス、陶磁器くず	保温材	4.38	t	11,700	51,246	
計					732,340	

動物舎棟		動物舎 空調設備		空調配管(動)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,628,923	別紙 00-0089
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 20A	71	m	400	28,400	代価表 0181
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 25A	118	m	490	57,820	代価表 0182
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 32A	224	m	600	134,400	代価表 0183
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 40A	212	m	660	139,920	代価表 0184
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 50A	200	m	830	166,000	代価表 0185
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 65A	135	m	1,080	145,800	代価表 0186
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 80A	84	m	1,220	102,480	代価表 0187
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 100A	134	m	1,590	213,060	代価表 0188
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 125A	54	m	1,880	101,520	代価表 0189
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 150A	19	m	2,290	43,510	代価表 0190
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 200A	67	m	3,250	217,750	代価表 0191
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 250A	5	m	4,350	21,750	代価表 0192
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 300A	32	m	5,250	168,000	代価表 0193

機械設備工事 別紙明細

動物舎棟		動物舎 空調設備		空調配管(動)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,628,923	別紙 00-0089
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	*屋内一般 6.35	43	m	130	5,590	代価表 0194
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	*屋内一般 9.52	153	m	200	30,600	代価表 0195
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	*屋内一般 12.70	46	m	250	11,500	代価表 0196
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	*屋内一般 15.88	154	m	320	49,280	代価表 0197
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	*屋内一般 25.40	3	m	500	1,500	代価表 0198
冷温水管 保温撤去	*ダラスクール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 20A 再使用しない	71	m	210	14,910	代価表 0199
冷温水管 保温撤去	*ダラスクール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 25A 再使用しない	118	m	220	25,960	代価表 0200
冷温水管 保温撤去	*ダラスクール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 32A 再使用しない	224	m	240	53,760	代価表 0201
冷温水管 保温撤去	*ダラスクール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 40A 再使用しない	212	m	250	53,000	代価表 0202
冷温水管 保温撤去	*ダラスクール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 50A 再使用しない	200	m	280	56,000	代価表 0203
冷温水管 保温撤去	*ダラスクール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 65A 再使用しない	135	m	310	41,850	代価表 0204
冷温水管 保温撤去	*ダラスクール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 80A 再使用しない	84	m	340	28,560	代価表 0205
冷温水管 保温撤去	*ダラスクール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 100A 再使用しない	134	m	450	60,300	代価表 0206
冷温水管 保温撤去	*ダラスクール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 125A 再使用しない	54	m	530	28,620	代価表 0207

動物舎棟		動物舎 空調設備		空調配管(動)			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1		式		2,628,923	別紙 00-0089
冷温水管 保温撤去	※タラスクー 天井内、パイプシャフト内 アルミタラスクロス 150A 再使用しない	19		m	620	11,780	代価表 0208
冷温水管 保温撤去	※タラスクー 天井内、パイプシャフト内 アルミタラスクロス 200A 再使用しない	67		m	870	58,290	代価表 0209
冷温水管 保温撤去	※タラスクー 天井内、パイプシャフト内 アルミタラスクロス 250A 再使用しない	5		m	1,110	5,550	代価表 0253
冷温水管 保温撤去	※タラスクー 天井内、パイプシャフト内 アルミタラスクロス 300A 再使用しない	32		m	1,370	43,840	代価表 0254
アスベスト処理 集積・梱包		0.39		m ³	3,640	1,419.6	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パレット0.45m ³ 石こうボード類 D1D区間有り 70.0km以下	0.39		m ³	2,770	1,080.3	
産業廃棄物積込・運搬費		67.26		m ³	7,510	505,122.6	
計						2,628,922.5	
廃棄物処分費		1		式		149,331	別紙 00-0090
廃棄物処分費	アスベスト含有物	0.39		m ³	25,000	9,750	
金属くず		9.6		t	11,700	112,320	
ガラス、陶磁器くず	保温材	2.33		t	11,700	27,261	
計						149,331	

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

動物舎棟		動物舎 空調設備		換気機器(動)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		202,778	別紙 00-0092
結気ファン撤去 再使用しない	F-1 (大吊り片吸込シロッコファン) #2.0×4,220m³/h	1	台	17,000	17,000	代価表 0129
排気ファン撤去 再使用しない	F-2 (床置き片吸込シロッコファン) #2.5×4,760m³/h	1	台	19,300	19,300	代価表 0130
エコベント撤去 再使用しない	EV-1 (床置き) 外気風量: 4,220m³/h 排気風量: 4,760m³/h	1	台	24,800	24,800	代価表 0131
フィルターユニット撤去 再使用しない	FU-1 (フィルタユニット) 500×500×25t×2枚	1	台	27,600	27,600	代価表 0132
フィルターユニット撤去 再使用しない	FU-2 (フィルタユニット) 500×500×25t×3枚	1	台	27,600	27,600	代価表 0133
脱臭装置撤去 再使用しない	AW-1 水膜式脱臭装置 1.0×2.0×1.5h	1	台	27,600	27,600	代価表 0134
産業廃棄物積込・ 運搬費		7.84	m3	7,510	58,878.4	
計					202,778.4	

機械設備工事 別紙明細

動物舎棟		動物舎 空調設備		換気機器(動)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬出費		1	式		75,288	別紙 00-0093
搬出費(撤去用)	複数搬出 400kg/m3未満	0.12	t	84,400	10,128	
搬出費(撤去用)	複数搬出 400kg/m3未満	0.15	t	84,400	12,660	
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.1	t	120,000	12,000	
搬出費(撤去用)	複数搬出 100kg/m3未満	0.12	t	150,000	18,000	
搬出費(撤去用)	複数搬出 100kg/m3未満	0.15	t	150,000	22,500	
計					75,288	
廃棄物処分費		1	式		10,614	別紙 00-0094
金属くず		0.72	t	11,700	8,424	
廃プラスチック処分費		0.15	t	14,600	2,190	
計					10,614	

動物舎棟		動物舎 空調設備		換気ダクト(動)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,625,448	別紙 00-0095
長方形ダクト撤去	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている *亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	151	m ²	850	128,350	代価表 0154
長方形ダクト撤去	*亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	131	m ²	930	121,830	代価表 0155
長方形ダクト撤去	*亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	132	m ²	960	126,720	代価表 0156
長方形ダクト撤去	*亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	43	m ²	1,200	51,600	代価表 0157
排気フード撤去 再使用しない	*一重箱形フード	6	m ²	1,740	10,440	代価表 0210
長方形ダクト保温 撤去	*ロックウールダクトラウセル 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミクロス 再使用しない	463	m ²	630	291,690	代価表 0158
アスベスト処理 集積 ・梱包		25.26	m ³	3,640	91,946.4	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.45m ³ 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	25.26	m ³	2,770	69,970.2	
産業廃棄物積込・ 運搬費		97.59	m ³	7,510	732,900.9	
計					1,625,447.5	

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

動物舎棟		動物舎 給水設備		給水設備(動)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		692,998	別紙 00-0097
銅管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 20A	243	m	400	97,200	代価表 0181
銅管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 25A	63	m	490	30,870	代価表 0182
銅管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 32A	66	m	600	39,600	代価表 0183
銅管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 40A	39	m	660	25,740	代価表 0184
銅管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 50A	39	m	830	32,370	代価表 0185
銅管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 65A	57	m	1,080	61,560	代価表 0186
銅管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 80A	10	m	1,220	12,200	代価表 0187
銅管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 100A	18	m	1,590	28,620	代価表 0188
銅管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 125A	3	m	1,880	5,640	代価表 0189
銅管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 150A	16	m	2,290	36,640	代価表 0190
銅管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 200A	13	m	3,250	42,250	代価表 0191
銅管類撤去(給排水)	*地中配管 25A	2	m	210	420	代価表 0211
給水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスカー 20A 再使用しない	243	m	210	51,030	代価表 0212
給水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスカー 25A 再使用しない	63	m	220	13,860	代価表 0213

機械設備工事 別紙明細

動物舎棟		動物舎 給水設備		給水設備(動)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		692,998	別紙 00-0097
給水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスカー 32A 再使用しない	66	m	240	15,840	代価表 0214
給水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスカー 40A 再使用しない	39	m	250	9,750	代価表 0215
給水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスカー 50A 再使用しない	39	m	280	10,920	代価表 0216
給水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスカー 65A 再使用しない	57	m	310	17,670	代価表 0217
給水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスカー 80A 再使用しない	10	m	340	3,400	代価表 0218
給水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスカー 100A 再使用しない	18	m	450	8,100	代価表 0219
給水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスカー 125A 再使用しない	3	m	530	1,590	代価表 0220
給水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスカー 150A 再使用しない	16	m	620	9,920	代価表 0221
給水管 保温撤去	*ダラスカー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスカー 200A 再使用しない	13	m	870	11,310	代価表 0222
アスベスト処理 集積・梱包		0.11	m3	3,640	400.4	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	0.11	m3	2,770	304.7	
産業廃棄物積込・運搬費		16.75	m3	7,510	125,792.5	
計					692,997.6	

動物舎棟		動物舎 給水設備		給水設備(動)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		38,221	別紙 00-0098
発生材処分	7スヘ スト含有物	0.11	m3	25,000	2,750	
金属くず		2.43	t	11,700	28,431	
ガラス、陶磁器くず	保溫材	0.6	t	11,700	7,020	
ビニル管類処分費	25A	2	m	10	20	
計					38,221	

機械設備工事 別紙明細

動物舎棟		動物舎 給水設備		排水設備(動)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,945,052	別紙 00-0099
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
铸铁管類撤去(排水)	* 80A	9	m	2,020	18,180	代価表 0223
再使用しない 铸铁管類撤去(排水)	*100A	86	m	2,070	178,020	代価表 0224
再使用しない 铸铁管類撤去(排水)	*125A	46	m	2,120	97,520	代価表 0225
再使用しない 铸铁管類撤去(排水)	*150A	13	m	2,170	28,210	代価表 0226
鋼管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 32A	144	m	600	86,400	代価表 0183
再使用しない 鋼管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 40A	125	m	660	82,500	代価表 0184
再使用しない 鋼管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 50A	251	m	830	208,330	代価表 0185
再使用しない 鋼管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 65A	63	m	1,080	68,040	代価表 0186
再使用しない 鋼管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 80A	102	m	1,220	124,440	代価表 0187
再使用しない 鋼管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 100A	172	m	1,590	273,480	代価表 0188
再使用しない 鋼管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 125A	32	m	1,880	60,160	代価表 0189
再使用しない 鋼管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 150A	8	m	2,290	18,320	代価表 0190
再使用しない 鋼管類撤去(給排水冷却水)	*屋内一般 200A	5	m	3,250	16,250	代価表 0191

動物舎棟		動物舎 給水設備		排水設備(動)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,945,052	別紙 00-0099
ビニル管類撤去(給排水)	*屋内一般 40A	34	m	400	13,600	代価表 0227
再使用しない	*屋内一般 50A	38	m	510	19,380	代価表 0228
再使用しない	*屋内一般 65A	27	m	650	17,550	代価表 0229
再使用しない	*屋内一般 80A	22	m	750	16,500	代価表 0230
再使用しない	*屋内一般 100A	86	m	970	83,420	代価表 0231
再使用しない	*屋内一般 125A	100	m	1,190	119,000	代価表 0232
再使用しない	*屋内一般 150A	67	m	1,410	94,470	代価表 0233
再使用しない	*屋内一般 200A	9	m	1,850	16,650	代価表 0234
鉛管撤去(排水)	* 32A	50	m	870	43,500	代価表 0235
再使用しない	* 40A	14	m	1,020	14,280	代価表 0236
鉛管撤去(排水)	* 50A	6	m	1,280	7,680	代価表 0237
再使用しない	* 65A	3	m	1,500	4,500	代価表 0238
鉛管撤去(排水)	* 80A	25	m	1,960	49,000	代価表 0239
再使用しない	*100A	7	m	2,330	16,310	代価表 0240

機械設備工事 別紙明細

動物舎棟		動物舎 給水設備		排水設備(動)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,945,052	別紙 00-0099
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスコール 80A 再使用しない	9	m	340	3,060	代価表 0241
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスコール 100A 再使用しない	86	m	450	38,700	代価表 0242
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスコール 125A 再使用しない	46	m	530	24,380	代価表 0243
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスコール 150A 再使用しない	13	m	620	8,060	代価表 0244
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスコール 32A 再使用しない	144	m	240	34,560	代価表 0245
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスコール 40A 再使用しない	125	m	250	31,250	代価表 0246
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスコール 50A 再使用しない	251	m	280	70,280	代価表 0247
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスコール 65A 再使用しない	63	m	310	19,530	代価表 0248
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスコール 80A 再使用しない	102	m	340	34,680	代価表 0241
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスコール 100A 再使用しない	172	m	450	77,400	代価表 0249
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスコール 125A 再使用しない	32	m	530	16,960	代価表 0250
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスコール 150A 再使用しない	8	m	620	4,960	代価表 0251
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスコール 200A 再使用しない	5	m	870	4,350	代価表 0252
排水管 保温撤去	*タラスコール 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスコール 40A 再使用しない	34	m	250	8,500	代価表 0246

動物舎棟		動物舎 給水設備		排水設備(動)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,945,052	別紙 00-0099
排水管 保温撤去	*タラスケー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 50A 再使用しない	38	m	280	10,640	代価表 0247
排水管 保温撤去	*タラスケー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 65A 再使用しない	27	m	310	8,370	代価表 0248
排水管 保温撤去	*タラスケー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 80A 再使用しない	22	m	340	7,480	代価表 0241
排水管 保温撤去	*タラスケー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 100A 再使用しない	86	m	450	38,700	代価表 0249
排水管 保温撤去	*タラスケー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 125A 再使用しない	100	m	530	53,000	代価表 0250
排水管 保温撤去	*タラスケー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 150A 再使用しない	67	m	620	41,540	代価表 0251
排水管 保温撤去	*タラスケー 天井内、パイプシャフト内 アルミダラスクロス 200A 再使用しない	9	m	870	7,830	代価表 0252
産業廃棄物積込・ 運搬費		83.24	m ³	7,510	625,132.4	
計					2,945,052.4	

機械設備工事 別紙明細

動物舎棟		動物舎 給水設備		排水設備(動)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		197,938	別紙 00-0100
ε°ニル管類処分費	40A	34	m	20	680	
ε°ニル管類処分費	50A	38	m	30	1,140	
ε°ニル管類処分費	65A	27	m	50	1,350	
ε°ニル管類処分費	80A	22	m	70	1,540	
ε°ニル管類処分費	100A	86	m	120	10,320	
ε°ニル管類処分費	125A	100	m	180	18,000	
ε°ニル管類処分費	150A	67	m	250	16,750	
ε°ニル管類処分費	200A	9	m	420	3,780	
金属くず		9.46	t	11,700	110,682	
ガラス、陶磁器くず	保温材	2.88	t	11,700	33,696	
計					197,938	

動物舎棟		動物舎 給水設備		ポンプ設備(動)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		49,226	別紙 00-0101
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 20A	25	m	400	10,000	代価表 0181
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 25A	10	m	490	4,900	代価表 0182
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 32A	31	m	600	18,600	代価表 0183
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 40A	10	m	660	6,600	代価表 0184
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 50A	10	m	830	8,300	代価表 0185
産業廃棄物積込・運搬費		0.11	m3	7,510	826.1	
計					49,226.1	
廃棄物処分費		1	式		3,042	別紙 00-0102
金属くず		0.26	t	11,700	3,042	
計					3,042	

機械設備工事 別紙明細

ポンプ・機械棟		ポンプ棟 空調調和設備		空調機器(ポンプ)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		782,445	別紙 00-0103
蒸気ポンプ撤去 再使用しない	B-1 (炉筒煙管式) 蒸気量: 2,400kg/h 定格出力: 2,000kw相当	1	台	253,000	253,000	代価表 0135
蒸気ポンプ撤去 再使用しない	B-2 (炉筒煙管式) 蒸気量: 350kg/h 定格出力: 300kw相当	1	台	43,900	43,900	代価表 0136
還水槽撤去 再使用しない	WT-1 寸法: 1.2×1.2×1.2h 平架台共	1	台	18,400	18,400	代価表 0137
蒸気ヘッド撤去 再使用しない	HS-1 寸法: 300φ×2700L×900h	1	台	16,400	16,400	代価表 0138
冷温水ヘッド撤去 再使用しない	CH-1 (往) 寸法: 300φ×2100L×900h	1	台	16,400	16,400	代価表 0139
冷温水ヘッド撤去 再使用しない	CH-2 (還) 寸法: 300φ×2100L×900h	1	台	16,400	16,400	代価表 0140
冷温水ポンプ撤去 再使用しない	P-1 125φ×1200Lit/min×15kw	1	台	49,000	49,000	代価表 0141
冷温水ポンプ撤去 再使用しない	P-2 80φ×500Lit/min×3.7kw	1	台	24,900	24,900	代価表 0142
冷温水ポンプ撤去 再使用しない	P-3 125φ×1200Lit/min×15kw	1	台	49,000	49,000	代価表 0143
温水加熱器撤去 再使用しない	HE-1 寸法: 1.5×1.5×3.0h	1	台	17,300	17,300	代価表 0145
硬水軟化装置撤去 再使用しない	PH-1 寸法: 300φ×1500h	1	台	7,460	7,460	代価表 0146
産業廃棄物積込・運搬費		35.99	m3	7,510	270,284.9	
計					782,444.9	

お伊-機械棟		お伊-棟 空調設備		空調配管(お)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,260,134	別紙 00-0106
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*機械室・便所 32A	168	m	720	120,960	代価表 0259
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*機械室・便所 40A	159	m	790	125,610	代価表 0260
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*機械室・便所 50A	151	m	990	149,490	代価表 0261
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*機械室・便所 65A	101	m	1,290	130,290	代価表 0262
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*機械室・便所 80A	63	m	1,460	91,980	代価表 0263
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*機械室・便所 100A	101	m	1,910	192,910	代価表 0264
冷温水管 保温撤去	*ク拉斯クール 機械室、書庫、倉庫 アルミク拉斯化粧原紙 32A 再使用しない	168	m	240	40,320	代価表 0265
冷温水管 保温撤去	*ク拉斯クール 機械室、書庫、倉庫 アルミク拉斯化粧原紙 40A 再使用しない	159	m	250	39,750	代価表 0266
冷温水管 保温撤去	*ク拉斯クール 機械室、書庫、倉庫 アルミク拉斯化粧原紙 50A 再使用しない	151	m	280	42,280	代価表 0267
冷温水管 保温撤去	*ク拉斯クール 機械室、書庫、倉庫 アルミク拉斯化粧原紙 65A 再使用しない	101	m	310	31,310	代価表 0268
冷温水管 保温撤去	*ク拉斯クール 機械室、書庫、倉庫 アルミク拉斯化粧原紙 80A 再使用しない	63	m	340	21,420	代価表 0269
冷温水管 保温撤去	*ク拉斯クール 機械室、書庫、倉庫 アルミク拉斯化粧原紙 100A 再使用しない	101	m	450	45,450	代価表 0270
アスベスト処理 集積・梱包		2.13	m ³	3,640	7,753.2	

機械設備工事 別紙明細

お伊-機械棟		お伊-棟 空調設備		空調配管(お)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,260,134	別紙 00-0106
とりこわし 発生材運搬	クラントラック 10t積載 ベック0.45m ³ 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	2.13	m ³	2,770	5,900.1	
産業廃棄物積込・ 運搬費		28.59	m ³	7,510	214,710.9	
計					1,260,134.2	
廃棄物処分費		1	式		118,302	別紙 00-0107
廃棄物処分費	アスベスト含有物	2.13	m ³	25,000	53,250	
金属くず		4.53	t	11,700	53,001	
ガラス、陶磁器くず	保温材	1.03	t	11,700	12,051	
計					118,302	

おイ-機械棟		おイ-棟 空気調和設備		換気おト(お)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,302,159	別紙 00-0108
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
長方形おト撤去	*亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	113	m ²	850	96,050	代価表 0154
長方形おト撤去	*亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	98	m ²	930	91,140	代価表 0155
長方形おト撤去	*亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	99	m ²	960	95,040	代価表 0156
長方形おト撤去	*亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	33	m ²	1,200	39,600	代価表 0157
長方形おト保温撤去	*ロックウール・おトラスウール 屋内隠べい, おトシャフト内 アルミおトラスクロス 再使用しない	343	m ²	630	216,090	代価表 0158
煙道撤去	*ロックウール・おトラスウール 屋内隠べい, おトシャフト内 アルミおトラスクロス 再使用しない	26.9	m ²	1,600	43,040	代価表 0255
煙道保温撤去	*ロックウール・おトラスウール ステンレス鋼板 再使用しない	26.9	m ²	4,050	108,945	代価表 0256
アスベスト処理 集積・梱包		10.82	m ³	3,640	39,384.8	
とりこわし発生材運搬	タンクトラック 10t積級 バックホウ0.45m ³ 右こうおト類 D1D区間有り 70.0km以下	10.82	m ³	2,770	29,971.4	
産業廃棄物積込・運搬費		72.29	m ³	7,510	542,897.9	
計					1,302,159.1	

機械設備工事 別紙明細

おイ-機械棟		おイ-棟 空気調和設備		換気おト(お)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		327,245	別紙 00-0109
廃棄物処分費	アスベスト含有物	10.82	m ³	25,000	270,500	
金属くず		2.11	t	11,700	24,687	
おトラス、陶磁器くず	保温材	2.74	t	11,700	32,058	
計					327,245	

おイラ機械棟		おイラ棟 給排水衛生設備		給排水設備(おイラ)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		851,335	別紙 00-0110
排水ポンプ撤去 再使用しない	P-4 40φ×150Lit/min×1.5kw	1	台	14,600	14,600	代価表 0144
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.13	m3	7,510	976.3	
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
鋼管類撤去(給排水 冷却水) 再使用しない	*機械室・便所 20A	40	m	480	19,200	代価表 0257
鋼管類撤去(給排水 冷却水) 再使用しない	*機械室・便所 25A	52	m	590	30,680	代価表 0258
鋼管類撤去(給排水 冷却水) 再使用しない	*機械室・便所 32A	44	m	720	31,680	代価表 0259
鋼管類撤去(給排水 冷却水) 再使用しない	*機械室・便所 40A	29	m	790	22,910	代価表 0260
鋼管類撤去(給排水 冷却水) 再使用しない	*機械室・便所 50A	30	m	990	29,700	代価表 0261
鋼管類撤去(給排水 冷却水) 再使用しない	*機械室・便所 65A	43	m	1,290	55,470	代価表 0262
鋼管類撤去(給排水 冷却水) 再使用しない	*機械室・便所 80A	88	m	1,460	128,480	代価表 0263
鋼管類撤去(給排水 冷却水) 再使用しない	*機械室・便所 100A	118	m	1,910	225,380	代価表 0264
給水管 保温撤去	*タラスコール 機械室、書庫、倉庫 アルミサッシ化粧原紙 20A 再使用しない	40	m	210	8,400	代価表 0271
給水管 保温撤去	*タラスコール 機械室、書庫、倉庫 アルミサッシ化粧原紙 25A 再使用しない	52	m	220	11,440	代価表 0272
給水管 保温撤去	*タラスコール 機械室、書庫、倉庫 アルミサッシ化粧原紙 32A 再使用しない	44	m	240	10,560	代価表 0273

機械設備工事 別紙明細

おイラ機械棟		おイラ棟 給排水衛生設備		給排水設備(おイラ)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		851,335	別紙 00-0110
給水管 保温撤去	*タラスコール 機械室、書庫、倉庫 アルミサッシ化粧原紙 40A 再使用しない	29	m	250	7,250	代価表 0274
給水管 保温撤去	*タラスコール 機械室、書庫、倉庫 アルミサッシ化粧原紙 50A 再使用しない	30	m	280	8,400	代価表 0275
給水管 保温撤去	*タラスコール 機械室、書庫、倉庫 アルミサッシ化粧原紙 65A 再使用しない	43	m	310	13,330	代価表 0276
給水管 保温撤去	*タラスコール 機械室、書庫、倉庫 アルミサッシ化粧原紙 80A 再使用しない	88	m	340	29,920	代価表 0277
給水管 保温撤去	*タラスコール 機械室、書庫、倉庫 アルミサッシ化粧原紙 100A 再使用しない	118	m	450	53,100	代価表 0278
アスベスト処理 集積 ・梱包		0.31	m3	3,640	1,128.4	
とりこわし 発生材運搬	タンクトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 右こうボート類 D1D区間有り 70.0km以下	0.31	m3	2,770	858.7	
産業廃棄物積込・ 運搬費		19.69	m3	7,510	147,871.9	
計					851,335.3	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

ボイラ機械棟		ボイラ棟 給排水衛生設備		ボイラ設備(ボ)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		78,592	別紙 00-0112
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている					
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 20A	25	m	400	10,000	代価表 0181
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 25A	20	m	490	9,800	代価表 0182
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 32A	15	m	600	9,000	代価表 0183
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 40A	8	m	660	5,280	代価表 0184
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 50A	25	m	830	20,750	代価表 0185
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*屋内一般 80A	18	m	1,220	21,960	代価表 0187
産業廃棄物積込・運搬費		0.24	m ³	7,510	1,802.4	
計					78,592.4	
廃棄物処分費		1	式		5,382	別紙 00-0113
金属くず		0.46	t	11,700	5,382	
計					5,382	

駐車場棟		駐車場 給排水衛生設備		給水・消火機器(駐)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		657,218	別紙 00-0114
消火栓ポンプ撤去 再使用しない	P-1 80φ×750Lit/min×7.5kw	1	台	70,900	70,900	代価表 0148
揚水ポンプ撤去 再使用しない	P-2 65φ×250Lit/min×5.5kw	1	台	37,000	37,000	代価表 0149
揚水ポンプ撤去 再使用しない	P-3 50φ×200Lit/min×3.7kw	2	台	32,600	65,200	代価表 0150
揚水ポンプ撤去 再使用しない	P-4 65φ×250Lit/min×5.5kw	2	台	37,000	74,000	代価表 0151
受水槽撤去 再使用しない	T-1 4,400×3,600×1,600	1	基	209,000	209,000	代価表 0152
産業廃棄物積込・ 運搬費		26.78	m3	7,510	201,117.8	
計					657,217.8	

機械設備工事 別紙明細

駐車場棟		駐車場 給排水衛生設備		給水・消火機器(駐)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬出費		1	式		636,402	別紙 00-0115
搬出費(撤去用)	複数搬出 500kg/m3未満	0.2	t	72,300	14,460	
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.16	t	78,300	12,528	
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.26	t	78,300	20,358	
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.32	t	78,300	25,056	
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	4.7	t	120,000	564,000	
計					636,402	
廃棄物処分費		1	式		66,105	別紙 00-0116
金属くず		5.65	t	11,700	66,105	
計					66,105	

駐車場棟		駐車場 給排水衛生設備		配管工事(駐			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1		式		271,288	別紙 00-0117
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.4を乗じている						
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*機械室・便所 50A	20		m	990	19,800	代価表 0261
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*機械室・便所 65A	68		m	1,290	87,720	代価表 0262
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	*機械室・便所 80A	42		m	1,460	61,320	代価表 0263
給水管 保温撤去	*タラスケール 機械室、書庫、倉庫 アルミタラスクロス 50A 再使用しない	20		m	410	8,200	代価表 0279
給水管 保温撤去	*タラスケール 機械室、書庫、倉庫 アルミタラスクロス 65A 再使用しない	68		m	420	28,560	代価表 0280
給水管 保温撤去	*タラスケール 機械室、書庫、倉庫 アルミタラスクロス 80A 再使用しない	42		m	460	19,320	代価表 0281
アスベスト処理 集積・梱包		0.04		m ³	3,640	145.6	
とりこわし 発生材運搬	タンブトラクタ 10t積級 バックホ0.45m ³ 石こうボード類 DID区間有り 70.0km以下	0.04		m ³	2,770	110.8	
産業廃棄物積込・ 運搬費		6.14		m ³	7,510	46,111.4	
計						271,287.8	

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プリンター	H3500程度 1ヶ月あたり	30	台	11,800	354,000	
分析材料費等		1	式		2,080,000	別紙 00-0119
計					2,434,000	

機器類(撤去)							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	水冷式パナソニック ン撤去 再使用しない	AC-1 (床置き) 冷房能力: 60,000kcal/h相当	台	1	74,000	74,032.96	有り 代価表 0001
	水冷式パナソニック ン撤去 再使用しない	AC-2 (床置き) 冷房能力: 56,000kcal/h相当	台	1	74,000	74,032.96	有り 代価表 0002
	水冷式パナソニック ン撤去 再使用しない	AC-3 (床置き) 冷房能力: 27,000kcal/h相当	台	1	43,900	43,922.54	有り 代価表 0003
	水冷式パナソニック ン撤去 再使用しない	AC-4 (床置き) 冷房能力: 64,000kcal/h相当	台	1	74,000	74,032.96	有り 代価表 0004
	水冷式パナソニック ン撤去 再使用しない	AC-5 (床置き) 冷房能力: 119,000kcal/h相当	台	1	115,000	115,054.96	有り 代価表 0005
	水冷式パナソニック ン撤去 再使用しない	AC-6 (床置き) 冷房能力: 109,000kcal/h相当	台	1	115,000	115,054.96	有り 代価表 0006
	水冷式パナソニック ン撤去 再使用しない	AC-7 (床置き) 冷房能力: 71,000kcal/h相当	台	1	80,900	80,939.02	有り 代価表 0007
	空冷式パナソニック ン撤去 再使用しない	AC-8 (床置き) 冷房能力: 6,000kcal/h相当	台	1	4,970	4,972.36	有り 代価表 0008
	空冷式パナソニック ン撤去 再使用しない	AC-9 (壁掛け) 冷房能力: 8.0kw相当	台	1	3,420	3,418.51	有り 代価表 0009
	冷却塔撤去 再使用しない	CT-1 冷却能力:125USRT	基	1	94,900	94,889.26	有り 代価表 0010
	冷却塔撤去 再使用しない	CT-2 冷却能力:25USRT	基	1	23,600	23,618.73	有り 代価表 0011
	冷却塔撤去 再使用しない	CT-3 冷却能力:117,000kcal/h	基	1	34,800	34,806.54	有り 代価表 0012
	冷却塔撤去 再使用しない	CT-4 冷却能力:226,700kcal/h	基	1	61,700	61,740.18	有り 代価表 0013
	膨張水槽撤去 再使用しない	EXT-1 1.0×1.0×1.0h	基	1	18,400	18,370.12	有り 代価表 0014
	消火充水槽撤去 再使用しない	FT-1 0.7×0.6×0.6h	台	1	7,040	7,044.18	有り 代価表 0015

代価表一覧

機器類(撤去)							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	加圧給水ポンプ ン撤去 再使用しない	WP-1 25φ×30Lit/min×0.75kw	台	1	20,400	20,407.41	有り 代価表 0016
	冷却水ポンプ 撤去 再使用しない	P-X 100φ×750Lit/m×11.0kw	台	1	40,100	40,055.15	有り 代価表 0017
	冷却水ポンプ 撤去 再使用しない	P-1 80φ×500Lit/m×3.7kw	台	1	24,900	24,861.82	有り 代価表 0018
	給水ポンプ 撤去 再使用しない	P-2 40φ×125Lit/m×1.5kw 圧力タンク:0.9φ×1.5h (900Lit)	台	1	34,900	34,944.66	有り 代価表 0019
	給水ポンプ 撤去 再使用しない	P-3 25φ×80Lit/m×0.75kw 圧力タンク:0.5φ×1.5h (250Lit)	台	1	23,500	23,480.6	有り 代価表 0020
	給水ポンプ 撤去 再使用しない	P-4 50φ×200Lit/m×5.0kw	台	1	31,100	31,077.27	有り 代価表 0021
	冷却水ポンプ 撤去 再使用しない	P-5 65φ×390Lit/m×3.7kw	台	1	24,900	24,861.82	有り 代価表 0022
	脱臭装置撤去 再使用しない	AW-1 水膜式脱臭装置	台	1	34,000	33,977.82	有り 代価表 0023
	ペーパードライヤー撤去 再使用しない	BD-1 壁掛け2段 寸法:1930×200×400h	台	1	16,800	16,781.73	有り 代価表 0024
	フースターファン撤去 再使用しない	F-1 (天吊り型) #1.5×1260m ² /h×0.4kw	台	1	20,700	20,718.18	有り 代価表 0025
	片吸込ファン撤去 再使用しない	F-2 #1.0×900m ² /h×0.5kw	台	1	8,810	8,805.23	有り 代価表 0026
	コンプレッサー撤去 再使用しない	COP-1 空気量:165Lit/min×1.5kw	台	1	19,500	19,475.09	有り 代価表 0027
	高架水槽撤去 再使用しない	HT-1 FRP製 寸法:1.0×5.0×1.0h 鋼製平架台共	台	1	35,200	35,220.91	有り 代価表 0028
	屋内消火栓箱撤去 再使用しない	埋込型 寸法:0.8×1.4×0.2	組	1	12,200	12,204.68	有り 代価表 0029
	吸収式冷凍機撤去 再使用しない	RH-1 冷凍能力: 453,000kcal/h	台	1	422,000	421,822.14	有り 代価表 0030

機器類(撤去)								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考
	蒸気ポンプ撤去 再使用しない	BH-1 蒸気量: 250kg/h	台	1	53,200	53,176.66	有り	代価表 0031
	空冷クーラー撤去 再使用しない	RR-1 冷凍能力: 37.5kw	台	1	55,000	54,972.24	有り	代価表 0032
	膨張機撤去 再使用しない	TE-1 寸法: 1.0×1.0×2.0h 鋼製架台共	台	1	18,400	18,370.12	有り	代価表 0033
	膨張機撤去 再使用しない	TE-2 寸法: 1.0×1.0×1.0h 鋼製架台共	台	1	18,400	18,370.12	有り	代価表 0034
	角型冷却塔撤去 再使用しない	CT-1 冷却能力: 175USRT 鋼製架台共	台	1	122,000	122,099.14	有り	代価表 0035
	角型冷却塔撤去 再使用しない	CT-2 冷却能力: 150USRT 鋼製架台共	台	1	122,000	122,099.14	有り	代価表 0036
	冷温水ポンプ撤去 再使用しない	P-1 80φ×650Lit/min×7.5kw	台	1	32,600	32,596.6	有り	代価表 0037
	冷温水ポンプ撤去 再使用しない	P-2 65φ×500Lit/min×3.7kw	台	1	24,900	24,861.82	有り	代価表 0038
	冷温水ポンプ撤去 再使用しない	P-3 65φ×600Lit/min×5.5kw	台	1	31,100	31,077.27	有り	代価表 0039
	冷温水ポンプ撤去 再使用しない	P-4 65φ×600Lit/min×7.5kw	台	1	32,600	32,596.6	有り	代価表 0040
	冷却ポンプ撤去 再使用しない	P-5 125φ×1250Lit/min×15.0kw	台	1	49,000	49,033.03	有り	代価表 0041
	冷却ポンプ撤去 再使用しない	P-6 100φ×1000Lit/min×15.0kw	台	1	49,000	49,033.03	有り	代価表 0042
	受水槽撤去 再使用しない	T-1 3,800×2,500×1,500	基	1	166,000	166,297.92	有り	代価表 0043
	排水ポンプ撤去 再使用しない	P-7 (縦軸型) 100φ×1000Lit/min×3.5kw	台	1	24,900	24,861.82	有り	代価表 0044
	湧水ポンプ撤去 再使用しない	P-8 (縦軸型) 80φ×600Lit/min×3.5kw	台	1	18,600	18,646.36	有り	代価表 0045

代価表一覧

機器類(撤去)								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考
	排水ポンプ撤去 再使用しない	P-11 (縦軸型) 60φ×300Lit/min×2.2kw	台	1	17,100	17,092.5	有り	代価表 0046
	排水ポンプ撤去 再使用しない	P-7 (縦軸型) 80φ×600Lit/min×3.5kw	台	1	18,600	18,646.36	有り	代価表 0047
	排水ポンプ撤去 再使用しない	P-8 (縦軸型) 80φ×600Lit/min×3.5kw	台	1	18,600	18,646.36	有り	代価表 0048
	排水ポンプ撤去 再使用しない	P-9 (縦軸型) 80φ×600Lit/min×3.5kw	台	1	18,600	18,646.36	有り	代価表 0049
	冷却ポンプ撤去 再使用しない	P-9 40φ×150Lit/min×1.5kw	台	1	14,600	14,606.32	有り	代価表 0050
	循環ポンプ撤去 再使用しない	P-10 40φ×80Lit/min×1.5kw	台	1	14,600	14,606.32	有り	代価表 0051
	冷温水ヘッダー撤去 再使用しない	CH-1 寸法: 300φ×2100L×900h	台	1	16,400	16,436.42	有り	代価表 0052
	冷温水ヘッダー撤去 再使用しない	CH-2 寸法: 300φ×2100L×900h	台	1	16,400	16,436.42	有り	代価表 0053
	フィルタチャンパー撤去 再使用しない	AC-1 風量: 21,800m³/h	台	1	130,000	129,695.81	有り	代価表 0054
	フィルタチャンパー撤去 再使用しない	AC-2 風量: 5,700m³/h	台	1	64,400	64,364.48	有り	代価表 0055
	空冷式空調機撤去 再使用しない	PAC-1 (室外機) 冷房能力: 26.5kw	台	1	39,200	39,226.42	有り	代価表 0056
	空冷式空調機撤去 再使用しない	PAC-2 (室外機) 冷房能力: 28.0kw	台	1	39,200	39,226.42	有り	代価表 0057
	空冷式空調機撤去 再使用しない	PAC-3 (室外機) 冷房能力: 14.0kw	台	1	17,700	17,679.51	有り	代価表 0058
	空冷式空調機撤去 再使用しない	PAC-4 (室外機) 冷房能力: 11.2kw	台	1	17,100	17,127.03	有り	代価表 0059
	空冷式空調機撤去 再使用しない	PAC-5 (室外機) 冷房能力: 8.0kw	台	1	10,200	10,151.91	有り	代価表 0060

機器類(撤去)							
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め 備 考
	空冷式空調機撤去 再使用しない	PAC-6 (室外機) 冷房能力:7.1kw	台	1	8,600	8,598.05	有り 代価表 0061
	空冷式空調機撤去 再使用しない	PAC-7 (室外機) 冷房能力:6.3kw	台	1	8,290	8,287.27	有り 代価表 0062
	空冷式空調機撤去 再使用しない	PAC-8 (室外機) 冷房能力:5.0kw	台	1	6,840	6,837	有り 代価表 0063
	空冷式空調機撤去 再使用しない	PAC-A (床置き室内機) 冷房能力:26.5kw	台	1	13,300	13,313.5	有り 代価表 0064
	空冷式空調機撤去 再使用しない	PAC-B (天吊り室内機) 冷房能力:14.0kw	台	1	8,490	8,494.45	有り 代価表 0065
	空冷式空調機撤去 再使用しない	PAC-C (天吊り室内機) 冷房能力:8.0kw	台	1	6,530	6,526.23	有り 代価表 0066
	空冷式空調機撤去 再使用しない	PAC-D (天吊り室内機) 冷房能力:7.1kw	台	1	5,490	5,490.32	有り 代価表 0067
	空冷式空調機撤去 再使用しない	PAC-E (天吊り室内機) 冷房能力:6.3kw	台	1	5,490	5,490.32	有り 代価表 0068
	空冷式空調機撤去 再使用しない	PAC-F (天吊り室内機) 冷房能力:5.0kw	台	1	5,390	5,386.73	有り 代価表 0069
	空冷式空調機撤去 再使用しない	PAC-G (床置き室内機) 冷房能力:8.0kw	台	1	4,350	4,350.82	有り 代価表 0070
	空冷式空調機撤去 再使用しない	PAC-H (天吊り室内機) 冷房能力:14.0kw	台	1	8,490	8,494.45	有り 代価表 0071
	空冷式空調機撤去 再使用しない	PAC-I (天吊り室内機) 冷房能力:8.0kw	台	1	6,530	6,526.23	有り 代価表 0072
	片吸い込みシロッコ撤去 再使用しない	F-1 #8.0×25,320m ³ /h×22.0kw	台	1	101,000	100,966.6	有り 代価表 0073
	片吸い込みシロッコ撤去 再使用しない	F-2 #5.5×22,320m ³ /h×7.5kw	台	1	46,500	46,546.84	有り 代価表 0074
	片吸い込みシロッコ撤去 再使用しない	F-3 #2.5×6,900m ³ /h×3.7kw	台	1	19,300	19,336.97	有り 代価表 0075

代価表一覧

機器類(撤去)							
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め 備 考
	片吸い込みシロッコ撤去 再使用しない	F-4 #3.0×5,000m ³ /h×1.5kw	台	1	22,400	22,375.63	有り 代価表 0076
	片吸い込みシロッコ撤去 再使用しない	F-5 #1.0×1,000m ³ /h×0.75kw	台	1	8,810	8,805.23	有り 代価表 0077
	片吸い込みシロッコ撤去 再使用しない	F-6 #1.0×1,000m ³ /h×0.4kw	台	1	8,810	8,805.23	有り 代価表 0078
	片吸い込みシロッコ撤去 再使用しない	F-7 #2.5×7,000m ³ /h×1.5kw	台	1	19,300	19,336.97	有り 代価表 0079
	片吸い込みシロッコ撤去 再使用しない	F-8 #1.0×900m ³ /h×0.5kw	台	1	8,810	8,805.23	有り 代価表 0080
	ファンコイル撤去 再使用しない	F-9 風量:1,000m ³ /h×0.4kw	台	1	8,810	8,805.23	有り 代価表 0081
	片吸込シロッコ撤去 再使用しない	F-10 #1.0×900m ³ /h×0.5kw	台	1	8,810	8,805.23	有り 代価表 0082
	フィルターシロッコ撤去 再使用しない	FU-1 処理風量:5,400m ³ /h 寸法:2.55×0.7×2.6h	台	1	42,300	42,265.09	有り 代価表 0083
	フィルターシロッコ撤去 再使用しない	FU-2 処理風量:3,600m ³ /h 寸法:1.7×0.7×2.6h	台	1	28,200	28,176.72	有り 代価表 0084
	フィルターシロッコ撤去 再使用しない	FU-3 処理風量:3,600m ³ /h 寸法:1.7×0.7×2.6h	台	1	28,200	28,176.72	有り 代価表 0085
	ファンコイル撤去 再使用しない	FC-1 (天井埋込型) SC-300	台	1	12,300	12,327.32	有り 代価表 0086
	ファンコイル撤去 再使用しない	FC-2 (天吊り型) SC-400	台	1	13,600	13,570.41	有り 代価表 0087
	ファンコイル撤去 再使用しない	FC-2a (天井埋込型) SC-400	台	1	13,600	13,570.41	有り 代価表 0088
	ファンコイル撤去 再使用しない	FC-3 (天吊り型) SC-600	台	1	14,800	14,813.51	有り 代価表 0089
	ファンコイル撤去 再使用しない	FC-4 (天吊り型) SC-800	台	1	14,800	14,813.51	有り 代価表 0090

機器類(撤去)							
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め 備 考
	ファンコイルユニット撤去 再使用しない	FC-5 (床置き型) SC-600	台	1	9,840	9,841.14	有り 代価表 0091
	脱臭装置撤去 再使用しない	AW-1 水膜式脱臭方式	台	1	34,000	33,977.82	有り 代価表 0092
	冷温水発生器撤去 再使用しない	R-1 冷凍能力:185USRT	台	1	568,000	567,678.13	有り 代価表 0093
	冷温水発生器撤去 再使用しない	R-2 冷凍能力:75USRT	台	1	251,000	250,828.1	有り 代価表 0094
	角形冷却塔撤去 再使用しない	CT-1 冷凍能力:300USRT	台	1	122,000	122,099.14	有り 代価表 0095
	角形冷却塔撤去 再使用しない	CT-2 冷凍能力:85USRT	台	1	61,700	61,740.18	有り 代価表 0096
	丸形冷却塔撤去 再使用しない	CT-3 冷凍能力:5USRT	台	1	12,200	12,223.73	有り 代価表 0097
	冷却水ポンプ撤去 再使用しない	P-1 100φ×13000Lit/m×11.0kw	台	1	40,100	40,055.15	有り 代価表 0098
	冷却水ポンプ撤去 再使用しない	P-2 150φ×3000Lit/m×16.5kw	台	1	56,500	56,491.57	有り 代価表 0099
	冷温水1次ポンプ撤去 再使用しない	P-3 80φ×1000Lit/m×7.5kw	台	1	32,600	32,596.6	有り 代価表 0100
	冷温水2次ポンプ撤去 再使用しない	P-4 40φ×200Lit/m×2.2kw	台	1	17,100	17,092.5	有り 代価表 0101
	冷温水2次ポンプ撤去 再使用しない	P-5 50φ×700Lit/m×3.7kw	台	1	24,900	24,861.82	有り 代価表 0102
	冷温水2次ポンプ撤去 再使用しない	P-6 100φ×1500Lit/m×11.0kw	台	1	40,100	40,055.15	有り 代価表 0103
	ユニット型空調機撤去 再使用しない	AC-1 処理風量:24,000m³/h	台	1	130,000	129,695.81	有り 代価表 0104
	ユニット型空調機撤去 再使用しない	AC-2 処理風量:24,000m³/h	台	1	130,000	129,695.81	有り 代価表 0105

代価表一覧

機器類(撤去)							
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め 備 考
	空冷式パナセリアユニット撤去 再使用しない	PAC-1 (床置き) 冷房能力:3,300kcal/h	台	1	1,860	1,864.64	有り 代価表 0106
	空冷式パナセリアユニット撤去 再使用しない	PAC-2 (床置き) 冷房能力:28.0kw相当	台	1	14,100	14,088.36	有り 代価表 0107
	ファンコイルユニット撤去 再使用しない	FC-2 (天吊りタイプ) 能力:SC-300	台	1	12,300	12,327.32	有り 代価表 0108
	ファンコイルユニット撤去 再使用しない	FC-4 (天吊りタイプ) 能力:SC-600	台	1	14,800	14,813.51	有り 代価表 0109
	ファンコイルユニット撤去 再使用しない	FC-4a (天井埋込タイプ) 能力:SC-600	台	1	14,800	14,813.51	有り 代価表 0110
	換気ユニット撤去 再使用しない	FU-1 フィルターユニット 2.0×1.5×1.5h	台	1	27,600	27,624.24	有り 代価表 0111
	排気ファン撤去 再使用しない	F-1 (片吸込シャフファン) #5.0×17,000m³/h	台	1	42,400	42,403.21	有り 代価表 0112
	排気ファン撤去 再使用しない	F-2 (片吸込シャフファン) #5.0×17,000m³/h	台	1	42,400	42,403.21	有り 代価表 0113
	排気ファン撤去 再使用しない	F-3 (片吸込シャフファン) #7.0×25,200m³/h	台	1	86,500	86,463.87	有り 代価表 0114
	排気ファン撤去 再使用しない	F-4 (片吸込シャフファン) #5.5×12,000m³/h	台	1	46,500	46,546.84	有り 代価表 0115
	排気ファン撤去 再使用しない	F-5 (両吸込シャフファン) #3.5×18,000m³/h	台	1	35,200	35,220.91	有り 代価表 0116
	排気ファン撤去 再使用しない	F-6 (片吸込シャフファン) #1.25×1,100m³/h	台	1	11,700	11,740.3	有り 代価表 0117
	排気ファン撤去 再使用しない	F-7 (片吸込シャフファン) #2.0×2,200m³/h	台	1	17,000	16,988.91	有り 代価表 0118
	排気ファン撤去 再使用しない	F-8 (片吸込シャフファン) #2.0×1,500m³/h	台	1	17,000	16,988.91	有り 代価表 0119
	排気ファン撤去 再使用しない	F-9 (塩ビ製片吸込シャフファン) #1.0×2,000m³/h	台	1	11,700	11,740.3	有り 代価表 0120