

文書番号：公建般第1429号

契約番号：R6 2024-10-12334

令和6年8月6日

設計工事第一グループ

工事名称：旧大阪府立芦原高等職業技術専門学校内部その他改修工事

総工事費 ¥ 222,869,900

工事価格 ¥ 202,609,000

工事概要（工事場所：大阪市浪速区木津川二丁目）

改修工事一式

内部改修1,114㎡、屋上防水改修1,965㎡

屋上上屋撤去

上記に伴う、昇降機設備工事一式、機械設備工事一式

【既存施設概要】

RC造 地上3階建地下1階 延べ面積4,774㎡

公告日 R6.8.22

入札書の開札日 R6.9.12

(工期)約 12.1 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

～

R7.9.30

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	84,682,480	
機械設備工事	1	式	24,355,933	
昇降機設備工事	1	式	14,941,550	
計			123,979,963	
共通費				
共通仮設費	1	式	28,596,510	
現場管理費	1	式	27,777,032	
一般管理費等	1	式	22,255,495	
計			78,629,037	
工事価格	1	式	202,609,000	
消費税等相当額	1	式	20,260,900	消費税率 10 %
工事費	1	式	222,869,900	

一般管理費等

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④=②+③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥=①×④×⑤	工事価格 ⑦=①+⑥
建築工事 改修工事	129,206,925						
建築工事 処分費	▲482,487						
小計 (率対象)	128,724,438						
機械設備工事 新営工事	32,828,091						
機械設備工事 処分費	▲304,303						
機械設備工事 ガス工事	50,400						
小計 (率対象)	32,574,188						
昇降機設備工事 昇降機設備工事	18,774,879						
昇降機設備工事 処分費	280,000						
小計 (率対象)	19,054,879						
合計 (率対象) 主たる工事：建築工事	180,353,505	12.30	0.00	12.30	1.00	22,183,481	202,536,986
契約保証費	180,353,505			0.04	1.00	72,141	72,141
端数調整						▲127	▲127
総計	180,353,505					22,255,495	202,609,000

校舎改修工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式		21,256,514			
防水		1		式		32,482,508			
書庫整備改修		1		式		18,021,844			
E V改修(建築)		1		式		2,029,881			
屋上鉄骨工作物解体		1		式		779,808			
閉障		1		式		93,600			
構内舗装		1		式		1,749,063			
屋外排水		1		式		17,742			
屋上緑化		1		式		8,251,520			
	計					84,682,480			

校舎改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	21,256,514	
計				21,256,514	
防水	屋上	1	式	22,832,629	
防水	3階・PH階	1	式	5,016,345	
防水	屋上撤去	1	式	2,740,312	
防水	3階・PH階撤去	1	式	178,226	
防水	環境配慮	1	式	705,000	
防水	発生材処理	1	式	1,009,996	
計				32,482,508	
書庫整備改修	1F階段手摺改修	1	式	83,263	
書庫整備改修	1F旧事務室改修	1	式	235,964	
書庫整備改修	2F旧会議室等改修	1	式	2,668,547	
書庫整備改修	3F旧講師控室等改修	1	式	2,787,615	
書庫整備改修	3F旧講堂改修	1	式	1,889,003	
書庫整備改修	3F旧建築内装CAD科CAD実習室改修	1	式	5,820,483	

建築工事 中科目別内訳

校舎改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
書庫整備改修	1階段手摺撤去	1	式	25,214	
書庫整備改修	1F旧事務室撤去	1	式	60,229	
書庫整備改修	1F女子職員更衣室・宿直室撤去	1	式	9,220	
書庫整備改修	2F旧会議室等撤去	1	式	815,680	
書庫整備改修	3F旧講師控室等撤去	1	式	417,903	
書庫整備改修	3F旧講堂撤去	1	式	111,924	
書庫整備改修	3F旧建築内装CAD科CAD実習室撤去	1	式	541,568	
書庫整備改修	環境配慮(石綿除去)	1	式	2,644,317	
書庫整備改修	発生材処理	1	式	▲89,086	
計				18,021,844	
E V改修(建築)	内部改修	1	式	309,134	
E V改修(建築)	躯体改修	1	式	1,358,455	
E V改修(建築)	撤去工事	1	式	355,906	
E V改修(建築)	発生材処理	1	式	6,386	
計				2,029,881	

校舎改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋上鉄骨工作物解体	撤去工事	1	式	1,611,130	
屋上鉄骨工作物解体	発生材処理	1	式	▲831,322	
計				779,808	
囲障	雑工作物工事	1	式	93,600	
計				93,600	
構内舗装	舗装工事	1	式	1,564,289	
構内舗装	撤去工事	1	式	94,122	
構内舗装	発生材処理	1	式	90,652	
計				1,749,063	
屋外排水	排水工事	1	式	17,742	
計				17,742	
屋上緑化		1	式	8,251,520	
計				8,251,520	

校舎改修工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式		19,006	別紙 00-0001
養生		1	式		410,802	別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式		1,149,280	別紙 00-0003
外部足場		1	式		11,487,072	別紙 00-0004
内部足場		1	式		172,200	別紙 00-0005
仮設間仕切		1	式		695,838	別紙 00-0006
災害防止		1	式		6,426,498	別紙 00-0007
仮設材運搬		1	式		895,818	別紙 00-0008
計					21,256,514	

建築工事 細目別内訳

校舎改修工事		防水			屋上		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
下地調整	凹凸調整	1,006	㎡	950	955,700	代価表 0034	
床下地処理	CM-2	82.4	㎡	1,600	131,840	代価表 0035	
下地処理	樹脂凹凸 t=1.0	228	㎡	1,430	326,040		
屋上塩ビシート防水	t=1.5 機械的固定	978	㎡	8,250	8,068,500		
屋上立上り塩ビシート防水	t=1.5 接着工法	77.8	㎡	7,730	601,394		
屋上塩ビシート防水	t=1.5 増張り処理 緑化部	543	㎡	6,600	3,583,800		
防水押え金物	W=35 シーリング 共	224	m	2,850	638,400		
防水入隅押え金物	塩ビ鋼板 W=50	190	m	1,990	378,100		
防水入隅押え金物	塩ビ鋼板 110×10	50	m	3,080	154,000		
防水入隅押え金物	塩ビ鋼板 50×10	244	m	2,140	522,160		
脱気筒		20	か所	12,500	250,000		
笠木等 ケレン塗膜防水	密着補強布工法	90.7	㎡	8,400	761,880		
笠木等見付 ケレン塗膜防水	密着補強布工法	160	㎡	8,400	1,344,000		
笠木等 ケレン塗膜防水	塩ビシート複合法	5.9	㎡	8,930	52,687		
笠木等見付 ケレン塗膜防水	塩ビシート複合法	1.1	㎡	8,930	9,823		

校舎改修工事		防水		屋上		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
室外機基礎 ウレタン塗膜防水	塩ビシート複合法	1.4	㎡	8,930	12,502	
室外機基礎立上り ウレタン塗膜防水	塩ビシート複合法	0.7	㎡	12,800	8,960	
手足洗天端 ウレタン塗膜防水	塩ビシート複合法	5.2	㎡	8,930	46,436	
手足洗立上り ウレタン塗膜防水	塩ビシート複合法	3.9	㎡	8,930	34,827	
補強コンクリートブロック 縦壁	空洞ブロック(C16) 厚さ120mm 外壁	0.2	㎡	10,300	2,060	
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	185	m	450	83,250	
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	3.8	m	530	2,014	
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	7.7	m	630	4,851	
シーリング*	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 25×10	656	m	600	393,600	
笠木 段鼻タイプ	W=40	0.6	m	2,380	1,428	代価表 0016
樋受石	舗装用平板 300×300×60	2	枚	600	1,200	
改修用トレン	横引 100φ用	8	か所	14,600	116,800	
水切カバー	ステンレスリウム鋼板 t=0.8 W160×H300 糸460	162	m	9,750	1,579,500	
水切カバー	ステンレスリウム鋼板 t=0.8 W800×D650×H550	30	か所	16,300	489,000	
アクリル系	t=3 W525×H600	17	か所	27,300	464,100	

建築工事 細目別内訳

校舎改修工事		防水		屋上		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アクリル系	t=3 W550×D160×H600	2	か所	35,800	71,600	
アクリル系	t=3 W575×H600	12	か所	29,300	351,600	
EXP. Jカバー①	アクリル製 外壁-外壁 W=200 ウレタン100 耐火帯共	2	m	39,900	79,800	
EXP. Jカバー②	アクリル製 外壁-コーナ W=150 ウレタン100 耐火帯共	3.8	m	36,700	139,460	
EXP. Jカバー③	アクリル製 屋根-屋根 W=600 ウレタン100 耐火帯共	10.4	m	68,300	710,320	
EXP. Jカバー-小口蓋		1	か所	31,900	31,900	
EXP. Jカバー-コーナ-役物	出隅	4	か所	31,900	127,600	
EXP. Jカバー-コーナ-役物	入隅	3	か所	31,900	95,700	
床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	0.6	㎡	1,790	1,074	
壁モルタル塗り	t=30	0.2	㎡	4,260	852	代価表 0017
笠木モルタル塗り	W=40 木ごて タイプ下地	0.6	m	120	72	代価表 0018
笠木モルタル補修	t=20	4.6	㎡	4,260	19,596	代価表 0019
笠木見付モルタル補修	t=20	1.5	㎡	4,260	6,390	代価表 0020
複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	0.5	㎡	1,930	965	
複層塗材 E	モルタル面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	0.9	㎡	1,930	1,737	代価表 0021

校舎改修工事		防水			屋上	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	0.3	m ²	1,370	411	
アンダー外錆止塗装		104	か所	290	30,160	代価表 0022
アンダー外キヤブ		104	か所	860	89,440	
室外機基礎	W1250×D1100×H150	1	か所	15,300	15,300	代価表 0023
置型階段下 コンクリート台	W900×D300×H250	2	か所	19,900	39,800	代価表 0024
計					22,832,629	

建築工事 細目別内訳

校舎改修工事		防水			3階・PI階	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地調整	t ² 調整	238	m ²	950	226,100	代価表 0034
下地処理	樹脂t ² t=1.0	113	m ²	1,430	161,590	
屋上 塩t ² シート防水	t=1.5 機械的固定	238	m ²	8,250	1,963,500	
屋上立上り 塩t ² シート防水	t=1.5 接着工法	13.8	m ²	7,730	106,674	
防水押え金物	W=35 シーリング 共	55.9	m	2,850	159,315	
防水押え水切	30×90 シーリング 共	36.1	m	3,530	127,433	
防水入隅押え金物	塩t ² 鋼板 W=50	152	m	1,990	302,480	
防水入隅押え金物	塩t ² 鋼板 50×10	72.2	m	2,140	154,508	
防水入隅押え金物	塩t ² 鋼板 110×10	31	m	3,080	95,480	
脱気筒		6	か所	12,500	75,000	
笠木等 クレン塗膜防水	密着補強布工法	28.1	m ²	8,400	236,040	
笠木見付 クレン塗膜防水	密着補強布工法	17.3	m ²	8,400	145,320	
笠木等 クレン塗膜防水	塩t ² シート複合法	9.8	m ²	8,930	87,514	
笠木等見付 クレン塗膜防水	塩t ² シート複合法	6.4	m ²	8,930	57,152	
設備基礎 クレン塗膜防水	塩t ² シート複合法	25.5	m ²	8,930	227,715	

校舎改修工事		防水		屋上撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋上コンクリート撤去		978	㎡	1,730	1,691,940	代価表 0070
塗膜防水撤去	目荒らし 平部	94.4	㎡	1,260	118,944	代価表 0028
塗膜防水撤去	目荒らし 立下り	162	㎡	1,260	204,120	代価表 0029
伸縮目地撤去		656	㎡	310	203,360	代価表 0071
ドレン撤去	スレーナのみ撤去	8	か所	2,170	17,360	代価表 0030
EXP. Jかべ撤去		16.1	m	660	10,626	代価表 0031
笠木 タイ撤去	W=40 下地モルタル共	0.6	m	190	114	代価表 0072
フェンス撤去	ネットフェンス H2000	75.6	m	5,590	422,604	代価表 0073
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイク 集積共	0.03	m ³	50,400	1,512	
コンクリートはつり	床 厚30mm 集積共	0.6	㎡	5,980	3,588	
クッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	7.6	m	1,940	14,744	
鉄骨階段撤去	手摺共	1	か所	20,600	20,600	代価表 0074
鉄骨階段基礎撤去	W1000×D530×H300	2	か所	15,400	30,800	代価表 0075
計					2,740,312	

建築工事 細目別内訳

校舎改修工事		防水		3階・PH階撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
塗膜防水撤去	目荒らし 平部	52.1	㎡	1,260	65,646	代価表 0028
塗膜防水撤去	目荒らし 立下り	28	㎡	1,260	35,280	代価表 0029
伸縮目地撤去		180	㎡	310	55,800	代価表 0071
ドレン撤去	スレーナのみ撤去	4	か所	2,170	8,680	代価表 0030
EXP. Jかべ撤去		7.3	m	660	4,818	代価表 0031
コンクリートはつり	床 厚30mm 集積共	0.3	㎡	5,980	1,794	
クッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	3.2	m	1,940	6,208	
計					178,226	

校舎改修工事		書庫整備改修		1F階段手摺改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	0.5	㎡	2,410	1,205	
床下地処理	ポリマーメント	0.2	㎡	950	190	代価表 0036
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	0.6	㎡	2,530	1,518	
ビニル幅木	高さ100	0.5	m	310	155	
壁モルタル塗り	金ごて 厚25 外壁	0.5	㎡	4,260	2,130	
E P 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	0.5	㎡	1,330	665	
メッシュ門扉	W1000×H1200 ベースプレート付	1	か所	77,400	77,400	
計					83,263	

建築工事 細目別内訳

校舎改修工事		書庫整備改修		1F旧事務室改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	45.5	㎡	2,530	115,115	
床下地処理	ポリマーメント	45.5	㎡	950	43,225	代価表 0036
ビニル幅木	高さ100	21.6	m	310	6,696	
E P 塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	30.5	㎡	1,210	36,905	
E P 塗り 改修仕様	ボード面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	14	㎡	1,160	16,240	
S O P 塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	5.8	㎡	1,170	6,786	
S O P 塗り 改修仕様	木部 工程B種 塗料1種 下地RB種(塗替え面)	4.3	㎡	1,190	5,117	
1F旧事務室等 室名札	W265×H80×D15 表示基盤:樹脂板 t1 UV印刷	2	か所	2,940	5,880	
計					235,964	

校舎改修工事		書庫整備改修		2F旧会議室等改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	273	㎡	2,530	690,690	
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	4	㎡	2,410	9,640	
床下地処理	ポリマーセメント	24.7	㎡	950	23,465	代価表 0036
床合板張り	厚12+12	243	㎡	5,270	1,280,610	代価表 0037
スロープ	W70×H25 黄色 屋内・外用耐候性EPDMシート性	24.3	m	4,310	104,733	代価表 0038
床押え見切縁	ステンレス L-25×25×1.2	30.5	m	2,600	79,300	代価表 0039
ビニル幅木	高さ100	0.5	m	310	155	
開口三方枠	木製 130×25	11.2	m	2,040	22,848	代価表 0040
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	55.6	㎡	3,670	204,052	
E P 塗り	ボード面 工程B種(一般) 素地B種	1.4	㎡	1,120	1,568	
E P 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	55.6	㎡	1,330	73,948	
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	11.2	m	560	6,272	
E P 塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	1.7	㎡	1,210	2,057	
S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地調整RB種(塗替え面)	5.8	m	680	3,944	代価表 0041
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	0.1	㎡	2,010	201	

建築工事 細目別内訳

校舎改修工事		書庫整備改修		2F旧会議室等改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	1.4	㎡	2,480	3,472	
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚9.5 不燃	19.2	㎡	1,500	28,800	代価表 0042
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚9.5 不燃	2.7	㎡	1,500	4,050	代価表 0042
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし φ225 巾桟別途	19.2	㎡	1,570	30,144	
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300~500程度	6.1	m	1,740	10,614	
天井巾桟	あと施工アンカー M10 上向き	29	本	280	8,120	代価表 0043
天井廻縁	塩化ビニル製	2.8	m	1,130	3,164	
室名札	W265×H80×D15 表示基盤:樹脂板 t1 UV印刷	10	か所	2,940	29,400	
SD-17 継交換		1	か所	47,300	47,300	
計					2,668,547	

校舎改修工事		書庫整備改修		3F旧講師控室等改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	330	m ²	2,530	834,900	
床下地処理	ポリマーセメント	25.7	m ²	950	24,415	代価表 0036
床合板張り	厚12+12	299	m ²	5,270	1,575,730	代価表 0037
スロープ	W70×H25 黄色 屋内・外用耐候性EPDM ⁺ A性	32.7	m	4,310	140,937	代価表 0038
床押え見切縁	ステンレス L-25×25×1.2	30.8	m	2,600	80,080	代価表 0039
ビニル幅木	高さ100	50.3	m	310	15,593	
壁珞珞塗り	金ごて 内壁 厚20	17.9	m ²	3,670	65,693	
E P 塗り	珞珞面 工程B種(一般) 素地B種	17.9	m ²	1,330	23,807	
室名札	W265×H80×D15 表示基盤:樹脂板 t1 UV印刷	9	か所	2,940	26,460	
計					2,787,615	

建築工事 細目別内訳

校舎改修工事		書庫整備改修		3F旧講堂改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	353	m ²	2,530	893,090	
床合板張り	厚12	353	m ²	2,640	931,920	代価表 0044
床下地処理	ポリマーセメント	0.6	m ²	950	570	代価表 0036
スロープ	W35×H15 黄色 屋内・外用耐候性EPDM ⁺ A性	2.8	m	2,250	6,300	代価表 0045
床見切縁	ステンレス製 H=15	6.1	m	4,080	24,888	代価表 0046
壁珞珞塗り	金ごて 内壁 厚20	5.4	m ²	3,670	19,818	
E P 塗り	珞珞面 工程B種(一般) 素地B種	5.4	m ²	1,330	7,182	
室名札	W265×H80×D15 表示基盤:樹脂板 t1 UV印刷	1	か所	2,940	2,940	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	5.1	m	450	2,295	
計					1,889,003	

校舎改修工事		書庫整備改修		3F旧建築内装CAD科CAD実習室改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	90.3	m ²	2,530	228,459	
床構造用合板張り	厚12+不燃構造用合板厚12	89	m ²	5,380	478,820	代価表 0047
乾式二重床	H150 パーティクルボードt20共	10.7	m ²	3,780	40,446	代価表 0048
際根太	乾式二重床用 H150	95	m	1,160	110,200	代価表 0049
スロープ	W70×H25 黄色 屋内・外用耐候性EPDMシート性	3.8	m	4,310	16,378	代価表 0038
床押え見切縁	ステンレス L-25×25×1.2	5.9	m	2,600	15,340	代価表 0039
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	1.3	m ²	2,410	3,133	
ビニル幅木	高さ100	72.2	m	310	22,382	
梁型モルタル補修	ポリマーセメント	16.4	m ²	1,590	26,076	代価表 0050
E P 塗り	ボード面 工程B種(一般) 素地B種	178	m ²	1,120	199,360	
E P 塗り	モルタル面 工程B種(見上) 素地B種	16.4	m ²	1,330	21,812	
E P 塗り 改修仕様	ボード面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	22.3	m ²	1,160	25,868	
E P 塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	1.9	m ²	1,210	2,299	
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	0.2	m ²	980	196	
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	6.6	m ²	1,450	9,570	

建築工事 細目別内訳

校舎改修工事		書庫整備改修		3F旧建築内装CAD科CAD実習室改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	2.2	m ²	1,020	2,244	
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	11.5	m ²	1,490	17,135	
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	0.3	m ²	2,050	615	
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	8.7	m ²	2,520	21,924	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり 0450	14.7	m ²	1,710	25,137	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所	8,020	8,020	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	1	か所	8,910	8,910	
耐火間仕切(A)	LGS65形 強化石膏ボードt21+21(片面)	70.9	m ²	9,450	670,005	
耐火遮音間仕切 (B)	LGS65形 強化石膏ボード厚21+21(片面)	15	m ²	9,450	141,750	
耐火遮音間仕切 (C)	LGS65形 強化石膏ボード厚12.5+12.5(両面) グラスウール充填 厚50 24kg/m3	46.9	m ²	11,800	553,420	
耐火間仕切シーリング		84.7	m	630	53,361	
耐火遮音間仕切 シーリング		65.6	m	840	55,104	
耐火間仕切 開口部補強	65形 扉等三方補強 600×2000	1	か所	7,460	7,460	代価表 0051
耐火間仕切 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000	1	か所	8,020	8,020	代価表 0052
耐火間仕切 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000	1	か所	8,910	8,910	代価表 0053

校舎改修工事		書庫整備改修		3F旧建築内装CAD科CAD実習室改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.6m未満 下地張りあり #360 インサート別途	80.7	m ²	1,340	108,138	
天井インサート	あと施工アーカー M10 上向き	122	本	280	34,160	代価表 0043
天井岩綿吸音板	フラット内部用 厚9 不燃 下地GB-R 厚9共	80.7	m ²	2,860	230,802	代価表 0054
コーナビート	塩ビ製	14.5	m	610	8,845	代価表 0055
天井廻縁	塩化ビニル製	110	m	1,130	124,300	
壁ガラス充填	厚50 24kg/m ³	5.2	m ²	1,020	5,304	代価表 0056
室名札	W255×H82×D15 表示基盤:7列板t5 UV印刷	2	か所	2,940	5,880	
SD-101 両開き扉	W1,800×H2,000 特定防火設備	1	か所	495,000	495,000	
SD-102 片開き扉	W900×H2,000 特定防火設備	1	か所	251,000	251,000	
SD-103 片開き扉	W600×H2,000 特定防火設備	1	か所	178,000	178,000	
AG-101 7列板+段窓FIX+ 段窓2連引違い窓	W6,226×H1,810 防火設備 特殊工法	1	か所	1,540,000	1,540,000	
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18m ² 以下 ひし シリング 清掃共	8.4	m ²	6,750	56,700	
計					5,820,483	

建築工事 細目別内訳

校舎改修工事		書庫整備改修		1階段手摺撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイク 集積共	0.2	m ³	50,400	10,080	
床モルタル・床人研ぎ 撤去	集積共	0.2	m ²	3,860	772	
ビニル床シート撤去	集積共	0.4	m ²	1,150	460	
ビニル幅木撤去	一般 集積共	1.4	m	290	406	
タッカー入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	6	m	1,940	11,640	
タッカー入れ	モルタル面 厚さ20~30mm	1.6	m	1,160	1,856	
計					25,214	

校舎改修工事		書庫整備改修		2F旧会議室等撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床モザイク・床人研ぎ撤去	集積共	4	㎡	3,860	15,440	
ライノベツト撤去	集積共	196	㎡	870	170,520	
ビニル床シート撤去	集積共	77.4	㎡	1,150	89,010	
木製幅木撤去	集積共	6.6	m	580	3,828	
ビニル幅木撤去	一般 集積共	16.8	m	290	4,872	
壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	48.7	㎡	1,380	67,206	
壁下地撤去	集積共	40.6	㎡	580	23,548	
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	16.8	㎡	1,440	24,192	
天井下地撤去	集積共	16.8	㎡	870	14,616	
天井廻縁撤去	木製 集積共	8.2	m	580	4,756	代価表 0076
2F男子コン教室等 可動パーティション撤去	W6035×H2650	2	か所	29,500	59,000	代価表 0077
2F女子更衣室 可動パーティション撤去	W6795×H2650	1	か所	33,200	33,200	代価表 0078
鏡撤去	W360×H460	4	か所	2,280	9,120	代価表 0079
黒板撤去	W4500×H1200	4	か所	3,680	14,720	代価表 0080
曲面黒板撤去	W4500×H1200	2	か所	3,680	7,360	代価表 0081

建築工事 細目別内訳

校舎改修工事		書庫整備改修		2F旧会議室等撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
初付ボード撤去	W1200×H900	2	か所	950	1,900	代価表 0082
初付ボード撤去	W1800×H1200	1	か所	1,630	1,630	代価表 0083
初付ボード撤去	W4500×H1200	2	か所	3,680	7,360	代価表 0084
曲面初付ボード撤去	W4500×H1200	2	か所	3,680	7,360	代価表 0085
掲示板撤去	W1020×H1200	17	か所	1,080	18,360	代価表 0086
OHP撤去	L1800×H1200	4	か所	740	2,960	代価表 0087
室名札撤去		10	か所	820	8,200	代価表 0057
タッカー入れ	モザイク面 厚さ20～30mm	163	m	1,160	189,080	
SD-16a 鋼製両開き扉撤去	W1800×H2000 枠共	1	か所	13,100	13,100	代価表 0088
SD-16b 鋼製両開き扉撤去	W1800×H2000 扉のみ	1	か所	6,640	6,640	代価表 0089
WD-3 木製片開き扉撤去	W800×H2000 枠共	1	か所	2,170	2,170	代価表 0090
ガラス撤去	集積共	2.2	㎡	7,060	15,532	
計					815,680	

校舎改修工事		書庫整備改修		3F旧講師控室等撤去			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ワイヤーネット撤去	集積共	310	m ²	870	269,700		
E ² の床シート撤去	集積共	19.8	m ²	1,150	22,770		
木製幅木撤去	集積共	25	m	580	14,500		
E ² の幅木撤去	一般 集積共	25.3	m	290	7,337		
3F-307 可動パーティション撤去	W6300×H2900	1	か所	33,800	33,800	代価表 0091	
鏡撤去	W360×H460	1	か所	2,280	2,280	代価表 0079	
黒板撤去	W4500×H1200	1	か所	3,680	3,680	代価表 0080	
曲面黒板撤去	W4500×H1200	2	か所	3,680	7,360	代価表 0081	
掲示板撤去	W1020×H1200	6	か所	1,080	6,480	代価表 0086	
OHP撤去	L1800×H1200	1	か所	740	740	代価表 0087	
室名札撤去		9	か所	820	7,380	代価表 0057	
フロー入れ	モタタ面 厚さ20～30mm	36.1	m	1,160	41,876		
計					417,903		

建築工事 細目別内訳

校舎改修工事		書庫整備改修		3F旧講堂撤去			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
可動パーティション撤去	W9620×H2650	2	か所	47,100	94,200	代価表 0092	
7/8寸枠引分け黒板撤去	W4500×H1200	1	か所	3,680	3,680	代価表 0093	
室名札撤去		1	か所	820	820	代価表 0057	
フロー入れ	モタタ面 厚さ20～30mm	11.4	m	1,160	13,224		
計					111,924		

校舎改修工事		書庫整備改修		環境配慮(石綿除去)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工事		1	式		264,237	別紙 00-0014
安全衛生設備機器等		1	式		1,871,580	別紙 00-0015
吹付けアスベスト除去処理		1	式		334,500	別紙 00-0016
諸経費		1	式		174,000	別紙 00-0017
計					2,644,317	

建築物工事 細目別内訳

校舎改修工事		書庫整備改修		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	積込共	1	式		176,565	別紙 00-0018
発生材処分		1	式		▲265,651	別紙 00-0019
計					▲89,086	

校舎改修工事		E V改修(建築)		内部改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗膜防水	平部 自閉樹脂 B-1	5.8	㎡	5,970	34,626	代価表 0032
塗膜防水	立上り 自閉樹脂 B-1	4.6	㎡	5,970	27,462	代価表 0033
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	1.8	㎡	2,530	4,554	
床下地処理	ポリマーメント	1.8	㎡	950	1,710	代価表 0036
床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	5.8	㎡	1,790	10,382	
ビニル幅木	高さ100	5	m	310	1,550	
立上りモルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ	4.6	㎡	3,670	16,882	代価表 0058
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	0.4	㎡	3,670	1,468	
E P 塗り	ボート面 工程B種(一般) 素地B種	11.4	㎡	1,120	12,768	
E P 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	0.4	㎡	1,330	532	
E P 塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	7.7	㎡	1,340	10,318	
耐火間仕切	LGS66形 強化石膏ボートt21+21(片面)	6.8	㎡	9,450	64,260	
耐火間仕切シリンク		25.3	m	630	15,939	
耐火間仕切 開口部補強	65形 扉等三方補強 800×2100	3	か所	8,180	24,540	代価表 0059
天井 化粧 せっこうボート 張り (GB-D)	厚9.5 不燃	6.7	㎡	1,500	10,050	代価表 0042

建築工事 細目別内訳

校舎改修工事		E V改修(建築)		内部改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ㊂225 インチ別途	6.7	㎡	1,570	10,519	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	3	か所	1,800	5,400	
天井インチ	あと施工アーカー M10 上向き	10	本	280	2,800	代価表 0043
天井廻縁	塩化ビニル製	12.8	m	1,130	14,464	
EV枠廻りモルタル詰め		6.3	m	960	6,048	代価表 0060
躯体撤去跡 ポリマーモルタル補修	W150	20.8	m	240	4,992	代価表 0061
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共廻縁 450角	3	か所	9,290	27,870	
計					309,134	

校舎改修工事		E V改修(建築)		躯体改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
砂利地業	再生クワッション	0.6	m ³	6,920	4,152	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	0.5	m ³	24,500	12,250	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20	5	m ³	25,700	128,500	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ぼんぼり打設 30m ³ /回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	0.5	m ³	1,900	950	
コンクリート打設手間	基礎部 ぼんぼり打設 50m ³ /回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	5	m ³	1,310	6,550	
コンクリートぼんぼり 圧送	50m ³ 以上100m ³ /回未満 基本料金別途加算	0.5	m ³	1,040	520	
コンクリートぼんぼり圧送 基本料金	50m ³ 以上100m ³ /回未満	5	回	114,000	570,000	
コンクリートぼんぼり圧送 基本料金	50m ³ 以上100m ³ /回未満	2	回	114,000	228,000	
型枠	小型構造物用型枠 -	8.6	m ²	5,860	50,396	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.7	t	104,000	72,800	
スクラップ 控除	鉄屑 へビーH2	0.02	t	▲39,000	▲780	
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.7	t	117,000	81,900	
鉄筋溶接	D13	23	か所	200	4,600	代価表 0062
スパイラル筋	6-150φ	4.4	m	1,900	8,360	代価表 0063
接着系あと施工アンカー	D16 横向き	37	本	1,460	54,020	代価表 0064

建築工事 細目別内訳

校舎改修工事		E V改修(建築)		躯体改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
接着系あと施工アンカー	D16 上向き	23	本	1,600	36,800	代価表 0065
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内) 工程B種 塗料B種(鉛・クロムフリー2種) 現場2回目 1回目別途	0.1	m ²	370	37	
無収縮モルタル		0.2	m ³	371,000	74,200	代価表 0066
無収縮モルタル用型枠	H200 運搬費共	3.6	m	7,000	25,200	代価表 0067
計					1,358,455	

校舎改修工事		E V改修(建築)		撤去工事		
名称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートプレオ 集積共	2.6	m ³	50,400	131,040	
タッカー入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	35.7	m	1,940	69,258	
目あらし	コンクリート面 壁	14.2	m ²	2,390	33,938	
目あらし	コンクリート面 天井	1.7	m ²	2,390	4,063	代価表 0068
ビニル床シート撤去	集積共	1.8	m ²	1,150	2,070	
ビニル幅木撤去	一般 集積共	5	m	290	1,450	
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	6.7	m ²	1,440	9,648	
天井下地撤去	集積共	6.7	m ²	870	5,829	
EV三方枠撤去	W800×H2100	3	か所	3,070	9,210	代価表 0069
磁具周囲はつり	RC 15cm 集積共	15	m	5,960	89,400	
計					355,906	

建築工事 細目別内訳

校舎改修工事		E V改修(建築)		発生材処理		
名称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	積込共	1	式		13,427	別紙 00-0020
発生材処理		1	式		▲7,041	別紙 00-0021
計					6,386	

校舎改修工事		構内舗装			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
とりこわし機械運搬 (ベ-スマシ、ハ-ツパ)	排出ダ-対策型 油圧式70-7型0.13m ³	1	往復	48,900	48,900		
ア-メント舗装撤去	砕石 撤去含む 集積・積込み共	7.1	m ²	1,070	7,597	代価表	0131
タ-切断 (舗装面)	ア-メント 厚さ100以下 手動式	24.2	m	500	12,100		
イ-メント舗装1下部 土間コンクリ-撤去	砕石 撤去含む 集積・積込み共	13.3	m ²	1,270	16,891	代価表	0132
境界ア-メントA撤去	120×120×600 砕石撤去含む	0.6	m	2,730	1,638	代価表	0133
境界ア-メントB撤去	100×200×600 砕石共	0.6	m	1,360	816	代価表	0134
現場打側溝撤去	W300×H300 砕石共	0.6	m	10,300	6,180	代価表	0135
計					94,122		

建築工事 細目別内訳

校舎改修工事		構内舗装			発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材運搬	積込共	1	式		21,835	別紙	00-0024
発生材処理		1	式		68,817	別紙	00-0025
計					90,652		

校舎改修工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式		19,006	別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	個別改修	4.6	m ²	97	446.2	
墨出し(内部改修)	複合改修	116	m ²	160	18,560	
計					19,006.2	
養生		1	式		410,802	別紙 00-0002
養生(屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,249	m ²	58	72,442	
養生(内部改修)	個別改修	960	m ²	200	192,000	
養生(内部改修)	複合改修	214	m ²	320	68,480	
養生(内部改修)	搬出入路部分	649	m ²	120	77,880	
計					410,802	

建築工事 別紙明細

校舎改修工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
整理清掃後片付け		1	式		1,149,280	別紙 00-0003
整理清掃後片付け(屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,249	m ²	180	224,820	
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	960	m ²	720	691,200	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	214	m ²	1,090	233,260	
計					1,149,280	

校舎改修工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式		11,487,072	別紙 00-0004
枠組本足場	W=900 H=12m未満 4ヶ月	424	m ²	3,070	1,301,680	代価表 0001
枠組本足場	W=900 H=22m未満 4ヶ月	837	m ²	3,230	2,703,510	代価表 0002
枠組本足場	W=900 H=22m未満 8ヶ月	1,295	m ²	4,260	5,516,700	代価表 0003
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 4ヶ月	44.2	m	810	35,802	代価表 0004
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 8ヶ月 移設手間共	118	m	1,800	212,400	代価表 0005
スラクション足場	22m 3ヶ月	1	式		291,000	代価表 0006
スラクション足場	32.5m 4ヶ月	1	式		366,000	代価表 0007
鉄骨工作物解体用 移動式足場	H5.4m 運搬費共	2	台	25,800	51,600	代価表 0008
鉄骨工作物解体用 鉄骨つり足場	帯状 運搬費共	246	m	4,060	998,760	代価表 0009
外部仕上足場 (簡易型移動式足場)	階高7.4m以上9.1m未満 2ヶ月	6.5	m ²	1,480	9,620	代価表 0010
計					11,487,072	

建築工事 別紙明細

校舎改修工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内部足場		1	式		172,200	別紙 00-0005
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	150	m ²	920	138,000	
枠組本足場	W=900 H=12m未満 2ヶ月	12.6	m ²	2,540	32,004	代価表 0011
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 2ヶ月	3.6	m	610	2,196	代価表 0012
計					172,200	
仮設間仕切		1	式		695,838	別紙 00-0006
仮設間仕切り下地	A種 軽鉄下地	81.1	m ²	1,820	147,602	
仮設間仕切り 仕上材	A種(両面) 石こうボード	81.1	m ²	6,760	548,236	
計					695,838	

校舎改修工事		直接仮設					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
災害防止		1	式		6,426,498	別紙 00-0007	
(外部)							
防音シート	4ヶ月	1,290	m ²	1,950	2,515,500	代価表 0013	
防音シート	8ヶ月	1,266	m ²	3,080	3,899,280	代価表 0014	
(内部)							
養生シート	2ヶ月	12.6	m ²	930	11,718	代価表 0015	
計					6,426,498		

建築工事 別紙明細

校舎改修工事		直接仮設					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
仮設材運搬		1	式		895,818	別紙 00-0008	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	2,556	m ²	330	843,480		
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	162	m	73	11,826		
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	7.4m以上9.1m未満(5段)	6.5	m ²	130	845		
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	150	m ²	65	9,750		
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	12.6	m ²	330	4,158		
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	3.6	m	73	262.8		
仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種	81.1	m ²	61	4,947.1		
仮設材運搬 (シート・ネット類)		2,556	m ²	8	20,448		
仮設材運搬 (シート・ネット類)		12.6	m ²	8	100.8		
計					895,817.7		

校舎改修工事		防水		環境配慮		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスベスト除去費		1	式		552,000	別紙 00-0009
アスベスト除去作業費	外壁	230	か所	1,800	414,000	
簡易養生費		230	か所	600	138,000	
計					552,000	
安全衛生設備機器費等		1	式		63,000	別紙 00-0010
機器リース費	集塵装置付ドリル	1	式		45,000	
消耗品費	各種フィルタ・パック等	1	式		9,000	
保護具費	防塵マスク、ゴーグル等	1	式		9,000	
計					63,000	

建築工事 別紙明細

校舎改修工事		防水		環境配慮		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
諸経費		1	式		90,000	別紙 00-0011
石綿作業主任管理費		1	式		45,000	
諸経費		1	式		21,000	
法定福利費		1	式		24,000	
計					90,000	

校舎改修工事		防水		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬	積込共	1	式		456,919	別紙 00-0012
【積込】						
コンクリート類 集積、積込み	機械	0.2	m3	2,230	446	代価表 0100
ガラス・陶磁器類 集積、積込み	機械	0.01	m3	2,230	22.3	代価表 0101
廃プラスチック類 積込み	機械	122	m3	1,900	231,800	代価表 0102
アスベスト処理 集積 ・梱包		1	m3	3,640	3,640	
【運搬】						
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	0.2	m3	2,550	510	代価表 0103
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 ガラス・陶磁器類 DID区間有り 12.0km以下	0.01	m3	5,100	51	代価表 0104
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 廃プラスチック類 DID区間有り 12.0km以下	122	m3	1,770	215,940	代価表 0105
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石綿含有材 DID区間有り 60.0km以下	1	m3	4,510	4,510	代価表 0106
計					456,919.3	

建築工事 別紙明細

校舎改修工事		防水		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分		1	式		553,077	別紙 00-0013
撤去材処分	無筋コンクリート類	0.2	m3	4,700	940	代価表 0107
撤去材処分	ガラス・陶磁器類	0.01	m3	11,700	117	代価表 0108
撤去材処分	廃プラスチック類	122	m3	5,110	623,420	代価表 0109
撤去材処分	石綿含有材	1	m3	25,000	25,000	代価表 0110
【スクラップ】						
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	1.3	t	▲38,000	▲49,400	
スクラップ 控除	7#ミ 延べガラ	0.2	t	▲235,000	▲47,000	
計					553,077	

校舎改修工事		書庫整備改修		環境配慮(石綿除去)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設工事		1	式		264,237	別紙 00-0014
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	94.4	m ²	480	45,312	
床養生	ポリシート 0.15mm 2重	94.4	m ²	900	84,960	
壁養生	ポリシート 0.15mm 1重	31.7	m ²	810	25,677	
天井養生他	ポリシート 0.15mm 1重	94.4	m ²	810	76,464	
整理清掃後片付け		94.4	m ²	210	19,824	
仮設材運搬		1	式		12,000	
計					264,237	

建築工事 別紙明細

校舎改修工事		書庫整備改修		環境配慮(石綿除去)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
安全衛生設備機器等		1	式		1,871,580	別紙 00-0015
エアリタイアース設置		1	台	60,000	60,000	
エアシャワー		1	台	60,000	60,000	
負圧除塵機		1	台	60,000	60,000	
真空掃除機		1	台	30,000	30,000	
湿潤化散布機	噴霧機	1	式		30,000	
消耗品費	タイアップ服、各種フィルター、保護手袋等	42.6	m ²	38,300	1,631,580	
計					1,871,580	
吹付けアスベスト除去処理		1	式		334,500	別紙 00-0016
乗型リソ吹付撤去	アスベスト含有	42.6	m ²	5,700	242,820	
乗型石綿飛散抑制剤吹付		42.6	m ²	300	12,780	
石綿飛散防止材吹付	除去面、養生面、空調散布	263	m ²	300	78,900	
計					334,500	

校舎改修工事		書庫整備改修		環境配慮(石綿除去)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸経費		1	式		174,000	別紙 00-0017
現場管理費	石綿作業主任者	1	式		99,000	
法定福利費		1	式		75,000	
計					174,000	

建築工事 別紙明細

校舎改修工事		書庫整備改修		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	積込共	1	式		176,565	別紙 00-0018
【積込】						
コンクリート類 集積、積込み	機 械	0.3	m3	2,230	669	代価表 0100
ガラス・陶磁器類 集積、積込み	機 械	0.1	m3	2,230	223	代価表 0101
木材類 積込み	機 械	3.9	m3	1,900	7,410	代価表 0111
廃プラスチック類 積込み	機 械	4.4	m3	1,900	8,360	代価表 0102
石こうボード類 積込み	機 械	2.7	m3	1,900	5,130	代価表 0112
畳 積込み	機 械	1	m3	1,900	1,900	代価表 0113
石綿袋詰め	密封2重袋	1	式		38,300	
石綿場内運搬費	産廃車積込共	1	式		30,000	
発生材積込	廃石綿、養生等、消耗品	1	式		1,200	
【運搬】						
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	0.3	m3	2,550	765	代価表 0103
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 ガラス・陶磁器類 DID区間有り 12.0km以下	0.1	m3	5,100	510	代価表 0104
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 DID区間有り 9.0km以下	3.9	m3	1,180	4,602	代価表 0114

校舎改修工事		書庫整備改修		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬	積込共	1	式		176,565	別紙 00-0018
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 パッキン約0.28m ³ 廃プラスチック類 DID区間有り 12.0km以下	4.4	m ³	1,770	7,788	代価表 0106
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 パッキン約0.28m ³ 石こうボード類 DID区間有り 27.0km以下	2.7	m ³	2,940	7,938	代価表 0115
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 パッキン約0.28m ³ 畳 DID区間有り 12.0km以下	1	m ³	1,770	1,770	代価表 0116
発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 パッキン約0.28m ³ 石綿含有材 DID区間有り	1	台	60,000	60,000	
計					176,565	

建築物工事 別紙明細

校舎改修工事		書庫整備改修		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分		1	式		▲265,651	別紙 00-0019
撤去材処分	無筋コンクリート類	0.3	m ³	4,700	1,410	代価表 0107
撤去材処分	ガラス・陶磁器類	0.1	m ³	11,700	1,170	代価表 0108
撤去材処分	木材類	3.9	m ³	550	2,145	代価表 0117
撤去材処分	廃プラスチック類	4.4	m ³	5,110	22,484	代価表 0109
撤去材処分	石膏ボード類	2.7	m ³	13,000	35,100	代価表 0118
撤去材処分	畳	1	m ³	2,540	2,540	代価表 0119
発生材処分	廃石綿、養生等、消耗品	1	式		13,000	
【スクラップ】						
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	1	t	▲38,000	▲38,000	
スクラップ 控除	ゴミ 延べガラ	1.3	t	▲235,000	▲305,500	
計					▲265,651	

校舎改修工事		E V改修(建築)		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬	積込共	1	式		13,427	別紙 00-0020
【積込】						
コンクリート類 集積、積込み	機械	2.7	m3	2,230	6,021	代価表 0100
廃プラスチック類 積込み	機械	0.01	m3	1,900	19	代価表 0102
石こうボード類 積込み	機械	0.1	m3	1,900	190	代価表 0112
【運搬】						
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	2.7	m3	2,550	6,885	代価表 0103
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 廃プラスチック類 DID区間有り 12.0km以下	0.01	m3	1,770	17.7	代価表 0106
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 27.0km以下	0.1	m3	2,940	294	代価表 0115
計					13,426.7	

建築工事 別紙明細

校舎改修工事		E V改修(建築)		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処理		1	式		▲7,041	別紙 00-0021
撤去材処分	無筋コンクリート類	2.7	m3	4,700	12,690	代価表 0107
撤去材処分	廃プラスチック類	0.01	m3	5,110	51.1	代価表 0109
撤去材処分	石膏ボード類	0.1	m3	13,000	1,300	代価表 0118
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	332	kg	▲38	▲12,616	代価表 0154
スラップ 控除	ステンレスくず	51	kg	▲166	▲8,466	
計					▲7,040.9	

校舎改修工事		屋上鉄骨工作物解体			発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材運搬	積込共	1	式		367	別紙 00-0022	
【積込】							
廃プラスチック類 積込み	機械	0.1	m3	1,900	190	代価表 0102	
【運搬】							
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 廃プラスチック類 DID区間有り 12.0km以下	0.1	m3	1,770	177	代価表 0106	
計					367		
発生材処理		1	式		▲831,689	別紙 00-0023	
撤去材処分	廃プラスチック類	0.1	m3	5,110	511	代価表 0109	
【スクラップ】							
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	21.9	t	▲38,000	▲832,200		
計					▲831,689		

建築工事 別紙明細

校舎改修工事		構内舗装			発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材運搬	積込共	1	式		21,835	別紙 00-0024	
【積込】							
コンクリート類 集積、積込み	機械	0.2	m3	2,230	446	代価表 0100	
【運搬】							
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 アスファルト類 DID区間有り 5.5km以下	0.4	m3	3,110	1,244	代価表 0120	
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	1.5	m3	2,550	3,825	代価表 0103	
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 がれき類 DID区間有り 12.0km以下	3.2	m3	5,100	16,320	代価表 0121	
計					21,835		

校舎改修工事		構内舗装		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処理		1	式		68,817	別紙 00-0025
撤去材処分	アスファルト類	0.4	m3	3,530	1,412	代価表 0122
撤去材処分	無筋コンクリート類	1.5	m3	4,700	7,050	代価表 0107
撤去材処分	がれき類	3.2	m3	19,400	62,080	代価表 0123
【スクラップ】						
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	45.4	kg	▲38	▲1,725.2	代価表 0154
計					68,816.8	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	成形鋼板 H=3000 11.1か月	218	m	10,600	2,310,800	代価表 0140
バリアゲート	W6400 設置期間: 11.1か月	2	か所	564,000	1,128,000	代価表 0141
B型バリアゲート	H=1800 設置期間: 11.1か月 養生シート共	2.4	m	6,210	14,904	代価表 0142
B型バリアゲート 盛替え	H=1800 手間のみ 養生シート共 2階から3階移転期間	2.4	m	810	1,944	代価表 0143
B型バリアゲート 盛替え	H=1800 手間のみ 養生シート共 2階工事中	2.4	m	810	1,944	代価表 0144
B型バリアゲート	H=1800 4か月 養生シート共 2階工事中	3	m	3,260	9,780	代価表 0145
敷鉄板	t=22 4か月	230	m ²	5,530	1,271,900	代価表 0146
敷鉄板	t=22 11.1か月	78.3	m ²	12,800	1,002,240	代価表 0147
アスベスト処理 掲示板		1	枚	2,560	2,560	
騒音・振動測定	設置期間: 11.1か月	1	台	351,000	351,000	代価表 0148
仮設電灯	設置期間: 11.1か月	5	か所	10,000	50,000	代価表 0149
交通誘導員	昼間 B -	33	人月	370,000	12,210,000	
交通誘導員(夜間 利用)	昼間 B	40	人日	18,500	740,000	
フタケルン 25t	3日	1	台	159,000	159,000	代価表 0150
フタケルン 25t	10日	1	台	530,000	530,000	代価表 0151

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フタケルン 25t	20日	1	台	1,060,000	1,060,000	代価表 0152
揮発性有機化合物 濃度測定	拡散方式	24	か所	10,200	244,800	
アスベストじん濃度 測定	作業前、作業中、作業後 (内部仕上撤去)	1	式		338,000	
アスベスト粉塵濃度測 定	作業前、作業中、作業後 (壁つなぎ)	1	式		48,000	
あと施工アンカー 引張試験	D-16-46KN 3か所	1	式		58,500	
あと施工アンカー 引張試験	M10 3か所	1	式		58,500	
漏水試験	陸屋根部	1	式		36,500	代価表 0153
計					21,628,372	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
報告書作成	各行政届出 完了報告共 内部仕上げｽﾍﾞﾝ撤去	1	式		180,000	
報告書作成	各行政届出 完了報告共 壁つなぎｽﾍﾞﾝ撤去	1	式		18,000	
計					198,000	

防水							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	笠木 段鼻タイ	W=40	m	1	2,380	2,379.3	有り 代価表 0016
	壁 モルタル塗り	t=30	m ²	1	4,260	4,258.59	有り 代価表 0017
	笠木 モルタル塗り	W=40 木ごと タイ下地	m	1	120	116.48	有り 代価表 0018
	笠木 モルタル補修	t=20	m ²	1	4,260	4,258.59	有り 代価表 0019
	笠木見付 モルタル補修	t=20	m ²	1	4,260	4,258.59	有り 代価表 0020
	複層塗材 E	モルタル面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	m ²	1	1,930	1,934.4	有り 代価表 0021
	アコーク外錆止塗装		か所	1	290	290.62	有り 代価表 0022
	室外機基礎	W1250×D1100×H150	か所	1	15,300	15,319.52	有り 代価表 0023
	置型階段下 コンクリート台	W900×D300×H250	か所	1	19,900	19,889.93	有り 代価表 0024
	防水顎下モルタル埋め	50×70	m	1	1,050	1,050.4	有り 代価表 0025
	複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(CM-2)共	m ²	1	3,070	3,068	有り 代価表 0026
	DP塗り	鉄鋼 1級 錆止共 下地調整共	m ²	1	2,830	2,833.79	有り 代価表 0027
	塗膜防水撤去	目荒らし 平部	m ²	1	1,260	1,264.8	有り 代価表 0028
	塗膜防水撤去	目荒らし 立下り	m ²	1	1,260	1,264.8	有り 代価表 0029
	ドレン撤去	ストレーナーのみ撤去	か所	1	2,170	2,172.6	有り 代価表 0030

代価表一覧

防水							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	EXP. Jコー撤去		m	1	660	663	有り 代価表 0031
	塗膜防水	平部 自閉樹脂 B-1	m ²	1	5,970	5,967	有り 代価表 0032
	塗膜防水	立上り 自閉樹脂 B-1	m ²	1	5,970	5,967	有り 代価表 0033

内外装							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	下地調整	モルタル調整	m ²	1	950	946.4	有り 代価表 0034
	床下地処理	CM-2	m ²	1	1,600	1,601.6	有り 代価表 0035
	床下地処理	ボリマゼメント	m ²	1	950	946.4	有り 代価表 0036
	床合板張り	厚12+12	m ²	1	5,270	5,273.6	有り 代価表 0037
	スロープ	W70×H25 黄色 屋内・外用耐候性EPDM TM 性	m	1	4,310	4,310.58	有り 代価表 0038
	床押え見切縁	ステンレス L=25×25×1.2	m	1	2,600	2,600.77	有り 代価表 0039
	開口三方枠	木製 130×25	m	1	2,040	2,038.92	有り 代価表 0040
	SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地調整RB種(塗替え面)	m	1	680	682.9	有り 代価表 0041
	天井化粧 せっこうま TM 張り(GB-D)	厚9.5 不燃	m ²	1	1,500	1,503.8	有り 代価表 0042
	天井巾サ TM	あと施工アンカー M10 上向き	本	1	280	275.4	有り 代価表 0043
	床合板張り	厚12	m ²	1	2,640	2,636.8	有り 代価表 0044
	スロープ	W35×H15 黄色 屋内・外用耐候性EPDM TM 性	m	1	2,250	2,250.58	有り 代価表 0045
	床見切縁	ステンレス製 H=15	m	1	4,080	4,080.77	有り 代価表 0046
	床構造用合板張り	厚12+不燃構造用合板厚12	m ²	1	5,380	5,376.6	有り 代価表 0047
	乾式二重床	H150 パーティクルボードt20共	m ²	1	3,780	3,780.1	有り 代価表 0048

代価表一覧

内外装							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	隠根太	乾式二重床用 H150	m	1	1,160	1,163.9	有り 代価表 0049
	梁型モルタル補修	ボリマゼメント	m ²	1	1,590	1,591.2	有り 代価表 0050
	耐火間仕切 開口部補強	65形 扉等三方補強 600×2000	か所	1	7,460	7,456	有り 代価表 0051
	耐火間仕切 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000	か所	1	8,020	8,017.2	有り 代価表 0052
	耐火間仕切 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000	か所	1	8,910	8,914.8	有り 代価表 0053
	天井岩綿吸音板	フラット内部用 厚9 不燃 下地GB-R 厚9共	m ²	1	2,860	2,863.4	有り 代価表 0054
	コンクリート	塩ビ製	m	1	610	607.7	有り 代価表 0055
	壁グラスカ TM 充填	厚50 24kg/m ³	m ²	1	1,020	1,019.7	有り 代価表 0056
	室名札撤去		か所	1	820	816.82	有り 代価表 0057
	立上りモルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ	m ²	1	3,670	3,671.2	有り 代価表 0058
	耐火間仕切 開口部補強	65形 扉等三方補強 800×2100	か所	1	8,180	8,177.54	有り 代価表 0059
	EV枠廻りモルタル詰め		m	1	960	956.8	有り 代価表 0060
	躯体撤去跡 ボリマゼメント補修	W150	m	1	240	238.68	有り 代価表 0061
	鉄筋溶接	D13	か所	1	200	197.6	有り 代価表 0062
	スベ TM イ TM 筋	6-150φ	m	1	1,900	1,903.2	有り 代価表 0063

撤去								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	曲面初仕上り撤去	W4500×H1200	か所	1	3,680	3,675.7	有り	代価表 0085
	掲示板撤去	W1020×H1200	か所	1	1,080	1,075.49	有り	代価表 0086
	OHP撤去	L1800×H1200	か所	1	740	735.13	有り	代価表 0087
	SD-16a 鋼製両開き扉撤去	W1800×H2000 枠共	か所	1	13,100	13,148.68	有り	代価表 0088
	SD-16b 鋼製両開き扉撤去	W1800×H2000 扉のみ	か所	1	6,640	6,642.68	有り	代価表 0089
	WD-3 木製片開き扉撤去	W800×H2000 枠共	か所	1	2,170	2,168.88	有り	代価表 0090
	3F-307 可動パーティション撤去	W6300×H2900	か所	1	33,800	33,766.98	有り	代価表 0091
	可動パーティション撤去	W9620×H2650	か所	1	47,100	47,052.35	有り	代価表 0092
	7/8寸引分け黒板 撤去	W4500×H1200	か所	1	3,680	3,675.7	有り	代価表 0093
	乾式二重床撤去	H150	m ²	1	3,170	3,172.55	有り	代価表 0094
	OA707撤去		m ²	1	3,170	3,172.55	有り	代価表 0095
	壁ガラスカール充填撤去		m ²	1	1,150	1,153.66	有り	代価表 0096
	SD-22a 鋼製両開き扉撤去	W1600×H2000 枠共	か所	1	11,700	11,687.71	有り	代価表 0097
	SD-22b 鋼製両開き扉撤去	W1600×H2000 枠共	か所	1	11,700	11,687.71	有り	代価表 0098
	AW-20a 欄間付3連引違い窓撤去	W6296×H1900 扉のみ	か所	1	22,100	22,142.28	有り	代価表 0099

代価表一覧

撤去								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考

発生材処理								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	1	2,230	2,230.48	有り	代価表 0100
	ガラス・陶磁器類 集積、積込み	機 械	m3	1	2,230	2,230.48	有り	代価表 0101
	廃プラスチック類 積込み	機 械	m3	1	1,900	1,900.82	有り	代価表 0102
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	m3	1	2,550	2,548.57	有り	代価表 0103
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 ガラス・陶磁器類 DID区間有り 12.0km以下	m3	1	5,100	5,097.14	有り	代価表 0104
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 廃プラスチック類 DID区間有り 12.0km以下	m3	1	1,770	1,765.94	有り	代価表 0105
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石綿含有材 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	4,510	4,512.95	有り	代価表 0106
	撤去材処分	無筋コンクリート類	m3	1	4,700	4,700	有り	代価表 0107
	撤去材処分	ガラス・陶磁器類	m3	1	11,700	11,700	有り	代価表 0108
	撤去材処分	廃プラスチック類	m3	1	5,110	5,110	有り	代価表 0109
	撤去材処分	石綿含有材	m3	1	25,000	25,000	有り	代価表 0110
	木材類 積込み	機 械	m3	1	1,900	1,900.82	有り	代価表 0111
	石こうボード類 積込み	機 械	m3	1	1,900	1,900.82	有り	代価表 0112
	畳 積込み	機 械	m3	1	1,900	1,900.82	有り	代価表 0113
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 DID区間有り 9.0km以下	m3	1	1,180	1,177.29	有り	代価表 0114

代価表一覧

発生材処理								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	2,940	2,943.23	有り	代価表 0115
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 畳 DID区間有り 12.0km以下	m3	1	1,770	1,765.94	有り	代価表 0116
	撤去材処分	木材類	m3	1	550	550	有り	代価表 0117
	撤去材処分	石膏ボード類	m3	1	13,000	13,000	有り	代価表 0118
	撤去材処分	畳	m3	1	2,540	2,538	有り	代価表 0119
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 アスファルト類 DID区間有り 5.5km以下	m3	1	3,110	3,114.92	有り	代価表 0120
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 がれき類 DID区間有り 12.0km以下	m3	1	5,100	5,097.14	有り	代価表 0121
	撤去材処分	アスファルト類	m3	1	3,530	3,525	有り	代価表 0122
	撤去材処分	がれき類	m3	1	19,400	19,400	有り	代価表 0123

外構							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	防球ネット撤去		m ²	1	340	340.34	有り 代価表 0124
	アスファルト舗装	密粒度アスファルト舗装 t=50 プライムコート	m ²	1	8,000	7,999.43	有り 代価表 0125
	インターロッキング舗装1	インターロッキングブロック仮撤去・復旧 t=80 クッション砂 t=30 土間コン t=100 ワイヤメッシュ φ6-150×150 粒度調整再生砕石 t=100	m ²	1	9,790	9,789.85	有り 代価表 0126
	土間コンクリート	t=100 ワイヤメッシュ φ6-150×150 粒度調整再生砕石 t=100	m ²	1	5,220	5,217.5	有り 代価表 0127
	インターロッキング舗装2	インターロッキングブロック仮撤去・復旧 t=60 クッション砂 t=30	m ²	1	4,570	4,572.35	有り 代価表 0128
	境界ブロックB	境界ブロック 100×200×600 敷モルタル t=20 再生砕石 t=50	m	1	4,620	4,623.92	有り 代価表 0129
	敷モルタル		m ³	1	57,500	57,513.64	有り 代価表 0130
	アスファルト舗装撤去	砕石 撤去含む 集積・積込み共	m ²	1	1,070	1,071.87	有り 代価表 0131
	インターロッキング舗装1 下部 土間コンクリート撤去	砕石 撤去含む 集積・積込み共	m ²	1	1,270	1,265.85	有り 代価表 0132
	境界ブロックA撤去	120×120×600 砕石撤去含む	m	1	2,730	2,725.44	有り 代価表 0133
	境界ブロックB撤去	100×200×600 砕石共	m	1	1,360	1,362.72	有り 代価表 0134
	現場打側溝撤去	W300×H300 砕石共	m	1	10,300	10,311.36	有り 代価表 0135
	現場打側溝	W300×H300	m	1	24,600	24,574.78	有り 代価表 0136
	笠木天端コンクリート直 均し仕上げ	金ゴテ 幅50	m	1	580	582.4	有り 代価表 0137

代価表一覧

外構							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	排水溝モルタル塗り	金ゴテ 幅300	m	1	3,710	3,712.8	有り 代価表 0138
	現場打側溝 クレーニング蓋復旧	W=400 T=20 受枠 L=56×60×6 エンドプレート FB-44×4.5	m	1	4,970	4,968.93	有り 代価表 0139

共通仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	仮囲い	成形鋼板 H=3000 11.1か月	m	1	10,600	10,598.2	有り	代価表 0140
	ハネゲート	W6400 設置期間：11.1か月	か所	1	564,000	564,405.1	有り	代価表 0141
	B型ハネゲート	H=1800 設置期間：11.1か月 養生シート共	m	1	6,210	6,208.61	有り	代価表 0142
	B型ハネゲート盛替え	H=1800 手間のみ 養生シート共	m	1	810	807.56	有り	代価表 0143
	B型ハネゲート盛替え	H=1800 手間のみ 養生シート共 2階から3階移転期間	m	1	810	807.56	有り	代価表 0144
	B型ハネゲート	H=1800 4か月 養生シート共 2階工事中	m	1	3,260	3,256.71	有り	代価表 0145
	敷鉄板	t=22 4か月	m ²	1	5,530	5,527.93	有り	代価表 0146
	敷鉄板	t=22 11.1か月	m ²	1	12,800	12,823.18	有り	代価表 0147
	騒音・振動測定	設置期間：11.1か月	台	1	351,000	350,520	有り	代価表 0148
	仮設電灯	設置期間：11.1か月	か所	1	10,000	10,026.32	有り	代価表 0149
	ラックレーン 25t	3日	台	1	159,000	159,000	有り	代価表 0150
	ラックレーン 25t	10日	台	1	530,000	530,000	有り	代価表 0151
	ラックレーン 25t	20日	台	1	1,060,000	1,060,000	有り	代価表 0152
	漏水試験	陸屋根部	式	1	36,500	36,480	有り	代価表 0153

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	kg	1	▲38	▲38	有り	代価表 0154

直接仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	枠組本足場	W=900 H=12m未満 4ヶ月	m ²	1			3,070		代価表 0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,629.94	1,629.94		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	120	8.77	1,052.4		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	385.85	385.85		
	計						3,068.19		
	枠組本足場	W=900 H=22m未満 4ヶ月	m ²	1			3,230		代価表 0002
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -	m ²	1	1	1,815.16	1,815.16		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	120	8.59	1,030.8		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	1	381.23	381.23		
	計						3,227.19		

代価表

直接仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	枠組本足場	W=900 H=22m未満 8ヶ月	m ²	1			4,260		代価表 0003
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -	m ²	1	1	1,815.16	1,815.16		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	240	8.59	2,061.6		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	1	381.23	381.23		
	計						4,257.99		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 4ヶ月	m	1			810		代価表 0004
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	296.35	296.35		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	120	3.35	402		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72		
	計						810.07		

直接仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 8ヶ月 移設手間共	m	1			1,800		代価表 0005
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	296.35	296.35		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	240	3.35	804		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	111.72	111.72		
04	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	2	1	296.35	592.7		
	計						1,804.77		

代価表

直接仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	スクション足場	22m 3ヶ月	式	1			291,000		代価表 0006
01	ハ'ラベ'ット'スト	賃料	基/日	16	90	140	201,600		
02	ハ'ラベ'ット'スト	基本料	基/日	16	1	1,350	21,600		
03	吊'レ'ット	賃料	基/日	1	90	230	20,700		
04	吊'レ'ット	基本料	基/日	1	1	2,250	2,250		
05	運搬費	納品・引取り	台	1	1	45,000	45,000		
06	とび工		人	0.008	1	29,400	235.2	○	
	その他		式	1	0.26	235.2	61.15		
	計						291,446.35		

直接仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	スカンション足場	32.5m 4ヶ月	式	1			366,000		代価表 0007
01	ハ'ラ'ット'ス	賃料	基/日	16	120	140	268,800		
02	ハ'ラ'ット'ス	基本料	基/日	16	1	1,350	21,600		
03	吊ハ'レ'ット	賃料	基	1	120	230	27,600		
04	吊ハ'レ'ット	基本料	基/日	1	1	2,250	2,250		
05	運搬費	納品・引取り	台	1	1	45,000	45,000		
06	とび工		人	0.008	1	29,400	235.2	○	
	その他		式	1	0.26	235.2	61.15		
	計						365,546.35		
	鉄骨工作物解体用移動式足場	H5.4m 運搬費共	台	1			25,800		代価表 0008
01	鉄骨工作物解体用移動式足場	H5.4m 運搬費共	台	1	1.03	25,000	25,750		
	計						25,750		

代価表

直接仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	鉄骨工作物解体用鉄骨つり足場	帯状 運搬費共	m	1			4,060		代価表 0009
01	鉄骨工作物解体用鉄骨つり足場	帯状 運搬費共	m	1	1.03	3,940	4,058.2		
	計						4,058.2		
	外部仕上足場(簡易型移動式足場)	階高7.4m以上9.1m未満 2ヶ月	m ²	1			1,480		代価表 0010
01	内部仕上足場(簡易型移動式足場)	掛払い手間 階高7.4m以上9.1m未満	m ²	1	1	1,111.32	1,111.32		
02	内部仕上足場(簡易型移動式足場)	供用1日賃料 修理費含む 階高7.4m以上9.1m未満	m ²	1	60	4.62	277.2		
03	内部仕上足場(簡易型移動式足場)	基本料 修理費含む 階高7.4m以上9.1m未満	m ²	1	1	94.5	94.5		
	計						1,483.02		
	枠組本足場	W=900 H=12m未満 2ヶ月	m ²	1			2,540		代価表 0011
01	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	m ²	1	1	1,629.94	1,629.94		
02	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	60	8.77	526.2		
03	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	1	385.85	385.85		
	計						2,541.99		

直接仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 2ヶ月	m	1			610	代価表 0012
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	296.35	296.35	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	60	3.35	201	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	111.72	111.72	
	計						609.07	
	防音シート	4ヶ月	m ²	1			1,950	代価表 0013
01	防音シート張り	掛払い手間 -	m ²	1	1	814.97	814.97	
02	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	110	9.44	1,038.4	
03	防音シート張り	基本料 修理費含む -	m ²	1	1	94.36	94.36	
	計						1,947.73	

代価表

直接仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	防音シート	8ヶ月	m ²	1			3,080	代価表 0014
01	防音シート張り	掛払い手間 -	m ²	1	1	814.97	814.97	
02	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	230	9.44	2,171.2	
03	防音シート張り	基本料 修理費含む -	m ²	1	1	94.36	94.36	
	計						3,080.53	
	養生シート	2ヶ月	m ²	1			930	代価表 0015
01	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間 -	m ²	1	1	814.97	814.97	
02	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	60	1.06	63.6	
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50.33	50.33	
	計						928.9	

防水									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	笠木 段鼻タイ	W=40	m	1			2,380		代価表 0016
01	笠木 段鼻タイ	W=40	m	1	1.03	2,310	2,379.3		
	計						2,379.3		
	壁 モルタル塗り	t=30	m ²	1			4,260		代価表 0017
01	壁モルタル塗り	金ごて 厚25 外壁	m ²	1	1	4,258.59	4,258.59		
	計						4,258.59		
	笠木 モルタル塗り	W=40 木ごて タイ下地	m	1			120		代価表 0018
01	床モルタル塗り	木ごて 一般タイ下地 厚37	m ²	0.05	1	2,329.6	116.48		
	計						116.48		
	笠木 モルタル補修	t=20	m ²	1			4,260		代価表 0019
01	壁モルタル塗り	金ごて 厚25 外壁	m ²	1	1	4,258.59	4,258.59		
	計						4,258.59		

代価表

防水									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	笠木見付 モルタル補修	t=20	m ²	1			4,260		代価表 0020
01	壁モルタル塗り	金ごて 厚25 外壁	m ²	1	1	4,258.59	4,258.59		
	計						4,258.59		
	複層塗材 E	モルタル面 ゆず肌状 ロータ塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	m ²	1			1,930		代価表 0021
01	複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ロータ塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	m ²	1	1	1,934.4	1,934.4		
	計						1,934.4		
	アカネの錆防止塗装		カ所	1			290		代価表 0022
01	錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面(屋内外) 工程C種 塗料A種(鉛・クムゾー1種) 現場2回塗り 下地別途(塗替え面)	m ²	1	0.4	624.62	249.85		
02	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	m ²	1	0.4	101.92	40.77		
	計						290.62		

防水									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	室外機基礎	W1250×D1100×H150	か所	1			15,300		代価表 0023
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m ³	0.2	1	25,100	5,020		
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m ³	0.2	1	12,597	2,519.4		
03	型枠	小型構造物用型枠	m ²	0.7	1	5,863.85	4,104.7		
04	打放し面補修	B 種 コシ処理 部分目違いばらい	m ²	0.7	1	875	612.5		
05	溶接金網敷	径6.0 100×100	m ²	1.4	1	1,667.8	2,334.92		
06	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	m ²	1.4	1	520	728		
	計						15,319.52		

代価表

防水									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	置型階段下コンクリート台	W900×D300×H250	か所	1			19,900		代価表 0024
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m ³	0.1	1	25,100	2,510		
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m ³	0.1	1	12,597	1,259.7		
03	型枠	小型構造物用型枠	m ²	0.6	1	5,863.85	3,518.31		
04	打放し面補修	B 種 コシ処理 部分目違いばらい	m ²	0.6	1	875	525		
05	溶接金網敷	径6.0 150×150	m ²	0.3	1	1,426.05	427.82		
06	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.3	1	644.8	193.44		
07	コンクリート	t=15	か所	1	1	10,900	10,900		
08	内装工		人	0.03	0.5	30,870	463.05	○	
	その他		式	1	0.2	463.05	92.61		
	計						19,889.93		
	防水顎下モルタル埋め	50×70	m	1			1,050		代価表 0025
01	建具周囲防水モルタル充填	外部建具	m	1	1	1,050.4	1,050.4		
	計						1,050.4		

防水								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ロータ塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(CM-2)共	m ²	1			3,070	代価表 0026
01	複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ロータ塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m ²	1	1	1,466.4	1,466.4	
02	下地調整費	コンクリート面 屋内外 CM-2	m ²	1	1.04	1,540	1,601.6	
	計						3,068	
	D P塗り	鉄鋼 1級 錆止共 下地調整共	m ²	1			2,830	代価表 0027
01	D P塗り	鉄鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m ²	1	1	2,277.6	2,277.6	
02	錆止め塗料塗り 改修仕様	亜鉛めっき鋼面(屋内外) 工程B種 塗料A種 現場1回塗り 下地別途(塗替え面)	m ²	1	1	454.27	454.27	
03	下地調整 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 RB種(塗替え面)	m ²	1	1	101.92	101.92	
	計						2,833.79	
	塗膜防水撤去	目荒らし 平部	m ²	1			1,260	代価表 0028
01	塗膜防水撤去		m ²	1	1.02	1,240	1,264.8	
	計						1,264.8	

代価表

防水								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	塗膜防水撤去	目荒らし 立下り	m ²	1			1,260	代価表 0029
01	塗膜防水撤去		m ²	1	1.02	1,240	1,264.8	
	計						1,264.8	
	ドレン撤去	スレータのみ撤去	か所	1			2,170	代価表 0030
01	ドレン撤去	スレータのみ撤去	か所	1	1.02	2,130	2,172.6	
	計						2,172.6	
	EXP. Jかへ撤去		m	1			660	代価表 0031
01	EXP. Jかへ撤去		m	1	1.02	650	663	
	計						663	
	塗膜防水	平部 自閉樹脂 B-1	m ²	1			5,970	代価表 0032
01	塗膜防水	B-1	m ²	1	1.02	5,850	5,967	
	計						5,967	

防水									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	塗膜防水	立上り 自閉樹脂 B-1	㎡	1			5,970		代価表 0033
01	塗膜防水	B-1	㎡	1	1.02	5,850	5,967		
	計						5,967		

代価表

内外装									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	下地調整	モルタル調整	㎡	1			950		代価表 0034
01	床下地処理	ポリマセメント	㎡	1	1.04	910	946.4		
	計						946.4		
	床下地処理	CM-2	㎡	1			1,600		代価表 0035
01	床下地処理	コンクリート面 屋内外 CM-2	㎡	1	1.04	1,540	1,601.6		
	計						1,601.6		
	床下地処理	ポリマセメント	㎡	1			950		代価表 0036
01	床下地処理	ポリマセメント	㎡	1	1.04	910	946.4		
	計						946.4		
	床合板張り	厚12+12	㎡	1			5,270		代価表 0037
01	床合板張り	厚12	㎡	2	1.03	2,560	5,273.6		
	計						5,273.6		

内外装									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	スロープ	W70×H25 黄色 屋内・外用耐候性EPDMシート	m	1			4,310		代価表 0038
01	スロープ	W70×H25 黄色 屋内・外用耐候性EPDMシート	m	1	1	3,190	3,190		
02	内装工		人	0.03	1	30,870	926.1	○	
	その他		式	1	0.21	926.1	194.48		
	計						4,310.58		
	床押え見切線	スチルス L-25×25×1.2	m	1			2,600		代価表 0039
01	床押え見切線	スチルス L-25×25×1.2	m	1	1	1,740	1,740		
02	左官		人	0.025	1	28,455	711.38	○	
	その他		式	1	0.21	711.38	149.39		
	計						2,600.77		

代価表

内外装									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	開口三方枠	木製 130×25	m	1			2,040		代価表 0040
01	造作材	杉 1等 平割材	m3	0.005	1	70,000	350		
02	額縁	施工手間	m	1	1	1,688.92	1,688.92		
	計						2,038.92		
	SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地調整RB種(塗替え面)	m	1			680		代価表 0041
01	SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・ケム7)-1種 下地RB種(塗替え面)	m ²	1	0.4	1,707.26	682.9		
	計						682.9		
	天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚9.5 不燃	m ²	1			1,500		代価表 0042
01	天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚9.5 不燃	m ²	1	1.03	1,460	1,503.8		
	計						1,503.8		

内外装								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	天井工事	あと施工アンカー M10 上向き		1			280	代価表 0043
01	天井工事	あと施工アンカー M10 上向き	本	1	1.02	270	275.4	
			本					
	計						275.4	
	床合板張り	厚12	㎡	1			2,640	代価表 0044
01	床合板張り	厚12	㎡	1	1.03	2,560	2,636.8	
			㎡					
	計						2,636.8	
	スロープ	W35×H15 黄色 屋内・外用耐候性EPDM [®] A性	m	1			2,250	代価表 0045
01	スロープ	W35×H15 黄色 屋内・外用耐候性EPDM [®] A性	m	1	1	1,130	1,130	
			m					
02	内装工		人	0.03	1	30,870	926.1	○
	その他		式	1	0.21	926.1	194.48	
	計						2,250.58	

代価表

内外装								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	床見切縁	ステンレス製 H=15		1			4,080	代価表 0046
01	床見切縁	ステンレス製 H=15	m	1	1	3,220	3,220	
			m					
02	左官		人	0.025	1	28,455	711.38	○
	その他		式	1	0.21	711.38	149.39	
	計						4,080.77	
	床構造用合板張り	厚12+不燃構造用合板厚12	㎡	1			5,380	代価表 0047
01	床構造用合板張り	厚12+不燃構造用合板厚12	㎡	2	1.03	2,610	5,376.6	
			㎡					
	計						5,376.6	
	乾式二重床	H150 パーティクルボードt20共	㎡	1			3,780	代価表 0048
01	乾式二重床	H150 パーティクルボードt20共	㎡	1	1.03	3,670	3,780.1	
			㎡					
	計						3,780.1	

内外装									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	際根太	乾式二重床用 H150	m	1			1,160		代価表 0049
01	際根太	乾式二重床用 H150	m	1	1.03	1,130	1,163.9		
	計						1,163.9		
	梁型モルタル補修	ボリマゼメント	m ²	1			1,590		代価表 0050
01	梁型モルタル補修	ボリマゼメント	m ²	1	1.04	1,530	1,591.2		
	計						1,591.2		
	耐火間仕切開口部補強	65形 扉等三方補強 600×2000	か所	1			7,460		代価表 0051
01	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1	0.93	8,017.2	7,456		
	計						7,456		
	耐火間仕切開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000	か所	1			8,020		代価表 0052
01	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1	1	8,017.2	8,017.2		
	計						8,017.2		

代価表

内外装									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	耐火間仕切開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000	か所	1			8,910		代価表 0053
01	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1	1	8,914.8	8,914.8		
	計						8,914.8		
	天井岩綿吸音板	フラット内部用 厚9 不燃 下地GB-R 厚9共	m ²	1			2,860		代価表 0054
01	天井岩綿吸音板	フラット内部用 厚9 不燃 下地GB-R 厚9共	m ²	1	1.03	2,780	2,863.4		
	計						2,863.4		
	コーナースト	塩ビ製	m	1			610		代価表 0055
01	コーナースト	塩ビ製	m	1	1.03	590	607.7		
	計						607.7		
	壁ガラスカク充填	厚50 24kg/m3	m ²	1			1,020		代価表 0056
01	壁ガラスカク充填	厚50 24kg/m3	m ²	1	1.03	990	1,019.7		
	計						1,019.7		

内外装								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	室名札撤去		か所	1			820	代価表 0057
01	内装工		人	0.06	0.35	30,870	648.27	○
			式	1	0.26	648.27	168.55	
	計						816.82	
	立上りモルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ	m ²	1			3,670	代価表 0058
01	壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	m ²	1	1	3,671.2	3,671.2	
	計						3,671.2	
	耐火間仕切 開口部補強	65形 扉等三方補強 800×2100	か所	1			8,180	代価表 0059
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1	1.02	8,017.2	8,177.54	
	計						8,177.54	

代価表

内外装								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	EV枠廻りモルタル詰め		m	1			960	代価表 0060
01	建具周囲 モルタル充填	内部建具	m	1	1	956.8	956.8	
	計						956.8	
	躯体撤去跡 ポリマーモルタル補修	W150	m	1			240	代価表 0061
01	ポリマーモルタル補修		m ²	0.15	1.04	1,530	238.68	
	計						238.68	
	鉄筋溶接	D13	か所	1			200	代価表 0062
01	鉄筋溶接	D13	か所	1	1.04	190	197.6	
	計						197.6	
	スライム筋	6-150φ	m	1			1,900	代価表 0063
01	スライム筋	6-150φ	m	1	1.04	1,830	1,903.2	
	計						1,903.2	

内外装									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	接着系あと施工ﾌﾝﾀｰ	D16 横向き	本	1			1,460		代価表 0064
01	接着系あと施工ﾌﾝﾀｰ	D16 横向き	本	1	1.02	1,432.2	1,460.84		
	計						1,460.84		
	接着系あと施工ﾌﾝﾀｰ	D16 上向き	本	1			1,600		代価表 0065
01	接着系あと施工ﾌﾝﾀｰ	D16 上向き	本	1	1.02	1,566.6	1,597.93		
	計						1,597.93		
	無収縮ﾓﾙﾀﾙ		m3	1			371,000		代価表 0066
01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ		m3	1	1.04	357,000	371,280		
	計						371,280		
	無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠	H200 運搬費共	m	1			7,000		代価表 0067
01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠	H200 運搬費共	m	1	1.03	6,800	7,004		
	計						7,004		

代価表

内外装									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 天井	m ²	1			2,390		代価表 0068
01	目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁	m ²	1	1	2,392.56	2,392.56		
	計						2,392.56		
	EV三方枠撤去	W800×H2100	か所	1			3,070		代価表 0069
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	1.7	1	3,652.41	6,209.1		
02	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	▲1.7	1	1,845.19	▲3,136.82		
	計						3,072.28		

撤去								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	屋上 コムシート撤去		㎡	1			1,730	代価表 0070
01	ビニル床タイル撤去	一般 集積共	㎡	1	1	1,730.48	1,730.48	
	計						1,730.48	
	伸縮目地撤去		㎡	1			310	代価表 0071
01	防水工		人	0.025	0.35	28,245	247.14	○
	その他		式	1	0.26	247.14	64.26	
	計						311.4	
	笠木 タイル撤去	W=40 下地モルタル共	m	1			190	代価表 0072
01	床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	㎡	0.04	1	4,825.13	193.01	
	計						193.01	

代価表

撤去								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	フェンス撤去	ネットフェンス H2000	m	1			5,590	代価表 0073
01	特殊作業員		人	0.3	0.35	26,985	2,833.43	○
02	普通作業員		人	0.2	0.35	22,890	1,602.3	○
	その他		式	1	0.26	4,435.73	1,153.29	
	計						5,589.02	
	鉄骨階段撤去	手摺共	か所	1			20,600	代価表 0074
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.6	1	34,292.14	20,575.28	
	計						20,575.28	
	鉄骨階段基礎撤去	W1000×D530×H300	か所	1			15,400	代価表 0075
01	コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーキ 集積共	m ³	0.1	1	50,441.56	5,044.16	
02	キッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	m	3.1	1	1,940.8	6,016.48	
03	床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	㎡	0.9	1	4,825.13	4,342.62	
	計						15,403.26	

撤去								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	天井廻縁撤去	木製 集積共	m	1			580	代価表 0076
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	576.83	576.83	
	計						576.83	
	2Fパフコン教室等 可動パネーション撤去	W6035×H2650	か所	1			29,500	代価表 0077
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	16	1	1,845.19	29,523.04	
	計						29,523.04	
	2F女子更衣室 可動パネーション撤去	W6795×H2650	か所	1			33,200	代価表 0078
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	18	1	1,845.19	33,213.42	
	計						33,213.42	

代価表

撤去								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	鏡撤去	W360×H460	か所	1			2,280	代価表 0079
01	配管工		人	0.069	1	26,250	1,811.25	○
	その他		式	1	0.26	1,811.25	470.93	
	計						2,282.18	
	黒板撤去	W4500×H1200	か所	1			3,680	代価表 0080
01	内装工		人	0.27	0.35	30,870	2,917.22	○
	その他		式	1	0.26	2,917.22	758.48	
	計						3,675.7	
	曲面黒板撤去	W4500×H1200	か所	1			3,680	代価表 0081
01	内装工		人	0.27	0.35	30,870	2,917.22	○
	その他		式	1	0.26	2,917.22	758.48	
	計						3,675.7	

撤去									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	初付ボード撤去	W1200×H900	か所	1			950		代価表 0082
01	内装工		人	0.07	0.35	30,870	756.32	○	
			式	1	0.26	756.32	196.64		
	計						952.96		
	初付ボード撤去	W1800×H1200	か所	1			1,630		代価表 0083
01	内装工		人	0.12	0.35	30,870	1,296.54	○	
			式	1	0.26	1,296.54	337.1		
	計						1,633.64		
	初付ボード撤去	W4500×H1200	か所	1			3,680		代価表 0084
01	内装工		人	0.27	0.35	30,870	2,917.22	○	
			式	1	0.26	2,917.22	758.48		
	計						3,675.7		

代価表

撤去									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	曲面初付ボード撤去	W4500×H1200	か所	1			3,680		代価表 0085
01	内装工		人	0.27	0.35	30,870	2,917.22	○	
			式	1	0.26	2,917.22	758.48		
	計						3,675.7		
	掲示板撤去	W1020×H1200	か所	1			1,080		代価表 0086
01	内装工		人	0.079	0.35	30,870	853.56	○	
			式	1	0.26	853.56	221.93		
	計						1,075.49		
	OHP撤去	L1800×H1200	か所	1			740		代価表 0087
01	内装工		人	0.054	0.35	30,870	583.44	○	
			式	1	0.26	583.44	151.69		
	計						735.13		

撤去									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	SD-16a 鋼製両開き扉撤去	W1800×H2000 枠共	か所	1			13,100		代価表 0088
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	3.6	1	3,652.41	13,148.68		
	計						13,148.68		
	SD-16b 鋼製両開き扉撤去	W1800×H2000 扉のみ	か所	1			6,640		代価表 0089
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	3.6	1	1,845.19	6,642.68		
	計						6,642.68		
	WD-3 木製片開き扉撤去	W800×H2000 枠共	か所	1			2,170		代価表 0090
01	木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	㎡	1.6	1	1,355.55	2,168.88		
	計						2,168.88		
	3F-307 可動パネーション撤去	W6300×H2900	か所	1			33,800		代価表 0091
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	18.3	1	1,845.19	33,766.98		
	計						33,766.98		

代価表

撤去									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	可動パネーション撤去	W9620×H2650	か所	1			47,100		代価表 0092
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	25.5	1	1,845.19	47,052.35		
	計						47,052.35		
	7×31 枠引分け黒板撤去	W4500×H1200	か所	1			3,680		代価表 0093
01	内装工		人	0.27	0.35	30,870	2,917.22	○	
	その他		式	1	0.26	2,917.22	758.48		
	計						3,675.7		
	乾式二重床撤去	H150	㎡	1			3,170		代価表 0094
01	床組撤去	ころはし 集積共	㎡	1	1	3,172.55	3,172.55		
	計						3,172.55		

撤去									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	0A707-撤去		m ²	1			3,170		代価表 0095
01	床組撤去	ころばし 集積共	m ²	1	1	3,172.55	3,172.55		
	計						3,172.55		
	壁ガラスフル充填撤去		m ²	1			1,150		代価表 0096
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	1,153.66	1,153.66		
	計						1,153.66		
	SD-22a 鋼製両開き扉撤去	W1600×H2000 枠共	か所	1			11,700		代価表 0097
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	3.2	1	3,652.41	11,687.71		
	計						11,687.71		
	SD-22b 鋼製両開き扉撤去	W1600×H2000 枠共	か所	1			11,700		代価表 0098
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	3.2	1	3,652.41	11,687.71		
	計						11,687.71		

代価表

撤去									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	AW-20a 欄間付3連引違い窓撤去	W6296×H1900 扉のみ	か所	1			22,100		代価表 0099
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	12	1	1,845.19	22,142.28		
	計						22,142.28		

発生材処理									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	1			2,230		代価表 0100
01	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	1	1	2,230.48	2,230.48		
	計						2,230.48		
	ガラス・陶磁器類 集積、積込み	機械	m3	1			2,230		代価表 0101
01	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	1	1	2,230.48	2,230.48		
	計						2,230.48		
	廃プラスチック類 積込み	機械	m3	1			1,900		代価表 0102
01	内装材 積込み	機械	m3	1	1	1,900.82	1,900.82		
	計						1,900.82		
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	m3	1			2,550		代価表 0103
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	m3	1	1	2,548.57	2,548.57		
	計						2,548.57		

代価表

発生材処理									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 ガラス・陶磁器類 DID区間有り 12.0km以下	m3	1			5,100		代価表 0104
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	m3	1	1	5,097.14	5,097.14		
	計						5,097.14		
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 廃プラスチック類 DID区間有り 12.0km以下	m3	1			1,770		代価表 0105
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 12.0km以下	m3	1	1	1,765.94	1,765.94		
	計						1,765.94		
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石綿含有材 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			4,510		代価表 0106
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	4,512.95	4,512.95		
	計						4,512.95		
	撤去材処分	無筋コンクリート類	m3	1			4,700		代価表 0107
01	撤去材処分	無筋コンクリート類	m3	1	1	4,700	4,700		
	計						4,700		

発生材処理								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***備考
	撤去材処分	ガラス・陶磁器類		1			11,700	代価表 0108
			m3					
01	撤去材処分	ガラス・陶磁器類	m3	1	1	11,700	11,700	
	計						11,700	
	撤去材処分	廃プラスチック類		1			5,110	代価表 0109
			m3					
01	撤去材処分	廃プラスチック類	m3	1	1	5,110	5,110	
	計						5,110	
	撤去材処分	石綿含有材		1			25,000	代価表 0110
			m3					
01	撤去材処分	石綿含有材	m3	1	1	25,000	25,000	
	計						25,000	
	木材類 積込み	機械		1			1,900	代価表 0111
			m3					
01	木材類 積込み	機械	m3	1	1	1,900.82	1,900.82	
	計						1,900.82	

代価表

発生材処理								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***備考
	石こうボード類 積込み	機械		1			1,900	代価表 0112
			m3					
01	内装材 積込み	機械	m3	1	1	1,900.82	1,900.82	
	計						1,900.82	
	畳 積込み	機械		1			1,900	代価表 0113
			m3					
01	内装材 積込み	機械	m3	1	1	1,900.82	1,900.82	
	計						1,900.82	
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 パッカ0.28m3 木材類 DID区間有り 9.0km以下		1			1,180	代価表 0114
			m3					
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 パッカ0.28m3 木材類 DID区間有り 9.0km以下	m3	1	1	1,177.29	1,177.29	
	計						1,177.29	
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 パッカ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 27.0km以下		1			2,940	代価表 0115
			m3					
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 パッカ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	1	2,943.23	2,943.23	
	計						2,943.23	

発生材処理									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 畳 DID区間有り 12.0km以下	m3	1			1,770		代価表 0116
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 12.0km以下	m3	1	1	1,765.94	1,765.94		
	計						1,765.94		
	撤去材処分	木材類	m3	1			550		代価表 0117
01	撤去材処分	木材類	m3	1	1	550	550		
	計						550		
	撤去材処分	石膏ボード類	m3	1			13,000		代価表 0118
01	撤去材処分	石膏ボード類	m3	1	1	13,000	13,000		
	計						13,000		
	撤去材処分	畳	m3	1			2,540		代価表 0119
01	撤去材処分	畳	m3	1	1	2,538	2,538		
	計						2,538		

代価表

発生材処理									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 アスファルト類 DID区間有り 5.5km以下	m3	1			3,110		代価表 0120
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 5.5km以下	m3	1	1	3,114.92	3,114.92		
	計						3,114.92		
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 がれき類 DID区間有り 12.0km以下	m3	1			5,100		代価表 0121
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	m3	1	1	5,097.14	5,097.14		
	計						5,097.14		
	撤去材処分	アスファルト類	m3	1			3,530		代価表 0122
01	撤去材処分	アスファルト類	m3	1	1	3,525	3,525		
	計						3,525		
	撤去材処分	がれき類	m3	1			19,400		代価表 0123
01	撤去材処分	がれき類	m3	1	1	19,400	19,400		
	計						19,400		

外構								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***備考
	防球柵撤去		㎡	1			340	代価表 0124
01	内装工		人	0.025	0.35	30,870	270.11	○
			式	1	0.26	270.11	70.23	
	計						340.34	
	アスファルト舗装	密粒度アスファルト舗装 t=50 プライムコート 粒度調整再生砕石 t=250	㎡	1			8,000	代価表 0125
01	アスファルト舗装(D) 標準図3-4	特に狭い場所 人力 再生AS t50+PK-3+RC40 t250	㎡	1	1	7,263.28	7,263.28	
			㎡					
02	再生クッション	厚 250 車道 材料費のみ	㎡	▲1	1	383.45	▲383.45	
			㎡					
03	粒度調整砕石	厚 250 車道 材料費のみ	㎡	1	1	1,119.6	1,119.6	
			㎡					
	計						7,999.43	

代価表

外構								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***備考
	インターロッキング舗装1	インターロッキングブロック仮撤去・復旧 t=80 クッション砂 t=30 土間コン t=100 ワイヤメッシュ φ6-150×150 粒度調整再生砕石 t=100	㎡	1			9,790	代価表 0126
01	世話役		人	0.01	0.35	28,875	101.06	○
			人					
02	普通作業員		人	0.05	0.35	22,890	400.58	○
			人					
03	ブロック工		人	0.04	0.35	30,660	429.24	○
			人					
04	世話役		人	0.01	1	28,875	288.75	○
			人					
05	普通作業員		人	0.05	1	22,890	1,144.5	○
			人					
06	ブロック工		人	0.04	1	30,660	1,226.4	○
			人					
07	クッション砂		m3	0.03	1	5,200	156	
			m3					
08	土間コンクリート	t=100 ワイヤメッシュ φ6-150×150 粒度調整再生砕石 t=100	㎡	1	1	5,217.5	5,217.5	代価表 0127
			㎡					
	その他		式	1	0.23	3,590.53	825.82	
			式					
	計						9,789.85	

外構								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	土間コンクリート	t=100 ワイヤメッシュ φ6-150×150 粒度調整再生砕石 t=100	m ²	1			5,220	代価表 0127
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m ³	0.1	1	25,100	2,510	
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18	m ³	0.1	1	8,336.12	833.61	
03	溶接金網敷	径6.0 150×150	m ²	1	1	1,426.05	1,426.05	
04	粒度調整砕石	厚 100 車道 材料費のみ	m ²	1	1	447.84	447.84	
	計						5,217.5	

代価表

外構								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	インターロッキング舗装2	インターロッキングブロック仮撤去・復旧 t=60 クッション砂 t=30	m ²	1			4,570	代価表 0128
01	世話役		人	0.01	0.35	28,875	101.06	○
02	普通作業員		人	0.05	0.35	22,890	400.58	○
03	ブロック工		人	0.04	0.35	30,660	429.24	○
04	世話役		人	0.01	1	28,875	288.75	○
05	普通作業員		人	0.05	1	22,890	1,144.5	○
06	ブロック工		人	0.04	1	30,660	1,226.4	○
07	クッション砂		m ³	0.03	1	5,200	156	
	その他		式	1	0.23	3,590.53	825.82	
	計						4,572.35	

外構								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	境界ブロック	境界ブロック 100×200×600 敷モルタル t=20 再生砕石 t=50	m	1			4,620	代価表 0129
01	境界ブロック(2) 標準図3-10	(A)	m	1	1	6,584.25	6,584.25	
02	砂利地業	再生切込砕石	m ³	▲0.02	1	6,923.28	▲138.47	
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	▲0.02	1	24,500	▲490	
04	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m ³	▲0.02	1	12,597	▲251.94	
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	▲0.2	1	5,676.88	▲1,135.38	
06	モルタルコンクリート	割合 1:3	m ²	▲0.004	1	32,200	▲128.8	
07	敷モルタル		m ³	0.002	1	57,513.64	115.03	代価表 0130
08	砂利地業	再生クラッシュ	m ³	0.01	1	6,923.28	69.23	
	計						4,623.92	

代価表

外構								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	敷モルタル		m ³	1			57,500	代価表 0130
01	モルト		kg	670	1	26.8	17,956	
02	細骨材	砂	m ³	1.11	1	5,200	5,772	
03	普通作業員		人	1.2	1	22,890	27,468	○
	その他		式	1	0.23	27,468	6,317.64	
	計						57,513.64	
	アスファルト舗装撤去	砕石 撤去含む 集積・積込み共	m ²	1			1,070	代価表 0131
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.06	1	7,140.35	428.42	
02	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.25	1	2,573.81	643.45	
	計						1,071.87	

外構								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	インターロッキング舗装1下部土間コンクリート撤去	砕石 撤去含む 集積・積込み共	m ²	1			1,270	代価表 0132
01	コンクリート舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.1	1	10,084.67	1,008.47	
02	舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.1	1	2,573.81	257.38	
	計						1,265.85	
	境界ブロック撤去	120×120×600 砕石撤去含む	m	1			2,730	代価表 0133
01	コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	m ³	0.04	1	66,849.07	2,673.96	
02	舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.02	1	2,573.81	51.48	
	計						2,725.44	
	境界ブロック撤去	100×200×600 砕石共	m	1			1,360	代価表 0134
01	コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	m ³	0.02	1	66,849.07	1,336.98	
02	舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.01	1	2,573.81	25.74	
	計						1,362.72	

代価表

外構								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	現場打側溝撤去	W300×H300 砕石共	m	1			10,300	代価表 0135
01	コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイク 集積共	m ³	0.2	1	50,441.56	10,088.31	
02	地盤とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.1	1	2,230.48	223.05	
	計						10,311.36	

外構								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	現場打側溝	W300×H300	m	1			24,600	代価表 0136
01	砂利地業	再生クッション	m ³	0.1	1	6,923.28	692.33	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.1	1	24,500	2,450	
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m ³	0.1	1	25,100	2,510	
04	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	m ³	0.1	1	8,964.07	896.41	
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m ³	0.1	1	12,597	1,259.7	
06	型枠	小型構造物用型枠	m ²	1.4	1	5,863.85	8,209.39	
07	打放し面補修	B種 コシ処理 部分目違いばらい	m ²	0.6	1	875	525	
08	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.0039	1	106,000	413.4	
09	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.004	1	104,000	416	
10	鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.0079	1	117,234	926.15	
11	スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	▲0.002	1	▲39,000	78	
12	鉄筋片面フラア溶接	D10	か所	3	1.04	170	530.4	
13	鉄筋片面フラア溶接	D13	か所	4	1.04	190	790.4	
14	笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ゴテ 幅50	m	2	1	582.4	1,164.8	代価表 0137

代価表

外構								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	現場打側溝	W300×H300	m	1			24,600	代価表 0136
15	排水溝モルタル塗り	金ゴテ 幅300	m	1	1	3,712.8	3,712.8	代価表 0138
	計						24,574.78	
	笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ゴテ 幅50	m	1			580	代価表 0137
01	笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ゴテ 幅300	m	1	1	582.4	582.4	
	計						582.4	
	排水溝モルタル塗り	金ゴテ 幅300	m	1			3,710	代価表 0138
01	側溝モルタル塗り	金ゴテ 糸幅200	m	1	1.5	2,475.2	3,712.8	
	計						3,712.8	

共通仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	B型ベリケート	H=1800 設置期間：11.1か月 養生シート共	m	1			6,210		代価表 0142
01	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	か所	0.56	1	1,442.07	807.56		
02	ガードフェンス	W=1800 H=1800 月額損料	か所	0.56	11.1	700	4,351.2		
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間 -	m ²	0.9	1	814.97	733.47		
04	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	0.9	333	0.88	263.74		
05	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む -	m ²	0.9	1	50.33	45.3		
06	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	0.9	1	8.16	7.34		
	計						6,208.61		
	B型ベリケート 盛替え	H=1800 手間のみ 養生シート共	m	1			810		代価表 0143
01	ガードフェンス	W=1800 H=1800 移設手間 2階から3階移転期間	か所	0.56	1	1,442.07	807.56		
	計						807.56		

代価表

共通仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	B型ベリケート 盛替え	H=1800 手間のみ 養生シート共	m	1			810		代価表 0144
01	ガードフェンス	W=1800 H=1800 移設手間 2階工事中	か所	0.56	1	1,442.07	807.56		
	計						807.56		
	B型ベリケート	H=1800 4か月 養生シート共	m	1			3,260		代価表 0145
01	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間 2階工事中	か所	0.56	1	1,442.07	807.56		
02	ガードフェンス	W=1800 H=1800 月額損料	か所	0.56	4	700	1,568		
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間 -	m ²	0.9	1	814.97	733.47		
04	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	0.9	120	0.88	95.04		
05	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む -	m ²	0.9	1	50.33	45.3		
06	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	0.9	1	8.16	7.34		
	計						3,256.71		

共通仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	敷鉄板	t=22 4か月	㎡	1			5,530		代価表 0146
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	㎡	1	4	1,027.5	4,110		
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	㎡	1	1	1,417.93	1,417.93		
	計						5,527.93		
	敷鉄板	t=22 11.1か月	㎡	1			12,800		代価表 0147
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	㎡	1	11.1	1,027.5	11,405.25		
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	㎡	1	1	1,417.93	1,417.93		
	計						12,823.18		
	騒音・振動測定	設置期間：11.1か月	台	1			351,000		代価表 0148
01	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 基本料	台	1	1	14,190	14,190		
02	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 日額損料	台	1	333	1,010	336,330		
	計						350,520		

代価表

共通仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	仮設電灯	設置期間：11.1か月	カ所	1			10,000		代価表 0149
01	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	カ所	1	1	7,715.74	7,715.74		
02	仮設電灯 標準図8-6	1ヶ月損料	カ所	1	11.1	208.16	2,310.58		
	計						10,026.32		
	ラフタークレーン 25t	3日	台	1			159,000		代価表 0150
01	ラフタークレーン 25t		日台	3	1	53,000	159,000		
	計						159,000		
	ラフタークレーン 25t	10日	台	1			530,000		代価表 0151
01	ラフタークレーン 25t		日台	10	1	53,000	530,000		
	計						530,000		

共通仮設										
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考	
	ラッカーレン 25t	20日		1			1,060,000		代価表 0152	
			台	1						
01	ラッカーレン 25t		日台	20	1	53,000	1,060,000			
	計						1,060,000			
	漏水試験	陸屋根部	式	1			36,500		代価表 0153	
01	監督員事務所 用水費	大阪市内 -	m3	146.7	1	200	29,340			
02	監督員事務所 用水費	大阪市内 -	m3	35.7	1	200	7,140			
	計						36,480			

代価表

その他										
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考	
	スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3		1			▲38		代価表 0154	
			kg	1						
01	スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	t	0.001	1	▲38,000	▲38			
	計						▲38			

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
機械設備工事	1	式	24,355,933	
計			24,355,933	

機械設備工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
空気調和設備		1		式		9,035,046			
換気設備		1		式		963,357			
衛生器具設備		1		式		32,228			
給水設備		1		式		342,694			
排水設備		1		式		19,342			
給湯設備		1		式		128,796			
特殊消火設備		1		式		13,784,070			
ガス設備		1		式		50,400			
	計					24,355,933			

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備		1	式	9,035,046	
計				9,035,046	
換気設備		1	式	963,357	
計				963,357	
衛生器具設備		1	式	32,228	
計				32,228	
給水設備		1	式	342,694	
計				342,694	
排水設備		1	式	19,342	
計				19,342	
給湯設備		1	式	128,796	
計				128,796	
特殊消火設備	不活性ガス消火設備	1	式	13,784,070	
計				13,784,070	
ガス設備	都市ガス設備	1	式	50,400	

機械設備工事 中科目別内訳

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				50,400	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
設備用パッケージエアコン ACP-1	恒温恒湿用リモコンタイプ形 冷房能力:17.0kW 加湿器、電気ヒーター、その他標準付属品	1	組	4,250,000	4,250,000	
据付費		1	式		122,000	別紙 00-0001
搬入費		1	式		243,040	別紙 00-0002
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	11	m	4,140	45,540	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	11	m	5,400	59,400	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	2	m	3,230	6,460	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 30A	3	m	3,880	11,640	
配管用防虫網	32A	1	個	7,210	7,210	
600V高効率絶縁 耐燃性ポリエチレンス テープ扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	11	m	600	6,600	
総合調整費		1	式		41,400	別紙 00-0003
コンクリート工事		1	式		849	別紙 00-0004
保温工事		1	式		127,100	別紙 00-0005
はつり工事		1	式		95,245	別紙 00-0006
撤去工事	再使用しない	1	式		2,948,330	別紙 00-0007
搬出費		1	式		562,764	別紙 00-0008

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空気調和設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒ファン回収費 (撤去機器)		1	式		358,320	別紙 00-0009
冷媒ファン回収費 (残置機器)		1	式		226,620	別紙 00-0010
アスベスト除去工事		1	式		215,138	別紙 00-0011
廃棄物処分費		1	式		78,524	別紙 00-0012
コンクリート類処分費		1	式		202	別紙 00-0013
有価材		1	式		▲371,336	別紙 00-0014
計					9,035,046	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排風機 FE-1	斜流送風機 300φ×1270m ³ /h×100Pa 防振吊金具, その他標準付属品	1	組	50,800	50,800	
据付費		1	式		57,800	別紙 00-0015
アタシダシ 工法ナシ (低圧ナシ)	レゾナンス有 0.5mm(～450mm)	2	m ²	7,940	15,880	
スバシダシ (低圧ナシ)	レゾナンス有 300mm	14	m	9,040	126,560	
送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.3 以下	2	組	33,300	66,600	
ビストンファン	φ300	2	個	41,000	82,000	代価表 0027
レリーファン	450×450	1	個	52,700	52,700	代価表 0028
ユニバーサル形吹出口	VHS 400 400	1	個	17,800	17,800	代価表 0032
ユニバーサル形吹出口	HS 400 400	1	個	15,400	15,400	代価表 0033
深型ハイブレード	300φ SUS製 FD付	2	個	24,600	49,200	代価表 0029
コンクリート工事		1	式		368	別紙 00-0016
保温工事		1	式		180,468	別紙 00-0017
ファン類		1	式		89,734	別紙 00-0018
はつり工事		1	式		157,845	別紙 00-0019
コンクリート類処分費		1	式		202	別紙 00-0020

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計					963,357	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		19,732	別紙 00-0031
有価材		1	式		▲390	別紙 00-0032
計					19,342	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給湯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		57,563	別紙 00-0033
7スレット除去工事		1	式		83,839	別紙 00-0034
廃棄物処分費		1	式		1,084	別紙 00-0035
有価材		1	式		▲13,690	別紙 00-0036
計					128,796	

機械設備工事		特殊消火設備			不活性ガス消火設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器費		1	式		5,090,000	
材料費		1	式		914,000	
工事費		1	式		3,480,000	
諸経費		1	式		4,160,000	
樹脂製 露出スイッチボックス	22 1個用1方出	1	個	3,570	3,570	
リモコンスイッチ (樹脂プレート付)	1回路用	1	個	2,730	2,730	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	21	m	1,750	36,750	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	2	m	2,310	4,620	
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(17)	2	m	1,670	3,340	
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(30)	3	m	2,790	8,370	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	5	m	1,020	5,100	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	8	m	880	7,040	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	23	m	550	12,650	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	94	m	450	42,300	
はつり工事		1	式		13,600	別紙 00-0037

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		特殊消火設備			不活性ガス消火設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計					13,784,070	

機械設備工事		ガス設備			都市ガス設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガス工事		1	式		50,400	
計					50,400	

機械設備工事		空調和設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
据付費		1	式		122,000	別紙 00-0001
パッケージ形空調和機(直吹き・ﾀﾞﾌﾞﾙ接続)据付	屋内機 床置き 防振基礎無し 18.0kW以下	1	台	44,200	44,200	
パッケージ形空調和機(ﾍﾞｰﾚｯﾄﾞ・ﾏﾙﾀﾞ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下	1	台	77,800	77,800	
計					122,000	
搬入費		1	式		243,040	別紙 00-0002
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	1.55	t	134,000	207,700	
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.31	t	114,000	35,340	
計					243,040	
総合調整費		1	式		41,400	別紙 00-0003
空調機 調整		1	台	41,400	41,400	
計					41,400	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調和設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式		849	別紙 00-0004
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	防水ﾓﾙﾀﾙ 厚15mm (㎡)	0.3		2,830	849	
計					849	
保温工事		1	式		127,100	別紙 00-0005
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｶｰﾙ 屋外・多湿 ステンレス 100A 厚20mm	8.9	m	11,900	105,910	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｶｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 100A 厚20mm	2	m	5,580	11,160	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 保温	ｸﾞﾗｽｶｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 32A 厚20mm	3.4	m	2,950	10,030	
計					127,100	

機械設備工事		空調設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		95,245	別紙 00-0006
機械はつり(パイロット・クォーターによる配管用貫通口)	250mm程度 50mm	2	か所	13,600	27,200	
機械はつり(パイロット・クォーターによる配管用貫通口)	250mm程度 50mm	5	か所	13,600	68,000	
コンクリート類集積、積込み	機 械	0.01	m3	2,230	22.3	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホリ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.01	m3	2,270	22.7	
計					95,245	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,948,330	別紙 00-0007
パッケージ形空調和機(セパレート・マダ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下	1	台	11,300	11,300	代価表 0001
パッケージ形空調和機(セパレート・マダ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 12.5kW以下 100kg未満	7	台	12,800	89,600	代価表 0002
パッケージ形空調和機(セパレート・マダ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 12.5kW以下 100kg以上	2	台	17,100	34,200	代価表 0003
パッケージ形空調和機(セパレート・マダ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下	1	台	17,700	17,700	代価表 0004
パッケージ形空調和機(セパレート・マダ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 25.0kW以下	1	台	35,400	35,400	代価表 0005
パッケージ形空調和機(セパレート・マダ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 28.0kW以下	1	台	39,200	39,200	代価表 0006
パッケージ形空調和機(セパレート・マダ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 33.5kW以下	1	台	46,400	46,400	代価表 0007
パッケージ形空調和機(セパレート・マダ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 50.0kW以下	1	台	68,100	68,100	代価表 0008
パッケージ形空調和機(セパレート・マダ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 63.0kW以下	2	台	85,100	170,200	代価表 0009
パッケージ形空調和機(セパレート・マダ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 87kW	2	台	107,000	214,000	代価表 0010
パッケージ形空調和機(セパレート・マダ)撤去	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	2	台	8,390	16,780	代価表 0011
パッケージ形空調和機(セパレート・マダ)撤去	屋内機 天井吊り - 14.5kW	1	台	8,490	8,490	代価表 0012
パッケージ形空調和機(セパレート・マダ)撤去	屋内機 床置 - 7.1kW以下	2	台	3,730	7,460	代価表 0013
リモコン類撤去再使用しない	パッケージエアコン用リモコン	2	個	520	1,040	

機械設備工事		空気調和設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,948,330	別紙 00-0007
リフトユニット撤去	圧縮機電動機出力11.0 kW以下	1	台	43,500	43,500	代価表 0014
冷却塔撤去	41.8kW以下	1	台	18,100	18,100	代価表 0015
コンパクト形空気調和機撤去	防振基礎有り 4,000m3/h以下	1	台	34,000	34,000	代価表 0016
ファンコイルユニット撤去	床置ロート形 480m3/h以上	2	台	9,010	18,020	代価表 0017
水冷式パッケージ形空気調和機撤去	床置形 28.0kW以下	1	台	33,700	33,700	代価表 0018
ラインアップ撤去(空調機器)	0.75kW以下	2	台	7,770	15,540	代価表 0019
石油温水器撤去	貯湯量 85L	1	台	9,190	9,190	代価表 0020
膨張タンク撤去	20L	1	台	2,880	2,880	代価表 0021
燃料タンク撤去	89L	1	台	4,050	4,050	代価表 0022
風量調節ダンパー(VD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	1	個	4,820	4,820	
ユニバーサル形吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1㎡以下 再使用しない	2	個	3,660	7,320	
銅管類撤去(冷媒)再使用しない	屋内一般 9.52	91.1	m	500	45,550	
銅管類撤去(冷媒)再使用しない	屋内一般 12.70	40	m	640	25,600	
銅管類撤去(冷媒)再使用しない	屋内一般 15.88	145	m	790	114,550	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空気調和設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,948,330	別紙 00-0007
銅管類撤去(冷媒)再使用しない	屋内一般 19.05	14.1	m	930	13,113	
銅管類撤去(冷媒)再使用しない	屋内一般 28.58	107	m	1,390	148,730	
銅管類撤去(冷温水)再使用しない	屋内一般 32A	11.8	m	1,500	17,700	
銅管類撤去(冷温水)再使用しない	屋内一般 50A	42.3	m	2,060	87,138	
銅管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	屋内一般 40A	47.8	m	1,650	78,870	
銅管類撤去(給水・給湯)再使用しない	屋内一般 25 (1)	13.6	m	1,040	14,144	
ビニル管類撤去(給排水)再使用しない	屋内一般 32A	36.2	m	780	28,236	
長方形外撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	10.9	㎡	2,120	23,108	
排気筒撤去	150mm	0.9	m	3,270	2,943	代価表 0023
外端部閉塞		0.02	㎡	35,100	702	
制御用ケーブル撤去	1.25mm2 2c ビット、ドリル及び天井内 再使用しない	9.8	m	77	754.6	
制御用ケーブル撤去	1.25mm2 2c 管内 再使用しない	2.4	m	96	230.4	
制御用ケーブル撤去	2mm2 3c ビット、ドリル及び天井内 再使用しない	191.1	m	98	18,727.8	
2種金属線び(MM2)撤去	A型 40mm×30mm 再使用しない	2.4	m	580	1,392	

機械設備工事		空調設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,948,330	別紙 00-0007
冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｹｰﾙ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	71.5	m	3,680	263,120	
冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｹｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 100A 再使用しない	12.7	m	1,920	24,384	
冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｹｰﾙ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 125A 再使用しない	106.9	m	4,220	451,118	
冷温水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｹｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 32A 再使用しない	11.8	m	1,120	13,216	
冷温水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｹｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 50A 再使用しない	37.4	m	1,330	49,742	
給湯管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｹｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 25A 再使用しない	13.6	m	610	8,296	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｹｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 32A 再使用しない	12.7	m	640	8,128	
冷媒管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 15A 保温有	14	か所	4,650	65,100	
冷媒管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	15	か所	4,650	69,750	
冷媒管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温有	14	か所	4,650	65,100	
ﾌﾞﾗｯｸﾞ・ｷｯﾌﾟ 止め	屋内一般 鋼管用ﾌﾞﾗｯｸﾞ 40A	4	か所	4,090	16,360	
ﾌﾞﾗｯｸﾞ・ｷｯﾌﾟ 止め	屋内一般 鋼管用ﾌﾞﾗｯｸﾞ 50A	4	か所	5,170	20,680	
ﾌﾞﾗｯｸﾞ・ｷｯﾌﾟ 止め	屋内一般 HI用ｷｯﾌﾟ 32A	5	か所	1,890	9,450	
鋼製 製作金物 撤去	6.5×75×150 (溝形鋼) 再使用しない	50.8	m	1,350	68,580	代価表 0024

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,948,330	別紙 00-0007
鋼製 製作金物 撤去	5×50×100 (溝形鋼) 再使用しない	15.8	m	1,230	19,434	代価表 0025
産業廃棄物積込・ 運搬費		31.07	m ³	7,190	223,393.3	
計					2,948,330.1	
搬出費		1	式		562,764	別紙 00-0008
搬出費(撤去用)	複数搬出 100kg/m ³ 未満	0.12	t	151,000	18,120	
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m ³ 未満	0.24	t	121,000	29,040	
搬出費(撤去用)	複数搬出 300kg/m ³ 未満	4.34	t	102,000	442,680	
搬出費(撤去用)	複数搬出 400kg/m ³ 未満	0.12	t	84,400	10,128	
搬出費(撤去用)	複数搬出 500kg以下	0.3	t	72,300	21,690	
搬出費(撤去用)	複数搬出 800kg以下	0.62	t	66,300	41,106	
計					562,764	

機械設備工事		空調設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒回収費 (撤去機器)		1	式		358,320	別紙 00-0009
冷媒回収費	冷却能力 10.0kW以下	1	台	10,800	10,800	
冷媒回収費	冷却能力 12.5kW以下	9	台	12,720	114,480	
冷媒回収費	冷却能力 14.0kW以下	1	台	13,440	13,440	
冷媒回収費	冷却能力 25.0kW以下	1	台	15,600	15,600	
冷媒回収費	冷却能力 31.5kW以下	3	台	16,800	50,400	
冷媒回収費	冷却能力 50.0kW以下	2	台	20,400	40,800	
冷媒回収費	冷却能力 71.0kW以下	2	台	25,200	50,400	
冷媒回収費	冷却能力 100kW以下	2	台	31,200	62,400	
計					358,320	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒回収費 (残置機器)		1	式		226,620	別紙 00-0010
冷媒回収費	冷却能力 4.5kW以下	2	台	8,880	17,760	
冷媒回収費	冷却能力 7.1kW以下	7	台	9,600	67,200	
冷媒回収費	冷却能力 12.5kW以下	8	台	12,720	101,760	
冷媒回収費	冷却能力 18.0kW以下	1	台	14,400	14,400	
冷媒回収費	冷却能力 25.0kW以下	1	台	15,600	15,600	
ホームコン回収費 (家電リサイクル法)	グループ A	11	台	900	9,900	
計					226,620	

機械設備工事		空調設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスベスト除去工事		1	式		215,138	別紙 00-0011
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温有	6	か所	4,650	27,900	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	28	か所	4,980	139,440	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	8	か所	4,980	39,840	
アスベスト外切	フランチ部アスベスト除去	8	か所	960	7,680	代価表 0026
アスベスト処理 集積 ・梱包		0.02	m3	3,640	72.8	
発生材積込み	ボート・木材類 人力	0.02	m3	5,770	115.4	
とりこわし 発生材運搬	クレーントラック 4t積級 バックホウ0.28m3 石こうボート類 DID区間有り 60.0km以下	0.02	m3	4,510	90.2	
計					215,138.4	
廃棄物処分費		1	式		78,524	別紙 00-0012
廃棄物処分費	金属・ガラス・陶磁器くず	6.5	t	11,909.09	77,409.08	
パイプ類処分費	32A	36.2	m	17	615.4	
アスベスト処分費		0.02	m3	25,000	500	
計					78,524.48	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート類処分費		1	式		202	別紙 00-0013
廃棄物処分費	がれき類	0.01	m3	20,181.82	201.81	
計					201.81	
有価材		1	式		▲371,336	別紙 00-0014
鉄くず	ペーH4	3.8	t	▲35,000	▲133,000	
銅くず	並銅	179.2	kg	▲1,330	▲238,336	
計					▲371,336	

機械設備工事		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
据付費		1	式		57,800	別紙 00-0015
消音ボックス付送風機 据付	天井吊	1	台	57,800	57,800	
計					57,800	
コンクリート工事		1	式		368	別紙 00-0016
コンクリート工事	防水モルタル厚15mm (㎡)	0.13		2,830	367.9	
計					367.9	
保温工事		1	式		180,468	別紙 00-0017
長方形外保温	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミ複合ボード 保温厚25	1.6	㎡	8,100	12,960	
スラブ外保温 (32K)	グラスウール 屋内露出 カー亜鉛鉄板 300mm 保温厚50	7.2	m	16,900	121,680	
スラブ外保温 (32K)	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミ複合ボード 300mm 保温厚25	6.7	m	6,840	45,828	
計					180,468	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ファン類		1	式		89,734	別紙 00-0018
ファン (低圧用)	インポート無 1.0mm (1501~2200mm)	5.2	㎡	14,200	73,840	
消音内貼り	グラスウール 消音ファン アルミ複合ボード 保温厚25	1.8	㎡	8,830	15,894	
計					89,734	
はつり工事		1	式		157,845	別紙 00-0019
機械はつり (ワイヤレス) 配管用貫通口)	250mm程度 330mm	2	か所	78,900	157,800	
コンクリート類 集積、積込み	機械	0.01	m ³	2,230	22.3	
とりこわし 発生材運搬	ガンブトラック 4t積載 バックホウ0.28m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.01	m ³	2,270	22.7	
計					157,845	
コンクリート類処分費		1	式		202	別紙 00-0020
廃棄物処分費	がれき類	0.01	m ³	20,181.82	201.81	
計					201.81	

機械設備工事		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		31,668	別紙 00-0021
洗面化粧台撤去	再使用しない	4	組	5,760	23,040	
産業廃棄物積込・運搬費		1.2	m3	7,190	8,628	
計					31,668	
廃棄物処分費		1	式		560	別紙 00-0022
衛生器具類処分費	洗面器	4	組	140	560	
計					560	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート工事		1	式		28	別紙 00-0023
コンクリート工事	防水モルタル 厚15mm (㎡)	0.01		2,830	28.3	
計					28.3	
保温工事		1	式		45,752	別紙 00-0024
給水管 保温	ガラスウール 屋内露出 合成樹脂製φ6-1 20A	11.7	m	2,800	32,760	
給水管 保温	ガラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アミメガラスロス 20A	5.8	m	2,240	12,992	
計					45,752	
はつり工事		1	式		8,205	別紙 00-0025
機械はつり(パイプバンド・クレーンによる配管用貫通口)	100~150mm 50mm	1	か所	8,160	8,160	
コンクリート類 集積・積み込み	機械	0.01	m3	2,230	22.3	
とりこわし 発生材運搬	クレーントラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.01	m3	2,270	22.7	
計					8,205	

機械設備工事		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防火区画貫通処置		1	式		2,620	別紙 00-0026
貫通部防火処置	塩ビ管用(床) φ50(テ-プ)	1	か所	2,620	2,620	
計					2,620	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		75,930	別紙 00-0027
衛生器具類撤去 再使用しない	水栓類 13	2	組	690	1,380	
衛生器具類撤去 再使用しない	混合水栓 13	2	組	1,090	2,180	
鋼管類撤去(給排水 冷却水) 再使用しない	屋内一般 15A	1.6	m	880	1,408	
鋼管類撤去(給排水 冷却水) 再使用しない	屋内一般 25A	0.3	m	1,220	366	
ビニール管類撤去(給 排水) 再使用しない	屋内一般 20A	23.2	m	620	14,384	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｰﾙ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A 再使用しない	16.9	m	1,420	23,998	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｰﾙ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A 再使用しない	0.3	m	1,520	456	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 20A 再使用しない	23.2	m	610	14,152	
ﾌﾞﾗｸﾞ・ｷｯﾌﾟ 止め	屋内一般 鋼管用ﾌﾞﾗｸﾞ 15A	2	か所	2,150	4,300	
ﾌﾞﾗｸﾞ・ｷｯﾌﾟ 止め	屋内一般 鋼管用ﾌﾞﾗｸﾞ 20A	3	か所	2,430	7,290	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	1	か所	4,650	4,650	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.19	m ³	7,190	1,366.1	
計					75,930.1	

機械設備工事		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
フラスコ除去工事		1	式		84,964	別紙 00-0028
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	18	か所	4,650	83,700	
天井合板・ボート 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	0.3	m ²	3,750	1,125	
フラスコ処理 集積 ・梱包		0.01	m ³	3,640	36.4	
発生材積込み	ボート・木材類 人力	0.01	m ³	5,770	57.7	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 石こうボート類 D1D区間有り 60.0km以下	0.01	m ³	4,510	45.1	
計					84,964.2	
廃棄物処分費		1	式		1,423	別紙 00-0029
廃棄物処分費	金属・ガラス・陶磁器くず	0.06	t	11,909.09	714.54	
パイプ類処分費	20A	23.2	m	9	208.8	
フラスコ処分費		0.02	m ³	25,000	500	
計					1,423.34	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コックリ類処分費		1	式		202	別紙 00-0030
廃棄物処分費	がれき類	0.01	m ³	20,181.82	201.81	
計					201.81	

機械設備工事		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		19,732	別紙 00-0031
鋼管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 40A	2	m	1,650	3,300	
再使用しない アラゲ・キヤップ止め	屋内一般 鋼管用アラゲ 40A	4	か所	4,090	16,360	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.01	m3	7,190	71.9	
計					19,731.9	
有価材		1	式		▲390	別紙 00-0032
鉄くず	ペーH2	0.01	t	▲39,000	▲390	
計					▲390	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		給湯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		57,563	別紙 00-0033
ガス瞬間湯沸器 撤去	給湯専用壁掛形 5号	2	台	8,240	16,480	代価表 0030
貯湯式湯沸器 撤去	壁掛形 48L	1	台	10,600	10,600	代価表 0031
鋼管類撤去(給水・ 給湯)	屋内一般 20 (3/4)	20.1	m	810	16,281	
再使用しない 給湯管 保温撤去	ガラスケール 屋内露出 合成樹脂製 20A 再使用しない	20.1	m	610	12,261	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.27	m3	7,190	1,941.3	
計					57,563.3	
ガススト除去工事		1	式		83,839	別紙 00-0034
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	18	か所	4,650	83,700	
ガススト処理 集積 ・梱包		0.01	m3	3,640	36.4	
発生材積込み	ボート・木材類 人力	0.01	m3	5,770	57.7	
とりこわし 発生材運搬	クアンタトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 石こうボート類 DID区間有り 60.0km以下	0.01	m3	4,510	45.1	
計					83,839.2	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貫通部非破壊検査(X線)		1	式		428,680	別紙 00-0038
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金 (一式) 11- 20箇所まで	1		285,000	285,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費 (枚) 11- 20箇所まで	11		4,880	53,680	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費 (一式) 11- 20箇所まで	1		58,500	58,500	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費 (一式) 11- 20箇所まで	1		31,500	31,500	
計					428,680	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 10.0kW以下	台	1	11,300	11,291.41	有り	代価表 0001
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 12.5kW以下 100kg未満	台	1	12,800	12,845.27	有り	代価表 0002
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 12.5kW以下 100kg以上	台	1	17,100	17,127.03	有り	代価表 0003
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 14.0kW以下	台	1	17,700	17,679.51	有り	代価表 0004
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 25.0kW以下	台	1	35,400	35,359.03	有り	代価表 0005
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 28.0kW以下	台	1	39,200	39,226.42	有り	代価表 0006
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 33.5kW以下	台	1	46,400	46,408.72	有り	代価表 0007
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 50.0kW以下	台	1	68,100	68,093.75	有り	代価表 0008
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 63.0kW以下	台	1	85,100	85,082.66	有り	代価表 0009
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 87kW	台	1	107,000	107,320.17	有り	代価表 0010
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	台	1	8,390	8,390.87	有り	代価表 0011
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 14.5kW	台	1	8,490	8,494.45	有り	代価表 0012
	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 床置 - 7.1kW以下	台	1	3,730	3,729.27	有り	代価表 0013
	フィンユニット撤去	圧縮機電動機出力11.0 kW以下	台	1	43,500	43,508.18	有り	代価表 0014
	冷却塔撤去	41.8kW以下	台	1	18,100	18,093.88	有り	代価表 0015

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	フロン形空調和機撤去	防振基礎有り 4,000m ³ /h以下	台	1	34,000	33,977.82	有り	代価表 0016
	フロンユニット撤去	床置ローイ形 480m ³ /h以上	台	1	9,010	9,012.41	有り	代価表 0017
	水冷式パッケージ形空調和機撤去	床置形 28.0kW以下	台	1	33,700	33,701.57	有り	代価表 0018
	ラジエーター撤去(空調機器)	0.75kW以下	台	1	7,770	7,769.32	有り	代価表 0019
	石油温水器撤去	貯湯量 85L	台	1	9,190	9,185.06	有り	代価表 0020
	膨張タンク撤去	20L	台	1	2,880	2,879.83	有り	代価表 0021
	燃料タンク撤去	89L	台	1	4,050	4,050.41	有り	代価表 0022
	排気筒撤去	150mm	m	1	3,270	3,274.43	有り	代価表 0023
	鋼製製作金物撤去	6.5×75×150 (溝形鋼) 再使用しない	m	1	1,350	1,354.42	有り	代価表 0024
	鋼製製作金物撤去	5×50×100 (溝形鋼) 再使用しない	m	1	1,230	1,229.39	有り	代価表 0025
	ダクト切断	フランジ部アスベスト除去	か所	1	960	964.78	有り	代価表 0026
	ピストンバー	φ300	個	1	41,000	40,972	有り	代価表 0027
	レシーブバー	450×450	個	1	52,700	52,672	有り	代価表 0028
	深型パイプフット	300φ SUS製 FD付	個	1	24,600	24,627.72	有り	代価表 0029
	ガス瞬間湯沸器撤去	給湯専用壁掛形 5号	台	1	8,240	8,235.68	有り	代価表 0030

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	ハット型 形空空調 和機(セパレート・マダ) 撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下	台	1			11,300		代価表 0001
01	設備機械工		人	1.09	0.3	27,405	8,961.44	○	
			式	1	0.26	8,961.44	2,329.97		
	計						11,291.41		
	ハット型 形空空調 和機(セパレート・マダ) 撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 12.5kW以下 100kg未満	台	1			12,800		代価表 0002
01	設備機械工		人	1.24	0.3	27,405	10,194.66	○	
			式	1	0.26	10,194.66	2,650.61		
	計						12,845.27		
	ハット型 形空空調 和機(セパレート・マダ) 撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 12.5kW以下 100kg以上	台	1			17,100		代価表 0003
01	設備機械工		人	1.24	0.4	27,405	13,592.88	○	
			式	1	0.26	13,592.88	3,534.15		
	計						17,127.03		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	ハット型 形空空調 和機(セパレート・マダ) 撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下	台	1			17,700		代価表 0004
01	設備機械工		人	1.28	0.4	27,405	14,031.36	○	
			式	1	0.26	14,031.36	3,648.15		
	計						17,679.51		
	ハット型 形空空調 和機(セパレート・マダ) 撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 25.0kW以下	台	1			35,400		代価表 0005
01	設備機械工		人	2.56	0.4	27,405	28,062.72	○	
			式	1	0.26	28,062.72	7,296.31		
	計						35,359.03		
	ハット型 形空空調 和機(セパレート・マダ) 撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 28.0kW以下	台	1			39,200		代価表 0006
01	設備機械工		人	2.84	0.4	27,405	31,132.08	○	
			式	1	0.26	31,132.08	8,094.34		
	計						39,226.42		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	ハット型形空調和機(セパレートタイプ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 33.5kW以下	台	1			46,400		代価表 0007
01	設備機械工		人	3.36	0.4	27,405	36,832.32	○	
			式	1	0.26	36,832.32	9,576.4		
	計						46,408.72		
	ハット型形空調和機(セパレートタイプ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 50.0kW以下	台	1			68,100		代価表 0008
01	設備機械工		人	4.93	0.4	27,405	54,042.66	○	
			式	1	0.26	54,042.66	14,051.09		
	計						68,093.75		
	ハット型形空調和機(セパレートタイプ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 63.0kW以下	台	1			85,100		代価表 0009
01	設備機械工		人	6.16	0.4	27,405	67,525.92	○	
			式	1	0.26	67,525.92	17,556.74		
	計						85,082.66		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	ハット型形空調和機(セパレートタイプ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 87kW	台	1			107,000		代価表 0010
01	設備機械工		人	7.77	0.4	27,405	85,174.74	○	
			式	1	0.26	85,174.74	22,145.43		
	計						107,320.17		
	ハット型形空調和機(セパレートタイプ)撤去	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	台	1			8,390		代価表 0011
01	設備機械工		人	0.81	0.3	27,405	6,659.42	○	
			式	1	0.26	6,659.42	1,731.45		
	計						8,390.87		
	ハット型形空調和機(セパレートタイプ)撤去	屋内機 天井吊り - 14.5kW	台	1			8,490		代価表 0012
01	設備機械工		人	0.82	0.3	27,405	6,741.63	○	
			式	1	0.26	6,741.63	1,752.82		
	計						8,494.45		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	パナソニック形空気調和機(セパレートタイプ)撤去	屋内機 床置 7.1kW以下	台	1			3,730		代価表 0013
01	設備機械工		人	0.36	0.3	27,405	2,959.74	○	
			式	1	0.26	2,959.74	769.53		
	計						3,729.27		
	ファンコイル撤去	圧縮機電動機出力11.0 kW以下	台	1			43,500		代価表 0014
01	設備機械工		人	3.15	0.4	27,405	34,530.3	○	
			式	1	0.26	34,530.3	8,977.88		
	計						43,508.18		
	冷却塔撤去	41.8kW以下	台	1			18,100		代価表 0015
01	設備機械工		人	1.31	0.4	27,405	14,360.22	○	
			式	1	0.26	14,360.22	3,733.66		
	計						18,093.88		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	ファンコイル形空気調和機撤去	防振基礎有り 4,000m ³ /h以下	台	1			34,000		代価表 0016
01	設備機械工		人	2.46	0.4	27,405	26,966.52	○	
			式	1	0.26	26,966.52	7,011.3		
	計						33,977.82		
	ファンコイル撤去	床置ローイ形 480m ³ /h以上	台	1			9,010		代価表 0017
01	設備機械工		人	0.87	0.3	27,405	7,152.71	○	
			式	1	0.26	7,152.71	1,859.7		
	計						9,012.41		
	水冷式パナソニック形空気調和機撤去	床置形 28.0kW以下	台	1			33,700		代価表 0018
01	設備機械工		人	2.44	0.4	27,405	26,747.28	○	
			式	1	0.26	26,747.28	6,954.29		
	計						33,701.57		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	ファンフック 撤去 (空調機器)	0.75kW以下	台	1			7,770		代価表 0019
01	設備機械工		人	0.75	0.3	27,405	6,166.13	○	
			式	1	0.26	6,166.13	1,603.19		
	計						7,769.32		
	石油温水器 撤去	貯湯量 85L	台	1			9,190		代価表 0020
01	設備機械工		人	0.665	0.4	27,405	7,289.73	○	
			式	1	0.26	7,289.73	1,895.33		
	計						9,185.06		
	膨張弁 撤去	20L	台	1			2,880		代価表 0021
01	設備機械工		人	0.278	0.3	27,405	2,285.58	○	
			式	1	0.26	2,285.58	594.25		
	計						2,879.83		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	燃料弁 撤去	89L	台	1			4,050		代価表 0022
01	設備機械工		人	0.391	0.3	27,405	3,214.61	○	
			式	1	0.26	3,214.61	835.8		
	計						4,050.41		
	排気筒 撤去	150mm	m	1			3,270		代価表 0023
01	配管工		人	0.33	0.3	26,250	2,598.75	○	
			式	1	0.26	2,598.75	675.68		
	計						3,274.43		
	鋼製 製作金物 撤去	6.5×75×150 (溝形鋼) 再使用しない	m	1			1,350		代価表 0024
01	配管工		人	0.1365	0.3	26,250	1,074.94	○	
			式	1	0.26	1,074.94	279.48		
	計						1,354.42		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	鋼製製作金物 撤去	5×50×100 (溝形鋼) 再使用しない	m	1			1,230		代価表 0025
01	配管工		人	0.1239	0.3	26,250	975.71	○	
	その他		式	1	0.26	975.71	253.68		
	計						1,229.39		
	ダクト切断	フック部アスベスト除去	か所	1			960		代価表 0026
01	ダクト工		人	0.03125	1	25,515	797.34	○	
	その他		式	1	0.21	797.34	167.44		
	計						964.78		
	ビストンダンパー	φ300	個	1			41,000		代価表 0027
01	ビストンダンパー	φ300	個	1	1	30,000	30,000		
02	防火・ビストン ダンパー 取付費	～0.5	個	1	1	10,972	10,972		
	計						40,972		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	***	備考
	レールダンパー	450×450	個	1			52,700		代価表 0028
01	レールダンパー	450×450	個	1	1	41,700	41,700		
02	防火・ビストン ダンパー 取付費	～0.5	個	1	1	10,972	10,972		
	計						52,672		
	深型ヘアード	300φ SUS製 FD付	個	1			24,600		代価表 0029
01	深型ヘアード	300φ SUS製 FD付	個	1	1	18,300	18,300		
02	ダクト工		人	0.2	1	25,515	5,103	○	
	その他		式	1	0.24	5,103	1,224.72		
	計						24,627.72		
	ガス瞬間湯沸器 撤去	給湯専用壁掛形 5号	台	1			8,240		代価表 0030
01	配管工		人	0.83	0.3	26,250	6,536.25	○	
	その他		式	1	0.26	6,536.25	1,699.43		
	計						8,235.68		

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	貯湯式湯沸器 撤去	壁掛形 48L	台	1			10,600	代価表 0031
01	配管工		人	1.07	0.3	26,250	8,426.25	○
	その他		式	1	0.26	8,426.25	2,190.83	
	計						10,617.08	
	エコパ-形吹出口	VHS 400 400	個	1			17,800	代価表 0032
01	エコパ-形吹出口	VHS 550 300	個	1	1	17,840	17,840	
	計						17,840	
	エコパ-形吹出口	HS 400 400	個	1			15,400	代価表 0033
01	エコパ-形吹出口	VS 550 300	個	1	1	15,410	15,410	
	計						15,410	

直接工事費 細目別内訳

昇降機設備工事		昇降機設備工事			1号機	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器費	1号機	1	式		10,623,000	
据付費	1号機	1	式		1,145,550	
既設撤去費		1	式		2,620,000	
処分費		1	式		280,000	
搬入・搬出費		1	式		273,000	
計					14,941,550	