文書番号：公建般第1464号　　R6.8.20 大阪府立修徳学院第2・13寮舎改修工事.

契 約 番 号 ：R6　2024-10-13764

令　和　6　年　8　月　20　日

設計工事第二グループ

工 事 名 称：大阪府立修徳学院第2・13寮舎改修工事

総工事費 ￥１０３，３４２，８００

工事価格 ￥９３，９４８，０００

工 事 概 要 （工事場所：柏原市大字高井田　　）

改修工事一式
　内装改修工事　改修対象面積 約408㎡
　外部建具改修工事 47箇所
上記に伴う、電気設備工事一式、機械設備工事一式
【既設施設概要】
　第２寮 RC造 平屋建 延床面積249㎡
　第13寮 RC造 平屋建 延床面積244㎡

公　告　日　R6.8.29

入札書の開札日　R6.9.20

（工期）約　9.8　ヶ月

請負業者名			
請負金額￥		工期	契約締結日　～　R7.7.30

NO. 1　　大　阪　府

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費				
建築工事	1	式	35,823,983	
電気設備工事	1	式	8,516,505	
機械設備工事	1	式	11,470,405	
計			55,810,893	
共通費				
共通仮設費	1	式	8,433,166	
現場管理費	1	式	18,595,239	
一般管理費等	1	式	11,108,702	
計			38,137,107	
工事価格	1	式	93,948,000	
消費税等相当額	1	式	9,394,800	消費税率 10 %
工事費	1	式	103,342,800	

共通仮設費

名　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事	9.8	35,773,515	6.50	0.00	6.50	1.00	1.00	2,325,278
小計 (率対象)		35,773,515						2,325,278
建築工事 処分費		50,468						0
建築工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						4,320,370
小計 (率対象外)		50,468						4,320,370
合計		35,823,983						6,645,648
電気設備工事 改修工事	9.8	8,637,735	4.80	0.00	4.80	1.00	1.00	414,611
小計 (率対象)		8,637,735						414,611
電気設備工事 処分費		▲121,230						0
電気設備工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						714,220
小計 (率対象外)		▲121,230						714,220
合計		8,516,505						1,128,831
機械設備工事 改修工事	9.8	11,126,455	5.70	0.00	5.70	1.00	1.00	634,207
小計 (率対象)		11,126,455						634,207
機械設備工事 処分費		▲2,550						0

共通仮設費

名　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥
機械設備工事 ガス工事		346,500						0
機械設備工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						24,480
小計 (率対象外)		343,950						24,480
合計		11,470,405						658,687
総計		55,810,893						8,433,166

現場管理費

名　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事	42,419,163	22.44	0.00	22.44	1.00	1.00	9,518,860
小計 (率対象)	42,419,163						9,518,860
建築工事 処分費	50,468						0
小計 (率対象外)	50,468						0
合計	42,469,631						9,518,860
電気設備工事 改修工事	9,766,566	42.88	0.00	42.88	1.00	1.00	4,187,903
小計 (率対象)	9,766,566						4,187,903
電気設備工事 処分費	▲121,230						0
小計 (率対象外)	▲121,230						0
合計	9,645,336						4,187,903
機械設備工事 改修工事	11,785,142	41.48	0.00	41.48	1.00	1.00	4,888,476
小計 (率対象)	11,785,142						4,888,476
機械設備工事 処分費	▲2,550						0
機械設備工事 ガス工事	346,500						0
小計 (率対象外)	343,950						0

現場管理費

名　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
合計	12,129,092						4,888,476
総計	64,244,059						18,595,239

名　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④=②+③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥=①×④×⑤	工事価格 ⑦=①+⑥
建築工事 改修工事	51,938,023						
建築工事 処分費	50,468						
小計 (率対象)	51,988,491						
電気設備工事 改修工事	13,954,469						
電気設備工事 処分費	▲121,230						
小計 (率対象)	13,833,239						
機械設備工事 改修工事	16,673,618						
機械設備工事 処分費	▲2,550						
機械設備工事 ガス工事	346,500						
小計 (率対象)	17,017,568						
合計 (率対象) 主たる工事：建築工事	82,839,298	13.37	0.00	13.37	1.00	11,075,614	93,914,912
契約保証費	82,839,298			0.04	1.00	33,135	33,135
端数調整						▲47	▲47
総計	82,839,298					11,108,702	93,948,000

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
第2寮舎	1	式	17,683,156	
第13寮舎	1	式	18,140,827	
計			35,823,983	

第2寮舎

名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	1	式	421,342	
建具改修	1	式	8,437,502	
内部改修	1	式	7,601,262	
塗装改修	1	式	412,986	
外部改修	1	式	417,524	
環境配慮改修	1	式	65,111	
発生材処理	1	式	327,429	
計			17,683,156	

建築工事　科目別内訳

第13寮舎

名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	1	式	457,655	
建具改修	1	式	8,600,808	
内部改修	1	式	7,973,120	
塗装改修	1	式	376,467	
外部改修	1	式	248,530	
環境配慮改修	1	式	90,668	
発生材処理	1	式	393,579	
計			18,140,827	

建築工事　中科目別内訳

第2寮舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	421, 342	
計				421, 342	
建具改修	撤去	1	式	106, 670	
建具改修	改修	1	式	8, 330, 832	
計				8, 437, 502	
内部改修	撤去	1	式	713, 544	
内部改修	改修	1	式	6, 887, 718	
計				7, 601, 262	
塗装改修	改修	1	式	412, 986	
計				412, 986	
外部改修	撤去	1	式	232, 119	
外部改修	改修	1	式	185, 405	
計				417, 524	
環境配慮改修	撤去	1	式	65, 111	
計				65, 111	

建築工事　中科目別内訳

第2寮舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処理	発生材運搬	1	式	314, 699	
発生材処理	発生材処分	1	式	12, 730	
計				327, 429	

第13寮舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	457,655	
計				457,655	
建具改修	撤去	1	式	98,247	
建具改修	改修	1	式	8,502,561	
計				8,600,808	
内部改修	撤去	1	式	886,563	
内部改修	改修	1	式	7,086,557	
計				7,973,120	
塗装改修	改修	1	式	376,467	
計				376,467	
外部改修	撤去	1	式	177,415	
外部改修	改修	1	式	71,115	
計				248,530	
環境配慮改修	撤去	1	式	90,668	
計				90,668	

建築工事　中科目別内訳

第13寮舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処理	発生材運搬	1	式	355,841	
発生材処理	発生材処分	1	式	37,738	
計				393,579	

第2寮舎		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		4,201	別紙 00-0001
養生		1	式		29,047	別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式		101,658	別紙 00-0003
内部足場		1	式		200,167	別紙 00-0004
外部足場		1	式		51,612	別紙 00-0005
仮設材運搬		1	式		34,657	別紙 00-0006
計					421,342	

建築工事　細目別内訳

第2寮舎		建具改修			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AD-4 片引き戸撤去	W1445xH1830 枠共 集積共	1	か所	11,300	11,300	代価表　0002
AW-8 引違い窓撤去	W1600xH1100 枠残し 集積共	1	か所	3,250	3,250	代価表　0003
AW-10 引違い窓撤去	W930xH600 枠残し 集積共	1	か所	1,030	1,030	代価表　0004
SD-2 両開き扉撤去	W1600xH1830 枠残し 集積共	1	か所	5,400	5,400	代価表　0005
SD-3 親子開き扉撤去	W1180xH2223 枠残し 集積共	1	か所	4,840	4,840	代価表　0006
WD-4 雨戸撤去	W2645xH1900 枠残し 集積共	3	か所	2,900	8,700	代価表　0007
WD-5 雨戸撤去	W3529xH1900 枠残し 集積共	1	か所	3,870	3,870	代価表　0008
WD-6 雨戸撤去	W1841xH1900 枠残し 集積共	1	か所	2,020	2,020	代価表　0009
WD-7 片引き戸撤去	W865xH1860 枠共 集積共	2	か所	1,900	3,800	代価表　0010
WD-7 雨戸撤去	W870xH1860 枠共 集積共	2	か所	1,910	3,820	代価表　0011
WD-8 雨戸撤去	W1837xH1900 枠残し 集積共	2	か所	2,010	4,020	代価表　0012
WD-9 障子戸撤去	W1800xH1800 枠残し 集積共	2	か所	1,870	3,740	代価表　0013
WD-9A 障子戸撤去	W1800xH1800 枠残し 集積共	1	か所	1,870	1,870	代価表　0014
WD-9B 障子戸撤去	W1800xH1800 枠残し 集積共	1	か所	1,870	1,870	代価表　0015
WD-10 片引き戸撤去	W860xH1800 枠残し 集積共	1	か所	890	890	代価表　0016

第2寮舎	建具改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
WD-12 片引き戸撤去	W1436xH1820 枠共 集積共	1	か所	3,540	3,540	代価表　0017
WD-13 片引き戸撤去	W1636xH1820 枠共 集積共	1	か所	4,040	4,040	代価表　0018
WD-13A 片引き戸撤去	W1636xH1820 枠残し 集積共	1	か所	1,720	1,720	代価表　0019
WD-19 引違い戸撤去	W1600xH1800 枠残し 集積共	3	か所	1,660	4,980	代価表　0020
WD-19B 引違い戸撤去	W1600xH1800 枠残し 集積共	1	か所	1,660	1,660	代価表　0021
WD-20 引違い戸撤去	W1600xH500 枠残し 集積共	4	か所	460	1,840	代価表　0022
WD-21 引違い戸撤去	W1600xH1800 枠残し 集積共	1	か所	1,660	1,660	代価表　0023
WD-22 引違い戸撤去	W1500xH1800 枠残し 集積共	1	か所	1,560	1,560	代価表　0024
W-1 雨戸撤去	W1826xH1200 枠残し 集積共	3	か所	2,590	7,770	代価表　0025
AD-1 網戸撤去	上部(2枚) W840xH270 下部(1枚) W840xH1800 集積共	3	か所	1,360	4,080	代価表　0026
AD-2 網戸撤去	W850xH1800 集積共 2枚/か所	1	か所	2,120	2,120	代価表　0027
AW-1 網戸撤去	W900xH1800 集積共	1	か所	1,120	1,120	代価表　0028
AW-5 網戸撤去	W650xH780 集積共	1	か所	350	350	代価表　0029
AW-9 網戸撤去	W820xH850 集積共	2	か所	480	960	代価表　0030
AW-11 網戸撤去	W820xH1100 集積共	3	か所	620	1,860	代価表　0031

建築工事　細目別内訳

第2寮舎	建具改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AW-12 網戸撤去	W820xH680 集積共	1	か所	390	390	代価表　0032
AW-13 網戸撤去	W590xH1100 集積共	1	か所	450	450	代価表　0033
WD-7 網戸撤去	W865xH1860 集積共	2	か所	1,110	2,220	代価表　0034
AW-5 面格子撤去	W1300xH780 集積共	1	か所	1,870	1,870	代価表　0035
AW-12 面格子撤去	W1640xH680 集積共	1	か所	2,060	2,060	代価表　0036
計					106,670	

第2寮舎	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(ｱﾙﾐ製建具)						
AD-101 雨戸	W2645xH1900 既設枠利用	3	か所	198,000	594,000	
AD-102 雨戸	W3529xH1900 既設枠利用	1	か所	246,000	246,000	
AD-103 両開き扉+嵌め殺し窓	W1410xH2602 ｶﾊﾞｰ工法 撤去共	1	か所	491,000	491,000	
AD-104 雨戸	W1837xH1900 既設枠利用	2	か所	135,000	270,000	
AD-105 雨戸	W1826xH1200 既設枠利用	3	か所	88,900	266,700	
AD-106 親子扉+嵌め殺し窓	W1260xH2460 ｶﾊﾞｰ工法 撤去共	1	か所	458,000	458,000	
AD-107 片引き戸	W815xH1890 枠共 網戸、雨戸共	2	か所	990,000	1,980,000	
AD-108 雨戸	W1841xH1900 既設枠利用	1	か所	125,000	125,000	
AW-8 嵌殺窓	W1600xH1100 ｶﾊﾞｰ工法 換気扇ﾀﾞｸﾄ開口φ100 2箇所共 撤去共	1	か所	207,000	207,000	
AW-10 内倒し+嵌殺窓	W930xH600 ｶﾊﾞｰ工法 換気扇ﾀﾞｸﾄ開口φ100 1箇所 網戸、面格子共、撤去共	1	か所	252,000	252,000	
(木製建具)						
WD-9 障子戸	W1800xH1800 既設枠利用	2	か所	108,000	216,000	
WD-9A 障子戸	W1800xH1800 既設枠利用	1	か所	108,000	108,000	
WD-9B 障子戸	W1800xH1800 既設枠利用	1	か所	108,000	108,000	

建築工事　細目別内訳

第2寮舎	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
WD-10 片引き戸	W860xH1800 既設枠利用	1	か所	64,100	64,100	
WD-13A 片引き戸	W1636xH1820 既設枠利用	1	か所	73,800	73,800	
WD-19 引違い戸	W1600xH1800 既設枠利用	3	か所	93,200	279,600	
WD-19B 引違い戸	W1600xH1800 既設枠利用	1	か所	63,100	63,100	
WD-20 引違い戸	W1600xH500 既設枠利用	4	か所	37,400	149,600	
WD-21 引違い戸	W1600xH1800 既設枠利用	1	か所	93,200	93,200	
WD-22 引違い戸	W1500xH1800 既設枠利用	1	か所	63,100	63,100	
WD-101 両開き扉	W1600xH1830 枠共	1		204,000	204,000	代価表　0037
WD-102 親子開き扉	W1170xH2223 枠共	1		178,000	178,000	代価表　0038
WD-201 片開き戸	W600xH2000 枠共	2	か所	122,000	244,000	代価表　0041
WD-202 片開き戸	W600xH2000 枠共	1	か所	122,000	122,000	代価表　0042
WD-203 片開き戸	W450xH2000 枠共	1	か所	100,000	100,000	代価表　0043
WD-204 片開き戸	W625xH1815 枠共	2	か所	138,000	276,000	代価表　0044
(網戸･面格子)						
AD-1	上部(2枚)ｽﾃﾝﾚｽ製 W840xH270 下部(2枚)ｽﾃﾝﾚｽ製 W840xH1800 ｸﾚｾﾝﾄ交換共	3	か所	149,000	447,000	

第2寮舎	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AD-2 網戸	ｽﾃﾝﾚｽ製 W850xH1800 2枚/か所	1	か所	46,100	46,100	
AD-3 網戸	ｽﾃﾝﾚｽ製 W820xH1800	3	か所	45,600	136,800	
AW-1 網戸	ｽﾃﾝﾚｽ製 W900xH1800	1	か所	46,800	46,800	
AW-5 網戸+面格子	ｽﾃﾝﾚｽ製 W650xH780(網戸) ｱﾙﾐ製 W1300xH780(面格子)	1	か所	30,200	30,200	
AW-9 網戸	ｽﾃﾝﾚｽ製 W820xH850	2	か所	34,300	68,600	
AW-11 網戸	ｽﾃﾝﾚｽ製 W820xH1100	3	か所	25,300	75,900	
AW-12 網戸+面格子	ｽﾃﾝﾚｽ製 W820xH680(網戸) ｱﾙﾐ製 W1640xH680(面格子)	1	か所	32,800	32,800	
AW-13 網戸	ｽﾃﾝﾚｽ製 W590xH1100	1	か所	31,200	31,200	
(その他)						
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	120	m	530	63,600	
建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	13.6	m	1,050	14,280	
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	0.4	㎡	4,740	1,896	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	5.8	㎡	5,420	31,436	
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ	厚さ5 ｼｰﾘﾝｸﾞ共	2.9	㎡	17,500	50,750	代価表　0045
建具洗浄		56.1	㎡	180	10,098	代価表　0046

建築工事　細目別内訳

第2寮舎	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建具枠 ﾜｯｸｽ塗り	木部	93.1	m	120	11,172	代価表　0047
計					8,330,832	

第2寮舎	内部改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	31.9	m	1,160	37,004	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	45.8	m	1,940	88,852	
砂利撤去	土間下 集積共	0.3	m3	370	111	代価表　0124
ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	1.6	m3	50,400	80,640	代価表　0126
嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.1	m3	29,500	2,950	代価表　0127
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	8.1	㎡	4,830	39,123	
床 転ばし床組撤去	H=350、大引:90x90/2@900 根太:45x45@450　集積共 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ切断共	20.5	㎡	3,220	66,010	代価表　0048
床 ﾓﾙﾀﾙ撤去	集積共	4	㎡	3,860	15,440	代価表　0049
畳撤去	一畳 集積共	60	枚	870	52,200	
畳撤去	半畳 集積共	1	枚	520	520	
雑巾摺撤去	木製 20x15 集積共	6.9	m	580	4,002	代価表　0050
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	一般　集積共	14	m	290	4,060	
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	23.4	㎡	4,830	113,022	
壁 木軸組撤去	集積共	2.8	㎡	580	1,624	代価表　0051
ﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	t100 集積共	5.8	㎡	4,510	26,158	代価表　0052

建築工事　細目別内訳

第2寮舎	内部改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	集積共	2.8	㎡	1,150	3,220	代価表　0053
壁 防水ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	t12 集積共	6.3	㎡	1,150	7,245	代価表　0054
壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去	集積共	3.6	㎡	870	3,132	代価表　0055
天井 木下地組撤去	集積共	11.5	㎡	870	10,005	代価表　0056
天井 軽量鉄骨下地撤去	19形 H<1500 化粧PB 集積共	8.8	㎡	870	7,656	代価表　0057
天井 ﾊﾟｽﾘﾌﾞ撤去	集積共	6.5	㎡	1,440	9,360	代価表　0058
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台撤去	SUS製 D100xH25 集積共	2.4	m	580	1,392	代価表　0059
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台撤去	SUS製 D105xH30 集積共	4.9	m	580	2,842	代価表　0060
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台撤去	SUS製 D115xH30 集積共	3	m	580	1,740	代価表　0061
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台撤去	SUS製 D125xH25 集積共	2.5	m	580	1,450	代価表　0062
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台取合い ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	4.8	m	710	3,408	代価表　0063
床下点検口撤去	600角 防臭型 集積共	1	か所	7,620	7,620	代価表　0064
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	集積共	12.3	㎡	580	7,134	代価表　0065
押入 中段撤去	ﾗﾜﾝ合板t5.5 根太:40x45@360 根太掛:45x90　集積共	2.9	㎡	580	1,682	代価表　0066
押入 枕棚撤去	ﾗﾜﾝ合板t5.5 根太:40x45@360 根太掛:40x45　集積共	1.6	㎡	580	928	代価表　0067

第2寮舎	内部改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水桝蓋撤去	SUS製 300角 集積共	1	か所	1,990	1,990	代価表　0068
排水溝蓋撤去	SUS製 W90 集積共	2.8	m	200	560	代価表　0069
児童浴室 浴槽撤去	SUS製 W1500xD980xH600 集積共	1	か所	22,400	22,400	代価表　0070
児童脱衣 脱衣棚撤去	W1200xD415xH1500 集積共	1	か所	3,570	3,570	代価表　0072
児童脱衣 床足拭きﾏｯﾄ撤去	W635xD600 集積共	1	か所	330	330	代価表　0073
職員浴室 ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ撤去	1216 浴槽、換気扇撤去共 集積共	1	か所	36,700	36,700	代価表　0074
職員台所 ｺﾝﾛ台撤去	W600 集積共	1	か所	1,790	1,790	代価表　0077
食堂ﾎｰﾙ ｺﾝﾛ台撤去	W600 集積共	1	か所	1,790	1,790	代価表　0078
食堂ﾎｰﾙ 流し台撤去	W600 集積共	1	か所	2,980	2,980	代価表　0079
食堂ﾎｰﾙ 流し台撤去	W1900 集積共	1	か所	3,570	3,570	代価表　0080
職員台所 流し台撤去	W1200 集積共	1	か所	2,980	2,980	代価表　0081
職員台所 調理台撤去	W600 集積共	1	か所	1,790	1,790	代価表　0082
職員台所 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去	W600xH500 集積共	1	か所	2,980	2,980	代価表　0083
食堂ﾎｰﾙ ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去	W600xH500 集積共	1	か所	2,980	2,980	代価表　0084
職員台所 吊り戸棚撤去	W1800xH500 集積共	1	か所	3,570	3,570	代価表　0085

建築工事　細目別内訳

第2寮舎	内部改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
食堂ﾎｰﾙ 吊り戸棚撤去	W1900xH500 集積共	1	か所	3,570	3,570	代価表　0086
職員台所 水切棚撤去	SUS製 W1000xD210xH245 集積共	1	か所	1,190	1,190	代価表　0087
食堂ﾎｰﾙ 水切棚撤去	SUS製 W1000xD210xH245 集積共	1	か所	1,190	1,190	代価表　0088
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 隙間側壁撤去	集積共	0.2	㎡	1,730	346	代価表　0089
壁見切撤去	木製 W25 集積共	3.5	m	580	2,030	代価表　0090
食堂ﾎｰﾙ 児童ﾛｯｶｰ撤去	W3895xD530xH1860 集積共	1	か所	4,150	4,150	代価表　0091
食堂ﾎｰﾙ 児童ﾛｯｶｰ撤去	W1745xD530xH1860 集積共	1	か所	1,850	1,850	代価表　0092
WD-13 沓摺撤去	SUS製 集積共	0.8	m	1,160	928	代価表　0093
鏡撤去	W450xH360 集積共	1	か所	190	190	代価表　0094
和便器撤去	集積共	3	か所	2,530	7,590	代価表　0095
計					713,544	

第2寮舎	内部改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 ｼﾅ合板	t6	2.9	㎡	2,000	5,800	代価表　0216
床 構造用合板	t12	20.5	㎡	2,170	44,485	代価表　0217
床 鋼製支持柱	H=350 @459 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20共	20.5	㎡	8,710	178,555	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	0.3	㎡	2,560	768	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	3.7	㎡	2,410	8,917	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚48	10.4	㎡	4,140	43,056	代価表　0096
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 －	19.2	㎡	2,370	45,504	
床 ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｰ	t1.8	9.3	㎡	2,370	22,041	代価表　0218
天然木化粧複合 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り	C種 厚さ12 なら	20.5	㎡	8,180	167,690	
畳敷き	標仕C種　畳表C2 柄へり　Ht 畳床PS-C20 JIS A 5901 一畳 施工規模30枚以下程度	46	枚	12,200	561,200	
畳敷き	標仕C種　畳表C2 柄へり　Ht 畳床PS-C20 JIS A 5901 半畳 施工規模30枚以下程度	1	枚	7,290	7,290	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	48	m	300	14,400	
壁 木胴縁組	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	6.3	㎡	2,440	15,372	代価表　0219
壁 木下地組	杉 30x24	2	㎡	1,830	3,660	代価表　0220
壁 木下地組	杉 30x40 @303	2.3	㎡	1,830	4,209	代価表　0221

建築工事　細目別内訳

第2寮舎	内部改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁 ｼﾅ合板	t6	18.1	㎡	2,000	36,200	代価表　0222
壁 耐水合板	t12	8.8	㎡	3,710	32,648	代価表　0097
面台下 耐水合板	t12	0.6	㎡	3,710	2,226	代価表　0098
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	29.6	㎡	1,980	58,608	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	2.8	㎡	1,710	4,788	
壁 軽量鉄骨下地開口 補強		1	式		45,030	別紙 00-0007
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　厚30	16	㎡	5,510	88,160	代価表　0102
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　厚40	0.6	㎡	7,340	4,404	代価表　0103
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 －　－	11.1	㎡	1,490	16,539	
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 －　－	32.6	㎡	1,710	55,746	
壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽﾋﾞ)0.8FK 厚 6 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け －　－	2.8	㎡	1,970	5,516	
壁 化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 板	t6.0	1.8	㎡	6,080	10,944	代価表　0223
壁 不燃化粧板	t3	4.4	㎡	9,560	42,064	代価表　0224
天井 ｼﾅ合板	t6	2.9	㎡	2,250	6,525	代価表　0226
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む	7	㎡	1,680	11,760	

第2寮舎	内部改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む	4.2	㎡	1,820	7,644	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む	8.2	㎡	2,480	20,336	
天井 吊りﾎﾞﾙﾄ用ｲﾝｻｰﾄ	金属拡張型	15.2	㎡	340	5,168	代価表　0227
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式		22,860	別紙 00-0008
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	12.4	㎡	1,390	17,236	
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽﾞｽ)0.8FK 厚 6 目透かし	7.4	㎡	1,980	14,652	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	55.7	m	1,130	62,941	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	5	か所	9,290	46,450	
面台取合い ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 10x10 三角	7.1	m	540	3,834	代価表　0106
面台取合い ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 3x3 三角	6.8	m	540	3,672	代価表　0107
ﾗﾐﾆﾝｸﾞ 面台	SUS製 t1.2 D120xH25	4.8	m	16,300	78,240	
ﾗﾐﾆﾝｸﾞ 面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t20 W150	1.9	m	16,800	31,920	
ﾎﾞｰﾄﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	9.2	m	450	4,140	代価表　0108
床下点検口	600角 防水･防臭型 (ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ仕上用)	1	か所	19,300	19,300	代価表　0109
上り框 ﾓﾙﾀﾙ	W50xt30	1.2	m	1,270	1,524	代価表　0110

建築工事　細目別内訳

第2寮舎	内部改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
CL 枕棚	W1680xD430 ｼﾅ合板t6 根太:40x45@360 根太掛:40x45	1	か所	5,790	5,790	代価表　0111
CL 枕棚	W1650xD480 ｼﾅ合板t6 根太:40x45@360 根太掛:40x45	1	か所	6,350	6,350	代価表　0112
CL ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ	φ32 L=1580	1	か所	4,440	4,440	代価表　0113
CL ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ	φ32 L=1650	1	か所	4,440	4,440	代価表　0114
児童浴室 ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ	1014	2	か所	418,000	836,000	
職員浴室 ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ	1216	1	か所	478,000	478,000	
職員台所 ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ	W2400 IHｺﾝﾛ組込型 ｺﾝﾛ、吊戸棚、ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ共	1	か所	536,000	536,000	
食堂ﾎｰﾙ ｺﾝﾛ台	W600	1	か所	24,600	24,600	
食堂ﾎｰﾙ 流し台	W1800	1	か所	99,000	99,000	
食堂ﾎｰﾙ 吊り戸棚	W900xH500	2	か所	29,700	59,400	
食堂ﾎｰﾙ ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ	W600	1	か所	46,200	46,200	
壁見切	木製 W25	2.4	m	1,440	3,456	代価表　0228
換気扇開口塞ぎ	鋼板製 t1.6 400x400 両面ﾋﾞｽ止	3	か所	15,600	46,800	
食堂ﾎｰﾙ 児童ﾛｯｶｰ	W3895xD530xH1860	1	か所	1,870,000	1,870,000	
食堂ﾎｰﾙ 児童ﾛｯｶｰ	W1745xD530xH1860	1	か所	830,000	830,000	

第2寮舎	内部改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
児童ﾄｲﾚ 鏡	W350xH800	1	か所	11,700	11,700	
ｺﾝｸﾘｰﾄ充填	排水溝、浴槽跡	0.3	m3	32,700	9,810	代価表　0115
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.3	m3	6,920	2,076	
床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	5.3	㎡	250	1,325	
異形鉄筋(SD295)	D10	0.2	t	106,000	21,200	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S18 粗骨材20	0.1	m3	25,100	2,510	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度24 S15 粗骨材20	1.8	m3	25,700	46,260	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間 人力打設	0.1	m3	8,190	819	代価表　0129
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体 人力打設	1.8	m3	8,190	14,742	代価表　0130
型枠	小型構造物用型枠 -　　- -	7.3	㎡	5,860	42,778	
計					6,887,718	

建築工事　細目別内訳

第2寮舎	塗装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＳＯＰ塗り	木部　工程B種 塗料1種 素地A種(屋内)	33.3	㎡	1,370	45,621	
ＳＯＰ塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部　工程B種 下地調整RA種(新規面)	2.4	m	440	1,056	
ＤＰ塗り	鉄鋼　1級 素地ごしらえ及び下塗り共	1	㎡	2,960	2,960	代価表　0116
ＤＰ塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼　1級 素地ごしらえ及び下塗り共	6.2	m	1,180	7,316	代価表　0117
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 素地B種	43.5	㎡	1,120	48,720	
ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(一般) 素地B種	3	㎡	1,330	3,990	
ＥＰ塗り	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 素地B種	16.6	㎡	1,330	22,078	
ＥＰ塗り	合板面　工程B種(一般) 素地ごしらえ共	0.3	㎡	1,070	321	代価表　0118
ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 素地B種	7.4	㎡	1,330	9,842	
木材保護塗料 (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 素地B種	90.8	m	530	48,124	代価表　0119
ＳＯＰ塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼面　工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地RB種(塗替え面)	15.2	m	680	10,336	代価表　0120
ＳＯＰ塗り 改修仕様	塩ﾋﾞ管 糸尺300以下 下地調整RB種共	3.5	m	430	1,505	代価表　0121
ＤＰ塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼　1級 下地調整RB種(塗替え面)	6.7	m	1,110	7,437	代価表　0122
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	112	㎡	1,160	129,920	
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	60	㎡	1,210	72,600	

建築工事　細目別内訳

第2寮舎	塗装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＥＰ－Ｇ塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部　工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	4	m	290	1,160	
計					412,986	

建築工事　細目別内訳

第2寮舎	外部改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ120mm	27.3		7,760	211,848	代価表　0123
砂利撤去	土間下 集積共	0.3	m3	370	111	代価表　0124
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.4	m3	50,400	20,160	代価表　0125
計					232,119	

第2寮舎	外部改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.3	m3	6,920	2,076	
異形鉄筋(SD295)	D10	0.2	t	106,000	21,200	
鉄筋加工組立		0.1	t	58,400	5,840	代価表　0128
あと施工ｱﾝｶｰ	D10 下向き	80	か所	920	73,600	代価表　0229
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S18 粗骨材20	1.1	m3	24,500	26,950	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間 人力打設	1.1	m3	8,190	9,009	代価表　0129
型枠	小型構造物用型枠 －　　－ －	5.3	㎡	5,860	31,058	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	5.3	㎡	880	4,664	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.6	㎡	640	2,304	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	3.4	㎡	2,560	8,704	
計					185,405	

建築工事　細目別内訳

第2寮舎	環境配慮改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 長尺ｼｰﾄ撤去	石綿含有材 集積共	8.7	㎡	2,310	20,097	代価表　0131
天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	t9　石綿含有材 集積共	8.8	㎡	3,170	27,896	代価表　0132
天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去	t5 石綿含有材 集積共	5.4	㎡	3,170	17,118	代価表　0133
計					65,111	

第2寮舎	発生材処理			発生材運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み		1	式		161, 734	別紙 00-0009
発生材運搬		1	式		152, 965	別紙 00-0010
計					314, 699	

建築工事　細目別内訳

第2寮舎	発生材処理			発生材処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式		12, 730	別紙 00-0011
計					12, 730	

第13寮舎		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		8,071	別紙 00-0012
養生		1	式		32,471	別紙 00-0013
整理清掃後片付け		1	式		111,603	別紙 00-0014
内部足場		1	式		208,539	別紙 00-0015
外部足場		1	式		60,444	別紙 00-0016
仮設材運搬		1	式		36,527	別紙 00-0017
計					457,655	

建築工事　細目別内訳

第13寮舎		建具改修			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AD-7 片引き戸撤去	W1470xH1850 枠共 集積共	1	か所	11,600	11,600	代価表　0146
SD-2 両開き扉撤去	W1600xH1830 枠残し 集積共	1	か所	5,400	5,400	代価表　0147
SD-4 親子開き扉撤去	W1150xH1830 枠残し 集積共	1	か所	3,880	3,880	代価表　0148
WD-1 雨戸撤去	W2649xH1900 枠残し 集積共	3	か所	2,900	8,700	代価表　0149
WD-2 雨戸撤去	W3529xH1900 枠残し 集積共	1	か所	3,870	3,870	代価表　0150
WD-4 引違い戸撤去	W1800xH1800 枠残し 集積共	3	か所	1,870	5,610	代価表　0151
WD-5 引違い戸撤去	W1800xH1800 枠残し 集積共	1	か所	1,870	1,870	代価表　0152
WD-7 片引き戸撤去	W1636xH1820 枠共 集積共	1	か所	3,520	3,520	代価表　0153
WD-7A 片引き戸撤去	W1636xH1820 枠共 集積共	1	か所	3,520	3,520	代価表　0154
WD-7' 片引き戸撤去	W1636xH1820 枠共 集積共	1	か所	3,520	3,520	代価表　0155
WD-8 片引き戸撤去	W860xH1800 枠残し 集積共	1	か所	890	890	代価表　0156
WD-9 片引き戸撤去	W865xH1855 枠共 集積共	2	か所	2,180	4,360	代価表　0157
WD-9 雨戸撤去	W870xH1855 枠共 集積共	2	か所	2,190	4,380	代価表　0158
WD-10A 片開き扉撤去	W800xH1820 枠残し 集積共	1	か所	1,010	1,010	代価表　0159
WD-14 引違い戸撤去	W1600xH580 枠残し 集積共	4	か所	540	2,160	代価表　0160

第13寮舎	建具改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
WD-17 引違い戸撤去	W1600xH1800 枠残し 集積共	3	か所	1,660	4,980	代価表　0161
WD-17' 引違い戸撤去	W1600xH1800 枠残し 集積共	1	か所	1,660	1,660	代価表　0162
WD-19 仕切り板撤去	W3300xH1800 枠共 集積共	1	か所	7,020	7,020	代価表　0163
W-1 雨戸撤去	W2649xH1200 枠残し 集積共	1	か所	1,830	1,830	代価表　0164
AD-1 網戸撤去	上部(2枚) W840xH270 集積共	3	か所	310	930	代価表　0165
AD-2 網戸撤去	下部(2枚) W850xH1780 集積共	1	か所	2,090	2,090	代価表　0166
AD-3 網戸撤去	W820xH1800 集積共	2		1,020	2,040	代価表　0167
AD-4 網戸撤去	W900xH1800 集積共	1	か所	1,120	1,120	代価表　0168
AW-1 網戸撤去	W750xH1100 集積共	1	か所	570	570	代価表　0169
AW-3 網戸撤去	W650xH300 集積共	1	か所	130	130	代価表　0170
AW-4 網戸撤去	W250xH500 集積共	1	か所	87	87	代価表　0171
AW-6 網戸撤去	W775xH1100 集積共	1	か所	590	590	代価表　0172
AW-7 網戸撤去	W850xH900 集積共	1	か所	530	530	代価表　0173
AW-8 網戸撤去	W840xH1100 集積共 2枚/か所	1	か所	1,280	1,280	代価表　0174
AW-9 網戸撤去	W820xH1150 集積共	2	か所	650	1,300	代価表　0175

建築工事　細目別内訳

第13寮舎	建具改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AW-11 網戸撤去	W820xH680 集積共	1	か所	390	390	代価表　0176
AW-12 網戸撤去	W700xH1100 集積共	1	か所	530	530	代価表　0177
WD-9 網戸撤去	W865xH1855 集積共	2	か所	1,110	2,220	代価表　0178
AW-2 面格子撤去	W1500xH680 集積共	1	か所	1,880	1,880	代価表　0179
AW-3 面格子撤去	W1300xH300 集積共	1	か所	720	720	代価表　0180
AW-11 面格子撤去	W1640xH680 集積共	1	か所	2,060	2,060	代価表　0181
計					98,247	

第13寮舎	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(ｱﾙﾐ製建具)						
AD-101 雨戸	W2645xH1900 既設枠利用	3	か所	198,000	594,000	
AD-102 雨戸	W3529xH1900 既設枠利用	1	か所	246,000	246,000	
AD-103 親子扉+嵌め殺し窓	W1110xH2315 ｶﾊﾞｰ工法 撤去共	1	か所	418,000	418,000	
AD-104 雨戸	W1690xH1200 2枚 既設枠利用	1	か所	84,600	84,600	
AD-105 雨戸	W1841xH1900 既設枠利用	3	か所	125,000	375,000	
AD-106 雨戸	W2649xH1200 既製枠利用	1	か所	121,000	121,000	
AD-107 片開き扉	W830xH2270 ｶﾊﾞｰ工法 撤去共	1	か所	339,000	339,000	
AD-108 引戸	W2175xH2045 枠共 網戸、雨戸共	2	か所	990,000	1,980,000	
AW-5 嵌殺し窓	W1600xH1100 ｶﾊﾞｰ工法 換気扇ﾀﾞｸﾄ開口φ100 2箇所共 撤去共	1	か所	207,000	207,000	
AW-6 嵌殺し窓	W1550xH1100 ｶﾊﾞｰ工法 換気扇ﾀﾞｸﾄ開口φ100 2箇所共 撤去共	1	か所	204,000	204,000	
AW-10 上げ下げ窓	W800xH1800 ｶﾊﾞｰ工法 網戸共 撤去共	1	か所	243,000	243,000	
AW-12 引違い+嵌殺し窓	W700xH1100 ｶﾊﾞｰ工法 換気扇ﾀﾞｸﾄ開口φ100 2箇所 網戸、面格子共、撤去共	1	か所	243,000	243,000	
AW-15 引違い+嵌殺し窓	W900xH1800 ｶﾊﾞｰ工法 網戸共 撤去共	1	か所	234,000	234,000	
(木製建具)						

建築工事　細目別内訳

第13寮舎	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
WD-4 引違い戸	W1800xH1800 既設枠利用 後付Vﾚｰﾙ	3	か所	109,000	327,000	
WD-5 引違い戸	W1800xH1800 既設枠利用 後付Vﾚｰﾙ	1	か所	109,000	109,000	
WD-7A 片引き戸	W1636xH1820 既設枠利用 後付Vﾚｰﾙ	1	か所	74,500	74,500	
WD-8 片引き戸	W860xH1800 既設枠利用 後付Vﾚｰﾙ	1	か所	65,300	65,300	
WD-10A 片開き戸	W800xH1820 既設枠利用	1	か所	64,800	64,800	
WD-14 引違い戸	W1600xH580 既設枠利用	4	か所	38,700	154,800	
WD-17 引違い戸	W1600xH1800 既設枠利用	3	か所	93,200	279,600	
WD-17' 引違い戸	W1600xH1800 既設枠利用	1	か所	93,200	93,200	
WD-101 両開き扉	W1600xH1798 枠共	1		203,000	203,000	代価表　0039
WD-102 親子開き扉	W1125xH1830 枠共	1		168,000	168,000	代価表　0040
WD-201 片開き戸	W600xH2000 枠共	2	か所	122,000	244,000	代価表　0041
WD-202 片開き戸	W600xH2000 枠共	1	か所	122,000	122,000	代価表　0042
WD-203 片開き戸	W450xH2000 枠共	1	か所	100,000	100,000	代価表　0043
WD-204 片開き戸	W625xH1815 枠共	2	か所	138,000	276,000	代価表　0044
(網戸･面格子)						

第13寮舎	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AD-1 網戸	上部(2枚)ｽﾃﾝﾚｽ製 W840xH270 下部(2枚)ｽﾃﾝﾚｽ製W840xH1800	3	か所	74,900	224,700	
AD-2 網戸	下部(2枚)ｽﾃﾝﾚｽ製 W850xH1780	1	か所	45,100	45,100	
AD-3 網戸	ｽﾃﾝﾚｽ製 W820xH1800	3	か所	44,800	134,400	
AD-4 網戸	ｽﾃﾝﾚｽ製 W900xH1800	1	か所	46,400	46,400	
AW-1 網戸	ｽﾃﾝﾚｽ製 W750xH1100	1	か所	33,700	33,700	
AW-2 網戸+面格子	ｽﾃﾝﾚｽ製 W750xH680(網戸) ｱﾙﾐ製 W1500xH680(面格子)	1	か所	31,000	31,000	
AW-3 網戸+面格子	ｽﾃﾝﾚｽ製 W650xH300(網戸) ｱﾙﾐ製 W1300xH300(面格子)	1	か所	26,500	26,500	
AW-4 網戸	ｽﾃﾝﾚｽ製 W250xH500	1	か所	21,700	21,700	
AW-7 網戸	ｽﾃﾝﾚｽ製 W850xH900	1	か所	34,200	34,200	
AW-8 網戸	ｽﾃﾝﾚｽ製 W840xH1100 2枚/か所	1	か所	35,500	35,500	
AW-9 網戸	ｽﾃﾝﾚｽ製 W820xH1150	2	か所	36,000	72,000	
AW-11 網戸+面格子	ｽﾃﾝﾚｽ製 W820xH680(網戸) ｱﾙﾐ製 W1640xH680(面格子)	1	か所	32,500	32,500	
(その他)						
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	120	m	530	63,600	
建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	16.9	m	1,050	17,745	

建築工事　細目別内訳

第13寮舎	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	0.2	㎡	4,740	948	
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	1.4	㎡	5,410	7,574	
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	5.9	㎡	5,420	31,978	
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ	厚さ5 ｼｰﾘﾝｸﾞ共	2.8	㎡	17,500	49,000	代価表　0045
建具洗浄		81	㎡	180	14,580	代価表　0046
建具枠 ﾜｯｸｽ塗り	木部	80.3	m	120	9,636	代価表　0047
計					8,502,561	

第13寮舎		内部改修			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	22.2	m	1,160	25,752	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	65	m	1,940	126,100	
砂利撤去	土間下 集積共	1.1	m3	370	407	代価表　0124
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.3	m3	29,500	8,850	代価表　0209
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.9	m3	50,400	45,360	代価表　0125
ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	1.3	m3	50,400	65,520	代価表　0126
嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.1	m3	29,500	2,950	代価表　0127
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	9.9	㎡	4,830	47,817	
床 転ばし床組撤去	H=350、大引:90x90/2@900 根太:45x45@450　集積共 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ切断共	15.2	㎡	3,220	48,944	代価表　0048
床 転ばし床組撤去	H=110　集積共	4.5	㎡	3,170	14,265	代価表　0182
床 合板撤去	t12 集積共	4.5	㎡	580	2,610	代価表　0183
床 荒床板撤去	t13 集積共	15.2	㎡	580	8,816	代価表　0184
畳寄撤去	15x55　集積共	17	m	580	9,860	代価表　0185
床 ﾓﾙﾀﾙ撤去	集積共	8.9	㎡	3,860	34,354	代価表　0186
畳撤去	一畳 集積共	60	枚	870	52,200	

建築工事　細目別内訳

第13寮舎		内部改修			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
畳撤去	半畳 集積共	1	枚	520	520	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	4.5	㎡	1,150	5,175	
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	一般　集積共	11.6	m	290	3,364	
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	37.9	㎡	4,830	183,057	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	t100 集積共	6.7	㎡	4,510	30,217	代価表　0052
壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去	集積共	0.8	㎡	4,360	3,488	代価表　0187
壁 防水ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	t12 集積共	6.7	㎡	1,150	7,705	代価表　0054
天井 木下地組撤去	集積共	23.7	㎡	870	20,619	代価表　0056
天井 ﾊﾟｽﾘﾌﾞ撤去	集積共	8.6	㎡	1,440	12,384	代価表　0058
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台撤去	ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ W100 集積共	1.5	m	480	720	代価表　0188
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台撤去	SUS製 D100xH25 集積共	6.2	m	580	3,596	代価表　0059
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台撤去	SUS製 D105xH30 集積共	8.1	m	580	4,698	代価表　0060
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台取合い ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	7.5	m	710	5,325	代価表　0063
床下点検口撤去	600角 防臭型 集積共	1	か所	7,620	7,620	代価表　0064
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	集積共	11.2	㎡	580	6,496	代価表　0065

第13寮舎	内部改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水桝蓋撤去	SUS製 300角 集積共	1	か所	1,990	1,990	代価表　0068
排水溝蓋撤去	SUS製 W90 集積共	2.7	m	200	540	代価表　0069
児童浴室 ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ撤去	1216 浴槽、換気扇、折戸、撤去共 集積共	1	か所	36,700	36,700	代価表　0189
児童脱衣 床足拭きﾏｯﾄ撤去	W810xD660 集積共	1	か所	460	460	代価表　0192
職員台所 ｺﾝﾛ台撤去	W600 集積共	1	か所	1,790	1,790	代価表　0077
食堂ﾎｰﾙ ｺﾝﾛ台撤去	W600 集積共	1	か所	1,790	1,790	代価表　0078
職員台所 流し台撤去	W1000 集積共	1	か所	2,980	2,980	代価表　0193
食堂ﾎｰﾙ 流し台撤去	W1900 集積共	1	か所	3,570	3,570	代価表　0080
職員台所 調理台撤去	W700 ｺｰﾅｰ用 集積共	1	か所	1,790	1,790	代価表　0194
職員台所 調理台撤去	W450 集積共	1	か所	1,790	1,790	代価表　0195
職員台所 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去	W600xH500 集積共	1	か所	2,980	2,980	代価表　0083
食堂ﾎｰﾙ ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去	W600xH500 集積共	1	か所	2,980	2,980	代価表　0084
職員台所 吊り戸棚撤去	W1450xH500 集積共	1	か所	3,570	3,570	代価表　0196
職員台所 吊り戸棚撤去	W850xH500 集積共	1	か所	2,980	2,980	代価表　0197
食堂ﾎｰﾙ 吊り戸棚撤去	W1200xH650 集積共	1	か所	3,570	3,570	代価表　0198

建築工事　細目別内訳

第13寮舎	内部改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
食堂ﾎｰﾙ 吊り戸棚撤去	W700xH500 集積共	1	か所	2,980	2,980	代価表　0199
職員台所 水切棚撤去	SUS製 W1200xD210xH245 集積共	1	か所	1,190	1,190	代価表　0200
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 隙間側壁撤去	集積共	0.2	㎡	1,730	346	代価表　0089
食堂ﾎｰﾙ 児童ﾛｯｶｰ撤去	W5160xD509xH1870 集積共	1	か所	5,540	5,540	代価表　0201
職員浴室 浴槽撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製 W1000xD715 集積共	1	か所	10,200	10,200	代価表　0202
沓摺撤去	ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ W145 集積共	0.8	m	560	448	代価表　0204
和便器撤去	集積共	3	か所	2,530	7,590	代価表　0095
計					886,563	

第13寮舎		内部改修		改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 構造用合板	t12	15.2	㎡	2,170	32,984	代価表　0217
床 鋼製支持柱	H=350 @459 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20共	15.2	㎡	8,710	132,392	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	2.7	㎡	640	1,728	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	0.3	㎡	2,560	768	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	7.2	㎡	2,410	17,352	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚48	10.6	㎡	4,140	43,884	代価表　0096
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 －	23.9	㎡	2,370	56,643	
床 ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｰ	t1.8	23.7	㎡	2,370	56,169	代価表　0218
畳敷き	標仕C種　畳表C2 柄へり　Ht 畳床PS-C20 JIS A 5901 一畳 施工規模30枚以下程度	60	枚	12,200	732,000	
畳敷き	標仕C種　畳表C2 柄へり　Ht 畳床PS-C20 JIS A 5901 半畳 施工規模30枚以下程度	1	枚	7,290	7,290	
畳寄	15x55	23.9	m	1,120	26,768	代価表　0230
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	50	m	300	15,000	
壁 木胴縁組	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	6.7	㎡	2,440	16,348	代価表　0219
壁 木下地組	杉 30x24	2.7	㎡	1,830	4,941	代価表　0220
壁 耐水合板	t12	10.7	㎡	3,710	39,697	代価表　0097

建築工事　細目別内訳

第13寮舎		内部改修		改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
面台下 耐水合板	t12	0.7	㎡	3,710	2,597	代価表　0098
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	28	㎡	1,980	55,440	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	16.3	㎡	1,710	27,873	
壁 軽量鉄骨下地開口 補強		1	式		52,910	別紙 00-0018
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　厚30	31.8	㎡	5,510	175,218	代価表　0207
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 －　－	8.8	㎡	1,490	13,112	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　厚12.5共	12.3	㎡	2,480	30,504	
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 －　－	28.5	㎡	1,710	48,735	
壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽﾍﾞｽ)0.8FK 厚 6 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け －　－	3.6	㎡	1,970	7,092	
壁 化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ 板	t6.0	2	㎡	6,080	12,160	代価表　0223
壁 不燃化粧板	t3	7.1	㎡	9,560	67,876	代価表　0225
天井 木下地組		0.3	㎡	2,680	804	代価表　0231
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む	7	㎡	1,680	11,760	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む	8.3	㎡	1,820	15,106	
天井 吊りﾎﾞﾙﾄ用ｲﾝｻｰﾄ	金属拡張型	15.3	㎡	340	5,202	代価表　0227

第13寮舎		内部改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式		18,000	別紙 00-0019
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	8.6	㎡	1,390	11,954	
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 目透かし	7	㎡	1,980	13,860	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	43.6	m	1,130	49,268	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	3	か所	9,290	27,870	
面台取合い ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 10x10 三角	14.8	m	540	7,992	代価表　0106
面台取合い ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 3x3 三角	2.5	m	540	1,350	代価表　0107
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台	SUS製 t1.2 D120xH25	6.1	m	16,300	99,430	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾞｽﾄﾌｫｰﾑ t20 W150	2.2	m	16,800	36,960	
ﾎﾞｰﾄﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	4.2	m	450	1,890	代価表　0108
床下点検口	600角 防水・防臭型 (ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ仕上用)	1	か所	19,300	19,300	代価表　0109
上り框 ﾓﾙﾀﾙ	W50xt30	1.2	m	1,270	1,524	代価表　0110
児童浴室 ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ	1014	2	か所	418,000	836,000	
職員浴室 ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ	1216	1	か所	478,000	478,000	
職員台所 ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ	W(1800+1780) IHｺﾝﾛ組込型 ｺﾝﾛ、吊戸棚、ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ共	1	か所	668,000	668,000	

建築工事　細目別内訳

第13寮舎		内部改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
食堂ﾎｰﾙ ｺﾝﾛ台	W600	1	か所	24,600	24,600	
食堂ﾎｰﾙ 流し台	W1800	1	か所	99,000	99,000	
食堂ﾎｰﾙ 吊り戸棚	W900xH500	2	か所	29,700	59,400	
食堂ﾎｰﾙ ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ	W600	1	か所	46,200	46,200	
食堂ﾎｰﾙ 流し台塞ぎ板	W110xH900	1	か所	1,290	1,290	代価表　0208
壁見切	木製 W25	3.1	m	1,440	4,464	代価表　0228
換気扇開口塞ぎ	鋼板製 t1.6 400x400 両面ﾋﾞｽ止	3	か所	15,600	46,800	
食堂ﾎｰﾙ 児童ﾛｯｶｰ	W5160xD509xH2100	1	か所	2,630,000	2,630,000	
児童ﾄｲﾚ 鏡	W350xH800	1	か所	11,700	11,700	
ｺﾝｸﾘｰﾄ充填	排水溝、浴槽跡	0.1	m3	32,700	3,270	代価表　0115
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.4	m3	6,920	2,768	
異形鉄筋(SD295)	D10	0.2	t	106,000	21,200	
鉄筋加工組立		0.2	t	58,400	11,680	代価表　0128
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S18 粗骨材20	0.3	m3	24,500	7,350	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S18 粗骨材20	1.4	m3	25,100	35,140	

第13寮舎	内部改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度24 S15 粗骨材20	1.2	m3	25,700	30,840	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 -　S15～S18 -　-	0.3	m3	8,960	2,688	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間 人力打設	1.4	m3	8,190	11,466	代価表　0129
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体 人力打設	1.2	m3	8,190	9,828	代価表　0130
型枠	小型構造物用型枠 -　- -	7.7	㎡	5,860	45,122	
計					7,086,557	

建築工事　細目別内訳

第13寮舎	塗装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＳＯＰ塗り	木部　工程B種 塗料1種 素地A種(屋内)	34.8	㎡	1,370	47,676	
ＳＯＰ塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部　工程B種 下地調整RA種(新規面)	3.1	m	440	1,364	
ＤＰ塗り	鉄鋼　1級 素地ごしらえ及び下塗り共	1	㎡	2,960	2,960	代価表　0116
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 素地B種	49	㎡	1,120	54,880	
ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(一般) 素地B種	4.2	㎡	1,330	5,586	
ＥＰ塗り	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 素地B種	31.9	㎡	1,330	42,427	
ＥＰ塗り	合板面　工程B種(一般) 素地ごしらえ共	0.4	㎡	1,070	428	代価表　0118
ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 素地B種	7	㎡	1,330	9,310	
木材保護塗料 (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 素地B種	97.2	m	530	51,516	代価表　0119
ＳＯＰ塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼面　工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地RB種(塗替え面)	10.6	m	680	7,208	代価表　0120
ＳＯＰ塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部　工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	5.2	m	370	1,924	
ＤＰ塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼　1級 下地調整RB種(塗替え面)	11.4	m	1,110	12,654	代価表　0122
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	8.1	㎡	1,160	9,396	
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	105	㎡	1,210	127,050	
ＥＰ－Ｇ塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部　工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	7.2	m	290	2,088	

第13寮舎	塗装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					376, 467	

建築工事　細目別内訳

第13寮舎	外部改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ120mm	20. 9		7, 760	162, 184	代価表　0123
砂利撤去	土間下 集積共	0. 3	m3	370	111	代価表　0124
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0. 3	m3	50, 400	15, 120	代価表　0125
計					177, 415	

第13寮舎	外部改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.3	m3	6,920	2,076	
異形鉄筋(SD295)	D10	0.1	t	106,000	10,600	
鉄筋加工組立		0.1	t	58,400	5,840	代価表　0128
あと施工ｱﾝｶｰ	D10 下向き	20	か所	920	18,400	代価表　0229
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S18 粗骨材20	0.5	m3	24,500	12,250	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間 人力打設	0.5	m3	8,190	4,095	代価表　0129
型枠	小型構造物用型枠 －　　－ －	1.5	㎡	5,860	8,790	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	1.5	㎡	880	1,320	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.9	㎡	640	576	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	2.8	㎡	2,560	7,168	
計					71,115	

建築工事　細目別内訳

第13寮舎	環境配慮改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 長尺ｼｰﾄ撤去	石綿含有材 集積共	13.3	㎡	2,310	30,723	代価表　0131
巾木 長尺ｼｰﾄ立上撤去	石綿含有建材 集積共	0.3	㎡	2,310	693	代価表　0210
壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去	石綿含有材 集積共	9.9	㎡	1,150	11,385	代価表　0211
天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	t9　石綿含有材 集積共	15.1	㎡	3,170	47,867	代価表　0132
計					90,668	

第13寮舎	発生材処理			発生材運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み		1	式		179, 568	別紙 00-0020
発生材運搬		1	式		176, 273	別紙 00-0021
計					355, 841	

建築工事　細目別内訳

第13寮舎	発生材処理			発生材処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式		37, 738	別紙 00-0022
計					37, 738	

第2寮舎		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		4,201	別紙 00-0001
墨出し(外壁改修)	ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等 一般	2.9	㎡	97	281.3	
墨出し(内部改修)	複合改修	24.5	㎡	160	3,920	
計					4,201.3	
養生		1	式		29,047	別紙 00-0002
養生(外壁改修)		2.9	㎡	430	1,247	
養生(内部改修)	個別改修	74.2	㎡	200	14,840	
養生(内部改修)	複合改修	40.5	㎡	320	12,960	
計					29,047	

建築工事　別紙明細

第2寮舎		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
整理清掃後片付け		1	式		101,658	別紙 00-0003
整理清掃後片付け(外壁改修)		2.9	㎡	1,410	4,089	
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	74.2	㎡	720	53,424	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	40.5	㎡	1,090	44,145	
計					101,658	
内部足場		1	式		200,167	別紙 00-0004
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	33.1	㎡	920	30,452	
内部仕上足場(手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 設置期間：1か月	37.3	㎡	4,550	169,715	代価表　0001
計					200,167	
外部足場		1	式		51,612	別紙 00-0005
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	56.1	㎡	920	51,612	
計					51,612	

第2寮舎		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		34,657	別紙 00-0006
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	89.2	㎡	100	8,920	
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	37.3	㎡	690	25,737	
計					34,657	

建築工事　別紙明細

第2寮舎		内部改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁 軽量鉄骨下地開口 補強		1	式		45,030	別紙 00-0007
壁 軽量鉄骨下地開口 補強	W65 450x2000	1	か所	7,280	7,280	代価表　0099
壁 軽量鉄骨下地開口 補強	W65 600x2000	3	か所	7,530	22,590	代価表　0100
壁 軽量鉄骨下地開口 補強	W65 670x1980	2	か所	7,580	15,160	代価表　0101
計					45,030	
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式		22,860	別紙 00-0008
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　100×　100mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	3	か所	1,260	3,780	代価表　0104
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　φ150mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	8	か所	1,260	10,080	代価表　0105
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	5	か所	1,800	9,000	
計					22,860	

第2寮舎	発生材処理			発生材運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み		1	式		161,734	別紙 00-0009
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	3.4	m3	7,520	25,568	
発生材積込み	木くず　人力	15.2	m3	5,770	87,704	代価表　0134
発生材積込み	ｶﾞﾗｽ･陶磁器類　人力	1	m3	7,520	7,520	代価表　0135
発生材積込み	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　人力	0.1	m3	5,770	577	代価表　0136
発生材積込み	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 石綿含有材　人力 ｱｽﾍﾞｽﾄ処理　集積・梱包	0.1	m3	9,410	941	代価表　0137
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　人力	0.9	m3	5,770	5,193	代価表　0138
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有材　人力 ｱｽﾍﾞｽﾄ処理　集積・梱包	0.02	m3	9,410	188.2	代価表　0139
発生材積込み	畳　人力	5.5	m3	5,770	31,735	代価表　0232
発生材積込み	混合廃棄物　人力	0.4	m3	5,770	2,308	代価表　0140
計					161,734.2	

建築工事　別紙明細

第2寮舎	発生材処理			発生材運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬		1	式		152,965	別紙 00-0010
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 10.5km以下	3.4	m3	9,020	30,668	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材類 DID区間有り 23.0km以下	15.2	m3	3,910	59,432	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｶﾞﾗｽ･陶器類 DID区間有り 60.0km以下	1	m3	7,810	7,810	代価表　0141
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m3	7,810	781	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 石綿含有材 DID区間有り 80.0km以下	0.1	m3	9,720	972	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	0.9	m3	7,810	7,029	代価表　0142
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有材 DID区間有り 80.0km以下	0.02	m3	9,720	194.4	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　畳類 DID区間有り 60.0km以下	5.5	m3	7,810	42,955	代価表　0233
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　混合廃棄物 DID区間有り 60.0km以下	0.4	m3	7,810	3,124	代価表　0143
計					152,965.4	

第2寮舎		発生材処理			発生材処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式		12,730	別紙 00-0011
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	3.4	m3	3,525	11,985	
発生材処分	木くず	15.2	m3	550	8,360	
発生材処分	ｶﾞﾗｽ･陶磁器類	1	m3	11,700	11,700	
発生材処分	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	0.1	m3	13,000	1,300	
発生材処分	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 石綿含有材	0.1	m3	25,000	2,500	
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.9	m3	5,110	4,599	
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有材	0.02	m3	25,000	500	
発生材処分	畳	5.5	m3	2,538	13,959	
発生材処分	混合廃棄物	0.4	m3	4,888	1,955.2	
有価物処理	鉄屑 ヘビーH3	0.3	t	▲38,000	▲11,400	代価表　0144
有価物処理	ｽﾃﾝﾚｽ	124	kg	▲166	▲20,584	
有価物処理	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	50.6	kg	▲240	▲12,144	代価表　0145
計					12,730.2	

建築工事　別紙明細

第13寮舎		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		8,071	別紙 00-0012
墨出し(外壁改修)	ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替等 一般	2.5	㎡	97	242.5	
墨出し(内部改修)	個別改修	10.6	㎡	97	1,028.2	
墨出し(内部改修)	複合改修	42.5	㎡	160	6,800	
計					8,070.7	
養生		1	式		32,471	別紙 00-0013
養生(外壁改修)		2.5	㎡	430	1,075	
養生(内部改修)	個別改修	29.3	㎡	200	5,860	
養生(内部改修)	複合改修	79.8	㎡	320	25,536	
計					32,471	

第13寮舎		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
整理清掃後片付け		1	式		111,603	別紙 00-0014
整理清掃後片付け(外壁改修)		2.5	㎡	1,410	3,525	
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	29.3	㎡	720	21,096	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	79.8	㎡	1,090	86,982	
計					111,603	
内部足場		1	式		208,539	別紙 00-0015
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	42.2	㎡	920	38,824	
内部仕上足場(手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 設置期間：1か月	37.3	㎡	4,550	169,715	代価表　0001
計					208,539	
外部足場		1	式		60,444	別紙 00-0016
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	65.7	㎡	920	60,444	
計					60,444	

建築工事　別紙明細

第13寮舎		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		36,527	別紙 00-0017
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	平家建	107.9	㎡	100	10,790	
仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	37.3	㎡	690	25,737	
計					36,527	

第13寮舎		内部改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁 軽量鉄骨下地開口補強		1	式		52,910	別紙 00-0018
壁 軽量鉄骨下地開口補強	W65 550x2000	1	か所	7,440	7,440	代価表　0205
壁 軽量鉄骨下地開口補強	W65 600x2000	3	か所	7,530	22,590	代価表　0100
壁 軽量鉄骨下地開口補強	W65 670x1980	2	か所	7,580	15,160	代価表　0101
壁 軽量鉄骨下地開口補強	W65 760x1980	1	か所	7,720	7,720	代価表　0206
計					52,910	
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式		18,000	別紙 00-0019
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　100×　100mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	3	か所	1,260	3,780	代価表　0104
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　φ150mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	7	か所	1,260	8,820	代価表　0105
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	3	か所	1,800	5,400	
計					18,000	

建築工事　別紙明細

第13寮舎		発生材処理			発生材運搬	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み		1	式		179,568	別紙 00-0020
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	5.4	m3	7,520	40,608	
発生材積込み	木くず　人力	14.5	m3	5,770	83,665	代価表　0134
発生材積込み	ｶﾞﾗｽ･陶磁器類　人力	1.5	m3	7,520	11,280	代価表　0135
発生材積込み	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　人力	0.2	m3	5,770	1,154	代価表　0136
発生材積込み	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　石綿含有材　人力 ｱｽﾍﾞｽﾄ処理　集積・梱包	0.1	m3	9,410	941	代価表　0137
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　人力	0.9	m3	5,770	5,193	代価表　0138
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　石綿含有材　人力 ｱｽﾍﾞｽﾄ処理　集積・梱包	0.04	m3	9,410	376.4	代価表　0139
発生材積込み	畳　人力	5.9	m3	5,770	34,043	代価表　0232
発生材積込み	混合廃棄物　人力	0.4	m3	5,770	2,308	代価表　0140
計					179,568.4	

第13寮舎	発生材処理			発生材運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬		1	式		176,273	別紙 00-0021
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 10.5km以下	5.4	m3	9,020	48,708	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材類 DID区間有り 23.0km以下	14.5	m3	3,910	56,695	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｶﾞﾗｽ･陶器類 DID区間有り 60.0km以下	1.5	m3	7,810	11,715	代価表　0141
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	0.2	m3	7,810	1,562	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 石綿含有材 DID区間有り 80.0km以下	0.1	m3	9,720	972	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	0.9	m3	7,810	7,029	代価表　0142
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有材 DID区間有り 80.0km以下	0.04	m3	9,720	388.8	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　畳類 DID区間有り 60.0km以下	5.9	m3	7,810	46,079	代価表　0233
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　混合廃棄物 DID区間有り 60.0km以下	0.4	m3	7,810	3,124	代価表　0143
計					176,272.8	

第13寮舎	発生材処理			発生材処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式		37,738	別紙 00-0022
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	5.4	m3	3,525	19,035	
発生材処分	木くず	14.5	m3	550	7,975	
発生材処分	ｶﾞﾗｽ･陶磁器類	1.5	m3	11,700	17,550	
発生材処分	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	0.2	m3	13,000	2,600	
発生材処分	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 石綿含有材	0.1	m3	25,000	2,500	
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.9	m3	5,110	4,599	
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有材	0.04	m3	25,000	1,000	
発生材処分	畳	5.9	m3	2,538	14,974.2	
発生材処分	混合廃棄物	0.4	m3	4,888	1,955.2	
有価物処理	鉄屑 ヘビーH3	0.2	t	▲38,000	▲7,600	代価表　0144
有価物処理	ｽﾃﾝﾚｽ	63	kg	▲166	▲10,458	
有価物処理	ｱﾙﾐ　延ﾍﾞｶﾞﾗ	68.3	kg	▲240	▲16,392	代価表　0145
計					37,738.4	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(第2寮舎)						
仮囲い	ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ H1800　養生ｼｰﾄ張り共 設置期間：4.4ヶ月	148	m	3,400	503,200	代価表　0212
工事車両出入口ｹﾞｰﾄ	L=4500 H=2000 設置期間：4.4ヶ月	1	か所	37,300	37,300	代価表　0213
鉄板敷き	厚22 設置期間：4.4ヶ月	35.7	㎡	5,940	212,058	代価表　0214
交通誘導員	昼間 B －	4	人月	370,000	1,480,000	
揮発性有機化合物濃度測定	拡散方式	7	か所	10,200	71,400	
仮設看板 標準図8-7		1	か所	22,100	22,100	
(第13寮舎)						
仮囲い	ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ H1800　養生ｼｰﾄ張り共 設置期間：4.4ヶ月	68.1	m	3,400	231,540	代価表　0212
工事車両出入口ｹﾞｰﾄ	L=5400 H=2000 設置期間：4.4ヶ月	1	か所	47,900	47,900	代価表　0215
鉄板敷き	厚22 設置期間：4.4ヶ月	23.8	㎡	5,940	141,372	代価表　0214
交通誘導員	昼間 B －	4	人月	370,000	1,480,000	
揮発性有機化合物濃度測定	拡散方式	7	か所	10,200	71,400	
仮設看板 標準図8-7		1	か所	22,100	22,100	
計					4,320,370	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 設置期間：1か月	㎡	1	4,550	4,554.07	有り	代価表 0001
	AD-4 片引き戸撤去	W1445xH1830 枠共 集積共	か所	1	11,300	11,268.58	有り	代価表 0002
	AW-8 引違い窓撤去	W1600xH1100 枠残し 集積共	か所	1	3,250	3,247.53	有り	代価表 0003
	AW-10 引違い窓撤去	W930xH600 枠残し 集積共	か所	1	1,030	1,029.62	有り	代価表 0004
	SD-2 両開き扉撤去	W1600xH1830 枠残し 集積共	か所	1	5,400	5,402.72	有り	代価表 0005
	SD-3 親子開き扉撤去	W1180xH2223 枠残し 集積共	か所	1	4,840	4,840.19	有り	代価表 0006
	WD-4 雨戸撤去	W2645xH1900 枠残し 集積共	か所	1	2,900	2,898.86	有り	代価表 0007
	WD-5 雨戸撤去	W3529xH1900 枠残し 集積共	か所	1	3,870	3,867.7	有り	代価表 0008
	WD-6 雨戸撤去	W1841xH1900 枠残し 集積共	か所	1	2,020	2,017.69	有り	代価表 0009
	WD-7 片引き戸撤去	W865xH1860 枠共 集積共	か所	1	1,900	1,902.52	有り	代価表 0010
	WD-7 雨戸撤去	W870xH1860 枠共 集積共	か所	1	1,910	1,913.52	有り	代価表 0011
	WD-8 雨戸撤去	W1837xH1900 枠残し 集積共	か所	1	2,010	2,013.31	有り	代価表 0012
	WD-9 障子戸撤去	W1800xH1800 枠残し 集積共	か所	1	1,870	1,868.93	有り	代価表 0013
	WD-9A 障子戸撤去	W1800xH1800 枠残し 集積共	か所	1	1,870	1,868.93	有り	代価表 0014
	WD-9B 障子戸撤去	W1800xH1800 枠残し 集積共	か所	1	1,870	1,868.93	有り	代価表 0015

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	WD-10 片引き戸撤去	W860xH1800 枠残し 集積共	か所	1	890	892.93	有り	代価表 0016
	WD-12 片引き戸撤去	W1436xH1820 枠共 集積共	か所	1	3,540	3,542.76	有り	代価表 0017
	WD-13 片引き戸撤去	W1636xH1820 枠共 集積共	か所	1	4,040	4,036.18	有り	代価表 0018
	WD-13A 片引き戸撤去	W1636xH1820 枠残し 集積共	か所	1	1,720	1,717.52	有り	代価表 0019
	WD-19 引違い戸撤去	W1600xH1800 枠残し 集積共	か所	1	1,660	1,661.27	有り	代価表 0020
	WD-19B 引違い戸撤去	W1600xH1800 枠残し 集積共	か所	1	1,660	1,661.27	有り	代価表 0021
	WD-20 引違い戸撤去	W1600xH500 枠残し 集積共	か所	1	460	461.46	有り	代価表 0022
	WD-21 引違い戸撤去	W1600xH1800 枠残し 集積共	か所	1	1,660	1,661.27	有り	代価表 0023
	WD-22 引違い戸撤去	W1500xH1800 枠残し 集積共	か所	1	1,560	1,557.44	有り	代価表 0024
	W-1 雨戸撤去	W1826xH1200 枠残し 集積共	か所	1	2,590	2,591.09	有り	代価表 0025
	AD-1 網戸撤去	上部(2枚) W840xH270 下部(1枚) W840xH1800 集積共	か所	1	1,360	1,360.57	有り	代価表 0026
	AD-2 網戸撤去	W850xH1800 集積共 2枚/か所	か所	1	2,120	2,118.1	有り	代価表 0027
	AW-1 網戸撤去	W900xH1800 集積共	か所	1	1,120	1,121.35	有り	代価表 0028
	AW-5 網戸撤去	W650xH780 集積共	か所	1	350	350.94	有り	代価表 0029
	AW-9 網戸撤去	W820xH850 集積共	か所	1	480	482.46	有り	代価表 0030

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	AW-11 網戸撤去	W820xH1100 集積共	か所	1	620	624.36	有り	代価表 0031
	AW-12 網戸撤去	W820xH680 集積共	か所	1	390	385.97	有り	代価表 0032
	AW-13 網戸撤去	W590xH1100 集積共	か所	1	450	449.23	有り	代価表 0033
	WD-7 網戸撤去	W865xH1860 集積共	か所	1	1,110	1,113.66	有り	代価表 0034
	AW-5 面格子撤去	W1300xH780 集積共	か所	1	1,870	1,871.02	有り	代価表 0035
	AW-12 面格子撤去	W1640xH680 集積共	か所	1	2,060	2,057.76	有り	代価表 0036
	WD-101 両開き扉	W1600xH1830 枠共		1	204,000	204,331.4	有り	代価表 0037
	WD-102 親子開き扉	W1170xH2223 枠共		1	178,000	177,972.8	有り	代価表 0038
	WD-101 両開き扉	W1600xH1798 枠共		1	203,000	203,117.6	有り	代価表 0039
	WD-102 親子開き扉	W1125xH1830 枠共		1	168,000	168,262.4	有り	代価表 0040
	WD-201 片開き戸	W600xH2000 枠共	か所	1	122,000	122,034.8	有り	代価表 0041
	WD-202 片開き戸	W600xH2000 枠共	か所	1	122,000	122,034.8	有り	代価表 0042
	WD-203 片開き戸	W450xH2000 枠共	か所	1	100,000	100,214.1	有り	代価表 0043
	WD-204 片開き戸	W625xH1815 枠共	か所	1	138,000	137,547.19	有り	代価表 0044
	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ	厚さ5 ｼｰﾘﾝｸﾞ共	㎡	1	17,500	17,496.9	有り	代価表 0045

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	建具洗浄		㎡	1	180	175.1	有り	代価表 0046
	建具枠 ﾜｯｸｽ塗り	木部	m	1	120	118.81	有り	代価表 0047
	床 転ばし床組撤去	H=350、大引:90x90/2@900 根太:45x45@450 集積共 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ切断共	㎡	1	3,220	3,215.81	有り	代価表 0048
	床 ﾓﾙﾀﾙ撤去	集積共	㎡	1	3,860	3,860.1	有り	代価表 0049
	雑巾摺撤去	木製 20x15 集積共	m	1	580	576.83	有り	代価表 0050
	壁 木軸組撤去	集積共	㎡	1	580	576.83	有り	代価表 0051
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	t100 集積共	㎡	1	4,510	4,506.59	有り	代価表 0052
	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	集積共	㎡	1	1,150	1,153.66	有り	代価表 0053
	壁 防水ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	t12 集積共	㎡	1	1,150	1,153.66	有り	代価表 0054
	壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去	集積共	㎡	1	870	865.24	有り	代価表 0055
	天井 木下地組撤去	集積共	㎡	1	870	865.24	有り	代価表 0056
	天井 軽量鉄骨下地撤去	19形 H<1500 化粧PB 集積共	㎡	1	870	865.24	有り	代価表 0057
	天井 ﾊﾟｽﾘﾌﾞ撤去	集積共	㎡	1	1,440	1,442.07	有り	代価表 0058
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台撤去	SUS製 D100xH25 集積共	m	1	580	576.83	有り	代価表 0059
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台撤去	SUS製 D105xH30 集積共	m	1	580	576.83	有り	代価表 0060

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台撤去	SUS製 D115xH30 集積共	m	1	580	576.83	有り	代価表 0061
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台撤去	SUS製 D125xH25 集積共	m	1	580	576.83	有り	代価表 0062
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台取合い ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	m	1	710	711.77	有り	代価表 0063
	床下点検口撤去	600角 防臭型 集積共	か所	1	7,620	7,620.48	有り	代価表 0064
	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	集積共	㎡	1	580	576.83	有り	代価表 0065
	押入 中段撤去	ﾗﾜﾝ合板t5.5 根太:40x45@360 根太掛:45x90 集積共	㎡	1	580	576.83	有り	代価表 0066
	押入 枕棚撤去	ﾗﾜﾝ合板t5.5 根太:40x45@360 根太掛:40x45 集積共	㎡	1	580	576.83	有り	代価表 0067
	排水桝蓋撤去	SUS製 300角 集積共	か所	1	1,990	1,991.13	有り	代価表 0068
	排水溝蓋撤去	SUS製 W90 集積共	m	1	200	195.91	有り	代価表 0069
	児童浴室 浴槽撤去	SUS製 W1500xD980xH600 集積共	か所	1	22,400	22,406.34	有り	代価表 0070
	浴槽撤去	1500×980×640	か所	1	14,300	14,309.4	有り	代価表 0071
	児童脱衣 脱衣棚撤去	W1200xD415xH1500 集積共	か所	1	3,570	3,570.12	有り	代価表 0072
	児童脱衣 床足拭きﾏｯﾄ撤去	W635xD600 集積共	か所	1	330	329.66	有り	代価表 0073
	職員浴室 ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ撤去	1216 浴槽、換気扇撤去共 集積共	か所	1	36,700	36,722.37	有り	代価表 0074
	浴槽撤去	1200×800×700	か所	1	10,200	10,228.78	有り	代価表 0075

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	換気扇撤去			1	4,710	4,712.53	有り	代価表 0076
	職員台所 ｺﾝﾛ台撤去	W600 集積共	か所	1	1,790	1,785.05	有り	代価表 0077
	食堂ﾎｰﾙ ｺﾝﾛ台撤去	W600 集積共	か所	1	1,790	1,785.05	有り	代価表 0078
	食堂ﾎｰﾙ 流し台撤去	W600 集積共	か所	1	2,980	2,975.1	有り	代価表 0079
	食堂ﾎｰﾙ 流し台撤去	W1900 集積共	か所	1	3,570	3,570.12	有り	代価表 0080
	職員台所 流し台撤去	W1200 集積共	か所	1	2,980	2,975.1	有り	代価表 0081
	職員台所 調理台撤去	W600 集積共	か所	1	1,790	1,785.05	有り	代価表 0082
	職員台所 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去	W600xH500 集積共	か所	1	2,980	2,975.1	有り	代価表 0083
	食堂ﾎｰﾙ ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去	W600xH500 集積共	か所	1	2,980	2,975.1	有り	代価表 0084
	職員台所 吊り戸棚撤去	W1800xH500 集積共	か所	1	3,570	3,570.12	有り	代価表 0085
	食堂ﾎｰﾙ 吊り戸棚撤去	W1900xH500 集積共	か所	1	3,570	3,570.12	有り	代価表 0086
	職員台所 水切棚撤去	SUS製 W1000xD210xH245 集積共	か所	1	1,190	1,190.04	有り	代価表 0087
	食堂ﾎｰﾙ 水切棚撤去	SUS製 W1000xD210xH245 集積共	か所	1	1,190	1,190.04	有り	代価表 0088
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ 隙間側壁撤去	集積共	㎡	1	1,730	1,730.49	有り	代価表 0089
	壁見切撤去	木製 W25 集積共	m	1	580	576.83	有り	代価表 0090

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	食堂ﾎｰﾙ 児童ﾛｯｶｰ撤去	W3895xD530xH1860 集積共	か所	1	4,150	4,153.18	有り	代価表 0091
	食堂ﾎｰﾙ 児童ﾛｯｶｰ撤去	W1745xD530xH1860 集積共	か所	1	1,850	1,845.86	有り	代価表 0092
	WD-13 寄摺撤去	SUS製 集積共	m	1	1,160	1,164.48	有り	代価表 0093
	鏡撤去	W450xH360 集積共	か所	1	190	186.89	有り	代価表 0094
	和便器撤去	集積共	か所	1	2,530	2,534.96	有り	代価表 0095
	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚48	㎡	1	4,140	4,136.26	有り	代価表 0096
	壁 耐水合板	t12	㎡	1	3,710	3,705.11	有り	代価表 0097
	面台下 耐水合板	t12	㎡	1	3,710	3,705.11	有り	代価表 0098
	壁 軽量鉄骨下地開口 補強	W65 450x2000	か所	1	7,280	7,281.22	有り	代価表 0099
	壁 軽量鉄骨下地開口 補強	W65 600x2000	か所	1	7,530	7,526.55	有り	代価表 0100
	壁 軽量鉄骨下地開口 補強	W65 670x1980	か所	1	7,580	7,575.45	有り	代価表 0101
	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚30	㎡	1	5,510	5,506.8	有り	代価表 0102
	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚40	㎡	1	7,340	7,342.4	有り	代価表 0103
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 100× 100mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1	1,260	1,256.54	有り	代価表 0104
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) φ150mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1	1,260	1,256.54	有り	代価表 0105

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	面台取合い ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 10x10 三角	m	1	540	540.8	有り	代価表 0106
	面台取合い ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 3x3 三角	m	1	540	540.8	有り	代価表 0107
	ﾎﾞｰﾄﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	m	1	450	447.2	有り	代価表 0108
	床下点検口	600角 防水・防臭型 (ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ仕上用)	か所	1	19,300	19,250.8	有り	代価表 0109
	上り框 ﾓﾙﾀﾙ	W50xt30	m	1	1,270	1,273.57	有り	代価表 0110
	CL 枕棚	W1680xD430 ｼﾅ合板t6 根太:40x45@360 根太掛:40x45	か所	1	5,790	5,788.88	有り	代価表 0111
	CL 枕棚	W1650xD480 ｼﾅ合板t6 根太:40x45@360 根太掛:40x45	か所	1	6,350	6,346.61	有り	代価表 0112
	CL ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ	φ32 L=1580	か所	1	4,440	4,440	有り	代価表 0113
	CL ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ	φ32 L=1650	か所	1	4,440	4,440	有り	代価表 0114
	ｺﾝｸﾘｰﾄ充填	排水溝、浴槽跡	m3	1	32,700	32,690	有り	代価表 0115
	ＤＰ塗り	鉄鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り共	㎡	1	2,960	2,958.28	有り	代価表 0116
	ＤＰ塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り共	m	1	1,180	1,183.31	有り	代価表 0117
	ＥＰ塗り	合板面 工程B種(一般) 素地ごしらえ共	㎡	1	1,070	1,072.86	有り	代価表 0118
	木材保護塗料 (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 素地B種	m	1	530	531.48	有り	代価表 0119
	ＳＯＰ塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地RB種(塗替え面)	m	1	680	682.9	有り	代価表 0120

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ＳＯＰ塗り 改修仕様	塩ﾋﾞ管 糸尺300以下 下地調整RB種共	m	1	430	433.06	有り	代価表 0121
	ＤＰ塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼 1級 下地調整RB種(塗替え面)	m	1	1,110	1,109.06	有り	代価表 0122
	ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ120mm		1	7,760	7,763.2	有り	代価表 0123
	砂利撤去	土間下 集積共	m3	1	370	370.8	有り	代価表 0124
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1	50,400	50,441.56	有り	代価表 0125
	ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1	50,400	50,441.56	有り	代価表 0126
	嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1	29,500	29,515.14	有り	代価表 0127
	鉄筋加工組立		t	1	58,400	58,359.6	有り	代価表 0128
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間 人力打設	m3	1	8,190	8,190	有り	代価表 0129
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体 人力打設	m3	1	8,190	8,190	有り	代価表 0130
	床 長尺ｼｰﾄ撤去	石綿含有材 集積共	㎡	1	2,310	2,307.31	有り	代価表 0131
	天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	t9 石綿含有材 集積共	㎡	1	3,170	3,172.55	有り	代価表 0132
	天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去	t5 石綿含有材 集積共	㎡	1	3,170	3,172.55	有り	代価表 0133
	発生材積込み	木くず 人力	m3	1	5,770	5,768.28	有り	代価表 0134
	発生材積込み	ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 人力	m3	1	7,520	7,515.02	有り	代価表 0135

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	発生材積込み	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 人力	m3	1	5,770	5,768.28	有り	代価表 0136
	発生材積込み	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 石綿含有材 人力 ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積・梱包	m3	1	9,410	9,407.03	有り	代価表 0137
	発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 人力	m3	1	5,770	5,768.28	有り	代価表 0138
	発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有材 人力 ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積・梱包	m3	1	9,410	9,407.03	有り	代価表 0139
	発生材積込み	混合廃棄物 人力	m3	1	5,770	5,768.28	有り	代価表 0140
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 ｶﾞﾗｽ･陶器類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	7,810	7,812.72	有り	代価表 0141
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	7,810	7,812.72	有り	代価表 0142
	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 混合廃棄物 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	7,810	7,812.72	有り	代価表 0143
	有価物処理	鉄屑 ヘビーH3	t	1	▲38,000	▲38,000	有り	代価表 0144
	有価物処理	ｱﾙﾐ 延ﾍﾞｶﾞﾗ	kg	1	▲240	▲235	有り	代価表 0145
	AD-7 片引き戸撤去	W1470xH1850 枠共 集積共	か所	1	11,600	11,588.82	有り	代価表 0146
	SD-2 両開き扉撤去	W1600xH1830 枠残し 集積共	か所	1	5,400	5,402.72	有り	代価表 0147
	SD-4 親子開き扉撤去	W1150xH1830 枠残し 集積共	か所	1	3,880	3,883.2	有り	代価表 0148
	WD-1 雨戸撤去	W2649xH1900 枠残し 集積共	か所	1	2,900	2,903.24	有り	代価表 0149
	WD-2 雨戸撤去	W3529xH1900 枠残し 集積共	か所	1	3,870	3,867.7	有り	代価表 0150

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	WD-4 引違い戸撤去	W1800xH1800 枠残し 集積共	か所	1	1,870	1,868.93	有り	代価表 0151
	WD-5 引違い戸撤去	W1800xH1800 枠残し 集積共	か所	1	1,870	1,868.93	有り	代価表 0152
	WD-7 片引き戸撤去	W1636xH1820 枠共 集積共	か所	1	3,520	3,520.92	有り	代価表 0153
	WD-7A 片引き戸撤去	W1636xH1820 枠共 集積共	か所	1	3,520	3,520.92	有り	代価表 0154
	WD-7' 片引き戸撤去	W1636xH1820 枠共 集積共	か所	1	3,520	3,520.92	有り	代価表 0155
	WD-8 片引き戸撤去	W860xH1800 枠残し 集積共	か所	1	890	892.93	有り	代価表 0156
	WD-9 片引き戸撤去	W865xH1855 枠共 集積共	か所	1	2,180	2,175.08	有り	代価表 0157
	WD-9 雨戸撤去	W870xH1855 枠共 集積共	か所	1	2,190	2,187.65	有り	代価表 0158
	WD-10A 片開き扉撤去	W800xH1820 枠残し 集積共	か所	1	1,010	1,007.83	有り	代価表 0159
	WD-14 引違い戸撤去	W1600xH580 枠残し 集積共	か所	1	540	535.3	有り	代価表 0160
	WD-17 引違い戸撤去	W1600xH1800 枠残し 集積共	か所	1	1,660	1,661.27	有り	代価表 0161
	WD-17' 引違い戸撤去	W1600xH1800 枠残し 集積共	か所	1	1,660	1,661.27	有り	代価表 0162
	WD-19 仕切り板撤去	W3300xH1800 枠共 集積共	か所	1	7,020	7,024.05	有り	代価表 0163
	W-1 雨戸撤去	W2649xH1200 枠残し 集積共	か所	1	1,830	1,833.63	有り	代価表 0164
	AD-1 網戸撤去	上部(2枚) W840xH270 集積共	か所	1	310	313.98	有り	代価表 0165

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	AD-2 網戸撤去	下部(2枚) W850xH1780 集積共	か所	1	2,090	2,094.57	有り	代価表 0166
	AD-3 網戸撤去	W820xH1800 集積共		1	1,020	1,021.67	有り	代価表 0167
	AD-4 網戸撤去	W900xH1800 集積共	か所	1	1,120	1,121.35	有り	代価表 0168
	AW-1 網戸撤去	W750xH1100 集積共	か所	1	570	571.06	有り	代価表 0169
	AW-3 網戸撤去	W650xH300 集積共	か所	1	130	134.98	有り	代価表 0170
	AW-4 網戸撤去	W250xH500 集積共	か所	1	87	86.52	有り	代価表 0171
	AW-6 網戸撤去	W775xH1100 集積共	か所	1	590	590.09	有り	代価表 0172
	AW-7 網戸撤去	W850xH900 集積共	か所	1	530	529.53	有り	代価表 0173
	AW-8 網戸撤去	W840xH1100 集積共 2枚/か所	か所	1	1,280	1,279.17	有り	代価表 0174
	AW-9 網戸撤去	W820xH1150 集積共	か所	1	650	652.74	有り	代価表 0175
	AW-11 網戸撤去	W820xH680 集積共	か所	1	390	385.97	有り	代価表 0176
	AW-12 網戸撤去	W700xH1100 集積共	か所	1	530	532.99	有り	代価表 0177
	WD-9 網戸撤去	W865xH1855 集積共	か所	1	1,110	1,110.67	有り	代価表 0178
	AW-2 面格子撤去	W1500xH680 集積共	か所	1	1,880	1,882.09	有り	代価表 0179
	AW-3 面格子撤去	W1300xH300 集積共	か所	1	720	719.62	有り	代価表 0180

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	AW-11 面格子撤去	W1640xH680 集積共	か所	1	2,060	2,057.76	有り	代価表 0181
	床 転ばし床組撤去	H=110 集積共	㎡	1	3,170	3,172.55	有り	代価表 0182
	床 合板撤去	t12 集積共	㎡	1	580	576.83	有り	代価表 0183
	床 荒床板撤去	t13 集積共	㎡	1	580	576.83	有り	代価表 0184
	畳寄撤去	15x55 集積共	m	1	580	576.83	有り	代価表 0185
	床 ﾓﾙﾀﾙ撤去	集積共	㎡	1	3,860	3,860.1	有り	代価表 0186
	壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去	集積共	㎡	1	4,360	4,362.62	有り	代価表 0187
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台撤去	ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ W100 集積共	m	1	480	482.51	有り	代価表 0188
	児童浴室 ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ撤去	1216 浴槽、換気扇、折戸、撤去共 集積共	か所	1	36,700	36,722.37	有り	代価表 0189
	浴槽撤去	1200×800×700	か所	1	10,200	10,228.78	有り	代価表 0190
	換気扇撤去			1	4,710	4,712.53	有り	代価表 0191
	児童脱衣 床足拭きﾏｯﾄ撤去	W810xD660 集積共	か所	1	460	462.56	有り	代価表 0192
	職員台所 流し台撤去	W1000 集積共	か所	1	2,980	2,975.1	有り	代価表 0193
	職員台所 調理台撤去	W700 ｺｰﾅｰ用 集積共	か所	1	1,790	1,785.05	有り	代価表 0194
	職員台所 調理台撤去	W450 集積共	か所	1	1,790	1,785.05	有り	代価表 0195

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	職員台所 吊り戸棚撤去	W1450xH500 集積共	か所	1	3,570	3,570.12	有り	代価表 0196
	職員台所 吊り戸棚撤去	W850xH500 集積共	か所	1	2,980	2,975.1	有り	代価表 0197
	食堂ﾎｰﾙ 吊り戸棚撤去	W1200xH650 集積共	か所	1	3,570	3,570.12	有り	代価表 0198
	食堂ﾎｰﾙ 吊り戸棚撤去	W700xH500 集積共	か所	1	2,980	2,975.1	有り	代価表 0199
	職員台所 水切棚撤去	SUS製 W1200xD210xH245 集積共	か所	1	1,190	1,190.04	有り	代価表 0200
	食堂ﾎｰﾙ 児童ﾛｯｶｰ撤去	W5160xD509xH1870 集積共	か所	1	5,540	5,537.57	有り	代価表 0201
	職員浴室 浴槽撤去	ｽﾃﾝﾚｽ製 W1000xD715 集積共	か所	1	10,200	10,172.11	有り	代価表 0202
	浴槽撤去	1000×715×640	か所	1	5,530	5,527.2	有り	代価表 0203
	舎摺撤去	ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ W145 集積共	m	1	560	559.71	有り	代価表 0204
	壁 軽量鉄骨下地開口補強	W65 550x2000	か所	1	7,440	7,444.77	有り	代価表 0205
	壁 軽量鉄骨下地開口補強	W65 760x1980	か所	1	7,720	7,722.97	有り	代価表 0206
	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚30	㎡	1	5,510	5,506.8	有り	代価表 0207
	食堂ﾎｰﾙ 流し台塞ぎ板	W110xH900	か所	1	1,290	1,290.13	有り	代価表 0208
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰﾄ 集積共	m3	1	29,500	29,515.14	有り	代価表 0209
	巾木 長尺ｼｰﾄ立上撤去	石綿含有建材 集積共	㎡	1	2,310	2,307.31	有り	代価表 0210

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去	石綿含有材 集積共	㎡	1	1,150	1,153.62	有り	代価表 0211
	仮囲い	ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ H1800 養生ｼｰﾄ張り共 設置期間：4.4ヶ月	m	1.8	3,400	3,402.91	有り	代価表 0212
	工事車両出入口ｹﾞｰﾄ	L=4500 H=2000 設置期間：4.4ヶ月	か所	1	37,300	37,322.26	有り	代価表 0213
	鉄板敷き	厚22 設置期間：4.4ヶ月	㎡	1	5,940	5,938.93	有り	代価表 0214
	工事車両出入口ｹﾞｰﾄ	L=5400 H=2000 設置期間：4.4ヶ月	か所	1	47,900	47,852.26	有り	代価表 0215
	床 ｼﾅ合板	t6	㎡	1	2,000	1,998.2	有り	代価表 0216
	床 構造用合板	t12	㎡	1	2,170	2,173.3	有り	代価表 0217
	床 ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｰ	t1.8	㎡	1	2,370	2,366.4	有り	代価表 0218
	壁 木胴縁組	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	㎡	1	2,440	2,441.1	有り	代価表 0219
	壁 木下地組	杉 30x24	㎡	1	1,830	1,833.4	有り	代価表 0220
	壁 木下地組	杉 30x40 @303	㎡	1	1,830	1,833.4	有り	代価表 0221
	壁 ｼﾅ合板	t6	㎡	1	2,000	1,998.2	有り	代価表 0222
	壁 化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	t6.0	㎡	1	6,080	6,077	有り	代価表 0223
	壁 不燃化粧板	t3	㎡	1	9,560	9,559.28	有り	代価表 0224
	壁 不燃化粧板	t3	㎡	1	9,560	9,559.28	有り	代価表 0225

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	天井 ｼﾅ合板	t6	㎡	1	2,250	2,245.4	有り	代価表 0226
	天井 吊りﾎﾞﾙﾄ用ｲﾝｻｰﾄ	金属拡張型	㎡	1	340	336.6	有り	代価表 0227
	壁見切	木製 W25	m	1	1,440	1,442	有り	代価表 0228
	あと施工ｱﾝｶｰ	D10 下向き	か所	1	920	923.91	有り	代価表 0229
	畳寄	15x55	m	1	1,120	1,122.7	有り	代価表 0230
	天井 木下地組		㎡	1	2,680	2,678	有り	代価表 0231
	発生材積込み	畳 人力	m3	1	5,770	5,768.28	有り	代価表 0232
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 畳類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	7,810	7,812.72	有り	代価表 0233

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 設置期間：1か月	㎡	1			4,550		代価表 0001
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	㎡	1	1	3,630.31	3,630.31		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	㎡	30	1	15.14	454.2		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	㎡	1	1	469.56	469.56		
	計						4,554.07		
	AD-4 片引き戸撤去	W1445xH1830 枠共 集積共	か所	1			11,300		代価表 0002
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	㎡	1.445 ×1.83	1	4,261.38	11,268.58		
	計						11,268.58		
	AW-8 引違い窓撤去	W1600xH1100 枠残し 集積共	か所	1			3,250		代価表 0003
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.6 ×1.1	1	1,845.19	3,247.53		
	計						3,247.53		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	AW-10 引違い窓撤去	W930xH600 枠残し 集積共	か所	1			1,030		代価表 0004
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.93 ×0.6	1	1,845.19	1,029.62		
	計						1,029.62		
	SD-2 両開き扉撤去	W1600xH1830 枠残し 集積共	か所	1			5,400		代価表 0005
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.6 ×1.83	1	1,845.19	5,402.72		
	計						5,402.72		
	SD-3 親子開き扉撤去	W1180xH2223 枠残し 集積共	か所	1			4,840		代価表 0006
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.18 ×2.223	1	1,845.19	4,840.19		
	計						4,840.19		
	WD-4 雨戸撤去	W2645xH1900 枠残し 集積共	か所	1			2,900		代価表 0007
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	2.645 ×1.9	1	576.83	2,898.86		
	計						2,898.86		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	WD-5 雨戸撤去	W3529xH1900 枠残し 集積共	か所	1			3,870		代価表 0008
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	3.529 ×1.9	1	576.83	3,867.7		
	計						3,867.7		
	WD-6 雨戸撤去	W1841xH1900 枠残し 集積共	か所	1			2,020		代価表 0009
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.841 ×1.9	1	576.83	2,017.69		
	計						2,017.69		
	WD-7 片引き戸撤去	W865xH1860 枠共 集積共	か所	1			1,900		代価表 0010
01	木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	0.865 ×1.86	1	1,182.5	1,902.52		
	計						1,902.52		
	WD-7 雨戸撤去	W870xH1860 枠共 集積共	か所	1			1,910		代価表 0011
01	木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	0.87 ×1.86	1	1,182.5	1,913.52		
	計						1,913.52		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	WD-8 雨戸撤去	W1837xH1900 枠残し 集積共	か所	1			2,010		代価表 0012
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.837 ×1.9	1	576.83	2,013.31		
	計						2,013.31		
	WD-9 障子戸撤去	W1800xH1800 枠残し 集積共	か所	1			1,870		代価表 0013
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.8 ×1.8	1	576.83	1,868.93		
	計						1,868.93		
	WD-9A 障子戸撤去	W1800xH1800 枠残し 集積共	か所	1			1,870		代価表 0014
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.8 ×1.8	1	576.83	1,868.93		
	計						1,868.93		
	WD-9B 障子戸撤去	W1800xH1800 枠残し 集積共	か所	1			1,870		代価表 0015
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.8 ×1.8	1	576.83	1,868.93		
	計						1,868.93		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	WD-10 片引き戸撤去	W860xH1800 枠残し 集積共	か所	1			890		代価表 0016
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.86 ×1.8	1	576.83	892.93		
	計						892.93		
	WD-12 片引き戸撤去	W1436xH1820 枠共 集積共	か所	1			3,540		代価表 0017
01	木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	㎡	1.436 ×1.82	1	1,355.55	3,542.76		
	計						3,542.76		
	WD-13 片引き戸撤去	W1636xH1820 枠共 集積共	か所	1			4,040		代価表 0018
01	木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	㎡	1.636 ×1.82	1	1,355.55	4,036.18		
	計						4,036.18		
	WD-13A 片引き戸撤去	W1636xH1820 枠残し 集積共	か所	1			1,720		代価表 0019
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.636 ×1.82	1	576.83	1,717.52		
	計						1,717.52		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	WD-19 引違い戸撤去	W1600xH1800 枠残し 集積共	か所	1			1,660		代価表 0020
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.6 ×1.8	1	576.83	1,661.27		
	計						1,661.27		
	WD-19B 引違い戸撤去	W1600xH1800 枠残し 集積共	か所	1			1,660		代価表 0021
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.6 ×1.8	1	576.83	1,661.27		
	計						1,661.27		
	WD-20 引違い戸撤去	W1600xH500 枠残し 集積共	か所	1			460		代価表 0022
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.6 ×0.5	1	576.83	461.46		
	計						461.46		
	WD-21 引違い戸撤去	W1600xH1800 枠残し 集積共	か所	1			1,660		代価表 0023
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.6 ×1.8	1	576.83	1,661.27		
	計						1,661.27		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	WD-22 引違い戸撤去	W1500xH1800 枠残し 集積共	か所	1			1,560		代価表 0024
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.5 ×1.8	1	576.83	1,557.44		
	計						1,557.44		
	W-1 雨戸撤去	W1826xH1200 枠残し 集積共	か所	1			2,590		代価表 0025
01	木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	1.826 ×1.2	1	1,182.5	2,591.09		
	計						2,591.09		
	AD-1 網戸撤去	上部(2枚) W840xH270 下部(1枚) W840xH1800 集積共	か所	1			1,360		代価表 0026
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.84 ×0.27	2	692.19	313.98		
02	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.84 ×1.8	1	692.19	1,046.59		
	計						1,360.57		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	AD-2 網戸撤去	W850xH1800 集積共 2枚/か所	か所	1			2,120		代価表 0027
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.85 ×1.8	2	692.19	2,118.1		
	計						2,118.1		
	AW-1 網戸撤去	W900xH1800 集積共	か所	1			1,120		代価表 0028
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.9 ×1.8	1	692.19	1,121.35		
	計						1,121.35		
	AW-5 網戸撤去	W650xH780 集積共	か所	1			350		代価表 0029
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.65 ×0.78	1	692.19	350.94		
	計						350.94		
	AW-9 網戸撤去	W820xH850 集積共	か所	1			480		代価表 0030
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.82 ×0.85	1	692.19	482.46		
	計						482.46		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	AW-11 網戸撤去	W820xH1100 集積共	か所	1			620		代価表 0031
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.82 ×1.1	1	692.19	624.36		
	計						624.36		
	AW-12 網戸撤去	W820xH680 集積共	か所	1			390		代価表 0032
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.82 ×0.68	1	692.19	385.97		
	計						385.97		
	AW-13 網戸撤去	W590xH1100 集積共	か所	1			450		代価表 0033
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.59 ×1.1	1	692.19	449.23		
	計						449.23		
	WD-7 網戸撤去	W865xH1860 集積共	か所	1			1,110		代価表 0034
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.865 ×1.86	1	692.19	1,113.66		
	計						1,113.66		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	AW-5 面格子撤去	W1300xH780 集積共	か所	1			1,870		代価表 0035
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.3 ×0.78	1	1,845.19	1,871.02		
	計						1,871.02		
	AW-12 面格子撤去	W1640xH680 集積共	か所	1			2,060		代価表 0036
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.64 ×0.68	1	1,845.19	2,057.76		
	計						2,057.76		
	WD-101 両開き扉	W1600xH1830 枠共		1			204,000		代価表 0037
01	建具出入口枠	100×25 材工共	m	5.3	1.02	11,900	64,331.4		
02	WD-101 両開き扉	W1600xH1830	か所	1	1	140,000	140,000		
	計						204,331.4		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	WD-102 親子開き扉	W1170xH2223 枠共		1			178,000		代価表 0038
01	建具出入口枠	100×25 材工共	m	5.6	1.02	11,900	67,972.8		
02	WD-102 親子開き扉	W1170xH2223	か所	1	1	110,000	110,000		
	計						177,972.8		
	WD-101 両開き扉	W1600xH1798 枠共		1			203,000		代価表 0039
01	建具出入口枠	100×25 材工共	m	5.2	1.02	11,900	63,117.6		
02	WD-101 両開き扉	W1600xH1798	か所	1	1	140,000	140,000		
	計						203,117.6		
	WD-102 親子開き扉	W1125xH1830 枠共		1			168,000		代価表 0040
01	建具出入口枠	100×25 材工共	m	4.8	1.02	11,900	58,262.4		
02	WD-102 親子開き扉	W1125xH1830	か所	1	1	110,000	110,000		
	計						168,262.4		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	WD-201 片開き戸	W600xH2000 枠共	か所	1			122,000		代価表 0041
01	建具出入口枠	100×25 材工共	m	4.6	1.02	11,900	55,834.8		
02	WD-201 片開き戸	W600xH2000	か所	1	1	66,200	66,200		
	計						122,034.8		
	WD-202 片開き戸	W600xH2000 枠共	か所	1			122,000		代価表 0042
01	建具出入口枠	100×25 材工共	m	4.6	1.02	11,900	55,834.8		
02	WD-202 片開き戸	W600xH2000	か所	1	1	66,200	66,200		
	計						122,034.8		
	WD-203 片開き戸	W450xH2000 枠共	か所	1			100,000		代価表 0043
01	建具出入口枠	100×25 材工共	m	4.45	1.02	11,900	54,014.1		
02	WD-203 片開き戸	W450xH2000	か所	1	1	46,200	46,200		
	計						100,214.1		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	WD-204 片開き戸	W625xH1815 枠共	か所	1			138,000		代価表 0044
01	建具出入口枠	100×25 材工共	m	4.255	1.02	11,900	51,647.19		
02	WD-204 片開き戸	W625xH1815	か所	1	1	85,900	85,900		
	計						137,547.19		
	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ	厚さ5 ｼｰﾘﾝｸﾞ共	㎡	1			17,500		代価表 0045
01	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ	厚さ5 1000x2000	枚	0.5	1.03	24,000	12,360		
02	ｶﾞﾗｽ工		人	0.09	1	28,035	2,523.15	○	
03	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	㎡	1	1	2,109.12	2,109.12		
	その他		式	1	0.2	2,523.15	504.63		
	計						17,496.9		
	建具洗浄		㎡	1			180		代価表 0046
01	建具洗浄		㎡	1	1.03	170	175.1		
	計						175.1		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	建具枠 ﾜｯｸｽ塗り	木部	m	1			120		代価表 0047
01	素地ごしらえ 改修仕様	木部 工程A種(屋内)ｾﾗｯｸﾆｽ	㎡	0.4	1	297.02	118.81		
	計						118.81		
	床 転ばし床組撤去	H=350、大引:90x90/2@900 根太:45x45@450 集積共 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ切断共	㎡	1			3,220		代価表 0048
01	床組撤去	ころばし 集積共	㎡	1	1	3,172.55	3,172.55		
02	鉄筋切断	集積共	m3	0.05	1	865.24	43.26		
	計						3,215.81		
	床 ﾓﾙﾀﾙ撤去	集積共	㎡	1			3,860		代価表 0049
01	床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ 撤去	集積共	㎡	1	1	3,860.1	3,860.1		
	計						3,860.1		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雑巾摺撤去	木製 20x15 集積共	m	1			580		代価表 0050
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	576.83	576.83		
	計						576.83		
	壁 木軸組撤去	集積共	㎡	1			580		代価表 0051
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	576.83	576.83		
	計						576.83		
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	t100 集積共	㎡	1			4,510		代価表 0052
01	CB撤去	人力 集積共	m3	0.1	1	45,065.92	4,506.59		
	計						4,506.59		
	壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	集積共	㎡	1			1,150		代価表 0053
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,153.66	1,153.66		
	計						1,153.66		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 防水ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	t12 集積共	㎡	1			1,150		代価表 0054
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,153.66	1,153.66		
	計						1,153.66		
	壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去	集積共	㎡	1			870		代価表 0055
01	壁ｸﾛｽ撤去	集積共	㎡	1	1	865.24	865.24		
	計						865.24		
	天井 木下地組撤去	集積共	㎡	1			870		代価表 0056
01	天井下地撤去	集積共	㎡	1	1	865.24	865.24		
	計						865.24		
	天井 軽量鉄骨下地撤去	19形 H<1500 化粧PB 集積共	㎡	1			870		代価表 0057
01	天井下地撤去	集積共	㎡	1	1	865.24	865.24		
	計						865.24		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井 ﾊﾟｽﾘﾌﾞ撤去	集積共	㎡	1			1,440		代価表 0058
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,442.07	1,442.07		
	計						1,442.07		
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台撤去	SUS製 D100xH25 集積共	m	1			580		代価表 0059
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	576.83	576.83		
	計						576.83		
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台撤去	SUS製 D105xH30 集積共	m	1			580		代価表 0060
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	576.83	576.83		
	計						576.83		
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台撤去	SUS製 D115xH30 集積共	m	1			580		代価表 0061
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	576.83	576.83		
	計						576.83		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台撤去	SUS製 D125xH25 集積共	m	1			580		代価表 0062
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	576.83	576.83		
	計						576.83		
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台取合い ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	m	1			710		代価表 0063
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	m	1	1	711.77	711.77		
	計						711.77		
	床下点検口撤去	600角 防臭型 集積共	か所	1			7,620		代価表 0064
01	床ﾏﾝﾎｰﾙ･点検口 撤去	集積共	か所	1	1	7,620.48	7,620.48		
	計						7,620.48		
	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	集積共	㎡	1			580		代価表 0065
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	576.83	576.83		
	計						576.83		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	押入 中段撤去	ﾗﾜﾝ合板t5.5 根太:40x45@360 根太掛:45x90　集積共	㎡	1			580		代価表　0066
01	床下地板撤去	集積共	㎡	1	1	576.83	576.83		
	計						576.83		
	押入 枕棚撤去	ﾗﾜﾝ合板t5.5 根太:40x45@360 根太掛:40x45　集積共	㎡	1			580		代価表　0067
01	床下地板撤去	集積共	㎡	1	1	576.83	576.83		
	計						576.83		
	排水桝蓋撤去	SUS製 300角 集積共	か所	1			1,990		代価表　0068
01	鋳鉄製ますふた	取付手間 －　－－ ます幅300	か所	1	0.3	6,637.09	1,991.13		
	計						1,991.13		
	排水溝蓋撤去	SUS製 W90 集積共	m	1			200		代価表　0069
01	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	枠無取付手間　－　－ －　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	1	0.3	653.04	195.91		
	計						195.91		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	児童浴室 浴槽撤去	SUS製 W1500xD980xH600 集積共	か所	1			22,400		代価表　0070
01	床組撤去	ころばし 集積共	㎡	1.5 ×0.98	1	3,172.55	4,663.65		
02	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般　集積共	㎡	4.96 ×0.6	1	1,153.66	3,433.29		
03	浴槽撤去	1500×980×640	か所	1	1	14,309.4	14,309.4		代価表　0071
	計						22,406.34		
	浴槽撤去	1500×980×640	か所	1			14,300		代価表　0071
01	配管工		人	0.47 ×2.63	0.35	26,250	11,356.67	○	
	その他		式	1	0.26	11,356.67	2,952.73		
	計						14,309.4		
	児童脱衣 脱衣棚撤去	W1200xD415xH1500 集積共	か所	1			3,570		代価表　0072
01	特殊作業員		人	0.3	0.35	26,985	2,833.43	○	
	その他		式	1	0.26	2,833.43	736.69		
	計						3,570.12		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	児童脱衣 床足拭きﾏｯﾄ撤去	W635xD600 集積共	か所	1			330		代価表 0073
01	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去	集積共	㎡	0.635 ×0.6	1	865.24	329.66		
	計						329.66		
	職員浴室 ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ撤去	1216 浴槽、換気扇撤去共 集積共	か所	1			36,700		代価表 0074
01	床組撤去	ころばし 集積共	㎡	1.2 ×1.6	1	3,172.55	6,091.3		
02	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	11.2	1	1,153.66	12,920.99		
03	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1.2 ×1.6	1	1,442.07	2,768.77		
04	浴槽撤去	1200×800×700	か所	1	1	10,228.78	10,228.78		代価表 0075
05	換気扇撤去			1	1	4,712.53	4,712.53		代価表 0076
	計						36,722.37		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	浴槽撤去	1200×800×700	か所	1			10,200		代価表 0075
01	配管工		人	0.47 ×1.88	0.35	26,250	8,118.08	○	
	その他		式	1	0.26	8,118.08	2,110.7		
	計						10,228.78		
	換気扇撤去			1			4,710		代価表 0076
01	機械設備工			0.39	0.35	27,400	3,740.1	○	
	その他		式	1	0.26	3,740.1	972.43		
	計						4,712.53		
	職員台所 ｺﾝﾛ台撤去	W600 集積共	か所	1			1,790		代価表 0077
01	特殊作業員		人	0.15	0.35	26,985	1,416.71	○	
	その他		式	1	0.26	1,416.71	368.34		
	計						1,785.05		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	食堂ホール ｺﾝﾛ台撤去	W600 集積共	か所	1			1,790		代価表 0078
01	特殊作業員		人	0.15	0.35	26,985	1,416.71	○	
	その他		式	1	0.26	1,416.71	368.34		
	計						1,785.05		
	食堂ホール 流し台撤去	W600 集積共	か所	1			2,980		代価表 0079
01	特殊作業員		人	0.25	0.35	26,985	2,361.19	○	
	その他		式	1	0.26	2,361.19	613.91		
	計						2,975.1		
	食堂ホール 流し台撤去	W1900 集積共	か所	1			3,570		代価表 0080
01	特殊作業員		人	0.3	0.35	26,985	2,833.43	○	
	その他		式	1	0.26	2,833.43	736.69		
	計						3,570.12		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	職員台所 流し台撤去	W1200 集積共	か所	1			2,980		代価表 0081
01	特殊作業員		人	0.25	0.35	26,985	2,361.19	○	
	その他		式	1	0.26	2,361.19	613.91		
	計						2,975.1		
	職員台所 調理台撤去	W600 集積共	か所	1			1,790		代価表 0082
01	特殊作業員		人	0.15	0.35	26,985	1,416.71	○	
	その他		式	1	0.26	1,416.71	368.34		
	計						1,785.05		
	職員台所 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去	W600xH500 集積共	か所	1			2,980		代価表 0083
01	特殊作業員		人	0.25	0.35	26,985	2,361.19	○	
	その他		式	1	0.26	2,361.19	613.91		
	計						2,975.1		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	食堂ﾎｰﾙ ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去	W600xH500 集積共	か所	1			2,980		代価表 0084
01	特殊作業員		人	0.25	0.35	26,985	2,361.19	○	
	その他		式	1	0.26	2,361.19	613.91		
	計						2,975.1		
	職員台所 吊り戸棚撤去	W1800xH500 集積共	か所	1			3,570		代価表 0085
01	特殊作業員		人	0.3	0.35	26,985	2,833.43	○	
	その他		式	1	0.26	2,833.43	736.69		
	計						3,570.12		
	食堂ﾎｰﾙ 吊り戸棚撤去	W1900xH500 集積共	か所	1			3,570		代価表 0086
01	特殊作業員		人	0.3	0.35	26,985	2,833.43	○	
	その他		式	1	0.26	2,833.43	736.69		
	計						3,570.12		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	職員台所 水切棚撤去	SUS製 W1000xD210xH245 集積共	か所	1			1,190		代価表 0087
01	特殊作業員		人	0.1	0.35	26,985	944.48	○	
	その他		式	1	0.26	944.48	245.56		
	計						1,190.04		
	食堂ﾎｰﾙ 水切棚撤去	SUS製 W1000xD210xH245 集積共	か所	1			1,190		代価表 0088
01	特殊作業員		人	0.1	0.35	26,985	944.48	○	
	その他		式	1	0.26	944.48	245.56		
	計						1,190.04		
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ 隙間側壁撤去	集積共	㎡	1			1,730		代価表 0089
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,153.66	1,153.66		
02	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	576.83	576.83		
	計						1,730.49		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁見切撤去	木製 W25 集積共	m	1			580		代価表 0090
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	576.83	576.83		
	計						576.83		
	食堂ﾎｰﾙ 児童ﾛｯｶｰ撤去	W3896xD530xH1860 集積共	か所	1			4,150		代価表 0091
01	壁下地撤去	集積共	㎡	7.2	1	576.83	4,153.18		
	計						4,153.18		
	食堂ﾎｰﾙ 児童ﾛｯｶｰ撤去	W1745xD530xH1860 集積共	か所	1			1,850		代価表 0092
01	壁下地撤去	集積共	㎡	3.2	1	576.83	1,845.86		
	計						1,845.86		
	WD-13 沓摺撤去	SUS製 集積共	m	1			1,160		代価表 0093
01	ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	m	1	1	1,164.48	1,164.48		
	計						1,164.48		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鏡撤去	W450xH360 集積共	か所	1			190		代価表 0094
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般　集積共	㎡	0.45 ×0.36	1	1,153.66	186.89		
	計						186.89		
	和便器撤去	集積共	か所	1			2,530		代価表 0095
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 人力　集積共	m3	0.6 ×0.25	0.15	112,664.79	2,534.96		
	計						2,534.96		
	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚48	㎡	1			4,140		代価表 0096
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	㎡	1	1.7143	2,412.8	4,136.26		
	計						4,136.26		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 耐水合板	t12	㎡	1			3,710		代価表 0097
01	壁合板	施工手間	㎡	1	1	2,274.71	2,274.71		
02	ﾗﾜﾝ合板	t12 1類	枚	0.6038	1.03	2,300	1,430.4		
	計						3,705.11		
	面台下 耐水合板	t12	㎡	1			3,710		代価表 0098
01	壁合板	施工手間	㎡	1	1	2,274.71	2,274.71		
02	ﾗﾜﾝ合板	t12 1類	枚	0.6038	1.03	2,300	1,430.4		
	計						3,705.11		
	壁 軽量鉄骨下地開口補強	W65 450x2000	か所	1			7,280		代価表 0099
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1	0.9082	8,017.2	7,281.22		
	計						7,281.22		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 軽量鉄骨下地開口補強	W65 600x2000	か所	1			7,530		代価表 0100
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1	0.9388	8,017.2	7,526.55		
	計						7,526.55		
	壁 軽量鉄骨下地開口補強	W65 670x1980	か所	1			7,580		代価表 0101
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	1	0.9449	8,017.2	7,575.45		
	計						7,575.45		
	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚30	㎡	1			5,510		代価表 0102
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	1	1.5	3,671.2	5,506.8		
	計						5,506.8		
	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚40	㎡	1			7,340		代価表 0103
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	1	2	3,671.2	7,342.4		
	計						7,342.4		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 100× 100mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			1,260		代価表 0104
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150× 150mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1	1	1,256.54	1,256.54		
	計						1,256.54		
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) φ150mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			1,260		代価表 0105
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150× 150mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1	1	1,256.54	1,256.54		
	計						1,256.54		
	面台取合い ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 10x10 三角	m	1			540		代価表 0106
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 10×10	m	1	1	540.8	540.8		
	計						540.8		
	面台取合い ｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1 3x3 三角	m	1			540		代価表 0107
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 10×10	m	1	1	540.8	540.8		
	計						540.8		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾎﾞｰﾄﾞ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	m	1			450		代価表 0108
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	m	1	1	447.2	447.2		
	計						447.2		
	床下点検口	600角 防水・防臭型 (ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ仕上用)	か所	1			19,300		代価表 0109
01	床点検口	屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠 ｱﾙﾐ目地 鍵無 600角	か所	1	1	19,250.8	19,250.8		
	計						19,250.8		
	上り框 ﾓﾙﾀﾙ	W50xt30	m	1			1,270		代価表 0110
01	ﾎﾞｰﾀﾞｰﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 幅150 平部	m	1	0.33333	3,820.75	1,273.57		
	計						1,273.57		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	CL 枕棚	W1680xD430 ｼﾅ合板t6 根太:40x45@360 根太掛:40x45	か所	1			5,790		代価表 0111
01	ｼﾅ合板	t6	㎡	1.68 ×0.43	1.03	1,940	1,443.5		
02	枕棚下地		㎡	1.68 ×0.43	1.03	5,840	4,345.38		
	計						5,788.88		
	CL 枕棚	W1650xD480 ｼﾅ合板t6 根太:40x45@360 根太掛:40x45	か所	1			6,350		代価表 0112
01	ｼﾅ合板	t6	㎡	1.65 ×0.48	1.03	1,940	1,582.57		
02	枕棚下地		㎡	1.65 ×0.48	1.03	5,840	4,764.04		
	計						6,346.61		
	CL ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ	φ32 L=1580	か所	1			4,440		代価表 0113
01	CL ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ	φ32 L=1580	か所	1	1	2,110	2,110		
02	CL ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟｿｹｯﾄ	φ32	か所	2	1	220	440		
03	内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ部品 手摺	手摺 I型	か所	1	1	1,890	1,890		
	計						4,440		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	CL ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ	φ32 L=1650	か所	1			4,440		代価表 0114
01	CL ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ	φ32 L=1650	か所	1	1	2,110	2,110		
02	CL ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟｿｹｯﾄ	φ32	か所	2	1	220	440		
03	内装ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ部品 手摺	手摺 I型	か所	1	1	1,890	1,890		
	計						4,440		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ充填	排水溝、浴槽跡	m3	1			32,700		代価表 0115
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20	m3	1	1	24,500	24,500		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 〃 S15～S18 〃 〃	m3	1	1	8,190	8,190		
	計						32,690		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ＤＰ塗り	鉄鋼　1級 素地ごしらえ及び下塗り共	㎡	1			2,960		代価表　0116
01	ＤＰ塗り	鉄鋼　1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	1	1	2,277.6	2,277.6		
02	素地ごしらえ	鉄鋼面 工程B種	㎡	1	1	287.56	287.56		
03	錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外)　工程B種 塗料A種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)　現場2回目 1回目別途	㎡	1	1	393.12	393.12		
	計						2,958.28		
	ＤＰ塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼　1級 素地ごしらえ及び下塗り共	m	1			1,180		代価表　0117
01	ＤＰ塗り	鉄鋼　1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	0.4	1	2,277.6	911.04		
02	素地ごしらえ	鉄鋼面 工程B種	㎡	0.4	1	287.56	115.02		
03	錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外)　工程B種 塗料A種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)　現場2回目 1回目別途	㎡	0.4	1	393.12	157.25		
	計						1,183.31		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ＥＰ塗り	合板面　工程B種(一般) 素地ごしらえ共	㎡	1			1,070		代価表　0118
01	ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 素地別途	㎡	1	1	936	936		
02	素地ごしらえ 改修仕様	木部 工程B種	㎡	1	1	136.86	136.86		
	計						1,072.86		
	木材保護塗料 (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 素地B種	m	1			530		代価表　0119
01	木材保護塗料	木部 素地B種	㎡	0.4	1.04	1,090	453.44		
02	素地ごしらえ 改修仕様	木部 工程A種(屋外)	㎡	0.4	1	195.1	78.04		
	計						531.48		
	ＳＯＰ塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼面　工程B種　塗料1種 錆止工程C塗料A 下地RB種(塗替え面)	m	1			680		代価表　0120
01	ＳＯＰ塗り 改修仕様	鉄鋼面　工程B種　塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) 下地RB種(塗替え面)	㎡	0.4	1	1,707.26	682.9		
	計						682.9		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ＳＯＰ塗り 改修仕様	塩ﾋﾞ管 糸尺300以下 下地調整RB種共	m	1			430		代価表 0121
01	ＳＯＰ塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途 下地別途(塗替え面)	㎡	0.4	1	980.72	392.29		
02	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	㎡	0.4	1	101.92	40.77		
	計						433.06		
	ＤＰ塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼 1級 下地調整RB種(塗替え面)	m	1			1,110		代価表 0122
01	ＤＰ塗り	鉄鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	0.4	1	2,277.6	911.04		
02	錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外) 工程B種 塗料A種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) 現場2回目 1回目別途	㎡	0.4	1	393.12	157.25		
03	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	㎡	0.4	1	101.92	40.77		
	計						1,109.06		
	ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ120mm		1			7,760		代価表 0123
01	ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	m	4	1	1,940.8	7,763.2		
	計						7,763.2		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	砂利撤去	土間下 集積共	m3	1			370		代価表 0124
01	すきとり	積み込み共 H300程度	m3	1	1	370.8	370.8		
	計						370.8		
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1			50,400		代価表 0125
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1	1	50,441.56	50,441.56		
	計						50,441.56		
	ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1			50,400		代価表 0126
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1	1	50,441.56	50,441.56		
	計						50,441.56		
	嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1			29,500		代価表 0127
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1	1	29,515.14	29,515.14		
	計						29,515.14		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鉄筋加工組立		t	1			58,400		代価表 0128
01	鉄筋加工組立	S造 床版 -	t	1	1	58,359.6	58,359.6		
	計						58,359.6		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間 人力打設	m3	1			8,190		代価表 0129
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 - S15～S18 - -	m3	1	1	8,190	8,190		
	計						8,190		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体 人力打設	m3	1			8,190		代価表 0130
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 - S15～S18 - -	m3	1	1	8,190	8,190		
	計						8,190		
	床 長尺ｼｰﾄ撤去	石綿含有材 集積共	㎡	1			2,310		代価表 0131
01	ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	石綿含有 集積共	㎡	1	1	2,307.31	2,307.31		
	計						2,307.31		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	t9 石綿含有材 集積共	㎡	1			3,170		代価表 0132
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	1	1	3,172.55	3,172.55		
	計						3,172.55		
	天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去	t5 石綿含有材 集積共	㎡	1			3,170		代価表 0133
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	1	1	3,172.55	3,172.55		
	計						3,172.55		
	発生材積込み	木くず 人力	m3	1			5,770		代価表 0134
01	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力	m3	1	1	5,768.28	5,768.28		
	計						5,768.28		
	発生材積込み	ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 人力	m3	1			7,520		代価表 0135
01	発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力	m3	1	1	7,515.02	7,515.02		
	計						7,515.02		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	発生材積込み	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 人力	m3	1			5,770		代価表 0136
01	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	1	1	5,768.28	5,768.28		
	計						5,768.28		
	発生材積込み	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 石綿含有材 人力 ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積・梱包	m3	1			9,410		代価表 0137
01	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	1	1	5,768.28	5,768.28		
02	ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積・梱包		m3	1	1	3,638.75	3,638.75		
	計						9,407.03		
	発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 人力	m3	1			5,770		代価表 0138
01	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	1	1	5,768.28	5,768.28		
	計						5,768.28		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 石綿含有材 人力 ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積・梱包	m3	1			9,410		代価表 0139
01	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	1	1	5,768.28	5,768.28		
02	ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積・梱包		m3	1	1	3,638.75	3,638.75		
	計						9,407.03		
	発生材積込み	混合廃棄物 人力	m3	1			5,770		代価表 0140
01	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	1	1	5,768.28	5,768.28		
	計						5,768.28		
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 ｶﾞﾗｽ・陶器類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			7,810		代価表 0141
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	7,812.72	7,812.72		
	計						7,812.72		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			7,810		代価表 0142
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	7,812.72	7,812.72		
	計						7,812.72		
	発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 混合廃棄物 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			7,810		代価表 0143
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	7,812.72	7,812.72		
	計						7,812.72		
	有価物処理	鉄屑 ヘビーH3	t	1			▲38,000		代価表 0144
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	t	1	1	▲38,000	▲38,000		
	計						▲38,000		
	有価物処理	ｱﾙﾐ 延ﾍﾞｶﾞﾗ	kg	1			▲240		代価表 0145
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ 延ﾍﾞｶﾞﾗ	t	0.001	1	▲235,000	▲235		
	計						▲235		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	AD-7 片引き戸撤去	W1470xH1850 枠共 集積共	か所	1			11,600		代価表 0146
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	㎡	1.47 ×1.85	1	4,261.38	11,588.82		
	計						11,588.82		
	SD-2 両開き扉撤去	W1600xH1830 枠残し 集積共	か所	1			5,400		代価表 0147
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.6 ×1.83	1	1,845.19	5,402.72		
	計						5,402.72		
	SD-4 親子開き扉撤去	W1150xH1830 枠残し 集積共	か所	1			3,880		代価表 0148
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.15 ×1.83	1	1,845.19	3,883.2		
	計						3,883.2		
	WD-1 雨戸撤去	W2649xH1900 枠残し 集積共	か所	1			2,900		代価表 0149
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	2.649 ×1.9	1	576.83	2,903.24		
	計						2,903.24		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	WD-2 雨戸撤去	W3529xH1900 枠残し 集積共	か所	1			3,870		代価表 0150
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	3.529 ×1.9	1	576.83	3,867.7		
	計						3,867.7		
	WD-4 引違い戸撤去	W1800xH1800 枠残し 集積共	か所	1			1,870		代価表 0151
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.8 ×1.8	1	576.83	1,868.93		
	計						1,868.93		
	WD-5 引違い戸撤去	W1800xH1800 枠残し 集積共	か所	1			1,870		代価表 0152
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.8 ×1.8	1	576.83	1,868.93		
	計						1,868.93		
	WD-7 片引き戸撤去	W1636xH1820 枠共 集積共	か所	1			3,520		代価表 0153
01	木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	1.636 ×1.82	1	1,182.5	3,520.92		
	計						3,520.92		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	WD-7A 片引き戸撤去	W1636xH1820 枠共 集積共	か所	1			3,520		代価表 0154
01	木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	1.636 ×1.82	1	1,182.5	3,520.92		
	計						3,520.92		
	WD-7' 片引き戸撤去	W1636xH1820 枠共 集積共	か所	1			3,520		代価表 0155
01	木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	1.636 ×1.82	1	1,182.5	3,520.92		
	計						3,520.92		
	WD-8 片引き戸撤去	W860xH1800 枠残し 集積共	か所	1			890		代価表 0156
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.86 ×1.8	1	576.83	892.93		
	計						892.93		
	WD-9 片引き戸撤去	W865xH1855 枠共 集積共	か所	1			2,180		代価表 0157
01	木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	㎡	0.865 ×1.855	1	1,355.55	2,175.08		
	計						2,175.08		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	WD-9 雨戸撤去	W870xH1855 枠共 集積共	か所	1			2,190		代価表 0158
01	木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	㎡	0.87 ×1.855	1	1,355.55	2,187.65		
	計						2,187.65		
	WD-10A 片開き扉撤去	W800xH1820 枠残し 集積共	か所	1			1,010		代価表 0159
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.8 ×1.82	1	692.19	1,007.83		
	計						1,007.83		
	WD-14 引違い戸撤去	W1600xH580 枠残し 集積共	か所	1			540		代価表 0160
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.6 ×0.58	1	576.83	535.3		
	計						535.3		
	WD-17 引違い戸撤去	W1600xH1800 枠残し 集積共	か所	1			1,660		代価表 0161
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.6 ×1.8	1	576.83	1,661.27		
	計						1,661.27		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	WD-17' 引違い戸撤去	W1600xH1800 枠残し 集積共	か所	1			1,660		代価表 0162
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.6 ×1.8	1	576.83	1,661.27		
	計						1,661.27		
	WD-19 仕切り板撤去	W3300xH1800 枠共 集積共	か所	1			7,020		代価表 0163
01	木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	3.3 ×1.8	1	1,182.5	7,024.05		
	計						7,024.05		
	W-1 雨戸撤去	W2649xH1200 枠残し 集積共	か所	1			1,830		代価表 0164
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	2.649 ×1.2	1	576.83	1,833.63		
	計						1,833.63		
	AD-1 網戸撤去	上部(2枚) W840xH270 集積共	か所	1			310		代価表 0165
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.84 ×0.27	2	692.19	313.98		
	計						313.98		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	*対象	備考
	AD-2 網戸撤去	下部(2枚) W850xH1780 集積共	か所	1			2,090		代価表 0166
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.85 ×1.78	2	692.19	2,094.57		
	計						2,094.57		
	AD-3 網戸撤去	W820xH1800 集積共		1			1,020		代価表 0167
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.82 ×1.8	1	692.19	1,021.67		
	計						1,021.67		
	AD-4 網戸撤去	W900xH1800 集積共	か所	1			1,120		代価表 0168
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.9 ×1.8	1	692.19	1,121.35		
	計						1,121.35		
	AW-1 網戸撤去	W750xH1100 集積共	か所	1			570		代価表 0169
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.75 ×1.1	1	692.19	571.06		
	計						571.06		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	*対象	備考
	AW-3 網戸撤去	W650xH300 集積共	か所	1			130		代価表 0170
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.65 ×0.3	1	692.19	134.98		
	計						134.98		
	AW-4 網戸撤去	W250xH500 集積共	か所	1			87		代価表 0171
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.25 ×0.5	1	692.19	86.52		
	計						86.52		
	AW-6 網戸撤去	W775xH1100 集積共	か所	1			590		代価表 0172
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.775 ×1.1	1	692.19	590.09		
	計						590.09		
	AW-7 網戸撤去	W850xH900 集積共	か所	1			530		代価表 0173
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.85 ×0.9	1	692.19	529.53		
	計						529.53		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	*対象	備考
	AW-8 網戸撤去	W840xH1100 集積共 2枚/か所	か所	1			1,280		代価表 0174
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.84 ×1.1	2	692.19	1,279.17		
	計						1,279.17		
	AW-9 網戸撤去	W820xH1150 集積共	か所	1			650		代価表 0175
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.82 ×1.15	1	692.19	652.74		
	計						652.74		
	AW-11 網戸撤去	W820xH680 集積共	か所	1			390		代価表 0176
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.82 ×0.68	1	692.19	385.97		
	計						385.97		
	AW-12 網戸撤去	W700xH1100 集積共	か所	1			530		代価表 0177
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.7 ×1.1	1	692.19	532.99		
	計						532.99		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	*対象	備考
	WD-9 網戸撤去	W865xH1855 集積共	か所	1			1,110		代価表 0178
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.865 ×1.855	1	692.19	1,110.67		
	計						1,110.67		
	AW-2 面格子撤去	W1500xH680 集積共	か所	1			1,880		代価表 0179
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.5 ×0.68	1	1,845.19	1,882.09		
	計						1,882.09		
	AW-3 面格子撤去	W1300xH300 集積共	か所	1			720		代価表 0180
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.3 ×0.3	1	1,845.19	719.62		
	計						719.62		
	AW-11 面格子撤去	W1640xH680 集積共	か所	1			2,060		代価表 0181
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.64 ×0.68	1	1,845.19	2,057.76		
	計						2,057.76		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床 転ばし床組撤去	H=110 集積共	㎡	1			3,170		代価表 0182
01	床組撤去	ころばし 集積共	㎡	1	1	3,172.55	3,172.55		
	計						3,172.55		
	床 合板撤去	t12 集積共	㎡	1			580		代価表 0183
01	床下地板撤去	集積共	㎡	1	1	576.83	576.83		
	計						576.83		
	床 荒床板撤去	t13 集積共	㎡	1			580		代価表 0184
01	床下地板撤去	集積共	㎡	1	1	576.83	576.83		
	計						576.83		
	畳寄撤去	15x55 集積共	m	1			580		代価表 0185
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	576.83	576.83		
	計						576.83		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床 ﾓﾙﾀﾙ撤去	集積共	㎡	1			3,860		代価表 0186
01	床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ撤去	集積共	㎡	1	1	3,860.1	3,860.1		
	計						3,860.1		
	壁 ﾓﾙﾀﾙ撤去	集積共	㎡	1			4,360		代価表 0187
01	壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積共	㎡	1	1	4,362.62	4,362.62		
	計						4,362.62		
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台撤去	ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ W100 集積共	m	1			480		代価表 0188
01	壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	㎡	0.1	1	4,825.13	482.51		
	計						482.51		

○は「その他」の率対象